

PŘÍLOHA č.1

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	BJ Březové hájenka	Doba výstavby:	Objednatel:	LESY Města Olomouce a.s.
Druh stavby:	Silnoproud	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Březové 14	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	09.08.2023	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	M21	Elektromontáže				28 324,02	60 187,98	101 632,00	
1	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 25 mm <i>Varianta: včetně dodávky Super Monoflex 1225</i>	m	60,00	45,00	849,52	1 850,48	2 700,00	RTS I / 2023
2	210010028R00	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 38 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
3	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh <i>Varianta: vč.dodávky krabice KU 68-1903</i>	kus	12,00	63,00	182,26	573,74	756,00	RTS I / 2023
4	210010555RT2	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice <i>Varianta: včetně dodávky svorkovnice EPS 2</i>	kus	1,00	652,00	557,23	94,77	652,00	RTS I / 2023
5	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová <i>Varianta: včetně dodávky KP 68/2</i>	kus	65,00	24,00	146,19	1 413,81	1 560,00	RTS I / 2023
6	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	12,00	156,00	0,00	1 872,00	1 872,00	RTS I / 2023
7	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	3,00	168,00	0,00	504,00	504,00	RTS I / 2023
8	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	8,00	192,00	0,00	1 536,00	1 536,00	RTS I / 2023
9	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	3,00	240,00	0,00	720,00	720,00	RTS I / 2023
10	210110062R00	Infrapasivní spínač osvětlení venkovní	kus	2,00	1 620,00	0,00	3 240,00	3 240,00	RTS I / 2023
11	210110023R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní	kus	4,00	220,00	0,00	880,00	880,00	RTS I / 2023
12	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	38,00	194,00	0,00	7 372,00	7 372,00	RTS I / 2023
13	210111021R00	Zásuvka zapuštěná IP44 - provedení 2P+PE	kus	13,00	218,00	0,00	2 834,00	2 834,00	RTS I / 2023
14	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou <i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>	m	320,00	36,00	4 053,70	7 466,30	11 520,00	RTS I / 2023
15	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou <i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>	m	380,00	58,00	10 388,97	11 651,03	22 040,00	RTS I / 2023
16	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou <i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>	m	60,00	66,00	1 869,54	2 090,46	3 960,00	RTS I / 2023
17	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou <i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>	m	50,00	72,00	2 104,42	1 495,58	3 600,00	RTS I / 2023
19	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou <i>Varianta: včetně dodávky kabelu 5x6 mm2</i>	m	32,00	170,00	4 176,51	1 263,49	5 440,00	RTS I / 2023
20	210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou	m	22,00	208,00	3 579,87	996,13	4 576,00	RTS I / 2023
26	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	120,00	54,00	0,00	6 480,00	6 480,00	RTS I / 2023
27	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	12,00	60,00	0,00	720,00	720,00	RTS I / 2023
28	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	15,00	66,00	0,00	990,00	990,00	RTS I / 2023
34	210220302RT5	Svorka WAGO	kus	86,00	20,00	415,81	1 304,19	1 720,00	RTS I / 2023
36	210220401RT1	Svítilna LED	kus	16,00	820,00	0,00	0,00	13 120,00	RTS I / 2023
37	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	2,00	1 420,00	0,00	2 840,00	2 840,00	RTS I / 2023

M65	Elektroinstalace				0,00	3 173,57	3 352,00		
40	650012111RT5	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení	kus	14,00	43,00	0,00	423,57	602,00	RTS I / 2023
		<i>Varianta: včetně dodávky krabice KPR 68</i>							
41	650111263R00	Montáž vodiče ochranného pospojování pod omítku	m	50,00	55,00	0,00	2 750,00	2 750,00	RTS I / 2023
		Ostatní materiál				150 810,00	0,00	150 810,00	
44	1189968IM	Práce zednické zapravení drážek vč. Materiálu	sou	1,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	RTS I / 2023
45	34142187	Vodič pro pevné uložení CYY 6,00 mm2 žluto zelený	m	50,00	36,00	1 800,00	0,00	1 800,00	RTS I / 2023
46	1164VD	Demontáže a přepojení	sou	1,00	25 620,00	25 620,00	0,00	25 620,00	2023
47	1163VD	Práce bourací vč. Odvozu a uložení sutě	sou	1,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	2023
48	11359VD	Revize elektroinstalace	sou	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	2023
49	11394VD	RMS1	ks	1,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	2023
50	11395VD	Rozvaděč RMS2	ks	1,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	2023
						Celkem:		255 794,00	

Uvedene ceny jsou bez DPH.