

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEG

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstranění závad na železničním svršku a spodku v žst. Paskov, staniční kolej č. 4b – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

ŽST. Paskov 4b staniční kolej - 2

41	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	
43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrku do 3 do 5 cm	m2	
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	
73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
74	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	
135	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km	
148	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km	
196	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	
197	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	
198	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	
277	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
279	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	
284	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	

294	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar
298	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m
302	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m
614	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2
619	K	5915030020	Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam	m3
632	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem	hod
638	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t
658	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t
793	M	5964104000	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150	m
825	M	7594110915	Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 708549006 (HM0404223990716)	kus
837	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t
853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
876	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
880	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t
3	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
823	M	5964133000	Geotextilie základní	m2
824	M	5964133005	Geotextilie separační	m2

PS Frýdek-Místek – 2 186 124,05,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel.

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 186 121,05,-Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
- Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 10. 2023
- Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:
- běžná údržba do 31. 10. 2023
- Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:
- Nepřetržitá výluka v žst. Paskov 1. 10. 2023 – 6. 10. 2023.
- h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 6. 10. 2023

Vytvořil

/PI ST OŘ Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4029199

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0cbcdb3b-274e-4d81-ac1f-2f112b5f3c05

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.10.2023 14:23:05



22879562-4f35-417e-abe1-45d2d2f6c746