

SMLOUVA O DÍLO**PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300
č. S954/2023/125/Běl**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na
základě pověření dle podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel. [redacted] l, e-mail [redacted]

tel. [redacted], e-mail [redacted]

tel. [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

BBM Czech s.r.o.

se sídlem Kyšice, Pod Skalkou 270, PSČ 33001

IČO: 291 09 167

DIČ: CZ29109167

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25350

zastoupená: Tomášem Bartošem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

ČSOB pobočka Plzeň

číslo účtu: 240203552/0300

další údaje: (korespondenční adresa / kontaktní osoba atd.)

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300**, evidenční číslo zakázky: **S954/2023/125**, a to dle projektové dokumentace „PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150“ a „Jodlův potok“, vypracované společností XXXXXXXXXX s.r.o., IČO: 496 86 623, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z finančních prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude **spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinností objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatel od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
4. Předmětem závazku je stavební opatření:

- Jodlův potok ř.km 0,000-0,300: Jedná se o přírodě blízkou sanaci břehů a dna stávajícího silně zahloubeného (zerodovaného) koryta kaskádou 13 dřevěných přehrádek s kamenným dopadištěm, které umožní ukládání splavenin a postupné vymělčení koryta. Pro odlehčení průtoku budou využita z části stávající mělká koryta vedená po levé i pravé straně potoka, která budou stabilizována průčnými hrázkami z drceného kameniva. Součástí zakázky bude zřízení přístupů v délce cca 600 m a vybudování brodu z lomového kamene v horní části řešeného úseku.
 - PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150: Zahloubené (zerodované) koryto bude přehrazeno 5 přehrádkami, vymělčeno stržením příkrých břehů a zasypáno přírodním materiálem (zemina z valů na břehu potoka, pařezy, velké kameny, kmeny stromů). Cílem je vymělčení stávajícího hlubokého koryta a částečné navrácení vody do původní přirozené meandrující trasy. Mělká koryta v původní meandrující trase budou ve vzdálenosti cca 10 m stabilizována průčnými hrázkami z drceného kameniva. Před zahájením prací bude nutné provést opatření pro ochranu dřípatky horské, která se v lokalitě vyskytuje. Součástí zakázky bude zřízení přístupů v délce cca 400 m.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Prachatice dne 17. 8. 2022 pod č. j. ŽP: Vod.231/2/91319/2021 a kopii stavebního povolení vydaného MěÚ Prachatice dne 18. 8. 2022 pod č. j. ŽP: Vod.231/2/91146/2021.
6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - **provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody; během provádění prací bude dbáno pokynů biologického dozoru a budou přijímána všechna jím navrhovaná opatření,**
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,

- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- zpracování povodňového plánu vč. Potvrzení obci, provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu,
- zpracování havarijního plánu vč. Potvrzení úřadem, provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu,
- zajištění bezpečnosti při provádění prací v ochranném pásmu dráhy a bezpečného přejezdu vozidel stavby přes bezpečnostní přejezd

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací

(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
13. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 2021 – 2027, specifický cíl 1.6 – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR.
14. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín převzetí staveniště: 15. 10. 2023.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, nejpozději dne **30. 9. 2024**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1 874 166,10 Kč (**slovy: jeden milion osm set sedmdesát čtyři tisíc jedno sto šedesát šest korun českých a deset haléřů**) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v 1 vyhotovení na adresu: Lesy České republiky s.p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov nebo elektronicky na email: [REDACTED]; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. **Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) při jeho vystavení vždy uvede číslo a název projektu OPŽP: „OPŽP_22_1_6_02_00031 - PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300“**
2. Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2023 alespoň 20% ceny za dílo.
3. Finanční plnění v roce 2023 v plánované výši 200 000 Kč bez DPH bude procentuálně poníženo o počet dní, o které se předá staveniště později od plánovaného termínu zahájení.
4. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatel.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,

vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele neprodleně informovat objednatele. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese objednatel.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

11. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi).
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zemínou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a

sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Způsob nakládání s výkopkem:

Sediment a výkopek bude využit k zásypu v místech přehrazování koryta a k zásypu odvodňovacích kanálů. Bilance zemních prací je vyrovnaná. Investor nepřipouští variantní řešení.

Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými při stavbě:

Likvidovaná dřevní hmota (odstraněné křoviny, větve) bude zlikvidována na místě štěpkováním či pálením.

Vybourané hmoty (zbytky přejezdu) budou zlikvidovány na zařízení oprávněném k jejich příjmu. Přesné místo PD nedefinuje.

Pařezy odstraněné během stavby budou využity k zásypu koryta.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Kácet dřeviny v rámci stavby objednatel nepředpokládá.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

28. Dojde-li při provádění díla (práci) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Pokud bude v průběhu stavby zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat.
31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
32. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem

v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
36. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
37. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).
38. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),

- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,

- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

- 3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

- 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 2 smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy,

příčemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

- b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 35 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 34 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 38 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 38 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.
13. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,

- d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 38 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. V. odst. 38 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 38, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
 4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.


8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Benešově, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:



vedoucí ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:



.....
Tomáš Bartoš
jednatel společnosti
BBM Czech s.r.o.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

REKAPITULACE STAVBY

PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300

Stavba	Cena bez DPH
PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150	655 996,57 Kč
Jodlův potok	1 218 169,53 Kč

Cena celkem	1 874 166,10 Kč
--------------------	------------------------

Vyplňte cenu bez DPH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_09
Stavba: PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150



KSO:
Místo: k.ú. Křišťanov

CC-CZ:
Datum: 15.9.2023

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

IČ: 29109167
DIČ: CZ29109167

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	655 996,57
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	655 996,57	137 759,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	793 755,85
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_09

Stavba: PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150

Místo: k.ú. Křišťanov

Datum: 15.09.2023

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		655 996,57	793 755,85
2021_09	PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150	655 996,57	793 755,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150

KSO:

Místo: k.ú. Křišťanov

CC-CZ:

Datum: 15.09.2023

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

IČ:

29109167

DIČ:

CZ29109167

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

655 996,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	655 996,57	21,00%	137 759,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

793 755,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150

Místo: k.ú. Křišťanov

Datum: 15.09.2023

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

655 996,57

HSV - Práce a dodávky HSV

577 406,72

1 - Zemní práce	164 589,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 060,60
4 - Vodorovné konstrukce	301 693,70
5 - Komunikace pozemní	30 000,00
997 - Přesun sutě	3 077,10
998 - Přesun hmot	71 986,32
PSV - Práce a dodávky PSV	19 589,85
762 - Konstrukce tesařské	19 589,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	59 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

PP Lučního potoka ř. km 0,000 – 0,150

Místo: k.ú. Křišťanov

Datum: 15.09.2023

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

655 996,57

D	HSV		Práce a dodávky HSV				577 406,72
D	1		Zemní práce				164 589,00
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	60,000	97,00	5 820,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2				
	P		<i>Poznámka k položce: dle situace</i>				
2	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	21,000	381,00	8 001,00
	PP		Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Pařezy budou vloženy do přehrazeného koryta</i>				
3	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	9,000	720,00	6 480,00
	PP		Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm				
4	K	112251103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	4,000	1 150,00	4 600,00
	PP		Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm				
44	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	770,000	30,00	23 100,00
	PP		Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy				
	VV		vrstva 0,1 m				
	VV		770		770,000		
	VV		Součet		770,000		
5	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	132,000	102,00	13 464,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně				
	P		<i>Poznámka k položce: odkopávky z valů a stržení břehů pro zásyp přehrádek a koryta dle BZP</i>				
	VV		209-77 m3 (odkopávky bez lesní hrabanky)				
	VV		132		132,000		
	VV		Součet		132,000		
6	K	124153100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	15,000	149,00	2 235,00
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně				
	VV		30*0,5" nová koryta dle situace C5, zahrnuto i provizorní koryto po dobu stavby		15,000		
7	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	8,800	451,00	3 968,80
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně				
	P		<i>Poznámka k položce: Hloubení rýh pro umístění přehrádek dle BZP</i>				
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	93,100	71,00	6 610,10
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3				
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,400	156,00	686,40
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
	VV		8,8*0,5" Zásyp rýh pro umístění přehrádek 50% výkopu		4,400		
10	K	174151103 R	Zásyp zářezů sypaninou se zhutněním	m3	104,500	135,00	14 107,50
	PP		Zásyp zářezů sypaninou se zhutněním				
	VV		209*0,5" hutněný zásyp přehrádek dle BZP, 50%		104,500		
11	K	174251103 R	Zásyp zářezů sypaninou bez zhutnění	m3	108,900	72,00	7 840,80
	PP		Zásyp zářezů sypaninou bez zhutnění				
	P		<i>Poznámka k položce: ZHUTNĚNÝ zásyp koryta ze stržených břehů. Hutnění po vrstvách 30 cm min. 4x pojezd bagrem Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 8,8*0,5" přebytek z výkopu rýh pro umístění přehrádek 50% výkopu</i>				
	VV		8,8*0,5" přebytek z výkopu rýh pro umístění přehrádek 50% výkopu		4,400		
	VV		209*0,5" hutněný zásyp koryt dle BZP, 50%		104,500		
	VV		Součet		108,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	770,000	44,00	33 880,00
	PP		Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5				
	VV		7*110"šířka x délka, vrstva 5 cm		770,000		
13	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	770,000	11,00	8 470,00
	PP		Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2				
14	M	00572470 R	osivo směs travní místní druhy	kg	15,400	151,00	2 325,40
	PP		osivo směs travní místní druhy				
	P		<i>Poznámka k položce: směs tvořenou druhy psárka luční (Alopecurus pratensis), medyněk vinatý (Holcus lanatus), resp. metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa). Tyto druhy musí tvořit min. cca 70%. Vše místního původu (ČR). Dále lze do směsi doplňkově přimíchat Elymus repens, Festuca pratensis, Poa pratensis agg., Poa trivialis, Ranunculus repens. V případě nemožnosti namíchání požadované směsi lze využít komerčně nabízené směsi "ŽIVA"</i>				
	VV		770*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		15,400		
16	K	R1001	Likvidace nehroubí (křoviny a větve stromů) v souladu s platnou legislativou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Likvidace nehroubí (křoviny a větve stromů) v souladu s platnou legislativou				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje likvidaci nehroubí včetně shrabání a úklidu zbytků po likvidaci a po těžbě stromů provedené před zahájením stavby. Jedná se o likvidaci nehroubí po odstranění 60 m2 křovin a o odstranění větví z pokácených 34 stromů.</i>				
17	K	R1002	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	celek	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby				
	P		<i>Poznámka k položce: Čerpací jímka + Výtlačné potrubí délky 30 m vyústěným do lesního porostu 2 x zemní hrázka, z hrázky budou běžné průtoky potrubím DN 300 délky 30 m převáděny do lesního porostu. 1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití plně pytlované hrázky. 4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 5. Potrubí (žlabu) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 30 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vstrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá. 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.)."</i>				
18	K	R1003	Ošetření porostu dřípatky horské - sejmutí se svrchní vrstvou zeminy před zahájením stavby, položka neobsahuje zpětné rozhrnutí zeminy po dokončení.	celek	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Přesazení drnů dřípatky horské se svrchní vrstvou zeminy. Odrýpnutí před zahájením stavby, zpětné vysazení po dokončení.				
	P		<i>Poznámka k položce: Před odstraněním valů je nutné nejprve ručně sejmut humózní vrstvu zeminy s porostem dřípatky horské ve vrstvě 0,2 m, přechodně ji deponovat na vhodném místě, kde bude chráněna před poškozením (vyschnutí, vymrznutí). Po dokončení zemních úprav bude použita na finální úpravy terénu v okolí revitalizovaného toku. Postupovat dle pokynů ekodozoru. Místa odstranění hrabanky jsou vyznačena v terénu.</i>				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 060,60
19	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,554	3 900,00	6 060,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m ²				
	VV		6*0,2*0,2*3,14+0,8"DN400 6 m + pozůstatky propustku DN500 pod cestou		1,554		
	D	4	Vodorovné konstrukce				301 693,70
20	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	m ²	33,700	159,00	5 358,30
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby				
	P		Poznámka k položce: Dle BZP, stejná plocha jako plocha přehrádek				
21	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m ²	m ²	33,700	75,00	2 527,50
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m ²				
22	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m ²	770,000	146,00	112 420,00
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami				
	P		Poznámka k položce: Včetně ocelových spon. Protierozní rohož bude zakotvena ocelovými skobami (R10 délka 40 cm, 8ks na 1/bm koryta)				
23	M	61894012	sít protierozní z kokosových vláken 400g/m ²	m ²	831,600	45,00	37 422,00
	PP		sít protierozní z kokosových vláken 400g/m ²				
	P		Poznámka k položce: Ize využít např. Geomat K-P				
	VV		770*1,08*8% na přesahy		831,600		
24	K	457541112	Filtrační vrstvy ze štěrku bez zhuštění frakce od 0 až 120 do 0 až 125 mm	m ³	29,100	1 090,00	31 719,00
	PP		Filtrační vrstvy ze štěrku bez zhuštění frakce od 0 až 120 do 0 až 125 mm				
	P		Poznámka k položce: položka použita pro zhotovení průcezných hrázek z kameniva frakce 63/300. V ceně zahrnuto nasypání a vytvarování hrázky dle výkresu D3				
	VV		0,9*19+2*6"19 průcezných přeřádek a 2 brody délky 6m		29,100		
25	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m ³	64,000	1 340,00	85 760,00
	PP		Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg				
	P		Poznámka k položce: Doprava kamene ze zařízení staveniště je v položce vodorovný přesun. V ceně započítáno prosypaní záhozu zeminou.				
	VV		54,4"dle bilance prací		54,400		
	VV		2*4*3*0,4"2 brody přes lesní cestu		9,600		
	VV		Součet		64,000		
26	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg	m ²	133,100	199,00	26 486,90
	PP		Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg				
	P		Poznámka k položce: dle bilance ZP				
	D	5	Komunikace pozemní				30 000,00
27	K	5001R	Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru stavby	celek	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru stavby				
	P		Poznámka k položce: V rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Přístup na stavbu bude po lesních linkách délky 400m, ze kterých budou před zahájením stavby vykáceny stromy. Komunikací musí být dopraveno celkem cca 93 m ³ lomového kamene v lesním svažitém nezpevněném terénu. V rámci položky bude provedeno také případné odstranění pařezů na přístupových linkách. Konstrukce komunikace dle zhotovitele (např. z kameniva).Položka zahrnuje i úpravu pláňe a odstranění komunikace po dokončení stavby a uvedení lesního pozemku do původní podoby. VČETNĚ materiálu a přesunu hmot.				
	D	997	Přesun sutě				3 077,10
28	K	R997321	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	3,419	900,00	3 077,10
	PP		Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>množství dle kalkulace URS, odtěžené potrubí</i> 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listy, popř. čestné prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností."</p>								
	D	998	Přesun hmot				71 986,32	
29	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	222,180	324,00	71 986,32	
	PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 589,85	
	D	762	Konstrukce tesařské				19 589,85	
30	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz	m2	67,400	64,00	4 313,60	
	PP	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz						
	VV	33,7*2*2 vrstvy prken přehrádek dle bilance prací					67,400	
31	M	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	2,123	4 860,00	10 317,78	
	PP	řezivo jehličnaté středové omítané						
	VV	67,4*0,03*1,05"tl.prken 3 cm, 5% ztráté					2,123	
32	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	2,123	543,00	1 152,79	
	PP	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Dle tabulky D2.3						
33	M	05213011	výřezy tyčové	m3	1,256	3 030,00	3 805,68	
	PP	výřezy tyčové						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> dle tabulky D2.3						
	VV	5*4*2*0,1*0,1*3,14"kulatina, 4 ks délky 2 m na 1 přehrádku					1,256	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				59 000,00	
35	K	R01	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	celek	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.						
36	K	R02	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	celek	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.						
37	K	R03	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	celek	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.						
38	K	R04	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním př	celek	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům				
	P		<i>Poznámka k položce: - zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou chybou $U_{xy}=0,14\text{ m}$, $U_h=0,12\text{ m}$ dle ČSN 01 3410*</i>				
39	K	R08	Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody	celek	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody				
	P		<i>Během provádění prací bude dbáno pokynů biologického dozoru a budou přijímána všechna jím navrhovaná opatření</i>				
40	K	R10	Vyhotovení povodňového plánu vč. potvrzení obci, provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu (např. hlásný profil)	celek	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Vyhotovení povodňového plánu vč. potvrzení obci, provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu (např. hlásný profil)				
	P		<i>Poznámka k položce: například: vozidla vybaveno sorbentem pro případ havárie</i>				
41	K	R12	Vyhotovení havarijního plánu vč. potvrzení úřadem, provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu (např. havarijní souprava)	celek	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Vyhotovení havarijního plánu vč. potvrzení úřadem, provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu (např. havarijní souprava)				
42	K	R13	Vyhotovení (před i po dokončení stavby) fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli 1x CD/DVD	celek	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Vyhotovení (před i po dokončení stavby) fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli 1x CD/DVD				
43	K	R14	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	celek	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_09
Stavba: Jódlův potok



KSO:
Místo: k.ú. Skříněřov, Chroboly

CC-CZ:
Datum: 15.9.2023

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

IČ: 29109167
DIČ: CZ29109167

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 218 169,53
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 218 169,53	255 815,61
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 473 985,14
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_09

Stavba: Jódlův potok

Místo: k.ú. Skříněřov, Chroboly

Datum: 15.09.2023

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 218 169,53	1 473 985,14
2021_09	Jódlův potok	1 218 169,53	1 473 985,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Jódlův potok

KSO:
Místo: k.ú. Skříněřov, Chroboly

CC-CZ:
Datum: 15.09.2023

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

IČ: 29109167
DIČ: CZ29109167

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 218 169,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 218 169,53	21,00%	255 815,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 473 985,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Jódlův potok

Místo: k.ú. Skříňňov, Chroboly
Zadavatel: Lesy ČR s.p.
Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Datum: 15.09.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 218 169,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 078 371,76

1 - Zemní práce	232 986,20
4 - Vodovodné konstrukce	577 271,00
5 - Komunikace pozemní	70 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 450,00
998 - Přesun hmot	170 664,56

PSV - Práce a dodávky PSV

75 797,77

762 - Konstrukce tesařské	75 797,77
---------------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

64 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Jódlův potok

Místo: k.ú. Skříněřov, Chroboly

Datum: 15.09.2023

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 218 169,53

D HSV Práce a dodávky HSV

1 078 371,76

D 1 Zemní práce **232 986,20**

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	60,000	97,00	5 820,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2				
	P		<i>Poznámka k položce: dle situace</i>				
2	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	32,000	381,00	12 192,00
	PP		Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Pařezy budou vloženy do přehrazeného koryta</i>				
3	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	18,000	720,00	12 960,00
	PP		Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm				
4	K	112251103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
	PP		Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm				
45	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	600,000	30,00	18 000,00
	PP		Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy				
	VV		vrstva 0,1 m				
	VV		60/0,1		600,000		
	VV		Součet		600,000		
5	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	330,000	102,00	33 660,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně				
	P		<i>Poznámka k položce: odkopávky z valů a stržení břehů pro zásyp přehrádek a koryta dle BZP</i>				
	VV		390-60 odkopávky bez odstranění hrabanky				
	VV		330		330,000		
	VV		Součet		330,000		
6	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	55,000	149,00	8 195,00
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně				
	VV		110*0,5" nová koryta dle situace C5		55,000		
7	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	31,700	451,00	14 296,70
	PP		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně				
	P		<i>Poznámka k položce: Hloubení rýh pro umístění přehrádek dle BZP</i>				
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	195,000	83,00	16 185,00
	PP		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	VV		390/2"50% odkopávek, přesun zeminy od rušené nádržky ve svažitém nezpevněném terénu		195,000		
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	247,700	71,00	17 586,70
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3				
	VV		219,8+27,9" doprava kamene ze zařízení staveniště		247,700		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,850	156,00	2 472,60
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
	VV		31,7*0,5" Zásyp rýh pro umístění přehrádek 50% výkopu		15,850		
11	K	174151103 R	Zásyp zářezů sypaninou se zhutněním	m3	195,000	135,00	26 325,00
	PP		Zásyp zářezů sypaninou se zhutněním				
	VV		390*0,5" hutněný zásyp přehrádek dle BZP, 50%		195,000		
12	K	174251103 R	Zásyp zářezů sypaninou bez zhutnění	m3	210,850	72,00	15 181,20
	PP		Zásyp zářezů sypaninou bez zhutnění				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: ZHUTNĚNÝ zásyp koryta ze stržených břežů. Hutnění po vrstvách 30 cm min. 4x pojezd bagrem Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 31,7*0,5" přebytek z výkopu rýh pro umístění přehrádek 50% výkopu 390*0,5" hutněný zásyp koryt dle BZP, 50% Součet</i>				
	VV				15,850		
	VV				195,000		
	VV				210,850		
13	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	600,000	44,00	26 400,00
	PP		Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5				
	VV		3*200"šířka x délka		600,000		
15	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	600,000	11,00	6 600,00
	PP		Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2				
16	M	00572470 R	osivo směs travní místní druhy	kg	12,000	151,00	1 812,00
	PP		osivo směs travní místní druhy				
	P		<i>Poznámka k položce: směsí tvořenou druhy psárka luční (Alopecurus pratensis), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), resp. mellice trsnatá (Deschampsia cespitosa). Tyto druhy musí tvořit min. cca 70%. Vše místního původu (ČR). Dále lze do směsi doplňkově přimíchat Elymus repens, Festuca pratensis, Poa pratensis agg., Poa trivialis, Ranunculus repens. V případě nemožnosti namíchání požadované směsi lze využít komerčně nabízené směsi "ŽIVA"</i>				
	VV		600*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		12,000		
17	K	R1001	Likvidace nehroubí (křoviny a větve stromů) v souladu s platnou legislativou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Likvidace nehroubí (křoviny a větve stromů) v souladu s platnou legislativou				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje likvidaci nehroubí včetně shrabání a úklidu zbytků po likvidaci a po těžbě stromů provedené před zahájením stavby. Jedná se o likvidaci nehroubí po odstranění 60 m2 křovin a o odstranění větví z pokácených 52 stromů.</i>				
18	K	R1002	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	celek	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby				
	P		<i>Poznámka k položce: Čerpací jímka + Výtlačné potrubí délky 30 m vyústěným do lesního porostu 2 x zemní hrázka, z hrázky budou běžné průtoky potrubím DN 300 délky 30 m převáděny do lesního porostu. 1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemin nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití plně pytlované hrázky. 4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opořební hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 5. Potrubí (žlabu) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 30 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušování čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušování se od doby čerpání neoděčítá. 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovínou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.)."</i>				
	D	4	Vodorovné konstrukce				577 271,00
19	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	m2	140,700	159,00	22 371,30
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby				
	P		<i>Poznámka k položce: Dle BZP, stejná plocha jako plocha přehrádek</i>				
20	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	140,700	75,00	10 552,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2				
21	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	600,000	146,00	87 600,00
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně ocelových spon. Protierozní rohož bude zakotvena ocelovými skobami (R10 délka 40 cm, 8ks na 1/bm korýta)				
22	M	61894012	síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2	m2	648,000	45,00	29 160,00
	PP		síť protierozní z kokosových vláken 400g/m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Ize využít např. Geomat K-P				
	VV		600*1,08*8% na přesahy		648,000		
23	K	457541112	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 120 do 0 až 125 mm	m3	27,900	1 090,00	30 411,00
	PP		Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 120 do 0 až 125 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka použita pro zhotovení průcezných hrázek z kameniva frakce 63/300. V ceně zahrnuje nasypání a vytvarování hrázky dle výkresu D3				
	VV		0,9*31*31 průcezných přehrádek (z toho 3 tvoří jeden brod přes cestu)		27,900		
24	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	219,800	1 340,00	294 532,00
	PP		Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle bilance ZP, včetně brodu. Doprava kamene ze zařízení staveniště je v položce vodorovný přesun. V ceně započítáno prosypání záhozu zeminou.				
25	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg	m2	515,800	199,00	102 644,20
	PP		Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dle bilance ZP				
	D	5	Komunikace pozemní				70 000,00
26	K	5001R	Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru stavby	celek	1,000	70 000,00	70 000,00
	PP		Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru stavby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Přístup na stavbu bude po lesních linkách délky 600m, ze kterých budou před zahájením stavby vykáčeny stromy. Komunikací musí být dopraveno celkem cca 248 m3 lomového kamene v lesním svažitém nebezpečném terénu. V rámci položky bude provedeno také případné odstranění pařezů na přístupových linkách. Konstrukce komunikace dle zhotovitele (např. z kameniva). Položka zahrnuje i úpravu pláňe a odstranění komunikace po dokončení stavby a uvedení lesního pozemku do původní podoby. VČETNĚ materiálu a přesunu hmot.				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 450,00
27	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400	m	5,000	900,00	4 500,00
	PP		Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pod vodoteč na přístupu položeno ocel. potrubí DN 300 obsypané kamenivem, po dokončení stavby zůstane ocelové potrubí ponecháno na staveništi.				
28	M	55284046	trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 503) 323,9x8,0mm	m	5,000	4 590,00	22 950,00
	PP		trubka ocelová bezešvá konstrukční jakost S355J2H (11 503) 323,9x8,0mm				
	D	998	Přesun hmot				170 664,56
29	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	598,823	285,00	170 664,56
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				75 797,77
	D	762	Konstrukce tesařské				75 797,77
30	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz	m2	281,400	64,00	18 009,60
	PP		Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz				
	VV		140,7*2*2 vrstvy prken přeřádek dle bilance prací		281,400		
31	M	60511064	řezivo jehličnaté středově omítané	m3	8,864	4 860,00	43 079,04
	PP		řezivo jehličnaté středově omítané				
	VV		281,4*0,03*1,05*tl.prken 3 cm, 5% ztratné		8,864		
32	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	8,864	543,00	4 813,15
	PP		Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: Dle tabulky D2.3</i>				
33	M	05213011	výřezy tyčové	m3	3,266	3 030,00	9 895,98
PP			výřezy tyčové				
P			<i>Poznámka k položce: dle tabulky D2.3</i>				
VV			13*4*2*0,1*0,1*3,14"kulatina, 4 ks délky 2 m na 1 přehradku		3,266		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				64 000,00
35	K	R01	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	celek	1,000	20 000,00	20 000,00
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.				
36	K	R02	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	celek	1,000	2 000,00	2 000,00
PP			Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.				
37	K	R03	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	celek	1,000	1 000,00	1 000,00
PP			Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.				
38	K	R04	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním př	celek	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním př				
P			<i>Poznámka k položce: - zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou chybou Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle ČSN 01 3410"</i>				
39	K	R08	Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody	celek	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody				
P			<i>Poznámka k položce: Během provádění prací bude dbáno pokynů biologického dozoru a budou přijímána všechna jím navrhovaná opatření</i>				
40	K	R10	Vyhotovení povodňového plánu vč. potvrzení obcí, provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu (např. hlásný profil)	celek	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Vyhotovení povodňového plánu vč. potvrzení obcí, provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu (např. hlásný profil)				
P			<i>Poznámka k položce: například: vozidla vybaveno sorbentem pro případ havárie</i>				
41	K	R12	Vyhotovení havarijního plánu vč. potvrzení úřadem, provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu (např. havarijní souprava)	celek	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Vyhotovení havarijního plánu vč. potvrzení úřadem, provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu (např. havarijní souprava)				
42	K	R13	Vyhotovení (před i po dokončení stavby) fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli 1x CD/DVD	celek	1,000	1 000,00	1 000,00
PP			Vyhotovení (před i po dokončení stavby) fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli 1x CD/DVD				
43	K	R14	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	celek	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.				
44	K	R17	Zajištění bezpečnosti při provádění prací v ochranném pásmu dráhy a bezpečného přejezdu vozidel stavby přes bezpečnostní přejezd	celek	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Zajištění bezpečnosti při provádění prací v ochranném pásmu dráhy a bezpečného přejezdu vozidel stavby přes bezpečnostní přejezd				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P			<i>Poznámka k položce: Přijezd na staveniště je veden přes železniční přejezd P 1473 v km 40,703, včetně zajištění přejezdu osobou vyškolenou ČD na kolejišti</i>				
---	--	--	---	--	--	--	--