

Opravy po přívalových deštích 30. 7. 2023 - nabídka stavebních prací a dodávek
Objednatel: Město Mělník

Oprava koryta vodoteče v ulici V Rokli

- výkop rýhy š. 30 cm
- podkladní beton
- opěrná zeď ze ztraceného bednění tl. 25 cm
- úprava koryta vodoteče u paty opěrné zdi
- úprava odkrytého kabelového NN vedení
- betonová hlava ukončení opěrné zidky s okolním terénem
- dosypání terénu se zhutněním

ZRN

VRN - režijní náklady

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM s daní

m3	0,86	1 500,00 Kč	1 282,50 Kč
m3	0,29	2 750,00 Kč	783,75 Kč
m2	7,50	3 750,00 Kč	28 125,00 Kč
m	9,80	680,00 Kč	6 664,00 Kč
m	5,00	920,00 Kč	4 600,00 Kč
m	11,50	850,00 Kč	9 775,00 Kč
kpl.	1,00	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
			55 230,25 Kč
			6 351,48 Kč
			61 581,73 Kč
			12 932,16
			74 513,89 Kč

Opěrná stěna z palisád u podjezdu pod silnicí I.9

- zemní práce - ruční výkop rýhy
- osazení betonových masivních palisád do betonového lože

Práce

Materiál - palisády masiv v. do 100 cm, beton C 20/25

Doprava materiálu

ZRN

VRN - režijní náklady

CELKEM bez DPH

DPH 21%

CELKEM s daní

hzs	72,00	300,00 Kč	21 600,00 Kč
ks	30,00	760,00 Kč	22 800,00 Kč
kpl.	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
			46 900,00 Kč
			5 393,50 Kč
			52 293,50 Kč
			10 981,64
			63 275,14 Kč

Termín realizace :

10 / 2023

26.9.2023
.....(datum)

PETE HROSTKA
.....(razítko, podpis)