

3. Rozpočet regeneračních prací

<i>Soupis prací</i>					
<i>Hřiště</i>	Karviná - regenerační práce na tréninkovém hřišti				
<i>pol. č.</i>	<i>popis položky</i>	<i>m.j.</i>	<i>množ.</i>	<i>jedn. cena</i>	<i>celk. cena</i>
	<i>Celkem</i>				
1.	Postřik proti dvouděložným plevelům	m2			
2.	Vertikutace - stroj Amazone se sběrem	m2			
3.	Rovnoměrné pískování - Portax 3000	t	30	441,00	13 230,00
4.	Aerifikace - Perforátor EUROGREEN	m2	6 400	3,70	23 680,00
5.	Hlubkové provzdušnění - Verti-Drain - duté trny	m2	1 800	4,20	7 560,00
6.	Smykování - Víceúčelový smyk	m2	6 400	0,70	4 480,00
7.	Aerifikační dosev	m2	1 800	2,40	4 320,00
8.	Travníkový koberec včetně pokládky	m2			
	Regenerační práce celkem bez DPH				53 270,00
	Dodávka písku frakce 0/2 mm čistota A				
1.	Písek vhodné zrnitostní křivky dle ČSN DIN 18 035	t	30	489	14 670,00
	Písek celkem bez DPH				14 670,00
	Osivo celkem bez DPH				
1.	Regenerační směs s jílkem vytrvalým, s urychlením klíčků	kg	60	243	14 580,00
	Osivo celkem bez DPH				14 580,00
	Regenerační práce a dodávky celkem bez DPH				82 520,00
	Provedené práce a dodávka celkem bez DPH				82 520,00
	DPH 15 %				
	DPH 21 %				17 329,20
	Cena celkem s DPH				99 849 Kč
	Cena včetně dopravy písku, strojů a všech materiálů potřebných pro provedení regenerace.				