

### Položkový rozpočet

S:	131259_1_1	Vodovod Frýdlant n/O-Nová Dědina-lokalita "Za Čeladěnkou" - III., IV. etapa
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovodní řad - ETAPA III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>1 938 320,05</b>
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	90,00000	45,00	4 050,00
2	111201401	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	90,00000	10,00	900,00
Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.						
3	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, zpětná montáž 450*0,10	m2	45,00000	58,10	2 614,50
4	113107525	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	45,00000	350,00	15 750,00
5	113107610	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	215,60000	20,00	4 312,00
6	113107615	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	358,65000	27,00	9 683,55
7	113109410	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm 1,50*6,00+1,00*5,90+1,50*2,00+1,00*1,00+1,00*1,00*2 1,50*2,00+1,50*6,00+1,50*5,90+1,00*1,00+1,50*6,00 48,00*1,10+1,00*1,10*2+24,00*1,10+19,00*1,10 86,00*1,10+15,00*1,10+17,00*1,10+58,00*1,10 1,00*1,10*10	m2	358,65000	67,00	24 029,55
8	113109420	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm 1,00*1,00+1,50*2,00+1,00*1,00+1,50*6,00+1,00*6,00 96,00*1,10+1,00*1,00+30,00*1,10+56,00*1,00	m2	215,60000	135,00	29 106,00
2	113107510	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm 52,70*1,10 96,30*1,10	m2			
7	113109310	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm 38,00*1,10	m2			
9	113151214	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1 750,00000	57,00	99 750,00
10	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení jámy : 160,638*0,30 rýhy : 1101,2375*0,30	m3	378,56265	470,00	177 924,45
11	131101201	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 jámy pro bezvýkop tech. : 1,00*1,00*1,70+1,50*2,00*1,60+1,50*6,00*1,22+1,00*5,90*1,22 1,50*2,00*1,30+1,00*1,00*1,71*2+1,50*2,00*1,70+1,50*6,00*1,30 1,00*5,60*1,30+1,50*6,00*1,47+1,00*1,00*1,58+1,50*2,00*1,58*2 1,00*1,00*1,70+1,00*1,00*2,00+1,50*2,30*1,20+1,50*6,00*1,50 1,00*6,00*1,20 sondy bezvýkop.tech. : 1,00*1,00*1,70*2+1,00*1,00*1,30+1,00*1,00*1,80*10	m3	160,63800	380,00	61 042,44

#### MÉNĚPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem
		<b>0,00</b>
0,00000	58,10	0,00
0,00000	350,00	0,00
0,00000	20,00	0,00
0,00000	27,00	0,00
0,00000	67,00	0,00
0,00000	135,00	0,00
0,00000		
0,00000	57,00	0,00
0,00000	470,00	0,00
0,00000	380,00	0,00

#### VÍCEPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem
		<b>930 254,75</b>
118,90000	58,10	6 908,09
433,12500	20,00	8 662,50
163,90000	253,50	41 548,65
41,80000	506,00	21 150,80
0,00000	57,00	0,00
0,00000	470,00	0,00
25,62000	380,00	9 735,60

### Položkový rozpočet

S:	131259_1_1	Vodovod Frýdlant n/O-Nová Dědina-lokalita "Za Čeladěnkou" - III., IV. etapa
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovodní řad - ETAPA III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sondy - rýhy :		16,40000		
		1,00*1,00*1,20*8+1,00*1,00*1,30*2+1,00*1,00*1,40*3				
		1,00*1,00*1,20*5+1,00*1,00*1,29*2+1,00*1,00*1,35*3		12,63000		
12	132101212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	1 101,23750	110,00	121 136,13
		95,00*1,10*0,72+(95,00*1,10*0,88)/2+20,00*1,10*0,42		130,46000		
		(20,00*1,10*0,88)/2		9,68000		
		75,00*1,10*1,44+(75,00*1,10*0,15)/2+48,00*1,10*0,42		147,16350		
		(48,00*1,10*0,97)/2		25,60800		
		24,00*1,10*1,39+(24,00*1,10*0,10)/2+96,00*1,10*1,20		164,73600		
		(96,00*1,10*0,49)/2		25,87200		
		35,00*1,10*1,50+(35,00*1,10*0,76)/2+30,00*1,10*1,93		136,07000		
		(30,00*1,10*0,33)/2		5,44500		
		30,00*1,10*1,63+(30,00*1,10*0,33)/2+19,00*1,10*1,19		84,10600		
		(19,00*1,10*0,20)/2		2,09000		
		86,00*1,10*1,19+(86,00*1,10*0,16)/2+15,00*1,10*1,20		139,94200		
		(14,00*1,10*0,14)/2		1,07800		
		17,00*1,10*1,20+(17,00*1,10*0,66)/2+58,00*1,10*1,66		134,51900		
		(58,00*1,10*0,20)/2		6,38000		
		56,00*1,10*1,20+(56,00*1,10*0,46)/2		88,08800		
11	131201201	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3			
		SKUTEČNOST :				
		jámy pro bezvýkop.tech. :				
		řad A :				
		V00/V03 :		18,90000		
		(1,00*1,00+1,50*6,00+1,00*5,90+1,50*2,00)*2,00*0,50				
		V03/V08 :		8,40000		
		(1,50*2,00+1,00*1,00+1,00*1,00+1,50*2,00)*2,10*0,50				
		V08/V10 : (1,50*6,00+1,00*5,90)*1,60*0,50		11,92000		
		sondy :				
		V03/V08 : (1,00*1,00*2)*2,10*0,50		2,10000		
		V43/V49 : (1,00*1,00*3)*1,60*0,50		2,40000		
		V49/V50 : (1,00*1,00*1)*1,60*0,50		0,80000		
13	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3			

#### MÉNĚPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem
0,00000	110,00	0,00

#### VÍCEPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem
105,57800	110,00	11 613,58

--	--	--

44,52000	1 087,00	48 393,24
----------	----------	-----------

--	--	--

0,00000	65,20	0,00
---------	-------	------

### Položkový rozpočet

S:	131259_1_1	Vodovod Frýdlant n/O-Nová Dědina-lokalita "Za Čeladěnkou" - III., IV. etapa
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovodní řad - ETAPA III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	131301201	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3			

SKUTEČNOST :  
 jámy pro bezvýkop.tech. :  
 řad A :  
 V08/V10 : (1,50\*6,00+1,00\*5,90)\*1,60\*0,50 11,92000  
 V25/V34 : 15,12000  
 (1,00\*1,00+1,50\*2,00+1,50\*6,00+1,00\*5,90)\*1,60\*0,50  
 V34/V38 : 15,12000  
 (1,00\*1,00+1,50\*2,00+1,50\*6,00+1,00\*5,90)\*1,60\*0,50  
 řad A-1 :  
 V54/V43 : 15,12000  
 (1,00\*1,00+1,50\*2,00+1,50\*6,00+1,00\*5,90)\*1,60\*0,50  
 sondy :  
 V10/V25 : (1,00\*1,00\*9)\*1,60\*0,50 7,20000  
 V38/V43 : (1,00\*1,00\*10)\*1,60\*0,50 8,00000  
 V54/V43 : (1,00\*1,00\*1)\*1,60\*0,50 0,80000  
 V22/V56 : (1,00\*1,00\*5)\*1,60\*0,50 4,00000

15	131301209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3			
16	131401201	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3			

SKUTEČNOST :  
 jámy pro bezvýkop.tech. :  
 řad A :  
 V03/V08 : 1,68000  
 (1,50\*2,00+1,00\*1,00+1,00\*1,00+1,50\*2,00)\*2,10\*0,10  
 V25/V34 : 15,12000  
 (1,00\*1,00+1,50\*2,00+1,50\*6,00+1,00\*5,90)\*1,60\*0,50  
 V34/V38 : 15,12000  
 (1,00\*1,00+1,50\*2,00+1,50\*6,00+1,00\*5,90)\*1,60\*0,50  
 řad A-1 :  
 V54/V43 : 15,12000  
 (1,00\*1,00+1,50\*2,00+1,50\*6,00+1,00\*5,90)\*1,60\*0,50  
 sondy :  
 V03/V08 : (1,00\*1,00\*2)\*2,10\*0,10 0,42000  
 V10/V25 : (1,00\*1,00\*9)\*1,60\*0,50 7,20000  
 V38/V43 : (1,00\*1,00\*10)\*1,60\*0,50 8,00000  
 V54/V43 : (1,00\*1,00\*1)\*1,60\*0,50 0,80000  
 V22/V56 : (1,00\*1,00\*5)\*1,60\*0,50 4,00000

19	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3			
----	-----------	--	----	--	--	--

SKUTEČNOST :  
 řad A :

#### MÉNĚPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem

--	--	--

--	--	--

#### VÍCEPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem
35,00000	1 439,00	50 365,00

0,00000	85,00	0,00
35,00000	1 630,00	57 050,00

250,00000	189,50	47 375,00
-----------	--------	-----------

### Položkový rozpočet

S:	131259_1_1	Vodovod Frýdlant n/O-Nová Dědina-lokalita "Za Čeladěnkou" - III., IV. etapa
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovodní řad - ETAPA III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		V00/V03 : 7,40*1,10*2,00*0,50		8,14000		
		V03/V08 : 12,50*1,10*2,10*0,50		14,43750		
		V08/V10 : 79,00*1,10*1,60*0,50		69,52000		
		V43/V49 : 75,60*1,10*1,60*0,50		66,52800		
		V49/V50 : 52,70*1,10*1,60*0,50		46,37600		
		řad A-1 :				
		V10/V54 : 97,60*1,10*1,60*0,50		85,88800		
20	132201219	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3			
21	132301212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3			

SKUTEČNOST :

řad A :

V08/V10 : 79,00*1,10*1,60*0,50	69,52000
V10/V25 : 196,00*1,10*1,60*0,50	172,48000
V25/V34 : 3,00*1,10*1,60*0,50	2,64000
V34/V38 : 2,00*1,10*1,60*0,50	1,76000
V38/V43 : 119,65*1,10*1,60*0,50	105,29200
V43/V49 : 75,60*1,10*1,60*0,50	66,52800
V49/V50 : 52,70*1,10*1,60*0,50	46,37600
řad A-2 :	
V15-V57 : 41,40*1,10*1,60*0,50	36,43200
řad A-3 :	
V22/V56 : 96,30*1,10*1,60*0,50	84,74400

22	132301219	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3			
23	132401211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3			

SKUTEČNOST :

řad A :

V03/V08 : 12,50*1,10*2,10*0,10	2,88750
V10/V25 : 196,00*1,10*1,60*0,50	172,48000
V25/V34 : 3,00*1,10*1,60*0,50	2,64000
V34/V38 : 2,00*1,10*1,60*0,50	1,76000
V38/V43 : 119,65*1,10*1,60*0,50	105,29200
řad A-2 :	
V15-V57 : 41,40*1,10*1,60*0,50	36,43200
řad A-3 :	
V22/V56 : 96,30*1,10*1,60*0,50	84,74400

13	132101292	Příp.za hloub.rýh š.200cm,hor2,nad100m3,ST	m3	1 101,23750	55,00	60 568,06
14	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	1 852,52000	10,00	18 525,20

115*1,60*2+75,00*1,59*2+48,00*1,69*2+24,00*1,77*2+96,00*1,99*2	1 235,78000
19,00*1,69*2	64,22000
86,00*1,65*2+15,00*1,64*2+56,00*1,96*2	552,52000

15	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	753,40000	50,00	37 670,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

#### MÉNĚPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem

--	--	--

--	--	--

0,00000	55,00	0,00
0,00000	10,00	0,00

0,00000	55,00	0,00
---------	-------	------

#### VÍCEPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem

0,00000	41,60	0,00
45,00000	410,00	18 450,00

0,00000	83,50	0,00
50,00000	1 346,00	67 300,00

105,57800	55,00	5 806,79
697,46000	10,00	6 974,60

--	--	--

### Položkový rozpočet

S:	131259_1_1	Vodovod Frýdlant n/O-Nová Dědina-lokalita "Za Čeladěnkou" - III., IV. etapa
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovodní řad - ETAPA III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		35,00*2,26*2+30,00*2,26*2+30,00*2,26*2			429,40000	
		17,00*2,16*2+58,00*2,16*2			324,00000	
16	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	1 852,52000	3,00	5 557,56
17	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	753,68000	10,00	7 536,80
18	151101201	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	537,88600	60,00	32 273,16
		jámy pro bezvýkop.tech. :			18,00000	
		(1,00+1,00)*2*1,70+(1,50+2,00)*2*1,60				
		(1,50+6,00)*2*1,52+(1,50+5,90)*2*1,52			45,29600	
		(1,50+2,00)*2*1,70+(1,00+1,00)*2*2,01*2			27,98000	
		(1,50+2,00)*2*2,00+(1,50+6,00)*2*1,50			36,50000	
		(1,50+5,90)*2*1,60+(1,50+6,00)*2*1,77			50,23000	
		(1,00+1,00)*2*1,88+(1,50+2,00)*2*1,88*2			33,84000	
		(1,00+1,00)*2*2,00+(1,00+1,00)*2*2,30			17,20000	
		(1,50+2,00)*2*1,50+(1,50+6,00)*2*1,50			33,00000	
		(1,00+6,00)*2*1,50			21,00000	
		sondy bezvýkop.tech. :			48,72000	
		(1,00+1,00)*2*2,00*2+(1,00+1,00)*2*1,60+(1,50+2,00)*2*1,88*2				
		(1,00+1,00)*2*1,80*10			72,00000	
		sondy - rýhy :			71,60000	
		(1,00+1,00)*2*1,20*8+(1,00+1,00)*2*1,60*2+(1,00+1,00)*2*1,70*3				
		(1,00+1,00)*2*1,50*5+(1,00+1,00)*2*1,59*2+(1,00+1,00)*2*1,65*3			62,52000	
19	151101211	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	537,88600	10,00	5 378,86
20	151101301	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	160,63800	50,00	8 031,90
21	151101311	Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	160,63800	10,00	1 606,38
22	151101401	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m2	537,88600	60,00	32 273,16
23	151101411	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	537,88600	10,00	5 378,86
24	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	766,31863	80,00	61 305,49
		jámy : 160,638			160,63800	
		rýhy : 1101,2375*0,55			605,68063	
32	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3			
		skutečnost :				
		jámy : 25,62+44,52+77,28			147,42000	
		rýhy : (105,578+290,88950+585,772)*0,50			491,11975	
33	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3			
		skutečnost :				
		jámy : 67,46			67,46000	
		rýhy : 406,23550*0,50			203,11775	
36	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3			
37	162701159	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3			
		473,69550*10			4 736,95500	

### MĚNĚPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem
0,00000	3,00	0,00
0,00000	10,00	0,00
0,00000	60,00	0,00

### VÍCEPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem
697,46000	3,00	2 092,38
0,00000	10,00	0,00
150	60	9 000,00

0,00000	10,00	0,00
0,00000	50,00	0,00
0,00000	10,00	0,00
0,00000	60,00	0,00
0,00000	10,00	0,00
0,00000	80,00	0,00

0,00000	10,00	0,00
8,52200	50,00	426,10
8,52200	10,00	85,22
56,85400	60,00	3 411,24
56,85400	10,00	568,54

--	--	--

350,00000	80,00	28 000,00
-----------	-------	-----------

--	--	--

135,00000	202,00	27 270,00
-----------	--------	-----------

--	--	--

150,00000	347,50	52 125,00
1 500,00000	28,20	42 300,00

### Položkový rozpočet

S:	131259_1_1	Vodovod Frýdlant n/O-Nová Dědina-lokalita "Za Čeladěnkou" - III., IV. etapa
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovodní řad - ETAPA III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	162701105	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	808,76100	110,00	88 963,71

jámy výkop : 160,638 160,63800  
 rýhy výkop : 1101,23750 1 101,23750  
 zásyp zemina : -453,11450 -453,11450

26	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8 087,61000	12,50	101 095,13
				808,761*10		8 087,61000

27	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	808,76100	10,00	8 087,61
28	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	847,35050	98,00	83 040,35

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ve vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu  
 zemina : 1,00\*1,00\*1,35+1,50\*1,20\*1,25+1,00\*1,00\*1,60 5,20000

95,00\*1,10\*0,27+(95,00\*1,10\*0,88)/2 74,19500  
 20,00\*1,10\*0,15+(20,00\*1,10\*0,88)/2 12,98000  
 75,00\*1,10\*0,89+(75,00\*1,10\*0,15)/2 79,61250  
 35,00\*1,10\*0,95+(35,00\*1,10\*0,76)/2 51,20500  
 30,00\*1,10\*1,48+(30,00\*1,10\*0,33)/2 54,28500  
 30,00\*1,10\*1,48+(30,00\*1,10\*0,33)/2 54,28500  
 56,00\*1,10\*1,05+(56,00\*1,10\*0,46)\*2 121,35200

Mezisoučet 453,11450

kamenivo : 1,50\*6,00\*0,62+1,50\*5,90\*0,62 11,06700  
 1,50\*2,00\*0,80+1,00\*2,00\*0,80+1,00\*1,00\*1,10\*2 6,20000  
 1,50\*2,00\*1,10+1,50\*6,00\*0,70+1,00\*5,90\*0,70 13,73000  
 1,00\*1,00\*0,70+1,50\*6,00\*0,87+1,00\*1,00\*0,98 9,51000  
 1,50\*1,00\*0,98\*2+1,00\*1,00\*1,10+1,00\*1,00\*0,90\*10 13,04000  
 1,00\*1,00\*1,40+1,50\*2,00\*0,60 3,20000  
 1,50\*6,00\*0,60+1,00\*6,00\*0,60 9,00000  
 1,00\*1,00\*0,30\*8+48,00\*1,00\*0,20+(48,00\*1,00\*0,97)/2 35,28000

1,00\*1,00\*0,70\*2+24,00\*1,00\*0,79+(24,00\*1,00\*0,08)/2 21,32000

96,00\*1,10\*0,60+(96,00\*1,10\*0,49)/2+1,00\*1,00\*0,80\*3 91,63200

19,00\*1,10\*0,59+(19,00\*1,10\*0,20)/2 14,42100  
 86,00\*1,10\*0,59+(86,00\*1,10\*0,16)/2 63,38200  
 15,00\*1,10\*0,60+(15,00\*1,10\*0,14)/2 11,05500  
 17,00\*1,10\*0,60+(17,00\*1,10\*0,66)/2 17,39100  
 58,00\*1,10\*1,06+(58,00\*1,10\*0,20)/2 74,00800

Mezisoučet 394,23600

29	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	255,80174	750,00	191 851,31
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

562\*1,10\*0,39-3,14\*0,045\*0,045\*562 237,52452  
 171\*1,10\*0,10-3,14\*0,0315\*0,0315\*171 18,27722

30	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	450,00000	25,80	11 610,00
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

#### MÉNĚPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem
0,00000	110,00	0,00

0,00000	12,50	0,00
---------	-------	------

0,00000	10,00	0,00
0,00000	98,00	0,00

#### VÍCEPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem
61,17145	110,00	6 728,86

611,71450	12,50	7 646,43
-----------	-------	----------

534,86695	10,00	5 348,67
126,33430	98,00	12 380,76

0,00000	750,00	0,00
---------	--------	------

75,11009	750,00	56 332,57
----------	--------	-----------

0,00000	25,80	0,00
---------	-------	------

0,00000	25,80	0,00
---------	-------	------

### Položkový rozpočet

S:	131259_1_1	Vodovod Frýdlant n/O-Nová Dědina-lokalita "Za Čeladěnkou" - III., IV. etapa
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovodní řad - ETAPA III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	450,00000	13,80	6 210,00
32	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	450,00000	50,20	22 590,00
33	199000002	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	m3	808,76100	350,00	283 066,35
34	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	18,90000	130,00	2 457,00
		450*0,04*1,05		18,90000		
35	583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj	t	579,52692	540,00	312 944,54
		394,236*1,40*1,05		579,52692		
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>28 000,00</b>
36	181	Výsadba 40 ks keřů vč. následné péče	kpl	1,00000	28 000,00	28 000,00
<b>Díl: 4 Vodovodné konstrukce</b>						<b>56 441,00</b>
37	451541111	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	80,63000	700,00	56 441,00
		562*1,10*0,10		61,82000		
		171*1,10*0,10		18,81000		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>168 000,00</b>
38	564113510	Podklad/ kryt z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm	m2	3 200,00000	35,00	112 000,00
		dosypání recyklátu v případě propadnutí komunikace :				
		800,00*4		3 200,00000		
39	564113520	Podklad/ kryt z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.20 cm	m2	800,00000	70,00	56 000,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>1 544 924,50</b>
40	141721101	Rízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 BEZ DODÁVKY POTRUBÍ	m	553,00000	980,00	541 940,00
		191+68+95+104+95		553,00000		
46	141721103	Rízené protlačení a vtažení PE d 225 mm, hor.1 - 4 BEZ DODÁVKY POTRUBÍ	m			
41	857601101	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	13,00000	566,00	7 358,00
		5+8		13,00000		
42	871521101	Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 150 mm	m	733,00000	111,00	81 363,00
		562+171		733,00000		
43	877212121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm	kus	14,00000	115,00	1 610,00
44	877242121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	137,00000	150,50	20 618,50
		125+10+2		137,00000		
45	877252121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	22,00000	171,50	3 773,00
		20+2		22,00000		
46	891211111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	2,00000	698,00	1 396,00
47	891241111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000	852,00	852,00
48	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	8,00000	388,00	3 104,00
49	891261111	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00000	1 082,00	1 082,00
50	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	180,00000	6,00	1 080,00
51	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	1 150,00000	10,00	11 500,00
		275+660+215		1 150,00000		

#### MÉNĚPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem
0,00000	350,00	0,00

0,00000	540,00	0,00
---------	--------	------

0,00000	700,00	0,00
---------	--------	------

0,00000	980,00	-125 792,80
---------	--------	-------------

0,00000	111,00	0,00
---------	--------	------

0,00000	111,00	0,00
---------	--------	------

0,00000	111,00	0,00
---------	--------	------

0,00000	111,00	0,00
---------	--------	------

0,00000	111,00	0,00
---------	--------	------

0,00000	111,00	0,00
---------	--------	------

0,00000	111,00	0,00
---------	--------	------

#### VÍCEPRÁCE

Množství	Cena / MJ	Celkem
61,17145	350,00	21 410,01

469,99097	540,00	253 795,12
-----------	--------	------------

5,51650	700,00	3 861,55
---------	--------	----------

0,00000	980,00	0,00
---------	--------	------

47,00000	3 730,00	175 310,00
----------	----------	------------

42,60000	111,00	4 728,60
----------	--------	----------

42,60000	111,00	4 728,60
----------	--------	----------

42,60000	111,00	4 728,60
----------	--------	----------

42,60000	111,00	4 728,60
----------	--------	----------

42,60000	111,00	4 728,60
----------	--------	----------

42,60000	111,00	4 728,60
----------	--------	----------








**Položkový rozpočet**

S:	131259_1_1	Vodovod Frýdlant n/O-Nová Dědina-lokalita "Za Čeladěnkou" - III., IV. etapa
O:	01	Vodovod
R:	01	Vodovodní řad - ETAPA III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
122	59213110	Žlab plnostěnný železobet. AZD 13-100 100x20x17 cm	kus	29,00000	194,00	5 626,00
123	59213113	Žlab kabelový žebet. ABD 14-50 50x17,5x14 cm	kus	58,00000	55,00	3 190,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>165 125,89</b>
124	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop <i>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty</i>	t	2 201,67856	75,00	165 125,89
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>410 821,48</b>
125	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	582,72550	30,00	17 481,77
126	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	11 071,78450	5,00	55 358,92
127	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	582,72550	80,00	46 618,04
128	979990107	Poplatek za uložení suti - směs 170904	t	582,72550	500,00	291 362,75
39	199000003	Poplatek za skládku hominy 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3			

<b>Celkem</b>						<b>4 328 278,92</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání



**MÉNĚPRÁCE**

Množství	Cena / MJ	Celkem
0,00000	75,00	0,00

0,00000	30,00	0,00
0,00000	5,00	0,00
0,00000	80,00	0,00
0,00000	500,00	0,00

**-465 132,80**

**ROZDÍL 2 190 884,83**

% **27,70**

1 260 619,23

**VÍCEPRÁCE**

Množství	Cena / MJ	Celkem
450,00000	75,00	33 750,00

269,21125	30,00	8 076,34
5 115,01375	5,00	25 575,07
269,21125	80,00	21 536,90
269,21125	500,00	134 605,63
140,30000	490,00	68 747,00

**1 725 752,03**