



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

SML-00027-2023-233-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě č. S946/2023/037 Oprava LC Hlavová

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblastního ředitelství severní Čechy

ve věcech technických jedná: T [redacted]

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PETROM STAVBY, a. s.

se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 267 69 611

DIČ: CZ699006672

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765

zastoupený: Petrem Kasperem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] 3, e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 419 31 02/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2023 smlouvu o dílo č. S946/2023/037 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je Oprava LC Hlavová.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých v důsledku okolností, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat, přičemž změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za dílo:	10 970 386,34 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 68 986,89 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 1 028 192,51 Kč bez DPH
Nová cena za dílo:	11 929 591,96 Kč bez DPH

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně č. III odst. 1, věta první, která nově zní:
2. „*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 11 929 591,96 Kč (slovy jedenáct milionů devět set dvacet devět tisíc pět set devadesát jedna korun českých devadesát šest haléřů) bez DPH.*“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet




LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Příloha č. 2 – Změnový list

V Teplicích dne: 05 -10- 2023

za objednatele:



[Redacted]

[Redacted] Oblastního ředitelství severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Praze dne: 3.10.2023

za zhotovitele:



Petr Kasper
předseda představenstva
PETROM STAVBY, a. s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023
Stavba: LC Hlavová - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26769611
DIČ: CZ699006672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			959 205,62
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 959 205,62	Výše daně 201 433,18
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 160 638,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023

Stavba: LC Hlavová - VCP

Místo: Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		959 205,62	1 160 638,80
01	Propustky a sjezdy	699 993,44	846 992,06
MP	Méněpráce	-68 986,89	-83 474,14
VCP	Vícepráce	768 980,33	930 466,20
02	Změna skladby cesty ve staničení s bet. panely	259 212,18	313 646,74
VCP	Vícepráce	259 212,18	313 646,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Hlavová - VCP
Objekt:
01 - Propustky a sjezdy
Soupis:
MP - Méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26769611
DIČ: CZ699006672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-68 986,89
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-68 986,89	21,00%	-14 487,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-83 474,14
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hlavová - VCP

Objekt:

01 - Propustky a sjezdy

Soupis:

MP - Méněpráce

Místo:

Datum:

1. 9. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-68 986,89

HSV - Práce a dodávky HSV

-68 986,89

5 - Komunikace pozemní

-5 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-62 800,00

998 - Přesun hmot

-786,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hlavová - VCP

Objekt:

01 - Propustky a sjezdy

Soupis:

MP - Měněpráce

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-68 986,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

-68 986,89

D 5

Komunikace pozemní

-5 400,00

1	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	-4,000	1 350,00	-5 400,00	Položka z SoD - č. pol. 30
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------------------

W Rigol u hospodářského sjezdu

W -(1,0*2)*2

-4,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-62 800,00

2	K	919442311	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením do 600 mm	kus	-2,000	22 200,00	-44 400,00	Položka z SoD - č. pol. 37
---	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------	----------------------------

W Odpočet 2 sjezdů

W -2

-2,000

3	K	919492913	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m	kus	-8,000	2 300,00	-18 400,00	Položka z SoD - č. pol. 39
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	------------	----------------------------

W Odpočet 2 sjezdů

W -(2*4)

-8,000

D 998

Přesun hmot

-786,89

4	K	998225111.1	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-24,212	25,00	-605,30	Položka z SoD - č. pol. 53
---	---	-------------	---	---	---------	-------	---------	----------------------------

5	K	998225192.1	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	-24,212	7,50	-181,59	Položka z SoD - č. pol. 54
---	---	-------------	--	---	---------	------	---------	----------------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hlavová - VCP

Objekt:

01 - Propustky a sjezdy

Soupis:

VCP - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

26769611

DIČ:

CZ699006672

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	768 980,33
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	768 980,33	21,00%	161 485,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	930 466,20
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Hlavová - VCP
Objekt: 01 - Propustky a sjezdy
Soupis: VCP - Vícepráce

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 1. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		768 980,33
HSV - Práce a dodávky HSV		768 980,33
1 - Zemní práce		76 030,02
5 - Komunikace pozemní		21 900,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		244 972,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		401 426,92
997 - Přesun sutě		14 306,88
998 - Přesun hmot		10 344,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Hlavová - VCP
Objekt: 01 - Propustky a sjezdy
Soupis: VCP - Vícepráce

Místo: Datum: 1. 9. 2023
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 768 980,33

D HSV Práce a dodávky HSV 768 980,33

D 1 Zemní práce 76 030,02

1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	220,350	188,00	41 425,80	Položka z SoD - č. pol. 7
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	---------------------------

	vv		Navýšení kubatury z důvodu šikmé polohy stávajících propustků - 12 propustků					
	vv		133,4		133,400			
	vv		Mezisoučet		133,400			
	vv		Výkopy pro propustky které nebyly součástí PD - 3 propustky					
	vv		"2ks šikmé" 32,7*2		65,400			
	vv		"1ks kolmo" 21,55		21,550			
	vv		Mezisoučet		86,950			
	vv		Součet		220,350			

2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	133,400	96,90	12 926,46	Položka z SoD - č. pol. 10
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------------------

	vv		Kubatura výkopů šikmé polohy stávajících propustků - 12 propustků					
	vv		133,4		133,400			

3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	18,720	206,00	3 856,32	Položka z SoD - č. pol. 11
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------------------

	vv		Propustky které nebyly součástí PD - 3ks					
	vv		6,24*3		18,720			

4	M	583441710	šterkodrt' na obsyp ŽB propulku	t	37,440	476,00	17 821,44	Položka z SoD - č. pol. 12
---	---	-----------	---------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------------------

	vv		18,72*2 'Přepočtené koeficientem množství		37,440			
--	----	--	---	--	--------	--	--	--

D 5 Komunikace pozemní 21 900,00

5	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	15,000	110,00	1 650,00	Položka z SoD - č. pol. 20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------------------

	vv		Podsyyp pod dlažbu vtoku a výtoku u propustků které nebyly součástí PD - 3ks					
	vv		1,0*3+4,0*3		15,000			

6	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	15,000	1 350,00	20 250,00	Položka z SoD - č. pol. 30
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------------------

	vv		Vtok a výtok u propustků které nebyly součástí PD - 3ks					
	vv		1,0*3+4,0*3		15,000			
	vv		Součet		15,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 244 972,47

7	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	55,500	3 763,80	208 890,90	Nová položka - CS ÚRS 2023 01 - koeficient 0,82
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	---

	P		Poznámka k položce: Koeficient jedn. ceny 0,82					
	vv		Betonové lože pod ŽB trouby tl. 150 mm					
	vv		Propustky - dl. x š. x tl.					
	vv		"č. 1 - 19" 5,0*2,0*0,15*19		28,500			
	vv		"č. 20" 15,0*2,0*0,15		4,500			
	vv		"nově připočítávané 3ks" 5,0*2,0*0,15*3		4,500			
	vv		Mezisoučet		37,500			
	vv		Sjezdy s propustkem - dl. x š. x tl.					
	vv		"č. 1,2,3,6,7,9,10,11,13,14,15,17" 8,0*1,5*0,15*12		21,600			
	vv		"odpočet 2ks" -(8,0*1,5*0,15)*2		-3,600			
	vv		Mezisoučet		18,000			
	vv		Součet		55,500			

8	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	79,800	371,46	29 642,51	Nová položka - CS ÚRS 2023 01 - koeficient 0,82
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	---

	P		Poznámka k položce: Koeficient jedn. ceny 0,82					
	vv		Propustky					
	vv		"č. 1 - 19" (5,0+2,0)*2*0,15*19		39,900			
	vv		"č. 20" (15,0+2,0)*2*0,15		5,100			
	vv		"nově připočítávané 3ks" (5,0+2,0)*2*0,15*3		6,300			
	vv		Mezisoučet		51,300			
	vv		Sjezdy s propustkem					
	vv		"č. 1,2,3,6,7,9,10,11,13,14,15,17" (8,0+1,5)*2*0,15*12		34,200			
	vv		"odpočet 2ks" -{(8,0+1,5)*2*0,15)*2		-5,700			
	vv		Mezisoučet		28,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			79,800			
9	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	79,800	80,69	6 439,06	Nová položka - CS URS 2023 01 - koeficient 0,82
P <i>Poznámka k položce: Koeficient jedn. ceny 0,82</i>								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				401 426,92	
10	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	6,000	34 000,00	204 000,00	Položka z SoD - č. pol. 36
VV		Propustky které nebyly součástí PD - 3ks			6,000			
11	K	919443111	Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	3,000	31 300,00	93 900,00	Položka z SoD - č. pol. 38
VV		Propustky které nebyly součástí PD - 3ks			3,000			
12	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	15,000	1 930,00	28 950,00	Položka z SoD - č. pol. 40
VV		Propustky které nebyly součástí PD - 3ks			15,000			
13	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	kus	6,000	6 736,82	40 420,92	Položka z SoD - č. pol. 41
14	K	962022491	Bourání zdiva základového a nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 - bourání čel trubních propustků	m3	8,480	950,00	8 056,00	Položka z SoD - č. pol. 46
VV		Propustky které nebyly součástí PD - 3ks			8,480			
15	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	15,000	1 740,00	26 100,00	Položka z SoD - č. pol. 47
VV		Propustky které nebyly součástí PD - 3ks			15,000			
D		997	Přesun sutě				14 306,88	
16	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	52,025	95,00	4 942,38	Položka z SoD - č. pol. 48
17	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 300,625	4,00	5 202,50	Položka z SoD - č. pol. 49
VV		52,025*25 'Přepočtené koeficientem množství			1 300,625			
18	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	30,825	80,00	2 466,00	Položka z SoD - č. pol. 50
19	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	21,200	80,00	1 696,00	Položka z SoD - č. pol. 52
D		998	Přesun hmot				10 344,04	
20	K	998225111.1	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	318,278	25,00	7 956,95	Položka z SoD - č. pol. 53
21	K	998225192.1	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	318,278	7,50	2 387,09	Položka z SoD - č. pol. 54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Hlavová - VCP
Objekt:
02 - Změna skladby cesty ve staničení s bet. panely
Soupis:
VCP - Vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26769611
DIČ: CZ699006672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			259 212,18
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	259 212,18 0,00	21,00% 15,00%	54 434,56 0,00
Cena s DPH v CZK			313 646,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hlavová - VCP

Objekt:

02 - Změna skladby cesty ve staničení s bet. panely

Soupis:

VCP - Vícepráce

Místo:

Datum:

1. 9. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

259 212,18

HSV - Práce a dodávky HSV

259 212,18

1 - Zemní práce

65 983,12

5 - Komunikace pozemní

185 295,35

998 - Přesun hmot

7 933,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hlavová - VCP

Objekt:

02 - Změna skladby cesty ve staničení s bet. panely

Soupis:

VCP - Vícepráce

Místo:

Datum:

1. 9. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

259 212,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

259 212,18

D 1

Zemní práce

65 983,12

1	K	113107184	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm - odstranění v místě propustků	m2	485,170	124,00	60 161,08	Položka z SoD - č. pol. 2
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	---------------------------

VV

Plocha mezi panely a krajnice u ŽB panelů

VV

"krajnice" (0,37+0,66)*(156,0+83,0)

246,170

VV

"plocha mezi panely" 1,0*(156,0+83,0)

239,000

VV

Součet

485,170

2	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	485,170	12,00	5 822,04	Položka z SoD - č. pol. 13
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------------------

VV

Plocha mezi panely a krajnice u ŽB panelů

VV

"krajnice" (0,37+0,66)*(156,0+83,0)

246,170

VV

"plocha mezi panely" 1,0*(156,0+83,0)

239,000

VV

Součet

485,170

D 5

Komunikace pozemní

185 295,35

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	485,170	110,00	53 368,70	Položka z SoD - č. pol. 20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------------------

VV

Plocha mezi panely

VV

1,0*(156,0+83,0)

239,000

VV

Krajnice

VV

(0,37+0,66)*(156,0+83,0)

246,170

VV

Součet

485,170

4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	246,170	165,00	40 618,05	Položka z SoD - č. pol. 21
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------------------

VV

Krajnice

VV

(0,37+0,66)*(156,0+83,0)

246,170

5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	103,470	220,00	22 763,40	Položka z SoD - č. pol. 22
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------------------

VV

Vyspravení výtlučků 1% z celkové plochy cesty

VV

103,47

103,470

6	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	717,000	95,60	68 545,20	Položka z SoD - č. pol. 24
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------------------

VV

Skladba D - náhrada za SC

VV

(156,0+83,0)*3,0

717,000

D 998

Přesun hmot

7 933,71

7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živichým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	244,114	25,00	6 102,85	Položka z SoD - č. pol. 53
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------------------

8	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živichým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	244,114	7,50	1 830,86	Položka z SoD - č. pol. 54
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023
Stavba: LC Hlavová - VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
PETROM STAVBY, a.s.

IČ: 26769611
DIČ: CZ699006672

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	959 205,62
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	959 205,62	201 433,18
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 160 638,80
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023

Stavba: LC Hlavová - VCP

Místo:

Datum:

1. 9. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		959 205,62	1 160 638,80
01	Propustky a sjezdy	699 993,44	846 992,06
MP	Méněpráce	-68 986,89	-83 474,14
VCP	Vícepráce	768 980,33	930 466,20
02	Změna skladby cesty ve staničení s bet. panely	259 212,18	313 646,74
VCP	Vícepráce	259 212,18	313 646,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hlavová - VCP

Objekt:

01 - Propustky a sjezdy

Soupis:

MP - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

26769611

DIČ:

CZ699006672

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-68 986,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-68 986,89	21,00%	-14 487,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-83 474,14
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hlavová - VCP

Objekt:

01 - Propustky a sjezdy

Soupis:

MP - Méněpráce

Místo:

Datum:

1. 9. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-68 986,89

HSV - Práce a dodávky HSV

-68 986,89

5 - Komunikace pozemní

-5 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-62 800,00

998 - Přesun hmot

-786,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hlavová - VCP

Objekt:

01 - Propustky a sjezdy

Soupis:

MP - Méněpráce

Místo:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-68 986,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

-68 986,89

D 5

Komunikace pozemní

-5 400,00

1	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	-4,000	1 350,00	-5 400,00	Položka z SoD - č. pol. 30
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------------------

VV

Rigol u hospodářského sjezdu

VV

-(1,0*2)*2

-4,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-62 800,00

2	K	919442311	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením do 600 mm	kus	-2,000	22 200,00	-44 400,00	Položka z SoD - č. pol. 37
---	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------	----------------------------

VV

Odpočet 2 sjezdů

VV

-2

-2,000

3	K	919492913	Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m	kus	-8,000	2 300,00	-18 400,00	Položka z SoD - č. pol. 39
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	------------	----------------------------

VV

Odpočet 2 sjezdů

VV

-(2*4)

-8,000

D 998

Přesun hmot

-786,89

4	K	998225111.1	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-24,212	25,00	-605,30	Položka z SoD - č. pol. 53
---	---	-------------	---	---	---------	-------	---------	----------------------------

5	K	998225192.1	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	-24,212	7,50	-181,59	Položka z SoD - č. pol. 54
---	---	-------------	--	---	---------	------	---------	----------------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hlavová - VCP

Objekt:

01 - Propustky a sjezdy

Soupis:

VCP - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

26769611

DIČ:

CZ699006672

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			768 980,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	768 980,33	21,00%	161 485,87
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			930 466,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Hlavová - VCP
Objekt: 01 - Propustky a sjezdy
Soupis: VCP - Vícepráce

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 1. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		768 980,33
HSV - Práce a dodávky HSV		768 980,33
1 - Zemní práce		76 030,02
5 - Komunikace pozemní		21 900,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		244 972,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		401 426,92
997 - Přesun sutě		14 306,88
998 - Přesun hmot		10 344,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hlavová - VCP

Objekt:

01 - Propustky a sjezdy

Soupis:

VCP - Vícepráce

Místo:

Datum:

1. 9. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

768 980,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

768 980,33

D 1

Zemní práce

76 030,02

1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	220,350	188,00	41 425,80	Položka z SoD - č. pol. 7
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	---------------------------

vv			Navýšení kubatury z důvodu šikmé polohy stávajících propustků - 12 propustků					
vv			133,4		133,400			
vv			Mezisoučet		133,400			
vv			Výkopy pro propustky které nebyly součástí PD - 3 propustky					
vv			"2ks šikmé" 32,7*2		65,400			
vv			"1ks kolmo" 21,55		21,550			
vv			Mezisoučet		86,950			
vv			Součet		220,350			

2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	133,400	96,90	12 926,46	Položka z SoD - č. pol. 10
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------------------

vv			Kubatura výkopů šikmé polohy stávajících propustků - 12 propustků					
vv			133,4		133,400			

3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	18,720	206,00	3 856,32	Položka z SoD - č. pol. 11
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------------------

vv			Propustky které nebyly součástí PD - 3ks					
vv			6,24*3		18,720			

4	M	583441710	šlěrkodrt' na obsyp ŽB propustku	t	37,440	476,00	17 821,44	Položka z SoD - č. pol. 12
---	---	-----------	----------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------------------

vv			18,72*2 *Přepočtené koeficientem množství		37,440			
----	--	--	---	--	--------	--	--	--

D 5

Komunikace pozemní

21 900,00

5	K	564831111	Podklad ze šlěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	15,000	110,00	1 650,00	Položka z SoD - č. pol. 20
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------------------

vv			Podsyp pod dlažbu vtoku a výtoku u propustků které nebyly součástí PD - 3ks					
vv			1,0*3+4,0*3		15,000			

6	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	15,000	1 350,00	20 250,00	Položka z SoD - č. pol. 30
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------------------

vv			Vtok a výtoku u propustků které nebyly součástí PD - 3ks					
vv			1,0*3+4,0*3		15,000			
vv			Součet		15,000			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

244 972,47

7	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	55,500	3 763,80	208 890,90	Nová položka - CS ÚRS 2023 01 - koeficient 0,82
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	---

P			Poznámka k položce:					
vv			Koeficient jedn. ceny 0,82					
vv			Betonové lože pod ŽB trouby tl. 150 mm					
vv			Propustky - dl. x š. x tl.					
vv			"č.1 - 19" 5,0*2,0*0,15*19		28,500			
vv			"č.20" 15,0*2,0*0,15		4,500			
vv			"nově připočítávané 3ks" 5,0*2,0*0,15*3		4,500			
vv			Mezisoučet		37,500			
vv			Sjezdy s propustkem - dl. x š. x tl.					
vv			"č.1,2,3,6,7,9,10,11,13,14,15,17" 8,0*1,5*0,15*12		21,600			
vv			"odpočet 2ks" -(8,0*1,5*0,15)*2		-3,600			
vv			Mezisoučet		18,000			
vv			Součet		55,500			

8	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	79,800	371,46	29 642,51	Nová položka - CS ÚRS 2023 01 - koeficient 0,82
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	---

P			Poznámka k položce:					
vv			Koeficient jedn. ceny 0,82					
vv			Propustky					
vv			"č.1 - 19" (5,0+2,0)*2*0,15*19		39,900			
vv			"č.20" (15,0+2,0)*2*0,15		5,100			
vv			"nově připočítávané 3ks" (5,0+2,0)*2*0,15*3		6,300			
vv			Mezisoučet		51,300			
vv			Sjezdy s propustkem					
vv			"č.1,2,3,6,7,9,10,11,13,14,15,17" (8,0+1,5)*2*0,15*12		34,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet 2ks" - ((8,0+1,5)*2*0,15)*2		-5,700			
	VV		Mezisoučet		28,500			
	VV		Součet		79,800			
9	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	79,800	80,69	6 439,06	Nová položka - CS ÚRS 2023 01 - koeficient 0,82
P Poznámka k položce: Koeficient jedn. ceny 0,82								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							401 426,92	
10	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	6,000	34 000,00	204 000,00	Položka z SoD - č. pol. 36
	VV		Propustky které nebyly součástí PD - 3ks					
	VV		2*3		6,000			
11	K	919443111	Vlčková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	3,000	31 300,00	93 900,00	Položka z SoD - č. pol. 38
	VV		Propustky které nebyly součástí PD - 3ks					
	VV		3		3,000			
12	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	15,000	1 930,00	28 950,00	Položka z SoD - č. pol. 40
	VV		Propustky které nebyly součástí PD - 3ks					
	VV		3*5,0		15,000			
13	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	kus	6,000	6 736,82	40 420,92	Položka z SoD - č. pol. 41
14	K	962022491	Bourání zdiva základového a nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 - bourání čel trubních propustků	m3	8,480	950,00	8 056,00	Položka z SoD - č. pol. 46
	VV		Propustky které nebyly součástí PD - 3ks					
	VV		4,24*2		8,480			
15	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	15,000	1 740,00	26 100,00	Položka z SoD - č. pol. 47
	VV		Propustky které nebyly součástí PD - 3ks					
	VV		5,0*3		15,000			
D 997 Přesun sutě							14 306,88	
16	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	52,025	95,00	4 942,38	Položka z SoD - č. pol. 48
17	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 300,625	4,00	5 202,50	Položka z SoD - č. pol. 49
	VV		52,025*25 *Přepočtené koeficientem množství		1 300,625			
18	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	30,825	80,00	2 466,00	Položka z SoD - č. pol. 50
19	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	21,200	80,00	1 696,00	Položka z SoD - č. pol. 52
D 998 Přesun hmot							10 344,04	
20	K	998225111.1	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	318,278	25,00	7 956,95	Položka z SoD - č. pol. 53
21	K	998225192.1	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	318,278	7,50	2 387,09	Položka z SoD - č. pol. 54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hlavová - VCP

Objekt:

02 - Změna skladby cesty ve staničení s bet. panely

Soupis:

VCP - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

26769611

DIČ:

CZ699006672

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

259 212,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 212,18	21,00%	54 434,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

313 646,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hlavová - VCP

Objekt:

02 - Změna skladby cesty ve staničení s bet. panely

Soupis:

VCP - Vícepráce

Místo:

Datum:

1. 9. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

259 212,18

HSV - Práce a dodávky HSV

259 212,18

1 - Zemní práce

65 983,12

5 - Komunikace pozemní

185 295,35

998 - Přesun hmot

7 933,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hlavová - VCP

Objekt:

02 - Změna skladby cesty ve staničení s bet. panely

Soupis:

VCP - Vícepráce

Místo:

Datum:

1. 9. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

259 212,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

259 212,18

D 1

Zemní práce

65 983,12

1	K	113107184	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm - odstranění v místě propustků	m2	485,170	124,00	60 161,08	Položka z SoD - č. pol. 2
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	---------------------------

VV

Plocha mezi panely a krajnice u ŽB panelů

VV

"krajnice" (0,37+0,66)*(156,0+83,0)

246,170

VV

"plocha mezi panely" 1,0*(156,0+83,0)

239,000

VV

Součet

485,170

2	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	485,170	12,00	5 822,04	Položka z SoD - č. pol. 13
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------------------

VV

Plocha mezi panely a krajnice u ŽB panelů

VV

"krajnice" (0,37+0,66)*(156,0+83,0)

246,170

VV

"plocha mezi panely" 1,0*(156,0+83,0)

239,000

VV

Součet

485,170

D 5

Komunikace pozemní

185 295,35

3	K	564831111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	485,170	110,00	53 368,70	Položka z SoD - č. pol. 20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------------------

VV

Plocha mezi panely

VV

1,0*(156,0+83,0)

239,000

VV

Krajnice

VV

(0,37+0,66)*(156,0+83,0)

246,170

VV

Součet

485,170

4	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	246,170	165,00	40 618,05	Položka z SoD - č. pol. 21
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------------------

VV

Krajnice

VV

(0,37+0,66)*(156,0+83,0)

246,170

5	K	564861111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	103,470	220,00	22 763,40	Položka z SoD - č. pol. 22
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------------------

VV

Vyspravení výtluků 1% z celkové plochy cesty

VV

103,47

103,470

6	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	717,000	95,60	68 545,20	Položka z SoD - č. pol. 24
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------------------

VV

Skladba D - náhrada za SC

VV

(156,0+83,0)*3,0

717,000

D 998

Přesun hmot

7 933,71

7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živichým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	244,114	25,00	6 102,85	Položka z SoD - č. pol. 53
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------------------

8	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živichým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	244,114	7,50	1 830,86	Položka z SoD - č. pol. 54
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------------------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 13.9.2023	
Název veř. zakázky: Oprava LC Hlavová			
Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): Sběrné místo zvěřiny	Charakter akce: — I <u>N</u> — IP — NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1) Odečtení 2ks propustků na hospodářských sjezdech DN 400 2) Vybudování 3ks příčných propustků DN 600 vč. Čel a jímek 3) Navýšení zemních prací při hloubení propustků 4) Provedení podkladních betonů pod propustky 5) Zajištění stabilizace LC v úseku staničení panelů			
Zdůvodnění změny: 1) Vzhledem k nevhodně umístěných 2 ks hospodářských propustků nebudou tyto realizovány. 2) Vzhledem ke zjištění 3 ks stávajících propustků, které byly skryty pod velkou mocností splavenin nebyly tyto projektovány a v místech zjištěných budou propustky nové. 3) Některé stávající propustky byly provedeny šikmo proti stávajícímu profilu LC a pro jejich demontáž a následné provedení nových propustků kolmo bylo nutné při zemních pracích provést rozšíření při odkopu profilových rýh zemních prací. 4) Chybějící položka v rozpočtu PD 5) V panelových úsecích trasy byly zjištěny nevhodné blátivé vrstvy v obou krajnicích a ve středovém pruhu. Tyto je nutné odstranit a nahradit štěrkodrtí. Po provedení dodatečné stabilizace se uloží vrstva recyklátu v šíři komunikace a v tloušťce 10cm (zbývající vrstvy dle navržených skladeb PD).			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: 13.9.2023	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do:

do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 68.986,89Kč	Bilance: Původní cena: 10.970.386,34Kč Navýšení: 959.205,62Kč Cena dodatek: 11.929.591,96Kč	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 1.028.192,51		
Konečná celková cena akce po změně			11.929.591,96Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			11.929.591,96Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 13.9.2023	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 13.9.2023	Podpis:
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				
Za AD: po technické stránce souhlasím.				

