

VYSOKÉ MÝTO, Jiráskova 179 - AB, st. úpravy II. NP

Poř.	Typ	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavební práce			CELKEM		977 178
Oddíl	003: Svislé konstrukce				32 868
	342272245 Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	25,600	846,00	21 658
	317142442 Překlad nenosný pórabetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	795,00	1 590
	310237271 Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 mm	kus	2,000	239,00	478
	340271041 Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici pórabetonovými tl 150 mm	m2	1,865	762,00	1 421
	342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	8,250	75,00	619
	642942111 Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	685,00	2 055
	X.00301.05 Podkladní betonové plochy pro uložení překladů, vč. bednění	m3	0,049	5 690,00	277
	55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	1 590,00	4 770
	061: Úpravy povrchů vnitřní				69 000
	611325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropěch	kus	3,000	425,00	1 275
	611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	45,600	269,00	12 266
	612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	70,000	71,00	4 970
	612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,250	279,00	1 186
	612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	70,000	199,00	13 930
	612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	70,000	168,00	11 760
	612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	10,000	425,00	4 250
	612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,000	499,00	1 497
	612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	120,000	129,00	15 480
	619995001 Zacištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,000	142,00	1 136
	622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	6,000	136,00	816
	59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	7,000	62,00	434
	063: Podlahy a podlahové konstrukce				5 325
	631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,000	4 890,00	4 890
	631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,500	3 850,00	1 925
	631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,000	205,00	205
	631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,068	46 990,00	3 195
	094: Lešení a stavební výtahy				24 648
	949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	312,000	79,00	24 648
	095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				16 224
	952901111 Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	312,000	52,00	16 224
	096: Bourání konstrukcí				17 706
	962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,000	289,00	1 734
	965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,458	6 980,00	10 177
	965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,458	850,00	1 239
	971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,698	4 890,00	3 413
	973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	300,00	600
	974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,550	350,00	543
	098: Přesun sutí				16 077
	997013151 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	9,923	325,00	3 225
	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,455	139,00	1 314
	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,248	23,00	1 455
	997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	3,914	1 699,00	6 650
	997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,863	1 599,00	1 380
	997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,578	399,00	630
	997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,568	399,00	1 424
	099: Přesun hmot HSV				32 604
	998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	76,000	429,00	32 604
	763: Konstrukce montované				1 380
	763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	2,000	690,00	1 380
	771: Podlahy z dlaždic				177 745
	771121011 Nátěr penetrační na podlahu	m2	90,300	85,00	7 676
	771151014 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	90,300	296,00	26 729
	771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	51,800	185,00	9 583
	771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	90,300	580,00	52 374
	771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	90,300	45,00	4 064
	998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,669	1 990,00	3 321

998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,669	1 000,00	1 669
X.77101.05	Rezánie dlaždic na soklíky	m	51,800	55,00	2 849
XSP.77101.05	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné typ a rozměry dle výběru investora	m2	98,000	709,00	69 482

776: Podlahy povlakové

463 303

776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	225,100	185,00	41 644
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	225,100	39,00	8 779
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	225,100	29,00	6 528
776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	225,100	425,00	95 668
X77601.04	Vyspravení lokálních míst epoxidovou stěrkou	m2	30,000	1 200,00	36 000
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	315,000	45,00	14 175
776211111	Lepení textilních pásů	m2	225,100	185,00	41 644
776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	201,500	30,00	6 045
776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	163,500	124,00	20 274
776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	12,000	299,00	3 588
776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	315,000	85,00	26 775
998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	2,783	2 990,00	8 321
998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	2,783	1 000,00	2 783
X.77601.05	Nařezání soklíků	m	120,000	30,00	3 600
69751063	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MQ, zátěž 33, útlum 25dB, hoflavost Bfl S1	m2	240,000	590,00	141 600
XSP.77601.PL	Lišta přechodová Al dl. 2,5 m	kus	12,000	490,00	5 880

783: Nátěry

6 664

783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	28,000	89,00	2 492
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	28,000	149,00	4 172

784: Malby

91 134

784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	1 098,000	15,00	16 470
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 098,000	19,00	20 862
784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 098,000	49,00	53 802

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 500

010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000	7 500,00	7 500
-----------	--	--------	-------	----------	-------

V03: Vedlejší a ostatní náklady

15 000

030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000
-----------	---------------------	--------	-------	-----------	--------

V07: Provozní vlivy

30 000

071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	30 000,00	30 000
-----------	--------------------------------	--------	-------	-----------	--------

Objekt D.1.4.2: UT 10 479

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 479

735152695	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 2662 W	kus	1,000	6 880,00	6 880
735192922	Montáž otopného tělesa panelového jednořadého přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500
735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	99,00	99

SO 01a: MěÚ - Světelné a silnoproudé rozvody

29 071

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 639

612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,500	490,00	1 715
-----------	---	----	-------	--------	-------

009: Ostatní konstrukce a práce

924

974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	22,000	42,00	924
-----------	---	---	--------	-------	-----

740: Silnoproud

25 508

34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	65,000	17,20	1 118
34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	45,000	28,30	1 274
34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	2,000	184,00	368
34535002	přepínač sériový kompletní, zápusťný, řazení 5, šroubové svorky	kus	2,000	201,00	402
34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	3,000	170,00	510
34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	7,000	16,00	112
741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	15,000	49,00	735
741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	110,000	35,00	3 850
741310121	Montáž přepínač (polo)zapusťný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	4,000	60,00	240
741313002	Montáž zásuvka (polo)zapusťná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitý zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	3,000	43,00	129
XE0542	E3 - svítidlo V17618 sv NARA G1 12 DMPP 6k0/840, přisazené, 5154 lm, 44 W, 1xLED	kus	2,000	1 250,00	2 500
XE061	Montáž svítidel	kus	2,000	135,00	270
XE602	Demontáž stávající el. instalace, rozpojení světla a jejich přemístění	soubor	1,000	14 000,00	14 000

CENA CELKEM BEZ DPH

1 016 727