

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 23/645200542

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“

č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne
30.3.2020

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[XXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**
Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“

- 1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200542 vystavené dne 17.08.2023, ke které došlo dne 17.08.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“)
- 1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.
- 1.4** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

- 2.1** Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 466 324,84.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.
- 3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.
- 3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. **ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku**
2. **Změnový rozpočet**

V Praze dne 10.10.2023	V Praze dne 10.10.2023	V Praze dne 10.10.2023
Objednatel	Zhotovitel	Zhotovitel
Jan Ticháček , v.r.	JUDr. Petr Sodomka, v.r.	Kristýna Gregorová, v.r.
.....
Jan Ticháček	JUDr. Petr Sodomka	Kristýna Gregorová
Přednosta SPS Oblastní ředitelství Praha	Obchodní ředitel STRABAG Rail a.s.	Obchodní vedoucí oblasti STRABAG Rail a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

Název zakázky: „Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku“

Označení/číslo původní objednávky: 23/645200542

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Iniciátor změny: zhotovitel , investor

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 490 749,06 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 22 300,51 Kč z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -46 724,73 Kč z ceny dle SOD.

Cena celkem po změně 466 324,84 Kč.

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rezervy stavby
- c) z před schválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku	490 749,06 Kč	22 300,51 Kč	-46 724,73 Kč	466 324,84 Kč

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

1) Zhotovitel:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: Petr Frýda

Datum: 09.10.2023 Podpis Petr Frýda, v.r.

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: Jiří Fojtů

Datum: 10.10.2023 Podpis Jiří Fojtů, v.r.

3) Stanovisko rozpočtář:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: Lukáš Malý

Datum: 10.10.2023 Podpis Lukáš Malý, v.r.

4) Statutární zástupce investora:

Schvaluji **Neschvaluji**

Jméno: Jan Ticháček

Datum: 10.10.2023 Podpis Jan Ticháček, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **466 324,84**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba: Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

Místo: Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

MP	méněpráce
SO.02	oprava čekárenského přístřešku
VCP	vícepráce
SO.01	demolice WC
SO.02	oprava čekárenského přístřešku

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

SO.02 - oprava čekárenského přístřešku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

SO.02 - oprava čekárenského přístřešku

Místo:

Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Soupis:

SO.02 - oprava čekárenského přístřešku

Místo:

Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	38241311R	Vsakovací šterkový val 3x3x2,5m (hloubení jámy, vysypání šterkem do vaku z netkané geotextilie, zasypaní zeminou	kus	-1,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				
2	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	-8,710		
VV			-34,91"původní množství z nabídky"			-34,910	
VV			26,2"skutečné množství"			26,200	
VV			Součet			-8,710	
D	5		Komunikace pozemní				
3	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	-18,430		
VV			-44,63"původní množství z nabídky"			-44,630	
VV			26,2"skutečné množství"			26,200	
VV			Součet			-18,430	
4	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	-20,273		
VV			-18,43*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			-20,273	
VV			Součet			-20,273	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	-6,150		
D	8		Trubní vedení				
6	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	-4,500		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
7	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	-0,840		
VV			-2,14"původní množství"			-2,140	
VV			1,3"skutečné množství"			1,300	
VV			Součet			-0,840	
8	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	-1,668		
VV			-2,968"původní množství"			-2,968	
VV			1,3"skutečné množství"			1,300	
VV			Součet			-1,668	
9	K	762082520	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk pl do 160 cm2	kus	-14,000		
10	M	60516102R	lišta hoblovaná 15 x 70 mm - zkosené hrany d 3000 mm	m	-298,500		
11	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	-213,529		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
12	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	-3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Soupis:

SO.01 - demolice WC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Soupis:

SO.01 - demolice WC

Místo:

Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Soupis:

SO.01 - demolice WC

Místo:

Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m	1,000		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	1,000		
3	M	55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	1,000		
4	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	1,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000		
---	---	--------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Soupis:

SO.02 - oprava čekárenského přístřešku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Soupis:

SO.02 - oprava čekárenského přístřešku

Místo:

Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mokrovraty - demolice wc, oprava přístřešku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Soupis:

SO.02 - oprava čekárenského přístřešku

Místo:

Datum: 5. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	11,850		
	VV		18"skutečné množství"		18,000		
	VV		-6,15"původní množství"		-6,150		
	VV		Součet		11,850		
2	M	61418110.1	lišta plochá krycí dřevěná smrk 7x25mm	m	102,000		
3	M	61418110.2	lišta rohová vnitřní radius smrk 20x20 mm	m	222,000		
4	M	61418110.3	lišta plochá krycí dřevěná smrk 5x20mm	m	207,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000		
---	---	--------	--	---	-------	--	--