

akce: Oprava chodníku ul. Vodní, Lovosice

objednatel: Město Lovosice

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o., IČ: 28703995

137 571,20

001: Zemní práce

1.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	24,0
<i>Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých</i>					
2.	SP	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	36,0
4.	SP	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	3,0
5.	SP	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	7,2
6.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,2
7.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,0
8.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,2
9.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,96
11.	SP	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,0
12.	SP	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,0
13.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,4

005: Komunikace

16.	SP	564841011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	36,0
17.	SP	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	36,0
18.	SP	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	36,0
19.	H	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	39,6

008: Trubní vedení

21.	SP	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,0
-----	----	-----------	--	-----	-----

Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvýšením mříže

22.	H	28661937	Mříž litinová TEGRA 600 C250	kus	1,0
-----	---	----------	------------------------------	-----	-----

009: Ostatní konstrukce a práce

25.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,0
-----	----	-----------	--	---	------

Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

26.	H	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x50x250mm	m	24,0
-----	---	----------	--	---	------

Plný popis: obrubník betonový chodníkový 100x5x25 cm

27.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,4
-----	----	-----------	--	----	-----

099: Přesun hmot HSV

32.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,96
-----	----	-----------	---	---	-------

Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

33.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	12,96
-----	----	-----------	--	---	-------

Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

34.	SP	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,96
-----	----	-----------	--	---	-------

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

35.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	19,44
-----	----	-----------	---	---	-------

Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

36.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0
-----	----	----	---------------------	---	-----