

CES:

Číslo a název stavby: CL044014 Okrouhlá, rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 23080147

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Metrostav DIZ s.r.o

se sídlem : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupená : Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
zástupce pro věci technické :
IČO: : 25021915
DIČ: : CZ25021915, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 115-2529270237/0100 (zveřejněný)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Článek III.2 „Čas plnění“, odst. 3.2 SOD „Dokončení stavby do“ se prodlužuje do 30. 10. 2023.

CES:

Číslo a název stavby: CL044014 Okrouhlá, rekonstrukce vodovodu

2.2.2. Článek IV. „Cena za dílo“, odst. 4.1. SOD se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	3 635 030,41	21	4 398 386,80
Dodatek č.1	730 365,36	21	883 742,08
Nově sjednaná cena díla	4 365 395,77	21	5 282 128,88

Popis a zdůvodnění změny:

01 - IO 01 VODOVOD ZÁSOBNÍ ŘAD

1) Provizorní vodovod - vícepráce

Při zahájení realizace rekonstrukce vodovodního řadu 1, je zjištěno, že nelze provést provizorní vodovod po částech, tak jak předpokládala PD. Vzhledem k nízkému tlaku stávající sítě je nutné provést provizorní vodovod v celé délce trasy rekonstruovaného vodovodu, aby bylo možné zásobit obyvatele pitnou vodou.

2) Změna způsobu provádění – vícepráce/méněpráce

Při zahájení realizace vodovodního řadu 1 řízeným protlakem je zjištěno, že v km 0,256-0,361 (105 m) je rozdílná skladba horniny s výskytem balvanů a není možné realizovat v tomto úseku řízený protlak, tak jak předpokládala PD. V uvedeném úseku je proto nutné provést pokládku vodovodu otevřeným hloubeným výkopem. Skladba horniny byla potvrzena geologem.

3) Technologický řízený protlak (bypass) - vícepráce

Aby bylo možné zásobovat obyvatele pitnou vodou aniž by byl porušen stávající odtok do sítě z čela VDJ, je nutné provést technologický prozatímní protlak (bypass) délky 70 m k boku VDJ pod komunikací 1/13 aby nedošlo ke kolizi se stávajícím vodovodem a byla vyloučena havárie na stávající síti. Pro vstup do vodojemu je nutné navíc dodat litinový TP kus v délce 1200 mm.

4) Výměna výkopku - vícepráce

Po odkrytí stávajících vrstev komunikace v úseku km 0,256-0,361 (105 m), viz. bod 2 je zjištěno, že výkopek není vhodný pro zpětný zásyp rýhy a je nutno provést jeho 100 % výměnu. Výkopek byl posouzen geologem jako nevhodný pro zpětný zásyp.

02 - KOMUNIKACE, OBNOVA PLOCH

5) Obnova komunikace – vícepráce

Jelikož není možné provést vodovodní řad 1 řízeným protlakem a je nutné provést pokládku vodovodu otevřeným hloubeným výkopem v km 0,256-0,361 (105 m), viz. bod 2, je nutné provést opravu komunikace v šíři 3 m, dle navržené skladby konstrukčních vrstev komunikace tak jak uvádí PD.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

CES:

Číslo a název stavby: CL044014 Okrouhlá, rekonstrukce vodovodu

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

04-10/2023

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 8. 9. 2023	
Název akce: CL 044 014 Okrouhlá – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci: Ano – vyjádření geologa			
		na výkresy: Ano – situace 1 až 3			
		Ano – PD uložení potrubí, skladba komunikace			
		na rozpočtové podklady: Ano - změnový rozpočet			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
01 - IO 01 VODOVOD ZÁSOBNÍ ŘAD					
1) Provizorní vodovod - vícepráce					
Při zahájení realizace rekonstrukce vodovodního řadu 1, je zjištěno, že nelze provést provizorní vodovod po částech, tak jak předpokládala PD. Vzhledem k nízkému tlaku stávající sítě je nutné provést provizorní vodovod v celé délce trasy rekonstruovaného vodovodu, aby bylo možné zásobit obyvatele pitnou vodou.					
2) Změna způsobu provádění – vícepráce/méněpráce					
Při zahájení realizace vodovodního řadu 1 řízeným protlakem je zjištěno, že v km 0,256-0,361 (105 m) je rozdílná skladba horniny s výskytem balvanů a není možné realizovat v tomto úseku řízený protlak, tak jak předpokládala PD. V uvedeném úseku je proto nutné provést pokládku vodovodu otevřeným hloubeným výkopem. Skladba zeminy byla potvrzena geologem.					
3) Technologický řízený protlak (bypass) - vícepráce					
Aby bylo možné zásobovat obyvatele pitnou vodou aniž by byl porušen stávající odtok do sítě z čela VDJ, je nutné provést technologický prozatímní protlak (bypass) délky 70 m k boku VDJ pod komunikací 1/13 aby nedošlo ke kolizi se stávajícím vodovodem a byla vyloučena havárie na stávající síti. Pro vstup do vodojemu je nutné navíc dodat litinový TP kus v délce 1200 mm.					
4) Výměna výkopku - vícepráce					
Po odkrytí stávajících vrstev komunikace v úseku km 0,256-0,361 (105 m), viz. bod 2 je zjištěno, že výkopek není vhodný pro zpětný zásyp rýhy a je nutno provést jeho 100 % výměnu. Výkopek byl posouzen geologem jako nevhodný pro zpětný zásyp.					
02 - KOMUNIKACE, OBNOVA PLOCH					
5) Obnova komunikace – vícepráce					
Jelikož není možné provést vodovodní řad 1 řízeným protlakem a je nutné provést pokládku vodovodu otevřeným hloubeným výkopem v km 0,256-0,361 (105 m), viz. bod 2, je nutné provést opravu komunikace v šíři 3 m, dle navržené skladby konstrukčních vrstev komunikace tak jak uvádí PD.					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 21-09-2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny po věcné stránce z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací/méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

29-09-2023

Datum

Datum 29.9.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací/méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.