

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Zimní stadion Kopřivnice - Rekonstrukce osvětlení ledové plochy a tribun
<b>O:</b>	Kopřivnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>84 500,00</b>
1	941941111Rxx	Pronájem mobilní montážní plošiny	kpl	1,00000	84 500,00	84 500,00
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>2 273 809,47</b>
2	210201528R00	Svítilno LED světlomet - venkovní provedení, dle technického návrhu dodav. vč. závěsné konstr. <i>Dodavatel navrhne vhodný typ svítidla pro instalaci na zimním stadionu v potřebném počtu (ks) tak, aby návrh byl v souladu se "Zadávacími podmínkami" a "Referenčním listem navrhovaného osvětlení", které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.</i> <i>Součástí ceny je i recyklační poplatek.</i>	kpl	1,00000	1 155 599,04	1 155 599,04
3	210901062RT1	Kabel silový CYKY 1kV (typ dle dod.) fixov.vežlabu, včetně dodávky kabelu CYKY (typ dle dodavatele) <i>Součástí dodávky v rámci této položky je kromě samotného kabelu také elektrikařský rošt včetně kotvících prvků a montáže.</i>	kpl	1,00000	388 582,02	388 582,02
4	742220181Rxx	Centrální záložní zdroj vč. baterií, ovládání a prvků pro úplný provoz zařízení na dobu min. 60minut a 10% Eav <i>Součástí dodávky v rámci této položky jsou kromě samotného záložního zdroje také veškeré prvky protipožárního provedení a montáže.</i>	kpl	1,00000	266 193,01	266 193,01
5	210901062RT2	Kabel silový 1-CXKH+V-J 1kV (typ dle dod.) fixov.dle ČSN, včetně dodávky kabelu (typ dle dodavatele) <i>Součástí dodávky v rámci této položky jsou kromě samotného kabelu také veškeré prvky protipožárního provedení a montáže.</i>	kpl	1,00000	131 732,40	131 732,40
6	210110601Rxx	Ovládací panel s LED dotykovou obrazovkou, pro regulaci, vč. regulace DALI, vč. kabeláže <i>Regulace DALI musí umožnit automatickou volbu provozních režimů 0 / 100 / 300 / 500 / 750 lx.</i> <i>Dále musí umožnit ruční ovládání libovolného světla (každého světla samostatně) v provozním režimu 0 / 100 / 300 / 500 / 750 lx.</i>	kpl	1,00000	19 820,00	19 820,00
7	220711601Rxx	Programování provozních režimů osvětlení, (včetně případných licenčních poplatků)	kpl	1,00000	102 700,00	102 700,00
8	220711605R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu, včetně zaškolení obsluhy	h	8,00000	800,00	6 400,00
9	210290642RAA	Výměna částí jističích, spínacích přístrojů vč., předpětové ochrany ve stávajícím rozvaděči <i>Výměna nebo doplnění prvků do stávajícího rozvaděče v souladu s požadavky dle nové instalace.</i>	kpl	1,00000	145 583,00	145 583,00
10	220890202R00	Výchozí revize elektroinstalace nového osvětlení	kpl	1,00000	20 800,00	20 800,00
11	650511211R00	Měření intenzity osvětlení pro jednotliv. prov.stavy, včetně vystavení protokolu	kpl	1,00000	10 400,00	10 400,00
12	210292041RAA	Servis celé elektroinstalace po dobu záruky, v intervalech předepsaných výrobcem zařízení	kpl	1,00000	26 000,00	26 000,00
<b>Díl:</b>	<b>M65</b>	<b>Demontáže elektroinstalace</b>				<b>65 928,00</b>
13	650801115Rxx	Demontáž svítidel (stropní výbojkové zavěšené), včetně pomocných závěsných konstrukcí a příslušen. <i>Včetně ekologické likvidace.</i>	kpl	1,00000	25 728,00	25 728,00
14	220280629R00	Demontáž napájecích kabelů z roštů a konstr., (od svítidel po rozvaděče) <i>Předpokládaná délka kabeláže je cca 1.500 m.</i> <i>Včetně ekologické likvidace.</i>	kpl	1,00000	40 200,00	40 200,00
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>75 400,00</b>
15	004111020R	Vypracování projektové dokumentace, skutečného provedení stavby (DSPS) <i>Předat 3x v tištěné podobě + 1x digitálně (na libovolném datovém nosiči).</i>	Soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00

16	005122020Rxx	<p>Součástí DSPS budou: Katalogové listy ke všem použitým svítidlům a k jednotlivým komponentům regulace, Montážní návod ke svítidlům, Certifikát ENEC, Prohlášení o shodě, Návod k provozu, Výpočet osvětlení, atd.</p> <p>Vše v tištěné podobě bude předáno ve stejném členění, řazení a s názvem i v digitální podobě (např. ve formátu *.pdf).</p> <p>Veškerá dokumentace (tištěná i digitální) bude předána v českém jazyce.</p> <p>Doprava, přesun materiálu, odvoz likvidace uložení, na Soubor 1,00000 23 400,00 23 400,00 skládku vč. poplatku</p> <p>Upřednostňuje se recyklace případně jiná ekologická likvidace před prostým uložením na skládku.</p>
----	--------------	--

<b>Celkem</b>	<b>2 499 637,47</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Z důvodu zamčené buňky slouce E položky 2 zasíláme původní rozpočet dle dohody s p.Drachovským. Položka rozvaděč z nové přílohy č.4\_ZS-osvetleni-Rozpocet je připočítána do položky č.9, cenová nabídka obsahuje tedy rozvaděč. Položkový rozpočet = položky v rozpočtu nejsou ideální a materiál nebo práce které nebyly uvedeny jsou rozloženy do položek, které se činnosti nebo materiálu nejbližší blíží. Z toho důvodu mohou být některé položky značně zkreslené. Příklad položek nezařazených: řídicí systém, podružný materiál, elektroinstalační krabice ke

Pozn.