

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.14 Odstranění defektoskopických závad v úseku Krnov - Jindřichov
Provozní středisko: KRNOV
Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: říjen 2023

Denní výluka traťové koleje v úseku Krnov - M.Albrechtice 11. a 12.10 v čase 7:00 - 15:00

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

154	5907015011	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65	m	
155	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m	
195	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
298	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	
310	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	

D OST

Ostatní

--	--	--	--	--

VON

--	--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.15 Oprava přejezdu P7800 v km 18,185 na trati Krnov - Jindřichov ve Sl
Provozní středisko:	KRNOV
Objednatel:	Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.

Za období: říjen 2023

Nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Třemešná ve Sl. - Jindřichov ve Sl. 14. - 17.10 v čase 8:00 - 17:00

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

514	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m
516	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2
486	5913105010	Demontáž základových přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus
145	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3
616	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
287	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar
466	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m
616	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2
521	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s ložní a brusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2
611	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3
659	5955101005	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy min. BII</i>	<i>t</i>
687	5958128010	<i>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	<i>kus</i>
684	5958125010	<i>Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)</i>	<i>kus</i>
712	5958158005	<i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	<i>kus</i>
777	5963146000	<i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</i>	<i>t</i>
778	5963146010	<i>Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva</i>	<i>t</i>
780	5963155000	<i>Asfaltová páska tavitelná 25x10</i>	<i>m</i>

D OST

Ostatní

880	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrku lože nekontaminovaného	t
-----	------------	--	---

PČ	Kód	Popis	MJ
879	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t
885	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t
884	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t
838	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t
857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t
854	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus

VON

4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor
2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.16 Oprava přejezdu P4410 v km 1,458 na trati Třemešná - Osoblaha
Provozní středisko: KRNOV
Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: říjen 2023

Nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Třemešná ve Sl. - Osoblaha 5.-10.10. v čase 8:00 - 18:00

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

515	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	
517	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	
461	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	
148	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km	
55	5905055010	Odstanění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	
611	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
605	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
567	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	
566	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	
616	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	
533	5913305020	Montáž silničních panelů komunikace trvalá	m2	
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km	
155	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m	
270	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	
271	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	
287	5910020130	Svařování kolejnic termítem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	
467	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	
523	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	
518	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlíkovou hmotou	m	
605	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
559	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	
561	5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výust' z lomového kamene	m	
559	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	

PČ	Kód	Popis	MJ
758	5963102060	Přejezd celopryžový Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínaný přírubami panel vnější 700mm	kus
712	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus
659	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t
659	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t
663	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnání	t
777	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t
778	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t
780	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m
815	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3
793	5964104000	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150	m
792	5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus
789	5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus
786	5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m
824	5964133005	Geotextilie separační	m2
823	5964133000	Geotextilie základní	m2

D	OST	Ostatní	
880	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t
879	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t
884	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
864	9902400300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t
838	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t
844	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
868	9902400700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t
857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t
854	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus

VON			
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákoně příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod