

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s § 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. David Křivánek, ředitel

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 71009191

DIČ: CZ71009191 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Organizační složka státu vzniklá na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „Objednatel“ nebo „KHS JmK“)

a

Zhotovitel: NAVRÁTIL GROUP s.r.o.

Sídlo: Selská 41/86, 614 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Navrátil

Zastoupen ve věcech technických: Milan Navrátil

IČO: 25524852

DIČ: CZ25524852

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost vedena u KS Brno, oddíl C, vložka 30388

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č.1 (dále také „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále také „Smlouva“ nebo „SOD“), kterou mezi sebou uzavřely dne 17.7.2023 na základě výsledku Veřejné zakázky s názvem „KHS Jihomoravského kraje - rekonstrukce vytápění ÚP Blansko - 2023“:

Článek II.
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je:
 - a) rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 29.9.2023, v celkovém objemu 178 117,60 Kč bez DPH;
 - b) zúžení sjednaného předmětu smlouvy o neprovedené práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 2 ze dne 29.9.2023, v celkovém objemu - 227 027,42 Kč bez DPH
2. Předmětem tohoto Dodatku je dále změna čl. VII. – Cena Díla a čl. XVII – Závěrečná ustanovení.
3. Účelem tohoto Dodatku je změna rozsahu a ceny díla vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací.

Článek III.
Změny a doplnění Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že **čl. III – Předmět smlouvy** bude doplněn o **nový odstavec 9**:

*9. Předmět smlouvy se doplňuje o **vícepráce**, které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 29.9.2023. Z předmětu smlouvy se vypouští **méněpráce**, které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č.2 ze dne 29.9.2023. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu zakázky.*

2. Smluvní strany se dohodly, že **čl. VII – Cena díla** odstavce č. 1 Smlouvy bude nahrazen novým textem:

1. Cena za provedené Dílo a dodané dodávky dle čl. III. této smlouvy (dále jen „Cena díla“), je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky a změnových listů č. 1, 2 a činí:

<i>cena díla bez DPH</i>	<i>2 611 204,- Kč</i>
<i>cena víceprací dle Dodatku č.1 Smlouvy bez DPH</i>	<i>178 117,60 Kč</i>
<i>cena méněprací dle Dodatku č.1 Smlouvy bez DPH</i>	<i>- 227 027,42 Kč</i>

<i>cena celkem za Dílo bez DPH</i>	<i>2 562 294,18 Kč</i>
<i>cena celkem za Dílo vč. DPH (21 %)</i>	<i>3 100 375,96 Kč</i>

3. Smluvní strany se dohodly, že **čl. XVII – Závěrečná ustanovení odst. 15** Smlouvy nově zní takto:

15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový naceněný rozpočet,

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1, 2

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2023, nedotčené tímto Dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 17.7.2023.
3. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Pokud nebylo v tomto Dodatku ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé na základě tohoto Dodatku příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tento Dodatek byl uzavřen na základě svobodné vůle obou smluvních stran, stává se platný podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá právní účinnosti dnem zveřejnění v Registru

smluv. Objednatel má povinnost uveřejnit Dodatek v Registru smluv. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn Objednatelem. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí Dodatku č.1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Změnové listy č. 1, 2

V Brně dne 29. 9. 2023

za Objednatele



Ing. David Křivánek
ředitel
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně

V Brně dne 29. 9. 2023

za Zhotovitele



Milan N.
jednatel
NAVRÁTKA

Změnový list č. 1

dle Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2023, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem

Akce: KHS Jihomoravského kraje - rekonstrukce vytápění ÚP Blansko – 2023

Předávající (objednatel)	ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS JmK), Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČ: 71009191
Zastoupen	
Kontaktní osoba objednatele	
Přebírající (zhotovitel)	NAVRÁTIL GROUP s.r.o., Selská 41/86, 614 00 Brno, IČ: 25524852
Zastoupen	Milan Navrátil
Stavbyvedoucí	Milan Navrátil
Technický dozor	
Koordinátor BOZP	
Kontaktní osoba v místě stavby	

1. Předmět změny

Vícepráce:

- Ústřední vytápění, kotelny – posunutí kotlů ze středu kotelny na zeď z důvodu lepší obslužnosti a zachování vnitřního prostoru kotelny, prodloužení připojovacího potrubí D 28,0 x 1,5 mm – PČ 14
- Vnitřní kanalizace – stávající kanalizace v kotelně bude demontována a nahrazena novou, do které bude sveden odvod kondenzátu z kotlů, bude osazeno nové umyvadlo vč. baterie – stávající je nefunkční, odpady taktéž. – potrubí HT PČ 4 + 1x umyvadlo PČ 6 +2x ventily pračkové místo roháčku PČ 9
- Úpravy povrchu vnitřní – nové omítky vč. výmalby za otopnými radiátory v suterénu, po oddělení stávajících radiátorů odpadla stará omítka až na cihlu. – oprava vápen. Omítek PČ 2 + otlučení PČ 3
- Otvorové prvky z plastu – otvorové prvky nebudou z plastu, budou vyzděny a na vyzdívku bude napojeno VZT potrubí dle projektové dokumentace, změna je z důvodu, že se nelze napojit na pohledový kámen z ulice. – zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami PČ 1 + výroba a montáž kovové atypické konstrukce PČ 22
- Ústřední vytápění – armatury – na stupačku v podhledu v místnosti 01.11. byly navíc osazeny 2ks uzavíracích ventilů vč. vypouštění, v projektu nebylo řešeno, ale takto lze odstavit další stupačku v případě opravy, havárie – 2x armatury PČ 15-18
- Zdravotechnika – vnitřní vodovod – napojení nového potrubí PPR na stávající pozinkované potrubí bylo provedeno systémem gebospojky z důvodu silně zkorodovaného a ucpaného potrubí z pozinkovaných trubek.
- MaR, elektroinstalace – do nového systému MaR bylo doplněno snímání hodnot vodoměru pro přípravu teplé užitkové vody, pomocí protokolu M-BUS – požadavek investora. – vodoměr s elektronickým Mbusem PČ 10
- Vnitřní kanalizace +rozvody vody - dodání umyvadla vč. rozvodů a odpadů do první místnosti ze dvora č. 01.28 – požadavek investora.– vodovodní potrubí plastové PČ 5 + 1x umyvadlo PČ 6 +2x ventily pračkové místo roháčku PČ 9 + baterie stojánková PČ 7,
- Zdravotechnika – nové umyvadlo vč. 2ks vodovodních baterií v garážích – na přání investora místnosti 01.24 a 01.25 – 1x umyvadlo PČ 6 + 1x nástěnná baterie PČ 8
- Ústřední vytápění, kotelny – převrtání radiátorů a dopojení zpětného potrubí – po demontáži radiátory vypadly ze zvětralé zdi, musela se použít chemická kotva v místnostech 2.16, 2.18 a 2.08 – PČ 19 - 21

11- Ústřední vytápění - záměna Cu potrubí spojeného pájením za potrubí z uhlíkové oceli spojené lisováním z důvodu bezpečnosti svařování v dřevěných konstrukcích v podhledech – PČ 11-14

2. Hodnota změny

Celková hodnota víceprací 178 117,60 Kč bez DPH

3. Přílohy


Rozpočet víceprací

V Blansku dne 29.9.2023

za objednatele: (jméno, podpis)



za zhotovitele: (jméno, podpis)



REKAPITULACE STAVBY

Kód: NP-0004-21
Stavba: KHS JmK - Rekonstrukce vytápění Blansko, Mlýnská 684/2

KSO: Rozpočet s výkazem výkazem výměr - vícepráce
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.09.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: NAVRÁTIL GROUP s.r.o.
Selská 41/86, 614 00 Brno

IČ: 255248525
DIČ: CZ25524852

Poznámka:

Cena bez DPH			178 117,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	178 117,60	37 404,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	215 522,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NP-0004-21

Stavba: KHS JmK - Rekonstrukce vytápění Blansko, Mlýnská 684/2

Místo: Datum: 29.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		178 117,60	215 522,30
01	Mlýnská 684/2, Blansko		
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 328,00	6 446,88
61	Úpravy povrchů vnitřní	7 470,00	9 038,70
96	Bourání konstrukcí	1 125,00	1 361,25
721	Vnitřní kanalizace	4 807,50	5 817,08
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 434,00	22 305,14
730-13	MaR, elektroinstalace	7 500,00	9 075,00
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	103 901,00	125 720,21
734	Ústřední vytápění - armatury	6 285,60	7 605,58
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 256,50	3 940,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KHS JmK - Rekonstrukce vytápění Blansko, Mlýnská 684/2

Objekt:

01 - Mlýnská 684/2, Blansko

Soupis:

Rozpočet s výkazem výměr - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

NAVRÁTIL GROUP s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.09.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

255248525

CZ25524852

Cena bez DPH

178 117,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 404,70	21,00%	37 404,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

215 522,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	KHS JmK - Rekonstrukce vytápění Blansko, Mlýnská 684/2		
Objekt:	01 - Mlýnská 684/2, Blansko		
Soupis:	Rozpočet s výkazem výkazem výměr - vícepráce		
Místo:		Datum:	29.09.2023
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			178 117,60
PSV - Práce a dodávky PSV			178 117,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce			5 328,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní			7 470,00
96 - Bourání konstrukcí			1 125,00
721 - Vnitřní kanalizace			4 807,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod			18 434,00
730-13 - MaR, elektroinstalace			7 500,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			103 901,00
734 - Ústřední vytápění - armatury			6 285,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa			3 256,50
767 - Konstrukce zámečnické			20 010,00

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:	KHS JmK - Rekonstrukce vytápění Blansko, Mlýnská 684/2						
Objekt:	01 - Mlýnská 684/2, Blansko						
Soupis:	Rozpočet s výkazem výkazem výměr - vícepráce						
Místo:					Datum:	29.09.2023	
Zadavatel:					Projektant:		
Zhotovitel:					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							178 117,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				178 117,60
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 328,00
1	K	310237271RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. Zdi do 75cm s použitím suché malotvé směsi	kus	3,000	1 776,00	5 328,00
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				7 470,00
2	K	612421431RT2	Oprava vápen. Omítek stěn do 50% pl. Stukových s použitím suché matlové směsi	m2	15,000	498,00	7 470,00
D	96		Bourání konstrukcí				1 125,00
3	K	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50%	m2	15,000	75,00	1 125,00
D	721		Vnitřní kanalizace				4 807,50
4	K	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8	m	15,000	320,50	4 807,50
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				18 434,00
5	K	722174002	Potrubí Vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20x2,8 mm	m	6,000	355,00	2 130,00
6	K	64215328R	Umyvadlo keramické s otvorem 450x550	kus	3,000	2 905,00	8 715,00
7	K	55145031R	Baterie umyvadlová stojánková bez otevírání odpadu	ks	1,000	2 165,00	2 165,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	725825111RT0	Baterie umyvadlová nástěnná	ks	1,000	2 180,00	2 180,00
9	K	725814125R00	Ventil pračkový DN20 vč. montáže	kus	4,000	811,00	3 244,00
D 730-13			MaR, elektroinstalace				7 500,00
10	K	7301253378	Vodoměr s M-Bus, komunikací, propojení do MaR	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				103 901,00
11	K	733151212R00	Trubka, uhlíková ocel vně pozinkovaná 15,0 x 1,2 mm, lisovací,	m	110,000	320,50	35 255,00
12	K	733151213R00	Trubka, uhlíková ocel vně pozinkovaná 18,0 x 1,2 mm, lisovací,	m	30,000	329,50	9 885,00
13	K	733151214R00	Trubka, uhlíková ocel vně pozinkovaná 22,0 x 1,5 mm, lisovací,	m	24,000	388,00	9 312,00
14	K	733151215R00	Trubka, uhlíková ocel vně pozinkovaná 28,0 x 1,5 mm, lisovací,	m	106,000	466,50	49 449,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				6 285,60
15	K	8363R005	Příplatek za vsazení armatury 2záv. Do DN 25 do potrubí (demontáž stávající, navaře potrubí 2x montáž	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
16	K	734209113	Montáž armatury závitové s vřet. závit G 1/2"	kus	2,000	93,80	187,60
17	K	730653885	Kulový uzávěr voda - 1" FF páka	kus	2,000	624,00	1 248,00
18	K	730653984	Vypouštěcí kulový uzávěr - 1/2" páčka	kus	2,000	225,00	450,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 256,50
19	K	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 2820 mm	kus	3,000	200,50	601,50
20	K	735139004R00	Montáž úsporných otopných těles 20-22 do 3000mm	kus	3,000	649,00	1 947,00
21	K	31171816R	Kotva chemická - ampule RM II 24	kus	3,000	236,00	708,00
D 767			Konstrukce zámečnické				20 010,00
22	K	767995102R00	Výroba a montáž kovové atypické konstrukce, 1 x 0,7m kotvení do zdi (pro přívod a odvod vzduchu)	kg	115,000	174,00	20 010,00

Změnový list č. 2

dle Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2023, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem

Akce: KHS Jihomoravského kraje - rekonstrukce vytápění ÚP Blansko - 2023

Předávající (objednatel)	ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (KHS JmK), Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČ: 71009191
Zastoupen	
Kontaktní osoba objednatele	
Přebírající (zhotovitel)	NAVRÁTIL GROUP s.r.o., Selská 41/86, 614 00 Brno, IČ: 25524852
Zastoupen	
Stavbyvedoucí	
Technický dozor	
Koordinátor BOZP	
Kontaktní osoba v místě stavby	

1. Předmět změny

Méněpráce:

1. Vnitřní plynovod - Regulátor tlaku plynu a plynoměr nebyl měněn po domluvě s investorem – PČ1
2. Ústřední vytápění, kotelny – posunutí kotlů ze středu kotelny na zeď z důvodu lepší obslužnosti a zachování vnitřního prostoru kotelny – nerealizování ocelové konstrukce na zavěšení – PČ 2-3
3. Vnitřní kanalizace – nebude osazena podlahová vpust – původní odpady jsou nefunkční – PČ 4
4. Ústřední vytápění - záměna Cu potrubí spojeného pájením za potrubí z uhlíkové oceli spojené lisováním z důvodu bezpečnosti svařování v dřevěných konstrukcích v podhledech PČ 5-8
5. Na přání investora nebyly přemístěny radiátory v místnostech 1.21 a 1.22. – PČ 9-10
6. MaR, elektroinstalace – nebude dodán a instalován PC a tiskárna v kotelně – na přání investora řešeno vzdáleným přístupem – PČ 11
7. VZT napojení na nově vyrobené plechové konstrukce bude provedeno z kulatého potrubí, nebude potrubí čtyřhrané. – PČ 12+13
8. Otvorové prvky z plastu – otvorové prvky nebudou z plastu, budou vyzděny a na vyzdívku bude napojeno VZT potrubí dle projektové dokumentace, změna je z důvodu, že se nelze napojit na pohledový kámen z ulice – PČ 14 - 18

2. Hodnota změny

Celková hodnota méněprací

227 027,42 Kč bez DPH

3. Přílohy

Rozpočet méněprací

V Blansku dne 29.9.2023

za objednatele: (jméno, podpis) 	za zhotovitele: (jméno, podpis) 
---	---

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NP-0004-21
Stavba: KHS JmK - Rekonstrukce vytápění Blansko, Mlýnská 684/2

KSO: Rozpočet s výkazem výkazem výměr - méněpráce
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.09.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: NAVRÁTIL GROUP s.r.o.
Selská 41/86, 614 00 Brno

IČ: 255248525
DIČ: CZ25524852

Poznámka:

Cena bez DPH	-227 027,42
--------------	-------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-227 027,42	-47 675,76
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-274 703,18
------------	---	-----	-------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NP-0004-21

Stavba: KHS JmK - Rekonstrukce vytápění Blansko, Mlýnská 684/2

Místo: Datum: 29.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-227 027,42	-274 703,18
01	Mlýnská 684/2, Blansko		
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	-3 500,00	-4 235,00
767	Konstrukce zámečnické	-14 775,00	-17 877,75
721	Vnitřní kanalizace	-890,00	-1 076,90
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-153 418,00	-185 635,78
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	-3 602,50	-4 359,03
730-13	MaR, elektroinstalace	-21 610,00	-26 148,10
730-25	Vzduchotechnika	-10 175,00	-12 311,75
769	Otvorové prvky z plastu	-19 056,92	-23 058,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KHS JmK - Rekonstrukce vytápění Blansko, Mlýnská 684/2

Objekt:

01 - Mlýnská 684/2, Blansko

Soupis:

Rozpočet s výkazem výkazem výměr - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

NAVRÁTIL GROUP s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

29.09.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

255248525

DIČ:

CZ25524852

Poznámka:

Cena bez DPH

-227 027,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-47 675,76	21,00%	-47 675,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-274 703,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KHS JmK - Rekonstrukce vytápění Blansko, Mlýnská 684/2
Objekt: 01 - Mlýnská 684/2, Blansko
Soupis: Rozpočet s výkazem výkazem výměr - méněpráce

Místo: Datum: 29.09.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -227 027,42

PSV - Práce a dodávky PSV -227 027,42

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod -3 500,00

767 - Konstrukce zámečnické -14 775,00

721 - Vnitřní kanalizace -890,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -153 418,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa -3 602,50

730-13 - MaR, elektroinstalace -21 610,00

730-25 - Vzduchotechnika -10 175,00

769 - Otvorové prvky z plastu -19 056,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KHS JmK - Rekonstrukce vytápění Blansko, Mlýnská 684/2
Objekt: 01 - Mlýnská 684/2, Blansko
Soupis: Rozpočet s výkazem výkazem výměr - méněpráce

Místo: Datum: 29.09.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-227 027,42
D PSV Práce a dodávky PSV							-227 027,42
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							-3 500,00
1	K	72366634587	STL regulátor plynu B10 10 m3/h 50-400 / 2,0 kPa D+M	kus	1,000	-3 500,00	-3 500,00
D 767 Konstrukce zámečnické							-14 775,00
2	K	767854212	Konstrukce ocelová atypická 2,1 x 2,2 m svařovaná, uzavřený profil jackl 50 x 50 / 3 mm vč. nátěru, kotvení	kg	120,000	-95,00	-11 400,00
3	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	75,000	-45,00	-3 375,00
D 721 Vnitřní kanalizace							-890,00
4	K	721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 317 mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	1,000	-890,00	-890,00
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							-153 418,00
5	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	110,000	-469,00	-51 590,00
6	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	30,000	-596,00	-17 880,00
7	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	24,000	-632,00	-15 168,00
8	K	733223105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1	m	95,000	-724,00	-68 780,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							-3 602,50
9	K	735151822	Demontáž otopného tělesa deskového	ks	5,000	-200,50	-1 002,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	735159310	Montáž otopných těles deskových	kus	5,000	-520,00	-2 600,00
D 730-13 MaR, elektroinstalace							-21 610,00
11	K	7301253378	Stolní PC, Monitor, myš, tiskárny, komplet sestava, záložní zdroj	kpl	1,000	-21 610,00	-21 610,00
D 730-25 Vzduchotechnika							-10 175,00
12	K	Pol2	Přirozené větrání kotelny - D+M Krycí mřížka s pletivem osazená na potrubí, KMM 200x200.20 TPM 002/96	kus	3,000	-635,00	-1 905,00
13	K	Pol6	Přirozené větrání kotelny - D+M Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.l vč. 30% tvarovek o rozměru	m2	5,000	-1 654,00	-8 270,00
D 769 Otvorové prvky z plastu							-19 056,92
14	K	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	6,000	-829,00	-4 974,00
15	K	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	6,000	-1 292,00	-7 752,00
16	K	769001	Okno plastové 900x600 mm, fix, s výplní s otvory	ks	1,000	-3 200,00	-3 200,00
17	K	769002	Okno plastové 900x600 mm, 1/2 otevíravé, 1/2 fix s výplní a otvory	ks	1,000	-3 123,00	-3 123,00
18	K	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,030	-264,00	-7,92

