

Číslo jednací: 51/fkl/nab/230901-2

Vyřizuje: Ing. Filip Klimša

Linka. 541 554 332

E-mail: filip.klimsa@aquatis.cz

V Brně dne: 26.09.2023

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Ing. Jiří PAVLÍK, Ing. Jindřich MRVA

Ing. Jaroslav KULÍŠEK

Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Akce: Kozlovice, ul. Na Zábranní – posouzení stávající kanalizace

Věc: Cenová nabídka – technická studie (TES)

Vážený obchodní partnere,

na základě Vaší poptávky, ve smyslu předchozího jednání a na základě předaných podkladů Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování technické studie (TES), jejímž předmětem bude posouzení stávající kanalizace při ul. Na Zábranní v městské části Přerov IV-Kozlovice.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem studie bude posouzení stávající kanalizace na základě hlášení majitelů nemovitostí 157, 161 a 173 o vytopení jejich sklepů.

Podklady předané/zajištěné objednatelem:

- provedené průzkumy v dotčené lokalitě
- fotodokumentace (pokud existuje)
- kamerové prohlídky kanalizace (pokud existují)
- gis kanalizace a vodovodu v dotčené lokalitě
- průběh ostatních inženýrských sítí v dotčené lokalitě (pokud jsou k dispozici)
- dokumentace skutečného provedení stavby „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic, UČ 6 Kanalizace Kozlovice“, popř. souhlas s použitím této dokumentace
- údaje o čerpacích stanicích na síti, vč. záznamů čerpání či průtoků
- informace o výhledové nebo již schválené zástavbě
- další dostupné podklady nutné pro zpracování technické studie

Bude zpracováno, součástí prací bude:

- prostudování podkladů předaných objednatelem
- provedení průzkumu území, rekognoskace terénu
- provedení průzkumu nemovitostí 157, 161 a 173 s hlášením vytopení sklepů
- sestavení matematického modelu kanalizační sítě stávajícího stavu – posouzení na 3 zátěžové stavy:
 - blokový déšť, $p = 1$
 - blokový déšť, $p = 0,5$
 - Šifaldův déšť, $p = 0,5$
- sestavení matematického modelu kanalizační sítě výhledového stavu – posouzení na 3 zátěžové stavy:
 - blokový déšť, $p = 1$
 - blokový déšť, $p = 0,5$
 - Šifaldův déšť, $p = 0,5$
- návrh technického řešení - návrh opatření na stávající kanalizace v úrovni technické studie v rozsahu textové části a situačního řešení
- účast při projednání s dotčenými subjekty v rámci výrobních výborů (na výzvu objednatele).
- planopráce, kompletace související s vyhotovením konceptu a čistopisu.

Předmětem plnění nebude:

- zajištění dodatečné kamerové prohlídky v dotčené lokalitě, popř. v navazující stokové síti

CENOVÁ NABÍDKA:

- celkem bez DPH	- 155.000,- Kč
- DPH	- 32.550,- Kč
- celkem s DPH	- 187.550,- Kč

Nabízená cena byla stanovena na základě hodinové sazby 800,-Kč/hod a předpokládaného počtu hodin pro splnění zakázky, včetně zahrnutí planografie, služebních cest, jednání atd.

DOBA PLNĚNÍ:

- KONCEPT - do 5 měsíců od uzavření smluvních vztahů
- ČISTOPIS - do 1 měsíce od schválení a odsouhlasení konceptu

ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ:

- KONCEPT - 1x v elektronické podobě v *.pdf
- ČISTOPIS - 3x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v *.pdf

V Brně dne 26.9.2023

Ing. Filip Klimša
vedoucí střediska vodárenství a kanalizace



AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

V2.
