Položkový rozpočet **SO 202 - VP 6 - VÍCPRÁCE - ÚPRAVA TRASY ROZODU VODY S DOPLNĚNÍM TECHNOLOGIE**

Název stavby : ZPEVNĚNÁ PLOCHA PARC.Č. 1866/1 (PARKOVIŠTĚ)
Zhotovitel: Silnice .CZ s.r.o.
Číslo a název SO : **202 PŘELOŽKA ROZVODU VODY**
Číslo stavby: **36 085**
Datum zpracování :

CIS.	CEN CEN. POLOZKY	Z K R A C E N Y P O P I S	M.J.	MNOZSTVI	JEDNOTK.	CELKEM
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		1 Zemní práce				
1	115101200T00	Čerpání vody- čerpadlo + agregát	hod	3		
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,75		
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ, 5x1,5x1,5	m3	11,25		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet	m3	7,5		
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,75		
Díl:		8 Trubní vedení				
6	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	1		
7	857701102R00	Demontáž tvarovek DN 100	kus	2		
8	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	6		
9	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	1		
10	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1		
11	891261111R00	Demontáž vodovodních šoupátek DN 100	kus	1		
12	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100	kus	1		
13	286136743R	Trubka Wavin TS voda SDR11 32x3,0mm L=100m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá	m	6		
14	42227205R	Šoupátko přírubové AVK F4, DN 100	kus	1		
15	42228150R	HAWLE šoupátko 2510 DN 1" pro dom.přípojky - voda	kus	1		
16	42273320R	HAWLE pas navrtávací 3500 DN 100 - 1" závitový	kus	1		
17	42291020R	HAWLE souprava zemní teleskopická 9500 DN 50	kus	1		
18	55251240R	Trouba přír.litin. Duktus FF DN100 dl.100mm EWS	kus	1		
Díl:		722 Vnitřní vodovod				
19	722131935R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	1		
CELKEM VÍCEPRÁCE						27 875,71