

Stavba:	16051 Krnov - zpevněná plocha u nemocnice	Objednatel: SZZ Krnov			
Objekt :	101 Zpevněná plocha	Číslo:	SO 101 - VP 1		
Vícepráce - Sanace pláň					
P.č.	Název položky - soupis provedených prací	MJ	Množství	Cena/MJ.	Celkem
DÍL : 1	Zemní práce				
3. SOD	Odkopávky pro silnice v hor.3 do 1000 m3 /0,50 x 1260 m2/	m ³	630,00		
4. SOD	Příplatek za lepivost - odkop.pro sil. V hor.3 /630 x 0,5/	m ³	315,00		
11. SOD	Svislé přemístění výkopku	m ³	630,00		
13. SOD	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	630,00		
14. SOD	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	9450,00		
15. SOD	Poplatek za skládku zeminy	m ³	630,00		
16. SOD	Nakládání výkopku z hor. 1-4	m ²	630,00		
564871111R00 RTS	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm - 2 vrstvy	m ²	2520,00		
20. SOD	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	1260,00		
79. SOD	Přesun hmot 1260,0*0,55125	t	694,58		
4. SOD	geodetické práce	kpl	1,00		
9. SOD	zkouška únosnosti podloží	ks	2,00		
	CENA CELKEM BEZ DPH				
Vypracoval:					