

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21\_06  
Stavba: Sociální bydlení Bulovka

KSO:  
Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:  
Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:  
Hlavní město Praha

IČ: 00064581  
DIČ: CZ00064581

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Andrle architekti s.r.o.

IČ: 29141583  
DIČ: CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

|                     |  |  |                      |
|---------------------|--|--|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>15 480 000,00</b> |
|---------------------|--|--|----------------------|

|              |            |                      |                     |
|--------------|------------|----------------------|---------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně          | Výše daně           |
| DPH základní | 21,00%     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>15 480 000,00</b> | <b>2 322 000,00</b> |

|                   |          |            |                      |
|-------------------|----------|------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>17 802 000,00</b> |
|-------------------|----------|------------|----------------------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21\_06

**Stavba:** Sociální bydlení Bulovka

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                                   | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ        |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |   | <b>15 480 000,00</b> | <b>17 802 000,00</b> |            |
| <b>SO01</b>                  | <b>Architektonicko stavební část</b>    | 6 642 529,71         | 7 638 909,17         | <b>STA</b> |
| <b>SO01.0</b>                | <b>Společné prostory 1.NP + 2.NP</b>    | 207 604,19           | 238 744,82           | Soupis     |
| <b>SO01.1</b>                | <b>3.NP</b>                             | 3 195 965,83         | 3 675 360,70         | Soupis     |
| SO01.1.a                     | Byt 3.1                                 | 581 726,43           | 668 985,39           | Soupis     |
| SO01.1.b                     | Byt 3.2                                 | 514 941,54           | 592 182,77           | Soupis     |
| SO01.1.c                     | Byt 3.3                                 | 411 529,63           | 473 259,07           | Soupis     |
| SO01.1.d                     | Byt 3.4                                 | 399 068,82           | 458 929,14           | Soupis     |
| SO01.1.e                     | Byt 3.5                                 | 484 347,00           | 556 999,05           | Soupis     |
| SO01.1.f                     | Byt 3.6                                 | 607 488,48           | 698 611,75           | Soupis     |
| SO01.1.g                     | Společné prostory                       | 196 863,93           | 226 393,52           | Soupis     |
| <b>SO01.2</b>                | <b>4.NP</b>                             | 3 167 039,65         | 3 642 095,60         | Soupis     |
| SO01.2.a                     | Byt 4.1                                 | 580 218,33           | 667 251,08           | Soupis     |
| SO01.2.b                     | Byt 4.2                                 | 503 945,59           | 579 537,43           | Soupis     |
| SO01.2.c                     | Byt 4.3                                 | 425 658,36           | 489 507,11           | Soupis     |
| SO01.2.d                     | Byt 4.4                                 | 418 858,97           | 481 687,82           | Soupis     |
| SO01.2.e                     | Byt 4.5                                 | 473 757,05           | 544 820,61           | Soupis     |
| SO01.2.f                     | Byt 4.6                                 | 605 160,86           | 695 934,99           | Soupis     |
| SO01.2.g                     | Společné prostory                       | 159 440,49           | 183 356,56           | Soupis     |
| <b>SO01.3</b>                | <b>Společné prostory Půda</b>           | 71 920,04            | 82 708,05            | Soupis     |
| <b>SO02</b>                  | <b>Řemesla</b>                          | 5 172 458,15         | 5 948 326,87         | <b>STA</b> |
| <b>SO03</b>                  | <b>Interiér</b>                         | 1 776 436,47         | 2 042 901,94         | <b>STA</b> |
| <b>SO04</b>                  | <b>Revize a oprava stávajících oken</b> | 1 112 575,67         | 1 279 462,02         | <b>STA</b> |
| <b>SO05</b>                  | <b>VRN</b>                              | 776 000,00           | 892 400,00           | <b>STA</b> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

**SO01.0 - Společné prostory 1.NP + 2.NP**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ: 29141583

DIČ: CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**207 604,19**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 207 604,19  | 15,00%     | 31 140,63 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**238 744,82**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

**SO01.0 - Společné prostory 1.NP + 2.NP**

Místo:

Bulovka 501/3

Datum:

31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Аndrie arcнтекu  
s r o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**207 604,19**

### HSV - Práce a dodávky HSV

58 652,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 784,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 497,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 488,65

997 - Přesun sutě

6 445,26

998 - Přesun hmot

3 436,09

### PSV - Práce a dodávky PSV

137 259,01

766 - Konstrukce truhlářské

86 478,76

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

50 780,25

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 692,48

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

**SO01.0 - Společné prostory 1.NP + 2.NP**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architektu

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**207 604,19**

|   |            |           |   |     |        |          |           |
|---|------------|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV   |     |        |          | 58 652,70 |
| D | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce   |     |        |          | 2 784,74  |
| 1 | K          | 310231035 | Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm                              | m2  | 1,500  | 1 856,49 | 2 784,74  |
|   | PP         |           | Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 240 mm               |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310231035">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310231035</a> |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "zazdění otvoru po vybouraném okně"   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 0,75*2,0  |     | 1,500  |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 1,500  |          |           |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |        |          | 33 497,96 |
| 2 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách   | kus | 2,000  | 2 166,59 | 4 333,18  |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2                   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225</a> |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Omítka na zazděný otvor z obou stran"  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 1*2   |     | 2,000  |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 2,000  |          |           |
| 3 | K          | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou   | m2  | 24,300 | 16,63    | 404,11    |
|   | PP         |           | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou                  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001</a> |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Přízemí"   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 1,2*1,35  |     | 1,620  |          |           |
|   | VV         |           | 2,7*4,2   |     | 11,340 |          |           |
|   | VV         |           | Mezisoučet  |     | 12,960 |          |           |
|   | VV         |           | "1.NP"  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 2,7*4,2   |     | 11,340 |          |           |
|   | VV         |           | Mezisoučet  |     | 11,340 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 24,300 |          |           |
| 4 | K          | 619996117 | Ochrana podlahy obedněním z OSB desek   | m2  | 50,173 | 573,23   | 28 760,67 |
|   | PP         |           | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy             |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117</a> |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Ochrana stávající dlažby"  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Přízemí"   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,55*3,55   |     | 12,603 |          |           |
|   | VV         |           | 2,8*3,55  |     | 9,940  |          |           |
|   | VV         |           | 1,8*3,0+1,2*1,9   |     | 7,680  |          |           |
|   | VV         |           | 2,0*1,5+2,7*1,5+1,95*1,5  |     | 9,975  |          |           |
|   | VV         |           | Mezisoučet  |     | 40,198 |          |           |
|   | VV         |           | "1.NP"  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 2,0*1,5+2,7*1,5+1,95*1,5  |     | 9,975  |          |           |
|   | VV         |           | Mezisoučet  |     | 9,975  |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 50,173 |          |           |
| D | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |        |          | 12 488,65 |
| 5 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                         | m2  | 74,473 | 63,83    | 4 753,61  |
|   | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m         |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111</a> |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Přízemí"   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,55*3,55   |     | 12,603 |          |           |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | 2,8*3,55  |     | 9,940    |              |                   |
|    | VV         |           | 1,8*3,0+1,2*1,9+1,2*1,35  |     | 9,300    |              |                   |
|    | VV         |           | 2,0*1,5+2,7*1,5+1,95*1,5  |     | 9,975    |              |                   |
|    | VV         |           | 2,7*4,2   |     | 11,340   |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet  |     | 53,158   |              |                   |
|    | VV         |           | "1.NP"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,0*1,5+2,7*1,5+1,95*1,5  |     | 9,975    |              |                   |
|    | VV         |           | 2,7*4,2   |     | 11,340   |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet  |     | 21,315   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 74,473   |              |                   |
| 6  | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   | m2  | 74,473   | 81,87        | 6 097,10          |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111</a>   |     |          |              |                   |
| 7  | K          | 953943211 | Osazování hasicího přístroje  | kus | 1,000    | 145,42       | 145,42            |
|    | PP         |           | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211</a>   |     |          |              |                   |
| 8  | M          | 44932114  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE  | kus | 1,000    | 1 264,82     | 1 264,82          |
|    | PP         |           | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>hasicí přístroj práškový 34A 183B  |     |          |              |                   |
| 9  | K          | 968062355 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 2 m2  | m2  | 1,500    | 151,80       | 227,70            |
|    | PP         |           | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062355">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062355</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání okna" 0,75*2,0   |     | 1,500    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,500    |              |                   |
|    | D          | 997       | Přesun sutě   |     |          |              | 6 445,26          |
| 10 | K          | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně  | t   | 1,298    | 2 845,84     | 3 693,90          |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>   |     |          |              |                   |
| 11 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t   | 1,298    | 293,95       | 381,55            |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>   |     |          |              |                   |
| 12 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t   | 24,662   | 12,88        | 317,65            |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,298*19 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 24,662   |              |                   |
| 13 | K          | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   | t   | 1,298    | 1 581,02     | 2 052,16          |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 998       | Přesun hmot   |     |          |              | 3 436,09          |
| 14 | K          | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  | t   | 1,630    | 2 108,03     | 3 436,09          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 137 259,01        |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské   |     |          |              | 86 478,76         |
| 15 | K          | 766660021 | Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně   | kus | 4,000    | 1 171,13     | 4 684,52          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660021</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "1.NP"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D12" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D13" 1  |     | 1,000    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | VV "2.NP"  |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "Ozn. D14" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    |     |           | VV "Ozn. D17" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    |     |           | VV Součet  |     | 4,000    |              |                   |
| 16 | M   | 61161024  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm  | kus | 1,000    | 12 285,15    | 12 285,15         |
|    |     |           | PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "2.NP"  |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "Ozn. D17" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    |     |           | VV Součet  |     | 1,000    |              |                   |
| 17 | M   | 61161025  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm  | kus | 1,000    | 12 285,14    | 12 285,14         |
|    |     |           | PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    |     |           | P Poznámka k položce:<br>Blížší specifikace viz výkres D1.1.3.6.4  |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "1.NP"  |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "Ozn. D12" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    |     |           | VV Součet  |     | 1,000    |              |                   |
| 18 | M   | 61165339  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm  | kus | 2,000    | 13 058,09    | 26 116,18         |
|    |     |           | PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    |     |           | P Poznámka k položce:<br>Blížší specifikace viz výkres D1.1.3.6.4  |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "1.NP"  |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "Ozn. D13" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    |     |           | VV "2.NP"  |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "Ozn. D14" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    |     |           | VV Součet  |     | 2,000    |              |                   |
| 19 | K   | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně  | kus | 2,000    | 1 171,13     | 2 342,26          |
|    |     |           | PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm                    |     |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660022</a>                   |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "2.NP"  |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "Ozn. D15" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    |     |           | VV "Ozn. D16" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    |     |           | VV Součet  |     | 2,000    |              |                   |
| 20 | M   | 61165340  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm  | kus | 2,000    | 13 058,09    | 26 116,18         |
|    |     |           | PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    |     |           | P Poznámka k položce:<br>Blížší specifikace viz výkres D1.1.3.6.4  |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "2.NP"  |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "Ozn. D15" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    |     |           | VV "Ozn. D16" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    |     |           | VV Součet  |     | 2,000    |              |                   |
| 21 | K   | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   | kus | 4,000    | 18,40        | 73,60             |
|    |     |           | PP Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2  |     |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914</a>                   |     |          |              |                   |
| 22 | K   | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 839,000  | 3,07         | 2 575,73          |
|    |     |           | PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>                   |     |          |              |                   |
| D  | 784 |           | Dokončovací práce - malby a tapety   |     |          |              | 50 780,25         |
| 23 | K   | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 341,311  | 40,64        | 13 870,88         |
|    |     |           | PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001</a>                   |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "Strop"   |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV "Přízemí"   |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV 3,55*3,55   |     | 12,603   |              |                   |
|    |     |           | VV 2,8*3,55  |     | 9,940    |              |                   |
|    |     |           | VV 1,8*3,0+1,2*1,9+1,2*1,35  |     | 9,300    |              |                   |
|    |     |           | VV 2,0*1,5+2,7*1,5+1,95*1,5  |     | 9,975    |              |                   |
|    |     |           | VV 2,7*4,2   |     | 11,340   |              |                   |
|    |     |           | VV Mezisoučet  |     | 53,158   |              |                   |
|    |     |           | VV "1.NP"  |     |          |              |                   |
|    |     |           | VV 2,0*1,5+2,7*1,5+1,95*1,5  |     | 9,975    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| VV |            |           | 2,7*4,2  |     | 11,340   |              |                   |
| VV |            |           | Mezisoučet   |     | 21,315   |              |                   |
| VV |            |           | "Stěny"  |     |          |              |                   |
| VV |            |           | "Přízemí"  |     |          |              |                   |
| VV |            |           | (3,55+3,55)*2*3,01   |     | 42,742   |              |                   |
| VV |            |           | (3,55+2,8)*3,01  |     | 19,114   |              |                   |
| VV |            |           | (3,7+3,0+3,7)*3,01   |     | 31,304   |              |                   |
| VV |            |           | (1,5+2,0+2,7+1,95+1,5+2,5+3,0+2,6)*3,01  |     | 53,428   |              |                   |
| VV |            |           | (4,2+2,7+4,2)*3,01   |     | 33,411   |              |                   |
| VV |            |           | Mezisoučet   |     | 179,999  |              |                   |
| VV |            |           | "1.NP"   |     |          |              |                   |
| VV |            |           | (1,5+2,0+2,7+1,95+1,5+2,5+3,0+2,6)*3,01  |     | 53,428   |              |                   |
| VV |            |           | (4,2+2,7+4,2)*3,01   |     | 33,411   |              |                   |
| VV |            |           | Mezisoučet   |     | 86,839   |              |                   |
| VV |            |           | Součet   |     | 341,311  |              |                   |
| 24 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 341,311  | 20,49        | 6 993,46          |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121011</a>    |     |          |              |                   |
| 25 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 341,311  | 35,15        | 11 997,08         |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121</a>    |     |          |              |                   |
| 26 | K          | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  | m2  | 341,311  | 52,50        | 17 918,83         |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101</a>    |     |          |              |                   |
| D  | HZS        |           | Hodinové zúčtovací sazby   |     |          |              | 11 692,48         |
| 27 | K          | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník   | hod | 32,000   | 365,39       | 11 692,48         |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1291</a>        |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Práce neuvedené v ceníku"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Předpoklad 2 lidí po 8 hod 2 dny" 2*8*2   |     | 32,000   |              |                   |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.a - Byt 3.1**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ:

00064581

DIČ:

CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ:

29141583

DIČ:

CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**581 726,43**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 581 726,43  | 15,00%     | 87 258,96 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**668 985,39**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.a - Byt 3.1**

Místo:

Bulovka 501/3

Datum:

31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Andrie architektu  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**581 726,43**

### HSV - Práce a dodávky HSV

113 020,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 518,24

4 - Vodorovné konstrukce

1 465,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 120,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 803,68

997 - Přesun sutě

35 761,75

998 - Přesun hmot

4 350,97

### PSV - Práce a dodávky PSV

451 167,37

762 - Konstrukce tesařské

39 196,79

763 - Konstrukce suché výstavby

78 726,70

766 - Konstrukce truhlářské

140 027,92

767 - Konstrukce zámečnické

24 791,39

771 - Podlahy z dlaždic

15 254,11

776 - Podlahy povlakové

68 512,55

781 - Dokončovací práce - obklady

46 680,69

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 201,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

36 776,22

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

17 538,72

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.a - Byt 3.1**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**581 726,43**

|   |            |           |  |     |        |           |            |
|---|------------|-----------|--|-----|--------|-----------|------------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV  |     |        |           | 113 020,34 |
| D | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce  |     |        |           | 8 518,24   |
| 1 | K          | 317168051 | Překlady keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm  | kus | 2,000  | 416,92    | 833,84     |
|   | PP         |           | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm  |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168051</a>  |     |        |           |            |
|   | VV         |           | "Nový otvor"   |     |        |           |            |
|   | VV         |           | 2  |     | 2,000  |           |            |
|   | VV         |           | Součet   |     | 2,000  |           |            |
| 2 | K          | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů   | t   | 0,107  | 65 348,89 | 6 992,33   |
|   | PP         |           | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12   |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321</a>  |     |        |           |            |
|   | VV         |           | "Dodatečně osazené překlady I120 = 11,1kg/m"   |     |        |           |            |
|   | VV         |           | 2,4*4*11,1/1000  |     | 0,107  |           |            |
|   | VV         |           | Součet   |     | 0,107  |           |            |
| 3 | K          | 340239211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm  | m2  | 1,260  | 549,26    | 692,07     |
|   | PP         |           | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm   |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340239211</a>  |     |        |           |            |
|   | VV         |           | "Zazdívka dveří do koupelny"   |     |        |           |            |
|   | VV         |           | 0,6*2,1  |     | 1,260  |           |            |
|   | VV         |           | Součet   |     | 1,260  |           |            |
| D | 4          |           | Vodorovné konstrukce   |     |        |           | 1 465,09   |
| 4 | K          | 413231221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2   | kus | 1,000  | 312,69    | 312,69     |
|   | PP         |           | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2  |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221</a>  |     |        |           |            |
| 5 | K          | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm  | kus | 8,000  | 144,05    | 1 152,40   |
|   | PP         |           | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm   |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232211</a>  |     |        |           |            |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |        |           | 44 120,61  |
| 6 | K          | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním   | m2  | 39,230 | 351,34    | 13 783,07  |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416</a>  |     |        |           |            |
|   | VV         |           | 5,27+16,84+13,36+3,76  |     | 39,230 |           |            |
|   | VV         |           | Součet   |     | 39,230 |           |            |
| 7 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách  | kus | 1,000  | 2 166,59  | 2 166,59   |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2  |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225</a>  |     |        |           |            |
|   | VV         |           | "Po zazdění dveří" 1   |     | 1,000  |           |            |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |
| 8  | K          | 612325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 101,495  | 277,56       | 28 170,95         |
|    | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štučky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%         |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,96+1,515)*2*3,01-(1,0*2,1+1,155*2,1+0,98*2,4)  |     | 14,042   |              |                   |
|    | VV         |           | (3,28+5,15)*2*3,01-1,155*2,1  |     | 48,323   |              |                   |
|    | VV         |           | (2,015+4,865+3,245+2,875)*3,01  |     | 39,130   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 101,495  |              |                   |
| D  | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |          |              | 18 803,68         |
| 9  | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   | m2  | 39,230   | 63,83        | 2 504,05          |
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,27+16,84+13,36+3,76   |     | 39,230   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 39,230   |              |                   |
| 10 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   | m2  | 39,230   | 142,88       | 5 605,18          |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111</a>   |     |          |              |                   |
| 11 | K          | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   | m2  | 2,619    | 127,65       | 334,32            |
|    | PP         |           | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm                                 |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání přízdívky"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,87*3,01   |     | 2,619    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,619    |              |                   |
| 12 | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2  | m2  | 7,886    | 400,53       | 3 158,58          |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání zárubní"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,155*2,1+1,0*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1   |     | 7,886    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 7,886    |              |                   |
| 13 | K          | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm   | m3  | 1,680    | 1 370,22     | 2 301,97          |
|    | PP         |           | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033641">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033641</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání otvoru pro dveře" 0,8*2,1  |     | 1,680    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,680    |              |                   |
| 14 | K          | 973031345 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm  | kus | 1,000    | 504,76       | 504,76            |
|    | PP         |           | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Kapsa pro uložení trámu patra" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |
| 15 | K          | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm   | m   | 7,200    | 305,66       | 2 200,75          |
|    | PP         |           | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm         |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031664">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031664</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Rýha pro nový překlad I120"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,4*3   |     | 7,200    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 7,200    |              |                   |
| 16 | K          | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm   | m   | 1,000    | 397,01       | 397,01            |
|    | PP         |           | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm         |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031666">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031666</a>   |     |          |              |                   |
| 17 | K          | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 39,230   | 12,77        | 500,97            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121</a>   |     |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K          | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 101,495  | 12,77        | 1 296,09          |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 997       | Přesun sutě   |     |          |              | 35 761,75         |
| 19 | K          | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně  | t   | 7,202    | 2 845,84     | 20 495,74         |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>   |     |          |              |                   |
| 20 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t   | 7,202    | 293,95       | 2 117,03          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>   |     |          |              |                   |
| 21 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t   | 136,838  | 12,88        | 1 762,47          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,202*19 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 136,838  |              |                   |
| 22 | K          | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   | t   | 7,202    | 1 581,02     | 11 386,51         |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 998       | Přesun hmot   |     |          |              | 4 350,97          |
| 23 | K          | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  | t   | 2,064    | 2 108,03     | 4 350,97          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 451 167,37        |
|    | D          | 762       | Konstrukce tesařské   |     |          |              | 39 196,79         |
| 24 | K          | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   | m3  | 0,362    | 2 283,70     | 826,70            |
|    | PP         |           | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>   |     |          |              |                   |
| 25 | K          | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2  | m3  | 0,362    | 1 381,93     | 500,26            |
|    | PP         |           | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>   |     |          |              |                   |
| 26 | K          | 762085103 | Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel   | kus | 2,000    | 123,80       | 247,60            |
|    | PP         |           | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevnic želez příložek, patek, táhel   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103</a>   |     |          |              |                   |
| 27 | M          | 42412013R | trámová botka 120x114x2,0mm   | kus | 2,000    | 135,85       | 271,70            |
|    | PP         |           | trámová botka 120x114x2,0mm   |     |          |              |                   |
| 28 | K          | 762421225 | Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku   | m2  | 13,558   | 88,09        | 1 194,32          |
|    | PP         |           | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevostěpkovými na pero a drážku                          |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225</a>   |     |          |              |                   |
| 29 | M          | 60621167  | překližka truhlářská borovice tl 15mm   | m2  | 14,643   | 557,46       | 8 162,89          |
|    | PP         |           | překližka truhlářská borovice tl 15mm   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 13,558*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 14,643   |              |                   |
| 30 | K          | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn  | m2  | 13,558   | 48,88        | 662,72            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>   |     |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 31 | K          | 762512225 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo  | m2 | 7,520    | 162,79       | 1 224,18          |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením                     |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.1.04" 3,76*2  |    | 7,520    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,520    |              |                   |
| 32 | M          | 59590738  | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm  | m2 | 8,122    | 374,76       | 3 043,80          |
|    | PP         |           | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,52*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 8,122    |              |                   |
| 33 | K          | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo  | m2 | 13,558   | 77,28        | 1 047,76          |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním                 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,28*2,145+3,245*2,01)   |    | 13,558   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 13,558   |              |                   |
| 34 | M          | 60726282  | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm  | m2 | 14,643   | 474,31       | 6 945,32          |
|    | PP         |           | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,28*2,145+3,245*2,01)   |    | 13,558   |              |                   |
|    | VV         |           | 13,558*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 14,643   |              |                   |
| 35 | K          | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm  | m2 | 3,760    | 69,10        | 259,82            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.1.04" 3,76  |    | 3,760    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 3,760    |              |                   |
| 36 | K          | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů   | m2 | 21,078   | 55,04        | 1 160,13          |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,52+13,558   |    | 21,078   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 21,078   |              |                   |
| 37 | K          | 762713221 | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2   | m  | 8,625    | 356,02       | 3 070,67          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 120/120"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,28+3,245+2,1  |    | 8,625    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 8,625    |              |                   |
| 38 | M          | 60512130  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m   | m3 | 0,136    | 10 505,03    | 1 428,68          |
|    | PP         |           | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 8,625*0,12*0,12   |    | 0,124    |              |                   |
|    | VV         |           | 0,124*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 0,136    |              |                   |
| 39 | K          | 762713231 | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2   | m  | 8,472    | 504,76       | 4 276,33          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>                             |    |          |              |                   |
| 40 | M          | 60512135  | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m   | m3 | 0,226    | 10 505,03    | 2 374,14          |
|    | PP         |           | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 8,555*0,2*0,12  |    | 0,205    |              |                   |
|    | VV         |           | 0,205*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 0,226    |              |                   |
| 41 | K          | 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí   | m3 | 0,362    | 1 182,84     | 428,19            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,136+0,226   |    | 0,362    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 0,362    |              |                   |
| 42 | K          | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m   | %  | 371,250  | 5,58         | 2 071,58          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m      |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202</a>                             |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| D  |            | 763        | Konstrukce suché výstavby  |    |          |              | 78 726,70         |
| 43 | K          | 763111316X | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB   | m2 | 7,862    | 2 358,65     | 18 543,71         |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB                         |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (2,01+1,23)*3,01-0,9*2,1   |    | 7,862    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 7,862    |              |                   |
| 44 | K          | 763111712  | SDK příčka kluzné napojení ke stropu   | m  | 3,240    | 491,87       | 1 593,66          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (2,01+1,23)  |    | 3,240    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 3,240    |              |                   |
| 45 | K          | 763111717  | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)   | m2 | 10,322   | 49,19        | 507,74            |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 7,862+2,46   |    | 10,322   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 10,322   |              |                   |
| 46 | K          | 763112325  | SDK příčka mezibytová tl 200 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 69 dB  | m2 | 2,460    | 2 182,98     | 5 370,13          |
|    | PP         |            | Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 69 dB |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112325</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Mezibytová příčka"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 1,515*3,01-1,0*2,1   |    | 2,460    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 2,460    |              |                   |
| 47 | K          | 763121415  | SDK stěna předsazená tl 100,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15   | m2 | 4,867    | 1 247,25     | 6 070,37          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100                                       |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121415</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Předstěna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (0,36+0,8+1,165-0,15)*3,01-0,8*2,1   |    | 4,867    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 4,867    |              |                   |
| 48 | K          | 763121422  | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1XH2 12,5 bez izolace EI 15  | m2 | 1,992    | 2 184,16     | 4 350,85          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50                                     |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121422</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,83*2,4   |    | 1,992    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 1,992    |              |                   |
| 49 | K          | 763121714  | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr   | m2 | 6,859    | 24,59        | 168,66            |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 1,992+4,867  |    | 6,859    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 6,859    |              |                   |
| 50 | K          | 763121751  | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě  | m2 | 6,859    | 70,27        | 481,98            |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751</a>  |    |          |              |                   |
| 51 | K          | 763122403  | SDK stěna šachtová tl 112,5 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 15  | m2 | 2,574    | 926,36       | 2 384,45          |
|    | PP         |            | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100                                      |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763122403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763122403</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Stěna šachtová - koupelna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (0,295+0,56)*3,01  |    | 2,574    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,574    |              |                   |
| 52 | K          | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   | m2  | 15,837   | 1 042,30     | 16 506,91         |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace                    |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK podhled"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "m.č. 3.1.01" (1,165+0,8+0,36)*0,98   |     | 2,279    |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,28*2,145+3,245*2,01)   |     | 13,558   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 15,837   |              |                   |
| 53 | K          | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2  | 0,676    | 1 112,57     | 752,10            |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace                |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK podhled"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "m.č. koupelna" 0,815*0,83  |     | 0,676    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 0,676    |              |                   |
| 54 | K          | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr   | m2  | 16,513   | 24,59        | 406,05            |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 15,837+0,676  |     | 16,513   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 16,513   |              |                   |
| 55 | K          | 763183111 | Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky   | kus | 1,000    | 3 478,25     | 3 478,25          |
|    | PP         |           | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763183111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763183111</a>   |     |          |              |                   |
| 56 | M          | 55331612  | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr   | kus | 1,000    | 12 837,91    | 12 837,91         |
|    | PP         |           | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr   |     |          |              |                   |
| 57 | K          | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 734,530  | 7,18         | 5 273,93          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                              |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské   |     |          |              | 140 027,92        |
| 58 | K          | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně   | kus | 2,000    | 819,79       | 1 639,58          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171</a>   |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D05" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D06" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,000    |              |                   |
| 59 | M          | 61162002  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm  | kus | 2,000    | 9 041,11     | 18 082,22         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D05" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D06" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,000    |              |                   |
| 60 | K          | 766660311 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou  | kus | 1,000    | 1 054,02     | 1 054,02          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660311</a>   |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D07" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |
| 61 | M          | 61162001  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm  | kus | 1,000    | 8 701,49     | 8 701,49          |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm  |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D07" 1  |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000     |              |                   |
| 62 | K          | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdiva  | kus | 1,000     | 5 152,97     | 5 152,97          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětliku                              |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411</a>                           |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "ozn. D01" 1  |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000     |              |                   |
| 63 | M          | 61173202  | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   | m2  | 1,773     | 46 729,20    | 82 850,87         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "ozn. D01" 0,9*1,97   |     | 1,773     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,773     |              |                   |
| 64 | K          | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm   | kus | 3,000     | 1 288,24     | 3 864,72          |
|    | PP         |           | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm                                   |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111</a>                           |     |           |              |                   |
| 65 | M          | 61182307  | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  | kus | 3,000     | 4 789,92     | 14 369,76         |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  |     |           |              |                   |
| 66 | K          | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2  | kus | 4,000     | 35,37        | 141,48            |
|    | PP         |           | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Vyvěšení stávajících křídel"   |     | 4         |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 4,000     |              |                   |
| 67 | K          | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 1 358,570 | 3,07         | 4 170,81          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické   |     |           |              | 24 791,39         |
| 68 | K          | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg   | kg  | 249,700   | 44,99        | 11 234,00         |
|    | PP         |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Rošt Jekl 60x40x3 = 4,383kg/m"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 12*1,905*4,383+3,28*2*4,383   |     | 128,948   |              |                   |
|    | VV         |           | 12*1,755*4,383+3,245*2*4,383  |     | 120,752   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 249,700   |              |                   |
| 69 | M          | 14550154  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelník 60x40x3mm  | t   | 0,250     | 52 466,57    | 13 116,64         |
|    | PP         |           | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelník 60x40x3mm  |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>do ceny zahrnout PÚ dle PD   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 249,7*0,001 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 0,250     |              |                   |
| 70 | K          | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 243,510   | 1,81         | 440,75            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 771       | Podlahy z dlaždic   |     |           |              | 15 254,11         |
| 71 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   | m2  | 3,760     | 17,22        | 64,75             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Kouplena" 3,76   |     | 3,760     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 3,760     |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 72 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu   | m2 | 3,760    | 63,59        | 239,10            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>                       |    |          |              |                   |
| 73 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm   | m2 | 3,760    | 319,72       | 1 202,15          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                      |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012</a>                       |    |          |              |                   |
| 74 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)   | m  | 0,800    | 29,33        | 23,46             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                         |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Přechodová lišta mezi dlažbou a PVC"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,8   |    | 0,800    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 0,800    |              |                   |
| 75 | M          | 19416006  | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   | m  | 0,816    | 66,87        | 54,57             |
|    | PP         |           | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   |    |          |              |                   |
| 76 | K          | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  | m2 | 3,760    | 181,52       | 682,52            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810</a>                       |    |          |              |                   |
| 77 | K          | 771576113 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                   | m2 | 3,760    | 1 182,84     | 4 447,48          |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113</a>                       |    |          |              |                   |
| 78 | M          | 59761008  | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  | m2 | 4,324    | 1 123,11     | 4 856,33          |
|    | PP         |           | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 4,324    |              |                   |
| 79 | K          | 771577121 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2  | m2 | 3,760    | 20,14        | 75,73             |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121</a>                       |    |          |              |                   |
| 80 | K          | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách   | m2 | 3,760    | 413,41       | 1 554,42          |
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>                       |    |          |              |                   |
| 81 | K          | 771591115 | Podlahy spárování silikonem   | m  | 8,860    | 46,73        | 414,03            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,39+2,225+0,815)*2  |    | 8,860    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 8,860    |              |                   |
| 82 | K          | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné   | m  | 5,255    | 124,14       | 652,36            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,225+1,39+0,41*4   |    | 5,255    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 5,255    |              |                   |
| 83 | K          | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 142,660  | 6,92         | 987,21            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové   |    |          |              | 68 512,55         |
| 84 | K          | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením   | m2 | 35,470   | 70,97        | 2 517,31          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Byt 3.1"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,27+16,84+13,36  |    | 35,470   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 35,470   |              |                   |
| 85 | K          | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 49,028   | 17,22        | 844,26            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vysátí podlah   |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311</a><br>"PVC" 35,47<br>"Koberec" 13,558<br>Součet 49,028  |    |          |              |                   |
| 86 | K   | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah   | m2 | 49,028   | 43,21        | 2 118,50          |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112</a>  |    |          |              |                   |
| 87 | K   | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm   | m2 | 49,028   | 319,72       | 15 675,23         |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112</a>   |    |          |              |                   |
| 88 | K   | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně   | m2 | 35,470   | 172,16       | 6 106,52          |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>  |    |          |              |                   |
| 89 | K   | 776211111 | Lepení textilních pásů   | m2 | 13,558   | 180,28       | 2 444,24          |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111</a>  |    |          |              |                   |
| 90 | M   | 69751061  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1  | m2 | 14,914   | 606,64       | 9 047,43          |
|    |     |           | PP<br>VV<br>koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1<br>13,558*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,914   |    |          |              |                   |
| 91 | K   | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   | m2 | 35,470   | 185,04       | 6 563,37          |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111</a>  |    |          |              |                   |
| 92 | M   | 28412245  | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm  | m2 | 39,017   | 364,22       | 14 210,77         |
|    |     |           | PP<br>VV<br>krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm<br>35,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,017  |    |          |              |                   |
| 93 | K   | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením   | m  | 38,877   | 67,60        | 2 628,09          |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>Montáž lišt obvodových lepených<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111</a><br>"Sokl"<br>VV<br>(1,96+1,515+1,1165+0,8+0,36+0,98+0,36+0,8+1,165+0,98+1,515)-(0,9+0,9+0,9+1,0) 7,852<br>VV<br>(3,28+5,15)*2-1,155 15,705<br>VV<br>(4,865+3,245)*2-0,9 15,320<br>VV<br>Součet 38,877 |    |          |              |                   |
| 94 | M   | 61418155  | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm   | m  | 39,655   | 153,42       | 6 083,87          |
|    |     |           | PP<br>VV<br>lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm<br>38,877*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39,655   |    |          |              |                   |
| 95 | K   | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m  | %  | 682,390  | 0,40         | 272,96            |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203</a>   |    |          |              |                   |
| D  | 781 |           | Dokončovací práce - obklady  |    |          |              | 46 680,69         |
| 96 | K   | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu  | m2 | 16,038   | 63,59        | 1 019,86          |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a><br>VV<br>"Obklad koupelna 3.1"<br>VV<br>(2,225+0,815+0,83+0,815+0,56+2,225)*2,4-0,9*2,1 16,038<br>VV<br>Součet 16,038   |    |          |              |                   |
| 97 | K   | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách   | m2 | 5,904    | 478,99       | 2 827,96          |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a><br>VV<br>"Obklad koupelna 3.1"<br>VV<br>(0,815+0,83+0,815)*2,4 5,904<br>VV<br>Součet 5,904   |    |          |              |                   |
| 98 | K   | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm  | m2 | 16,038   | 182,70       | 2 930,14          |
|    |     |           | PP<br>Online PSC<br>Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031</a>  |    |          |              |                   |
| 99 | K   | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty   | m2 | 19,374   | 145,22       | 2 813,49          |
|    |     |           | PP<br>Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty  |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|----|------------------|--------------|-------------------|
|     |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810</a><br>"Obklad koupelna 3.1"<br>(2,225+0,815+0,83+0,815+0,56+2,225+1,39)*2,4-0,9*2,1<br>Součet |    | 19,374<br>19,374 |              |                   |
| 100 | K   | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem   | m2 | 16,038           | 1 160,59     | 18 613,54         |
|     |     |           | PP<br>Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2  |    |                  |              |                   |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154</a>  |    |                  |              |                   |
| 101 | M   | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2  | m2 | 18,444           | 813,93       | 15 012,12         |
|     |     |           | PP<br>obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2  |    |                  |              |                   |
|     |     |           | VV<br>16,038*1,15 *Přepočtené koeficientem množství  |    | 18,444           |              |                   |
| 102 | K   | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem  | m  | 2,400            | 204,95       | 491,88            |
|     |     |           | PP<br>Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové   |    |                  |              |                   |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111</a>  |    |                  |              |                   |
| 103 | K   | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem  | m  | 14,400           | 52,00        | 748,80            |
|     |     |           | PP<br>Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem   |    |                  |              |                   |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115</a>  |    |                  |              |                   |
|     |     |           | VV<br>2,4*6  |    | 14,400           |              |                   |
|     |     |           | VV<br>Součet   |    | 14,400           |              |                   |
| 104 | K   | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m  | %  | 444,580          | 5,00         | 2 222,90          |
|     |     |           | PP<br>Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m  |    |                  |              |                   |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203</a>  |    |                  |              |                   |
|     | D   | 783       | Dokončovací práce - nátěry   |    |                  |              | 1 201,00          |
| 105 | K   | 783217101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí  | m2 | 14,616           | 82,17        | 1 201,00          |
|     |     |           | PP<br>Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický  |    |                  |              |                   |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101</a>  |    |                  |              |                   |
|     |     |           | VV<br>"Nátěr nosných trámů - 2x"   |    |                  |              |                   |
|     |     |           | VV<br>(0,12+0,2)*2*3,28+(0,12+0,2)*2*3,245   |    | 4,176            |              |                   |
|     |     |           | VV<br>(0,12+0,12)*2*3,28+(0,12+0,12)*2*3,245   |    | 3,132            |              |                   |
|     |     |           | VV<br>Mezisoučet   |    | 7,308            |              |                   |
|     |     |           | VV<br>7,308*2  |    | 14,616           |              |                   |
|     | D   | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety   |    |                  |              | 36 776,22         |
| 106 | K   | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 173,717          | 46,14        | 8 015,30          |
|     |     |           | PP<br>Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m   |    |                  |              |                   |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031</a>  |    |                  |              |                   |
| 107 | K   | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m  | m2 | 173,717          | 40,64        | 7 059,86          |
|     |     |           | PP<br>Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m  |    |                  |              |                   |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>  |    |                  |              |                   |
|     |     |           | VV<br>"Strop" 5,27+16,84+13,36+3,76  |    | 39,230           |              |                   |
|     |     |           | VV<br>"Stěny"  |    |                  |              |                   |
|     |     |           | VV<br>(1,96+1,515+1,165+0,8+0,36+0,98+0,36+0,8+1,165+0,98+1,515)*3,01  |    | 34,916           |              |                   |
|     |     |           | VV<br>(5,15+3,28)*2*3,01   |    | 50,749           |              |                   |
|     |     |           | VV<br>(4,865+3,245)*2*3,01   |    | 48,822           |              |                   |
|     |     |           | VV<br>Součet   |    | 173,717          |              |                   |
| 108 | K   | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m  | m2 | 173,717          | 20,49        | 3 559,46          |
|     |     |           | PP<br>Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m  |    |                  |              |                   |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>  |    |                  |              |                   |
| 109 | K   | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 205,498          | 35,15        | 7 223,25          |
|     |     |           | PP<br>Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m  |    |                  |              |                   |
|     |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>  |    |                  |              |                   |
|     |     |           | VV<br>"Oškrábání maleb" 173,717  |    | 173,717          |              |                   |
|     |     |           | VV<br>"Mezipatro" (3,28*2,145+3,245*2,01)  |    | 13,558           |              |                   |
|     |     |           | VV<br>"SDK příčky" (7,862+2,46)*2  |    | 20,644           |              |                   |
|     |     |           | VV<br>"SDK předstěny" 1,992+4,867+2,574  |    | 9,433            |              |                   |
|     |     |           | VV<br>"Nové malby" 1,39*3,01   |    | 4,184            |              |                   |
|     |     |           | VV<br>"Odpočet obkladů" -16,038  |    | -16,038          |              |                   |
|     |     |           | VV<br>Součet   |    | 205,498          |              |                   |
| 110 | K   | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m  | m2 | 4,184            | 83,50        | 349,36            |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|     | PP         |           | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |     |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101</a>      |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "Nové malby" 1,39*3,01   |     | 4,184    |              |                   |
|     | VV         |           | Součet   |     | 4,184    |              |                   |
| 111 | K          | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  | m2  | 201,314  | 52,50        | 10 568,99         |
|     | PP         |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101</a>      |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 205,498-4,184  |     | 201,314  |              |                   |
|     | D          | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby   |     |          |              | 17 538,72         |
| 112 | K          | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník   | hod | 48,000   | 365,39       | 17 538,72         |
|     | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník   |     |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291</a>          |     |          |              |                   |
|     | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>Demontáže stávajících zařízovacích předmětů, garnyží vestavného nábytku, atd.                    |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "Práce neuvedené v ceníku"   |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "Předpoklad 2 lidí po 8 hod 3 dny" 2*8*3   |     | 48,000   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.b - Byt 3.2**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ:

00064581

DIČ:

CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ:

29141583

DIČ:

CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**514 941,54**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 514 941,54  | 15,00%     | 77 241,23 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**592 182,77**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.b - Byt 3.2**

Místo:

Bulovka 501/3

Datum:

31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Andrie architektu  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**514 941,54**

### HSV - Práce a dodávky HSV

103 731,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 025,02

4 - Vodorovné konstrukce

312,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34 025,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 336,92

997 - Přesun sutě

35 602,84

998 - Přesun hmot

10 428,42

### PSV - Práce a dodávky PSV

399 517,99

762 - Konstrukce tesařské

32 277,61

763 - Konstrukce suché výstavby

100 992,02

766 - Konstrukce truhlářské

113 760,16

767 - Konstrukce zámečnické

17 581,46

771 - Podlahy z dlaždic

13 525,02

776 - Podlahy povlakové

51 070,39

781 - Dokončovací práce - obklady

46 849,23

783 - Dokončovací práce - nátěry

779,46

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

22 682,64

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 692,48

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.b - Byt 3.2**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**514 941,54**

D HSV Práce a dodávky HSV 103 731,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 025,02

|   |   |           |  |    |       |          |           |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-----------|
| 1 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 1,941 | 6 195,27 | 12 025,02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|----------|-----------|

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/310239211](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211)

VV "Zazdění otvorů"

VV 1,15\*0,35\*2,1

0,845

VV 1,16\*2,1\*0,45

1,096

VV Součet

1,941

D 4 Vodorovné konstrukce 312,69

|   |   |           |  |     |       |        |        |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|
| 2 | K | 413231221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2 | kus | 1,000 | 312,69 | 312,69 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|

PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/413231221](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221)

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 025,18

|   |   |           |  |    |        |        |           |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním | m2 | 30,860 | 351,34 | 10 842,35 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|

PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/611325416](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416)

VV 3,88+18,8+4,94+3,24

30,860

VV Součet

30,860

|   |   |           |   |     |       |          |          |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|
| 4 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 2,000 | 2 166,59 | 4 333,18 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|

PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/612325225](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225)

VV "Zazdění otvorů" 2

2,000

VV Součet

2,000

|   |   |           |  |    |        |        |           |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 5 | K | 612325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním | m2 | 67,912 | 277,56 | 18 849,65 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|

PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/612325416](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416)

VV (5,13+6,465)\*2\*3,01-0,9\*2,1

67,912

VV Součet

67,912

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 336,92

|   |   |           |   |    |        |       |          |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 6 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 30,860 | 63,83 | 1 969,79 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/949101111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111)

VV 3,88+18,8+4,94+3,24

30,860

VV Součet

30,860



| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 7  | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   | m2  | 30,860   | 142,88       | 4 409,28          |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111</a>   |     |          |              |                   |
| 8  | K          | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3  | m3  | 2,625    | 927,53       | 2 434,77          |
|    | PP         |           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání příčky"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,13*3,01*0,17  |     | 2,625    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,625    |              |                   |
| 9  | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2  | m2  | 1,890    | 400,53       | 757,00            |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání zárubní"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,9*2,1   |     | 1,890    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,890    |              |                   |
| 10 | K          | 973031345 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm  | kus | 1,000    | 504,76       | 504,76            |
|    | PP         |           | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Kapsa pro uložení trámu patra" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |
| 11 | K          | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 30,860   | 12,77        | 394,08            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121</a>   |     |          |              |                   |
| 12 | K          | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 67,912   | 12,77        | 867,24            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 997       | Přesun sutě   |     |          |              | 35 602,84         |
| 13 | K          | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně  | t   | 7,170    | 2 845,84     | 20 404,67         |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>   |     |          |              |                   |
| 14 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t   | 7,170    | 293,95       | 2 107,62          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>   |     |          |              |                   |
| 15 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t   | 136,230  | 12,88        | 1 754,64          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,17*19 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 136,230  |              |                   |
| 16 | K          | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   | t   | 7,170    | 1 581,02     | 11 335,91         |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 998       | Přesun hmot   |     |          |              | 10 428,42         |
| 17 | K          | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  | t   | 4,947    | 2 108,03     | 10 428,42         |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 399 517,99        |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| D  | 762 |            | Konstrukce tesařské  |    |          |              | 32 277,61         |
| 18 | K   | 762081150  | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně  | m3 | 0,378    | 2 283,70     | 863,24            |
|    | PP  |            | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně  |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>  |    |          |              |                   |
| 19 | K   | 762083111  | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2   | m3 | 0,378    | 1 381,93     | 522,37            |
|    | PP  |            | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)  |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>  |    |          |              |                   |
| 20 | K   | 762421225  | Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku  | m2 | 9,176    | 88,09        | 808,31            |
|    | PP  |            | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevostěpkovými na pero a drážku |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225</a>  |    |          |              |                   |
| 21 | M   | 60621167   | překlíčka truhlářská borovice tl 15mm  | m2 | 9,910    | 557,46       | 5 524,43          |
|    | PP  |            | překlíčka truhlářská borovice tl 15mm  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | 9,17592592592593*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 9,910    |              |                   |
| 22 | K   | 762495000  | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn   | m2 | 9,176    | 48,88        | 448,52            |
|    | PP  |            | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty  |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>  |    |          |              |                   |
| 23 | K   | 762512225  | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo   | m2 | 6,480    | 162,79       | 1 054,88          |
|    | PP  |            | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením  |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Koupelna 3.2.03" 3,24*2   |    | 6,480    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 6,480    |              |                   |
| 24 | M   | 59590738   | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm   | m2 | 6,998    | 373,59       | 2 614,38          |
|    | PP  |            | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Koupelna 3.2.03" 3,24*2   |    | 6,480    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 6,480    |              |                   |
|    | VV  |            | 6,48*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 6,998    |              |                   |
| 25 | K   | 762512245  | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo   | m2 | 9,176    | 77,28        | 709,12            |
|    | PP  |            | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním  |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Mezipatro" (1,95*2,175+2,295*2,15)  |    | 9,176    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 9,176    |              |                   |
| 26 | M   | 60726282   | deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm   | m2 | 9,910    | 374,76       | 3 713,87          |
|    | PP  |            | deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Mezipatro" (1,95*2,175+2,295*2,15)  |    | 9,176    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 9,176    |              |                   |
|    | VV  |            | 9,176*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 9,910    |              |                   |
| 27 | K   | 762521811  | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm   | m2 | 3,240    | 69,10        | 223,88            |
|    | PP  |            | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm  |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Koupelna 3.2.03" 3,24   |    | 3,240    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 3,240    |              |                   |
| 28 | K   | 762595001  | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů  | m2 | 15,656   | 55,04        | 861,71            |
|    | PP  |            | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty   |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | 6,48+9,176   |    | 15,656   |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 15,656   |              |                   |
| 29 | K   | 762713221  | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2  | m  | 10,545   | 356,02       | 3 754,23          |
|    | PP  |            | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                          |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Trámky 120/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | 1,95+2,295+2,1*3   |    | 10,545   |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 10,545   |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 30 | M          | 60512130   | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  | m3 | 0,167    | 10 505,03    | 1 754,34          |
|    | PP         |            | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 10,545*0,12*0,12   |    | 0,152    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,152    |              |                   |
|    | VV         |            | 0,152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,167    |              |                   |
| 31 | K          | 762713231  | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2  | m  | 9,250    | 504,76       | 4 669,03          |
|    | PP         |            | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Trámky 200/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 1,95+2,295   |    | 4,245    |              |                   |
|    | VV         |            | "Trámová výměna"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,96+0,925+0,97+2,15   |    | 5,005    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 9,250    |              |                   |
| 32 | M          | 60512135   | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  | m3 | 0,244    | 10 505,03    | 2 563,23          |
|    | PP         |            | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 9,25*0,2*0,12  |    | 0,222    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,222    |              |                   |
|    | VV         |            | 0,222*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,244    |              |                   |
| 33 | K          | 762795000  | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí  | m3 | 0,411    | 1 182,84     | 486,15            |
|    | PP         |            | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,167+0,244  |    | 0,411    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,411    |              |                   |
| 34 | K          | 998762202  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m  | %  | 305,720  | 5,58         | 1 705,92          |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202</a>  |    |          |              |                   |
|    | D          | 763        | Konstrukce suché výstavby  |    |          |              | 100 992,02        |
| 35 | K          | 763111316X | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB   | m2 | 21,157   | 2 358,65     | 49 901,96         |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (0,15+0,665+0,9+2,45+2,025*2)*3,01-(0,9*2,1+0,8*2,1)   |    | 21,157   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 21,157   |              |                   |
| 36 | K          | 763111712  | SDK příčka kluzné napojení ke stropu   | m  | 8,215    | 491,87       | 4 040,71          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (0,15+0,665+0,9+2,45+2,025*2)  |    | 8,215    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 8,215    |              |                   |
| 37 | K          | 763111717  | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)   | m2 | 21,157   | 49,19        | 1 040,71          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717</a>  |    |          |              |                   |
| 38 | K          | 763121415X | SDK stěna předsazená tl 150,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15   | m2 | 15,592   | 1 305,81     | 20 360,19         |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 150,0 mm, profil 100               |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (2,025+0,15+3,005)*3,01  |    | 15,592   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 15,592   |              |                   |
| 39 | K          | 763121426X | SDK stěna předsazená tl 200,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15  | m2 | 3,311    | 1 422,92     | 4 711,29          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 200,0 mm, profil 100           |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (0,2+0,9)*3,01   |    | 3,311    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 3,311    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 40 | K          | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr   | m2  | 18,903   | 24,59        | 464,82            |
|    | PP         |           | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                        |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 15,592+3,311   |     | 18,903   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 18,903   |              |                   |
| 41 | K          | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě  | m2  | 3,311    | 70,27        | 232,66            |
|    | PP         |           | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751</a>  |     |          |              |                   |
| 42 | K          | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2  | 9,176    | 1 042,30     | 9 564,14          |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace     |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK podhled"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (1,95*2,175+2,295*2,15)  |     | 9,176    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 9,176    |              |                   |
| 43 | K          | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   | m2  | 3,240    | 1 112,57     | 3 604,73          |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK podhled"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "m.č. koupelna" 3,24   |     | 3,240    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 3,240    |              |                   |
| 44 | K          | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr  | m2  | 12,416   | 24,59        | 305,31            |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 9,176+3,24   |     | 12,416   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 12,416   |              |                   |
| 45 | K          | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 942,270  | 7,18         | 6 765,50          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m               |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403</a>  |     |          |              |                   |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské  |     |          |              | 113 760,16        |
| 46 | K          | 766660171 | Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně  | kus | 2,000    | 819,79       | 1 639,58          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D06" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D08" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 2,000    |              |                   |
| 47 | M          | 61162002  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   | kus | 1,000    | 9 041,11     | 9 041,11          |
|    | PP         |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D06" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,000    |              |                   |
| 48 | M          | 61162001  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm   | kus | 1,000    | 8 701,49     | 8 701,49          |
|    | PP         |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D08" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,000    |              |                   |
| 49 | K          | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva   | kus | 1,000    | 5 152,97     | 5 152,97          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D02" 1   |     | 1,000    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 50 | M          | 61173202  | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   | m2  | 1,576     | 46 729,00    | 73 644,90         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D02" 0,8*1,97   |     | 1,576     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,576     |              |                   |
| 51 | K          | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm   | kus | 2,000     | 1 288,24     | 2 576,48          |
|    | PP         |           | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm                                   |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111</a>                           |     |           |              |                   |
| 52 | M          | 61182307  | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  | kus | 2,000     | 4 789,92     | 9 579,84          |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  |     |           |              |                   |
| 53 | K          | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2  | kus | 1,000     | 35,37        | 35,37             |
|    | PP         |           | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914</a>                           |     |           |              |                   |
| 54 | K          | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 1 103,720 | 3,07         | 3 388,42          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické   |     |           |              | 17 581,46         |
| 55 | K          | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg   | kg  | 177,424   | 44,99        | 7 982,31          |
|    | PP         |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Rošt Jekl 60x40x3 = 4,383kg/m"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 8*1,9*4,383+2,285*2*4,383   |     | 86,652    |              |                   |
|    | VV         |           | 8*2,015*4,383+2,295*2*4,383   |     | 90,772    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 177,424   |              |                   |
| 56 | M          | 14550154  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   | t   | 0,177     | 52 466,57    | 9 286,58          |
|    | PP         |           | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>do ceny zahrnout PÚ dle PD   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 177,424*0,001 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 0,177     |              |                   |
| 57 | K          | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 172,690   | 1,81         | 312,57            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 771       | Podlahy z dlaždic   |     |           |              | 13 525,02         |
| 58 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   | m2  | 3,240     | 17,22        | 55,79             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Kouplena" 3,24   |     | 3,240     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 3,240     |              |                   |
| 59 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu   | m2  | 3,240     | 63,59        | 206,03            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>                           |     |           |              |                   |
| 60 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm   | m2  | 3,240     | 319,72       | 1 035,89          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012</a>                           |     |           |              |                   |
| 61 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)   | m   | 0,700     | 29,33        | 20,53             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                             |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Přechodová lišta mezi dlažbou a PVC"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 0,7   |     | 0,700     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 0,700     |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 62 | M          | 19416006  | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   | m  | 0,714    | 66,87        | 47,75             |
|    | PP         |           | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   |    |          |              |                   |
| 63 | K          | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  | m2 | 3,240    | 181,52       | 588,12            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810</a>                       |    |          |              |                   |
| 64 | K          | 771576113 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                   | m2 | 3,240    | 1 182,84     | 3 832,40          |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113</a>                       |    |          |              |                   |
| 65 | M          | 59761008  | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  | m2 | 3,726    | 1 123,11     | 4 184,71          |
|    | PP         |           | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 3,726    |              |                   |
| 66 | K          | 771577121 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2  | m2 | 3,240    | 20,14        | 65,25             |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121</a>                       |    |          |              |                   |
| 67 | K          | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 3,240    | 413,41       | 1 339,45          |
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>                       |    |          |              |                   |
| 68 | K          | 771591115 | Podlahy spárování silikonem   | m  | 7,600    | 46,73        | 355,15            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+2,0)*2   |    | 7,600    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,600    |              |                   |
| 69 | K          | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné   | m  | 7,400    | 124,14       | 918,64            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,8*2+1,0+1,8+1,0   |    | 7,400    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,400    |              |                   |
| 70 | K          | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 126,490  | 6,92         | 875,31            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové   |    |          |              | 51 070,39         |
| 71 | K          | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením   | m2 | 27,620   | 70,97        | 1 960,19          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Byt 3,2"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,88+18,8+4,94  |    | 27,620   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 27,620   |              |                   |
| 72 | K          | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 36,796   | 17,22        | 633,63            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vysátí podlah   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "PVC" 27,62   |    | 27,620   |              |                   |
|    | VV         |           | "Koberec" 9,176   |    | 9,176    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 36,796   |              |                   |
| 73 | K          | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah  | m2 | 36,796   | 43,21        | 1 589,96          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112</a>                       |    |          |              |                   |
| 74 | K          | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | m2 | 36,796   | 319,72       | 11 764,42         |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112</a>                       |    |          |              |                   |
| 75 | K          | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně  | m2 | 27,620   | 172,16       | 4 755,06          |
|    | PP         |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou  |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>         |    |          |              |                   |
| 76 | K   | 776211111 | Lepení textilních pásů  | m2 | 9,176    | 180,28       | 1 654,25          |
|    | PP  |           | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111</a>         |    |          |              |                   |
| 77 | M   | 69751061  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       | m2 | 10,094   | 606,64       | 6 123,42          |
|    | PP  |           | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 9,176*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 10,094   |              |                   |
| 78 | K   | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem  | m2 | 27,620   | 185,04       | 5 110,80          |
|    | PP  |           | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111</a>         |    |          |              |                   |
| 79 | M   | 28412245  | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   | m2 | 30,382   | 364,22       | 11 065,73         |
|    | PP  |           | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 27,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 30,382   |              |                   |
| 80 | K   | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením  | m  | 27,710   | 67,60        | 1 873,20          |
|    | PP  |           | Montáž lišt obvodových lepených   |    |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111</a>         |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | "Sokl"  |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (2,005+1,92)*2-(0,8+0,7+0,8)  |    | 5,550    |              |                   |
|    | VV  |           | (3,005+6,465+2,98+2,45+0,665)   |    | 15,565   |              |                   |
|    | VV  |           | (2,15+2,295+2,15)   |    | 6,595    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 27,710   |              |                   |
| 81 | M   | 61418155  | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  | m  | 28,264   | 153,42       | 4 336,26          |
|    | PP  |           | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 27,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 28,264   |              |                   |
| 82 | K   | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 508,670  | 0,40         | 203,47            |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203</a>         |    |          |              |                   |
|    | D   | 781       | Dokončovací práce - obklady   |    |          |              | 46 849,23         |
| 83 | K   | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 16,560   | 63,59        | 1 053,05          |
|    | PP  |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu   |    |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a>         |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | "Obklad koupelna 3.2"   |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (1,8+2,0)*2*2,4-0,8*2,1   |    | 16,560   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 16,560   |              |                   |
| 84 | K   | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 4,800    | 478,99       | 2 299,15          |
|    | PP  |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a>         |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | "Obklad koupelna 3.2"   |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (1,0+1,0)*2,4   |    | 4,800    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 4,800    |              |                   |
| 85 | K   | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2 | 16,560   | 182,70       | 3 025,51          |
|    | PP  |           | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm  |    |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031</a>         |    |          |              |                   |
| 86 | K   | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty  | m2 | 16,560   | 145,22       | 2 404,84          |
|    | PP  |           | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   |    |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810</a>         |    |          |              |                   |
| 87 | K   | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                  | m2 | 16,560   | 1 160,59     | 19 219,37         |
|    | PP  |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154</a>         |    |          |              |                   |
| 88 | M   | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   | m2 | 19,044   | 813,93       | 15 500,48         |
|    | PP  |           | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 16,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 19,044   |              |                   |
| 89 | K   | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   | m  | 2,400    | 204,95       | 491,88            |
|    | PP  |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové  |    |          |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111</a>         |    |          |              |                   |
| 90 | K   | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m  | 12,000   | 52,00        | 624,00            |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,4*5   |     | 12,000   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 12,000   |              |                   |
| 91 | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 446,190  | 5,00         | 2 230,95          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203</a>                       |     |          |              |                   |
|    | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry  |     |          |              | 779,46            |
| 92 | K          | 783217101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   | m2  | 9,486    | 82,17        | 779,46            |
|    | PP         |           | Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Nátěr nosných trámů - 2x"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,2)*2*1,95+(0,12+0,2)*2*2,285  |     | 2,710    |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,12)*2*1,95+(0,12+0,12)*2*2,285  |     | 2,033    |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet  |     | 4,743    |              |                   |
|    | VV         |           | 4,743*2   |     | 9,486    |              |                   |
|    | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety  |     |          |              | 22 682,64         |
| 93 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 100,662  | 46,14        | 4 644,54          |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031</a>                       |     |          |              |                   |
| 94 | K          | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 100,662  | 40,64        | 4 090,90          |
|    | PP         |           | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Strop" 3,88+18,8+3,24+4,94   |     | 30,860   |              |                   |
|    | VV         |           | "Stěny"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (5,13+6,465)*2*3,01   |     | 69,802   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 100,662  |              |                   |
| 95 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 100,662  | 20,49        | 2 062,56          |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>                       |     |          |              |                   |
| 96 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 135,592  | 35,15        | 4 766,06          |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Oškrábání maleb" 100,662   |     | 100,662  |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (1,95*2,175+2,295*2,15)   |     | 9,176    |              |                   |
|    | VV         |           | "Nové malby = SDK příčky" 21,157*2  |     | 42,314   |              |                   |
|    | VV         |           | "Odpočet obkladů" -16,56  |     | -16,560  |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 135,592  |              |                   |
| 97 | K          | 784221101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   | m2  | 135,592  | 52,50        | 7 118,58          |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m                    |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101</a>                       |     |          |              |                   |
|    | D          | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby  |     |          |              | 11 692,48         |
| 98 | K          | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník  | hod | 32,000   | 365,39       | 11 692,48         |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291</a>                           |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Demontáže stávajících zařízení a předmětů, garnyží vestavného nábytku, atd.  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Práce neuvedené v ceníku"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Předpoklad 2 lidí po 8 hod 2 dny" 2*8*2  |     | 32,000   |              |                   |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.c - Byt 3.3**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ:

00064581

DIČ:

CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ:

29141583

DIČ:

CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**411 529,63**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 411 529,63  | 15,00%     | 61 729,44 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**473 259,07**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.c - Byt 3.3**

Místo:

Bulovka 501/3

Datum:

31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Andrie architektu  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**411 529,63**

### HSV - Práce a dodávky HSV

83 738,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 172,27

4 - Vodorovné konstrukce

625,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 742,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 224,04

997 - Přesun sutě

28 189,31

998 - Přesun hmot

7 784,95

### PSV - Práce a dodávky PSV

316 098,82

762 - Konstrukce tesařské

23 391,05

763 - Konstrukce suché výstavby

53 798,16

766 - Konstrukce truhlářské

113 759,79

767 - Konstrukce zámečnické

12 783,00

771 - Podlahy z dlaždic

12 803,58

776 - Podlahy povlakové

35 838,76

781 - Dokončovací práce - obklady

44 882,05

783 - Dokončovací práce - nátěry

726,38

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

18 116,05

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 692,48

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.c - Byt 3.3**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**411 529,63**

|   |            |           |  |     |        |          |           |
|---|------------|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV  |     |        |          | 83 738,33 |
| D | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce  |     |        |          | 8 172,27  |
| 1 | K          | 310238211 | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC  | m3  | 0,189  | 7 608,52 | 1 438,01  |
|   | PP         |           | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238211</a>  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění nadsvětlíku"  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 0,5*0,9*0,42   |     | 0,189  |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 0,189  |          |           |
| 2 | K          | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC   | m3  | 1,087  | 6 195,27 | 6 734,26  |
|   | PP         |           | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211</a>  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů"   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 1,15*0,45*2,1  |     | 1,087  |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 1,087  |          |           |
| D | 4          |           | Vodorovné konstrukce   |     |        |          | 625,38    |
| 3 | K          | 413231221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2   | kus | 2,000  | 312,69   | 625,38    |
|   | PP         |           | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221</a>  |     |        |          |           |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |        |          | 29 742,38 |
| 4 | K          | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním   | m2  | 22,020 | 351,34   | 7 736,51  |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416</a>  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,11+15,85+3,06  |     | 22,020 |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 22,020 |          |           |
| 5 | K          | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách   | kus | 2,000  | 508,02   | 1 016,04  |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325223</a>  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění nadsvětlíku"  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 2  |     | 2,000  |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 2,000  |          |           |
| 6 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách  | kus | 2,000  | 2 166,59 | 4 333,18  |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225</a>  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů" 2   |     | 2,000  |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 2,000  |          |           |
| 7 | K          | 612325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním   | m2  | 60,011 | 277,56   | 16 656,65 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,85+0,15+4,485+3,535+4,485+0,15+1,9+0,9+0,9+0,875+0,735+1,0+0,6)*3,01-0,9*2,1  |     | 60,011   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 60,011   |              |                   |
| D  | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |          |              | 9 224,04          |
| 8  | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2  | m2  | 22,020   | 63,83        | 1 405,54          |
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,11+15,85+3,06  |     | 22,020   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 22,020   |              |                   |
| 9  | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m  | m2  | 22,020   | 142,88       | 3 146,22          |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111</a>  |     |          |              |                   |
| 10 | K          | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3   | m3  | 1,809    | 927,53       | 1 677,90          |
|    | PP         |           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                 |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání příčky"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,535*3,01*0,17  |     | 1,809    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,809    |              |                   |
| 11 | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   | m2  | 2,340    | 400,53       | 937,24            |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání zárubní" 0,9*2,1  |     | 1,890    |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání nadsvětlíku" 0,5*0,9  |     | 0,450    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 2,340    |              |                   |
| 12 | K          | 973031345 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm   | kus | 2,000    | 504,76       | 1 009,52          |
|    | PP         |           | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm                                      |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Kapsa pro uložení trámu patra" 2  |     | 2,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 2,000    |              |                   |
| 13 | K          | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %   | m2  | 60,017   | 12,77        | 766,42            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121</a>  |     |          |              |                   |
| 14 | K          | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %   | m2  | 22,020   | 12,77        | 281,20            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %                              |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121</a>  |     |          |              |                   |
| D  | 997        |           | Přesun sutě  |     |          |              | 28 189,31         |
| 15 | K          | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně   | t   | 5,677    | 2 845,84     | 16 155,83         |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>  |     |          |              |                   |
| 16 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  | t   | 5,677    | 293,95       | 1 668,75          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>  |     |          |              |                   |
| 17 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t   | 107,863  | 12,88        | 1 389,28          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                     |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,677*19 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 107,863  |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K          | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   | t  | 5,677    | 1 581,02     | 8 975,45          |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>   |    |          |              |                   |
|    | D          | 998       | Přesun hmot   |    |          |              | 7 784,95          |
| 19 | K          | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  | t  | 3,693    | 2 108,03     | 7 784,95          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>   |    |          |              |                   |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV   |    |          |              | 316 098,82        |
|    | D          | 762       | Konstrukce tesařské   |    |          |              | 23 391,05         |
| 20 | K          | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   | m3 | 0,233    | 2 283,70     | 532,10            |
|    | PP         |           | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>   |    |          |              |                   |
| 21 | K          | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2  | m3 | 0,233    | 1 381,93     | 321,99            |
|    | PP         |           | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>   |    |          |              |                   |
| 22 | K          | 762421225 | Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku   | m2 | 7,056    | 88,09        | 621,56            |
|    | PP         |           | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevotřískových hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevostěpkovými na pero a drážku                          |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225</a>   |    |          |              |                   |
| 23 | M          | 60621167  | překližka truhlářská borovice tl 15mm   | m2 | 7,620    | 557,46       | 4 247,85          |
|    | PP         |           | překližka truhlářská borovice tl 15mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,05555555555556*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 7,620    |              |                   |
| 24 | K          | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn  | m2 | 7,056    | 48,88        | 344,90            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>   |    |          |              |                   |
| 25 | K          | 762512225 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo  | m2 | 6,120    | 162,79       | 996,27            |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.3.03" 3,06*2  |    | 6,120    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 6,120    |              |                   |
| 26 | M          | 59590738  | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm  | m2 | 6,610    | 374,76       | 2 477,16          |
|    | PP         |           | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.3.03" 3,06*2  |    | 6,120    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 6,120    |              |                   |
|    | VV         |           | 6,12*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 6,610    |              |                   |
| 27 | K          | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo  | m2 | 7,056    | 77,28        | 545,29            |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" 2,12*2,05+1,735*0,64+1,0*1,6  |    | 7,056    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,056    |              |                   |
| 28 | M          | 60726282  | deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm  | m2 | 7,620    | 474,31       | 3 614,24          |
|    | PP         |           | deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" 2,12*2,05+1,735*0,64+1,0*1,6  |    | 7,056    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,056    |              |                   |
|    | VV         |           | 7,056*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 7,620    |              |                   |
| 29 | K          | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm  | m2 | 3,060    | 69,10        | 211,45            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811</a>   |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |            | "Koupelna 3.3.03" 3,06   |    | 3,060    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 3,060    |              |                   |
| 30 | K          | 762595001  | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů  | m2 | 13,176   | 55,04        | 725,21            |
|    | PP         |            | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 6,12+7,056   |    | 13,176   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 13,176   |              |                   |
| 31 | K          | 762713221  | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2  | m  | 6,595    | 356,02       | 2 347,95          |
|    | PP         |            | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Trámky 120/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 2,12+0,64+1,735+2,1  |    | 6,595    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 6,595    |              |                   |
| 32 | M          | 60512130   | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  | m3 | 0,105    | 10 505,03    | 1 103,03          |
|    | PP         |            | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 6,595*0,12*0,12  |    | 0,095    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,095    |              |                   |
|    | VV         |            | 0,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,105    |              |                   |
| 33 | K          | 762713231  | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2  | m  | 4,845    | 504,76       | 2 445,56          |
|    | PP         |            | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Trámky 200/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 3,535  |    | 3,535    |              |                   |
|    | VV         |            | "Trámová výměna"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 1,31   |    | 1,310    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 4,845    |              |                   |
| 34 | M          | 60512135   | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  | m3 | 0,128    | 10 505,03    | 1 344,64          |
|    | PP         |            | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 4,845*0,2*0,12   |    | 0,116    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,116    |              |                   |
|    | VV         |            | 0,116*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,128    |              |                   |
| 35 | K          | 762795000  | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí  | m3 | 0,233    | 1 182,84     | 275,60            |
|    | PP         |            | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,105+0,128  |    | 0,233    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,233    |              |                   |
| 36 | K          | 998762202  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m  | %  | 221,550  | 5,58         | 1 236,25          |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202</a>  |    |          |              |                   |
|    | D          | 763        | Konstrukce suché výstavby  |    |          |              | 53 798,16         |
| 37 | K          | 763111316X | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB   | m2 | 12,789   | 2 358,65     | 30 164,77         |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (3,535+1,9)*3,01-(0,9*2,1+0,8*2,1)   |    | 12,789   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 12,789   |              |                   |
| 38 | K          | 763111712  | SDK příčka kluzné napojení ke stropu   | m  | 5,435    | 491,87       | 2 673,31          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (3,535+1,9)  |    | 5,435    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 5,435    |              |                   |
| 39 | K          | 763111717  | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)   | m2 | 12,789   | 49,19        | 629,09            |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717</a>  |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 40 | K          | 763121426X | SDK stěna předsazená tl 200,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15  | m2  | 4,391    | 1 422,92     | 6 248,04          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 200,0 mm, profil 100 |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"  |     | 4,391    |              |                   |
|    | VV         |            | (0,2+0,9)*3,01+0,9*1,2   |     | 4,391    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     |          |              |                   |
| 41 | K          | 763121714  | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr   | m2  | 4,391    | 24,59        | 107,97            |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714</a>  |     |          |              |                   |
| 42 | K          | 763121751  | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě  | m2  | 4,391    | 70,27        | 308,56            |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751</a>  |     |          |              |                   |
| 43 | K          | 763131411  | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2  | 6,170    | 1 042,30     | 6 430,99          |
|    | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace                                 |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK podhled"  |     | 6,170    |              |                   |
|    | VV         |            | "Mezipatro" (3,11+3,06)  |     | 6,170    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     |          |              |                   |
| 44 | K          | 763131451  | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   | m2  | 3,060    | 1 112,57     | 3 404,46          |
|    | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace                             |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK podhled"  |     | 3,060    |              |                   |
|    | VV         |            | "m.č. koupelna" 3,06   |     | 3,060    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     |          |              |                   |
| 45 | K          | 763131714  | SDK podhled základní penetrační nátěr  | m2  | 9,230    | 24,59        | 226,97            |
|    | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | 6,17+3,06  |     | 9,230    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 9,230    |              |                   |
| 46 | K          | 998763403  | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 501,950  | 7,18         | 3 604,00          |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403</a>  |     |          |              |                   |
|    | D          | 766        | Konstrukce truhlářské  |     |          |              | 113 759,79        |
| 47 | K          | 766660171  | Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně  | kus | 2,000    | 819,79       | 1 639,58          |
|    | PP         |            | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Ozn. D06" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |            | "Ozn. D08" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 2,000    |              |                   |
| 48 | M          | 61162002   | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   | kus | 1,000    | 9 041,11     | 9 041,11          |
|    | PP         |            | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Ozn. D06" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 1,000    |              |                   |
| 49 | M          | 61162001   | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm   | kus | 1,000    | 8 701,49     | 8 701,49          |
|    | PP         |            | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Ozn. D08" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 1,000    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 50 | K          | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdiva  | kus | 1,000     | 5 152,97     | 5 152,97          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětliku                              |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411</a>                           |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D03" 1  |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000     |              |                   |
| 51 | M          | 61173202  | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   | m2  | 1,576     | 46 728,78    | 73 644,56         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D03" 0,8*1,97   |     | 1,576     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,576     |              |                   |
| 52 | K          | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm   | kus | 2,000     | 1 288,24     | 2 576,48          |
|    | PP         |           | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm                                   |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111</a>                           |     |           |              |                   |
| 53 | M          | 61182307  | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  | kus | 2,000     | 4 789,92     | 9 579,84          |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  |     |           |              |                   |
| 54 | K          | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2  | kus | 1,000     | 35,37        | 35,37             |
|    | PP         |           | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914</a>                           |     |           |              |                   |
| 55 | K          | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 1 103,710 | 3,07         | 3 388,39          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické   |     |           |              | 12 783,00         |
| 56 | K          | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg   | kg  | 128,641   | 44,99        | 5 787,56          |
|    | PP         |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Rošt Jekl 60x40x3 = 4,383kg/m"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | (7*1,795+1,84*2+2,13+1,62+1,2)*4,383  |     | 92,898    |              |                   |
|    | VV         |           | (3,66+2,12+0,64+1,735)*4,383  |     | 35,743    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 128,641   |              |                   |
| 57 | M          | 14550154  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   | t   | 0,129     | 52 466,49    | 6 768,18          |
|    | PP         |           | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>do ceny zahrnout PÚ dle PD   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 128,641*0,001 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 0,129     |              |                   |
| 58 | K          | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 125,560   | 1,81         | 227,26            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 771       | Podlahy z dlaždic   |     |           |              | 12 803,58         |
| 59 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   | m2  | 3,060     | 17,22        | 52,69             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Kouplena" 3,06   |     | 3,060     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 3,060     |              |                   |
| 60 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu   | m2  | 3,060     | 63,59        | 194,59            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>                           |     |           |              |                   |
| 61 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm   | m2  | 3,060     | 319,72       | 978,34            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012</a>                           |     |           |              |                   |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 62 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)   | m  | 0,700    | 29,33        | 20,53             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                         |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Přechodová lišta mezi dlažbou a PVC"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,7   |    | 0,700    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 0,700    |              |                   |
| 63 | M          | 19416006  | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   | m  | 0,714    | 66,87        | 47,75             |
|    | PP         |           | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   |    |          |              |                   |
| 64 | K          | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  | m2 | 3,060    | 181,52       | 555,45            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810</a>                       |    |          |              |                   |
| 65 | K          | 771576113 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                   | m2 | 3,060    | 1 182,84     | 3 619,49          |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113</a>                       |    |          |              |                   |
| 66 | M          | 59761008  | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  | m2 | 3,519    | 1 123,11     | 3 952,22          |
|    | PP         |           | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 3,519    |              |                   |
| 67 | K          | 771577121 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2  | m2 | 3,060    | 20,14        | 61,63             |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121</a>                       |    |          |              |                   |
| 68 | K          | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 3,060    | 413,41       | 1 265,03          |
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>                       |    |          |              |                   |
| 69 | K          | 771591115 | Podlahy spárování silikonem   | m  | 7,400    | 46,73        | 345,80            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+1,9)*2   |    | 7,400    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,400    |              |                   |
| 70 | K          | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné   | m  | 7,100    | 124,14       | 881,39            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,8*2+0,7+1,8+1,0   |    | 7,100    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,100    |              |                   |
| 71 | K          | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 119,750  | 6,92         | 828,67            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové   |    |          |              | 35 838,76         |
| 72 | K          | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením   | m2 | 18,960   | 70,97        | 1 345,59          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu broušením podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Byt 3.3"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,11+15,85  |    | 18,960   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 18,960   |              |                   |
| 73 | K          | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 26,016   | 17,22        | 448,00            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vysátí podlah   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "PVC" 18,96   |    | 18,960   |              |                   |
|    | VV         |           | "Koberec" 7,056   |    | 7,056    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 26,016   |              |                   |
| 74 | K          | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah  | m2 | 26,016   | 43,21        | 1 124,15          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112</a>                       |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 75 | K          | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | m2 | 26,016   | 319,72       | 8 317,84          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112</a>                       |    |          |              |                   |
| 76 | K          | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně  | m2 | 18,960   | 172,16       | 3 264,15          |
|    | PP         |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>                       |    |          |              |                   |
| 77 | K          | 776211111 | Lepení textilních pásů  | m2 | 7,056    | 180,28       | 1 272,06          |
|    | PP         |           | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111</a>                       |    |          |              |                   |
| 78 | M          | 69751061  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       | m2 | 7,762    | 606,64       | 4 708,74          |
|    | PP         |           | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,056*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 7,762    |              |                   |
| 79 | K          | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem  | m2 | 18,960   | 185,04       | 3 508,36          |
|    | PP         |           | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111</a>                       |    |          |              |                   |
| 80 | M          | 28412245  | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   | m2 | 20,856   | 364,22       | 7 596,17          |
|    | PP         |           | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 18,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 20,856   |              |                   |
| 81 | K          | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením  | m  | 18,345   | 67,60        | 1 240,12          |
|    | PP         |           | Montáž lišt obvodových lepených   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Sokl"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,85+1,585+1,735+1,735)-(1,0+0,9+0,8)  |    | 3,205    |              |                   |
|    | VV         |           | (4,485+3,535)*2-0,9   |    | 15,140   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 18,345   |              |                   |
| 82 | M          | 61418155  | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  | m  | 18,712   | 153,42       | 2 870,80          |
|    | PP         |           | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 18,345*1,02 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 18,712   |              |                   |
| 83 | K          | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 356,960  | 0,40         | 142,78            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady   |    |          |              | 44 882,05         |
| 84 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 16,080   | 63,59        | 1 022,53          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 3.3"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+1,9)*2*2,4-0,8*2,1   |    | 16,080   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 16,080   |              |                   |
| 85 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 4,320    | 478,99       | 2 069,24          |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 3.2"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,9+0,9)*2,4   |    | 4,320    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 4,320    |              |                   |
| 86 | K          | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2 | 16,080   | 182,70       | 2 937,82          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031</a>                       |    |          |              |                   |
| 87 | K          | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty  | m2 | 16,080   | 145,22       | 2 335,14          |
|    | PP         |           | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810</a>                       |    |          |              |                   |
| 88 | K          | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                  | m2 | 16,080   | 1 160,59     | 18 662,29         |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154</a>                       |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 89 | M          | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   | m2  | 17,940   | 813,93       | 14 601,90         |
|    | PP         |           | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 15,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 17,940   |              |                   |
| 90 | K          | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   | m   | 2,400    | 204,95       | 491,88            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111</a>                       |     |          |              |                   |
| 91 | K          | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m   | 12,000   | 52,00        | 624,00            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,4*5   |     | 12,000   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 12,000   |              |                   |
| 92 | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 427,450  | 5,00         | 2 137,25          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203</a>                       |     |          |              |                   |
|    | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry  |     |          |              | 726,38            |
| 93 | K          | 783217101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   | m2  | 8,840    | 82,17        | 726,38            |
|    | PP         |           | Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Nátěr nosných trámů - 2x"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,2)*2*3,535  |     | 2,262    |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,12)*2*(2,12+0,64+1,735)   |     | 2,158    |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet  |     | 4,420    |              |                   |
|    | VV         |           | 4,42*2  |     | 8,840    |              |                   |
|    | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety  |     |          |              | 18 116,05         |
| 94 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 83,921   | 46,14        | 3 872,11          |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031</a>                       |     |          |              |                   |
| 95 | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 83,921   | 40,64        | 3 410,55          |
|    | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Strop" 3,11+15,85+3,06   |     | 22,020   |              |                   |
|    | VV         |           | "Stěny"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,85+0,15+4,485+3,535+4,485+0,15+1,9+0,9+0,9+0,875+0,735+1,0+0,6)*3,01   |     | 61,901   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 83,921   |              |                   |
| 96 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 83,921   | 20,49        | 1 719,54          |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>                       |     |          |              |                   |
| 97 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 103,980  | 35,15        | 3 654,90          |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Oškrabání maleb" 83,921  |     | 83,921   |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,11+3,06)   |     | 6,170    |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK příčky" 12,789*2   |     | 25,578   |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK předtěny" 4,391  |     | 4,391    |              |                   |
|    | VV         |           | "Odpočet obkladů" -16,08  |     | -16,080  |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 103,980  |              |                   |
| 98 | K          | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   | m2  | 103,980  | 52,50        | 5 458,95          |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m                    |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101</a>                       |     |          |              |                   |
|    | D          | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby  |     |          |              | 11 692,48         |
| 99 | K          | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník  | hod | 32,000   | 365,39       | 11 692,48         |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291</a>                           |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Demontáže stávajících zařizovacích předmětů, garnyží vestavného nábytku, atd.  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Práce neuvedené v ceníku"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Předpoklad 2 lidí po 8 hod 2 dny" 2*8*2  |     | 32,000   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.d - Byt 3.4**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ:

00064581

DIČ:

CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ:

29141583

DIČ:

CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**399 068,82**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 399 068,82  | 15,00%     | 59 860,32 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**458 929,14**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.d - Byt 3.4**

Místo:

Bulovka 501/3

Datum:

31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Andrie architektu  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**399 068,82**

|  |            |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 41 501,08  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 0,00       |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 625,38     |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 21 968,40  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 6 432,14   |
| 997 - Přesun sutě                              | 10 571,61  |
| 998 - Přesun hmot                              | 1 903,55   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 345 875,26 |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | 22 634,50  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 74 398,50  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 123 211,26 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 13 884,54  |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        | 12 798,56  |
| 776 - Podlahy povlakové                        | 36 760,22  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 44 261,86  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 688,42     |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 17 237,40  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                 | 11 692,48  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.d - Byt 3.4**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**399 068,82**

|   |            |           |   |     |        |          |           |
|---|------------|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV   |     |        |          | 41 501,08 |
| D | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce   |     |        |          | 0,00      |
| D | 4          |           | Vodorovné konstrukce  |     |        |          | 625,38    |
| 1 | K          | 413231221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2  | kus | 2,000  | 312,69   | 625,38    |
|   | PP         |           | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221</a>   |     |        |          |           |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |        |          | 21 968,40 |
| 2 | K          | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 22,190 | 351,34   | 7 796,23  |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,24+3,06+15,89   |     | 22,190 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 22,190 |          |           |
| 3 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách   | kus | 1,000  | 2 166,59 | 2 166,59  |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů" 1  |     | 1,000  |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 1,000  |          |           |
| 4 | K          | 612325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 43,254 | 277,56   | 12 005,58 |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | (1,85+0,15+4,255+3,71+4,255+0,15)*3,01  |     | 43,254 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 43,254 |          |           |
| D | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |        |          | 6 432,14  |
| 5 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   | m2  | 22,190 | 63,83    | 1 416,39  |
|   | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,24+3,06+15,89   |     | 22,190 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 22,190 |          |           |
| 6 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   | m2  | 22,190 | 142,88   | 3 170,51  |
|   | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111</a>   |     |        |          |           |
| 7 | K          | 973031345 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm  | kus | 2,000  | 504,76   | 1 009,52  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Kapsa pro uložení trámu patra" 2   |    | 2,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 2,000    |              |                   |
| 8  | K          | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2 | 22,190   | 12,77        | 283,37            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121</a>   |    |          |              |                   |
| 9  | K          | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2 | 43,254   | 12,77        | 552,35            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121</a>   |    |          |              |                   |
|    | D          | 997       | Přesun sutě   |    |          |              | 10 571,61         |
| 10 | K          | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně  | t  | 2,129    | 2 845,84     | 6 058,79          |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>   |    |          |              |                   |
| 11 | K          | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t  | 2,129    | 293,95       | 625,82            |
|    | PP         |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>   |    |          |              |                   |
| 12 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t  | 40,451   | 12,88        | 521,01            |
|    | PP         |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,129*19 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 40,451   |              |                   |
| 13 | K          | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   | t  | 2,129    | 1 581,02     | 3 365,99          |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>   |    |          |              |                   |
|    | D          | 998       | Přesun hmot   |    |          |              | 1 903,55          |
| 14 | K          | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  | t  | 0,903    | 2 108,03     | 1 903,55          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>   |    |          |              |                   |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV   |    |          |              | 345 875,26        |
|    | D          | 762       | Konstrukce tesařské   |    |          |              | 22 634,50         |
| 15 | K          | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   | m3 | 0,222    | 2 283,70     | 506,98            |
|    | PP         |           | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>   |    |          |              |                   |
| 16 | K          | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2  | m3 | 0,222    | 1 381,93     | 306,79            |
|    | PP         |           | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>   |    |          |              |                   |
| 17 | K          | 762421225 | Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku   | m2 | 7,420    | 88,09        | 653,63            |
|    | PP         |           | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevotřískových hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevostěpkovými na pero a drážku                          |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225</a>   |    |          |              |                   |
| 18 | M          | 60621167  | překližka truhlářská borovice tl 15mm   | m2 | 8,014    | 557,46       | 4 467,48          |
|    | PP         |           | překližka truhlářská borovice tl 15mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,42037037037037*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 8,014    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | K          | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn  | m2 | 7,420    | 48,88        | 362,69            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>                             |    |          |              |                   |
| 20 | K          | 762512225 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo  | m2 | 6,120    | 162,79       | 996,27            |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením                     |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.4.03" 3,06*2  |    | 6,120    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 6,120    |              |                   |
| 21 | M          | 59590738  | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm  | m2 | 6,610    | 373,59       | 2 469,43          |
|    | PP         |           | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.4.03" 3,06*2  |    | 6,120    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 6,120    |              |                   |
|    | VV         |           | 6,12*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 6,610    |              |                   |
| 22 | K          | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo  | m2 | 7,420    | 77,28        | 573,42            |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním                 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,71*2,0)  |    | 7,420    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,420    |              |                   |
| 23 | M          | 60726282  | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm  | m2 | 8,014    | 374,76       | 3 003,33          |
|    | PP         |           | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,71*2,0)  |    | 7,420    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,420    |              |                   |
|    | VV         |           | 7,42*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 8,014    |              |                   |
| 24 | K          | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm  | m2 | 3,060    | 69,10        | 211,45            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.4.03" 3,06  |    | 3,060    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 3,060    |              |                   |
| 25 | K          | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů   | m2 | 13,540   | 55,04        | 745,24            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 6,12+7,42   |    | 13,540   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 13,540   |              |                   |
| 26 | K          | 762713221 | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2   | m  | 5,810    | 356,02       | 2 068,48          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 120/120"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,71+2,1  |    | 5,810    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 5,810    |              |                   |
| 27 | M          | 60512130  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m   | m3 | 0,092    | 10 505,03    | 966,46            |
|    | PP         |           | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,81*0,12*0,12  |    | 0,084    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 0,084    |              |                   |
|    | VV         |           | 0,084*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 0,092    |              |                   |
| 28 | K          | 762713231 | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2   | m  | 4,910    | 504,76       | 2 478,37          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 200/120"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,71  |    | 3,710    |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámový výměna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,2   |    | 1,200    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 4,910    |              |                   |
| 29 | M          | 60512135  | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m   | m3 | 0,130    | 10 505,03    | 1 365,65          |
|    | PP         |           | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 4,91*0,2*0,12   |    | 0,118    |              |                   |



| PČ | Typ        | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |            | Součet  |    | 0,118    |              |                   |
|    | VV         |            | 0,118*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 0,130    |              |                   |
| 30 | K          | 762795000  | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí   | m3 | 0,222    | 1 182,84     | 262,59            |
|    | PP         |            | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,092+0,13  |    | 0,222    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 0,222    |              |                   |
| 31 | K          | 998762202  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m   | %  | 214,380  | 5,58         | 1 196,24          |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202</a>   |    |          |              |                   |
|    | D          | 763        | Konstrukce suché výstavby   |    |          |              | 74 398,50         |
| 32 | K          | 763111316X | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB  | m2 | 13,166   | 2 358,65     | 31 053,99         |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB                          |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (3,71+1,85)*3,01-(0,9*2,1+0,8*2,1)  |    | 13,166   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 13,166   |              |                   |
| 33 | K          | 763111712  | SDK příčka kluzné napojení ke stropu  | m  | 5,560    | 491,87       | 2 734,80          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (3,71+1,85)   |    | 5,560    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 5,560    |              |                   |
| 34 | K          | 763111717  | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)  | m2 | 22,188   | 49,19        | 1 091,43          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 13,166+9,022  |    | 22,188   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 22,188   |              |                   |
| 35 | K          | 763112325  | SDK příčka mezibytová tl 200 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 69 dB   | m2 | 9,022    | 2 182,98     | 19 694,85         |
|    | PP         |            | Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 69 dB |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112325</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Mezibytová příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 3,695*3,01-1,0*2,1  |    | 9,022    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 9,022    |              |                   |
| 36 | K          | 763121425X | SDK stěna předsazená tl 150,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15   | m2 | 3,789    | 813,93       | 3 083,98          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 150,0 mm, profil 100                                    |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,9*3,01+0,9*1,2  |    | 3,789    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 3,789    |              |                   |
| 37 | K          | 763121714  | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr  | m2 | 3,789    | 24,59        | 93,17             |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714</a>   |    |          |              |                   |
| 38 | K          | 763121751  | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě   | m2 | 3,789    | 70,27        | 266,25            |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751</a>   |    |          |              |                   |
| 39 | K          | 763131411  | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   | m2 | 7,420    | 1 042,30     | 7 733,87          |
|    | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411</a>   |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | "SDK podhled"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,71*2,0)   |     | 7,420    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 7,420    |              |                   |
| 40 | K          | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   | m2  | 3,060    | 1 112,57     | 3 404,46          |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK podhled"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "m.č. koupelna" 3,06   |     | 3,060    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 3,060    |              |                   |
| 41 | K          | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr  | m2  | 10,480   | 24,59        | 257,70            |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,42+3,06  |     | 10,480   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 10,480   |              |                   |
| 42 | K          | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 694,150  | 7,18         | 4 984,00          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m               |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403</a>  |     |          |              |                   |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské  |     |          |              | 123 211,26        |
| 43 | K          | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně  | kus | 2,000    | 819,79       | 1 639,58          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D06" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D08" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 2,000    |              |                   |
| 44 | M          | 61162002  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   | kus | 1,000    | 9 041,11     | 9 041,11          |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D06" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,000    |              |                   |
| 45 | M          | 61162001  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm   | kus | 1,000    | 8 701,49     | 8 701,49          |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D08" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,000    |              |                   |
| 46 | K          | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdíva   | kus | 1,000    | 5 152,97     | 5 152,97          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětliku   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "ozn. D01" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,000    |              |                   |
| 47 | M          | 61173202  | dveře jednokřídlé dřevěné plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2  | m2  | 1,773    | 46 728,64    | 82 849,88         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevěné plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "ozn. D01" 0,9*1,97  |     | 1,773    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,773    |              |                   |
| 48 | K          | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm  | kus | 2,000    | 1 288,24     | 2 576,48          |
|    | PP         |           | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111</a>  |     |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 49 | M          | 61182307  | <b>zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</b>   | kus | 2,000     | 4 789,92     | 9 579,84          |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  |     |           |              |                   |
| 50 | K          | 998766203 | <b>Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m</b>   | %   | 1 195,410 | 3,07         | 3 669,91          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 767       | <b>Konstrukce zámečnické</b>  |     |           |              | 13 884,54         |
| 51 | K          | 767995116 | <b>Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg</b>  | kg  | 139,862   | 44,99        | 6 292,39          |
|    | PP         |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Rošt Jekl 60x40x3 = 4,383kg/m"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 14*1,745*4,383+3,74*2*4,383   |     | 139,862   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 139,862   |              |                   |
| 52 | M          | 14550154  | <b>profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm</b>  | t   | 0,140     | 52 466,57    | 7 345,32          |
|    | PP         |           | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:<br/>do ceny zahrnout PÚ dle PD</i>   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 140*0,001 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 0,140     |              |                   |
| 53 | K          | 998767203 | <b>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m</b>  | %   | 136,370   | 1,81         | 246,83            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 771       | <b>Podlahy z dlaždic</b>  |     |           |              | 12 798,56         |
| 54 | K          | 771111011 | <b>Vysátí podkladu před pokládkou dlažby</b>  | m2  | 3,060     | 17,22        | 52,69             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Kouplena" 3,06   |     | 3,060     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 3,060     |              |                   |
| 55 | K          | 771121011 | <b>Nátěr penetrační na podlahu</b>  | m2  | 3,060     | 63,59        | 194,59            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>                           |     |           |              |                   |
| 56 | K          | 771151012 | <b>Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm</b>  | m2  | 3,060     | 319,72       | 978,34            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012</a>                           |     |           |              |                   |
| 57 | K          | 771161021 | <b>Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)</b>  | m   | 0,700     | 29,33        | 20,53             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                             |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Přechodová lišta mezi dlažbou a PVC"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 0,7   |     | 0,700     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 0,700     |              |                   |
| 58 | M          | 19416006  | <b>lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm</b>  | m   | 0,714     | 66,87        | 47,75             |
|    | PP         |           | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   |     |           |              |                   |
| 59 | K          | 771571810 | <b>Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty</b>   | m2  | 3,060     | 181,52       | 555,45            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810</a>                           |     |           |              |                   |
| 60 | K          | 771576113 | <b>Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2</b>                                | m2  | 3,060     | 1 182,84     | 3 619,49          |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2                       |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113</a>                           |     |           |              |                   |
| 61 | M          | 59761008  | <b>dlažba velkoformátová keramická sli nutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2</b>  | m2  | 3,519     | 1 123,11     | 3 952,22          |
|    | PP         |           | dlažba velkoformátová keramická sli nutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 3,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 3,519     |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 62 | K          | 771577121 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2  | m2 | 3,060    | 20,14        | 61,63             |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121</a>                       |    |          |              |                   |
| 63 | K          | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 3,060    | 413,41       | 1 265,03          |
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>                       |    |          |              |                   |
| 64 | K          | 771591115 | Podlahy spárování silikonem   | m  | 7,300    | 46,73        | 341,13            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+1,85)*2  |    | 7,300    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,300    |              |                   |
| 65 | K          | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné   | m  | 7,100    | 124,14       | 881,39            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,8*2+0,7+1,8+1,0   |    | 7,100    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,100    |              |                   |
| 66 | K          | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 119,700  | 6,92         | 828,32            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové   |    |          |              | 36 760,22         |
| 67 | K          | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením   | m2 | 19,130   | 70,97        | 1 357,66          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Byt 3.4"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,24+15,89  |    | 19,130   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 19,130   |              |                   |
| 68 | K          | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 26,550   | 17,22        | 457,19            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vysátí podlah   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "PVC" 19,13   |    | 19,130   |              |                   |
|    | VV         |           | "Koberec" 7,42  |    | 7,420    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 26,550   |              |                   |
| 69 | K          | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah  | m2 | 26,550   | 43,21        | 1 147,23          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112</a>                       |    |          |              |                   |
| 70 | K          | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | m2 | 26,550   | 319,72       | 8 488,57          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112</a>                       |    |          |              |                   |
| 71 | K          | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně  | m2 | 19,130   | 172,16       | 3 293,42          |
|    | PP         |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>                       |    |          |              |                   |
| 72 | K          | 776211111 | Lepení textilních pásů  | m2 | 7,420    | 180,28       | 1 337,68          |
|    | PP         |           | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111</a>                       |    |          |              |                   |
| 73 | M          | 69751061  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       | m2 | 8,162    | 606,64       | 4 951,40          |
|    | PP         |           | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 8,162    |              |                   |
| 74 | K          | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem  | m2 | 19,130   | 185,04       | 3 539,82          |
|    | PP         |           | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111</a>                       |    |          |              |                   |
| 75 | M          | 28412245  | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   | m2 | 21,043   | 364,22       | 7 664,28          |
|    | PP         |           | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 19,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 21,043   |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 76 | K          | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením  | m  | 19,530   | 67,60        | 1 320,23          |
|    | PP         |           | Montáž lišt obvodových lepených   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Sokl"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,75+1,85)*2-(1,0+0,8+0,9)   |    | 4,500    |              |                   |
|    | VV         |           | (4,255+3,71)*2-0,9  |    | 15,030   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 19,530   |              |                   |
| 77 | M          | 61418155  | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  | m  | 19,921   | 153,42       | 3 056,28          |
|    | PP         |           | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 19,53*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 19,921   |              |                   |
| 78 | K          | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 366,140  | 0,40         | 146,46            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady   |    |          |              | 44 261,86         |
| 79 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 15,840   | 63,59        | 1 007,27          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 3.3"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+1,85)*2*2,4-0,8*2,1  |    | 15,840   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 15,840   |              |                   |
| 80 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 4,320    | 478,99       | 2 069,24          |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 3.2"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,9+0,9)*2,4   |    | 4,320    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 4,320    |              |                   |
| 81 | K          | 781151031 | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2 | 15,840   | 182,70       | 2 893,97          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031</a>                       |    |          |              |                   |
| 82 | K          | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty  | m2 | 15,840   | 145,22       | 2 300,28          |
|    | PP         |           | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810</a>                       |    |          |              |                   |
| 83 | K          | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                  | m2 | 15,840   | 1 160,59     | 18 383,75         |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154</a>                       |    |          |              |                   |
| 84 | M          | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   | m2 | 17,672   | 813,93       | 14 383,77         |
|    | PP         |           | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 15,3671641791045*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 17,672   |              |                   |
| 85 | K          | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   | m  | 2,400    | 204,95       | 491,88            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111</a>                       |    |          |              |                   |
| 86 | K          | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m  | 12,000   | 52,00        | 624,00            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,4*5   |    | 12,000   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 12,000   |              |                   |
| 87 | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 421,540  | 5,00         | 2 107,70          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry  |    |          |              | 688,42            |
| 88 | K          | 783217101 | Krycí jedonosobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí  | m2 | 8,378    | 82,17        | 688,42            |
|    | PP         |           | Krycí nátěr tesařských konstrukcí jedonosobný syntetický  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Nátěr nosných trámů - 2x"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,2)*2*3,74   |    | 2,394    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | (0,12+0,12)*2*3,74   |     | 1,795    |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet   |     | 4,189    |              |                   |
|    | VV         |           | 4,189*2  |     | 8,378    |              |                   |
|    | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety   |     |          |              | 17 237,40         |
| 89 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 70,561   | 46,14        | 3 255,68          |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031</a>    |     |          |              |                   |
| 90 | K          | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 70,561   | 40,64        | 2 867,60          |
|    | PP         |           | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>    |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Strop" 3,24+15,89+3,06  |     | 22,190   |              |                   |
|    | VV         |           | "Stěny"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,85+0,15+4,255+3,71+4,255+0,15+1,7)*3,01   |     | 48,371   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 70,561   |              |                   |
| 91 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 70,561   | 20,49        | 1 445,79          |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>    |     |          |              |                   |
| 92 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 110,306  | 35,15        | 3 877,26          |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>    |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Oškrábání maleb" 70,561   |     | 70,561   |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,71*2,0)   |     | 7,420    |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK příčky" 22,188*2  |     | 44,376   |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK předstěny" 3,789  |     | 3,789    |              |                   |
|    | VV         |           | "Odpočet obkladů" -15,84   |     | -15,840  |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 110,306  |              |                   |
| 93 | K          | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  | m2  | 110,306  | 52,50        | 5 791,07          |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101</a>    |     |          |              |                   |
|    | D          | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby   |     |          |              | 11 692,48         |
| 94 | K          | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník   | hod | 32,000   | 365,39       | 11 692,48         |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291</a>        |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Demontáže stávajících zařízení a předmětů, garnyží vestavného nábytku, atd.                           |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Práce neuvedené v ceníku"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Předpoklad 2 lidi po 8 hod 2 dny" 2*8*2   |     | 32,000   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.e - Byt 3.5**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ: 29141583

DIČ: CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**484 347,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 484 347,00  | 15,00%     | 72 652,05 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**556 999,05**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.e - Byt 3.5**

Místo:

Bulovka 501/3

Datum:

31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Andrie architektu  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**484 347,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

92 138,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 025,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 873,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 241,60

997 - Přesun sutě

36 233,46

998 - Přesun hmot

6 764,67

### PSV - Práce a dodávky PSV

380 515,77

762 - Konstrukce tesařské

31 935,00

763 - Konstrukce suché výstavby

77 552,14

766 - Konstrukce truhlářské

123 211,75

767 - Konstrukce zámečnické

16 754,60

771 - Podlahy z dlaždic

13 505,02

776 - Podlahy povlakové

49 798,02

781 - Dokončovací práce - obklady

44 094,77

783 - Dokončovací práce - nátěry

751,86

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

22 912,61

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 692,48



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.e - Byt 3.5**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**484 347,00**

|   |            |           |   |     |        |          |           |
|---|------------|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV   |     |        |          | 92 138,75 |
| D | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce   |     |        |          | 7 025,44  |
| 1 | K          | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC  | m3  | 1,134  | 6 195,27 | 7 025,44  |
|   | PP         |           | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů"  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 1,2*2,1*0,45  |     | 1,134  |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 1,134  |          |           |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |        |          | 31 873,58 |
| 2 | K          | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 30,480 | 351,34   | 10 708,84 |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,88+3,24+18,7+4,66   |     | 30,480 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 30,480 |          |           |
| 3 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách   | kus | 1,000  | 2 166,59 | 2 166,59  |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů" 1  |     | 1,000  |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 1,000  |          |           |
| 4 | K          | 612325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 68,447 | 277,56   | 18 998,15 |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | (2,0+0,15+3,035+0,68+0,9+2,45+2,155)*2*3,01   |     | 68,447 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 68,447 |          |           |
| D | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |        |          | 10 241,60 |
| 5 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   | m2  | 30,480 | 63,83    | 1 945,54  |
|   | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,88+3,24+18,7+4,66   |     | 30,480 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 30,480 |          |           |
| 6 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   | m2  | 30,480 | 142,88   | 4 354,98  |
|   | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111</a>   |     |        |          |           |
| 7 | K          | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3  | m3  | 2,887  | 927,53   | 2 677,78  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání mezizbytové příčky"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,185*3,01*0,185  |     | 2,887    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,887    |              |                   |
| 8  | K          | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 30,480   | 12,77        | 389,23            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121</a>   |     |          |              |                   |
| 9  | K          | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 68,447   | 12,77        | 874,07            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 997       | Přesun sutě   |     |          |              | 36 233,46         |
| 10 | K          | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně  | t   | 7,297    | 2 845,84     | 20 766,09         |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>   |     |          |              |                   |
| 11 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t   | 7,297    | 293,95       | 2 144,95          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>   |     |          |              |                   |
| 12 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t   | 138,643  | 12,88        | 1 785,72          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,297*19 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 138,643  |              |                   |
| 13 | K          | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   | t   | 7,297    | 1 581,02     | 11 536,70         |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 998       | Přesun hmot   |     |          |              | 6 764,67          |
| 14 | K          | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  | t   | 3,209    | 2 108,03     | 6 764,67          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 380 515,77        |
|    | D          | 762       | Konstrukce tesařské   |     |          |              | 31 935,00         |
| 15 | K          | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   | m3  | 0,368    | 2 283,70     | 840,40            |
|    | PP         |           | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>   |     |          |              |                   |
| 16 | K          | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2  | m3  | 0,368    | 1 381,93     | 508,55            |
|    | PP         |           | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>   |     |          |              |                   |
| 17 | K          | 762085103 | Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel   | kus | 2,000    | 123,80       | 247,60            |
|    | PP         |           | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevnic želez příložek, patek, táhel   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103</a>   |     |          |              |                   |
| 18 | M          | 42412013R | trámová botka 120x114x2,0mm   | kus | 2,000    | 135,85       | 271,70            |
|    | PP         |           | trámová botka 120x114x2,0mm   |     |          |              |                   |
| 19 | K          | 762421225 | Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku   | m2  | 8,783    | 88,09        | 773,69            |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevostěpkovými na pero a drážku |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225</a>  |    |          |              |                   |
| 20 | M          | 60621167  | <b>překližka truhlářská borovice tl 15mm</b>   | m2 | 9,486    | 557,46       | 5 288,07          |
|    | PP         |           | překližka truhlářská borovice tl 15mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 8,78333333333333*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 9,486    |              |                   |
| 21 | K          | 762495000 | <b>Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn</b>  | m2 | 8,783    | 48,88        | 429,31            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>  |    |          |              |                   |
| 22 | K          | 762512225 | <b>Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo</b>  | m2 | 6,480    | 162,79       | 1 054,88          |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.5.02" 3,24*2   |    | 6,480    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 6,480    |              |                   |
| 23 | M          | 59590738  | <b>deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm</b>  | m2 | 6,998    | 373,59       | 2 614,38          |
|    | PP         |           | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.5.02" 3,24*2   |    | 6,480    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 6,480    |              |                   |
|    | VV         |           | 6,48*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 6,998    |              |                   |
| 24 | K          | 762512245 | <b>Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo</b>  | m2 | 8,783    | 77,28        | 678,75            |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (2,15*1,93+2,15*2,155)   |    | 8,783    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 8,783    |              |                   |
| 25 | M          | 60726282  | <b>deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm</b>  | m2 | 9,486    | 374,76       | 3 554,97          |
|    | PP         |           | deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (2,15*1,93+2,15*2,155)   |    | 8,783    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 8,783    |              |                   |
|    | VV         |           | 8,783*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 9,486    |              |                   |
| 26 | K          | 762521811 | <b>Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm</b>  | m2 | 3,240    | 69,10        | 223,88            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.5.02" 3,24   |    | 3,240    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 3,240    |              |                   |
| 27 | K          | 762595001 | <b>Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů</b>   | m2 | 15,263   | 55,04        | 840,08            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 6,48+8,783   |    | 15,263   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 15,263   |              |                   |
| 28 | K          | 762713221 | <b>Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2</b>   | m  | 10,385   | 356,02       | 3 697,27          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                          |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 120/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,93+2,155+2,1*3   |    | 10,385   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 10,385   |              |                   |
| 29 | M          | 60512130  | <b>hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m</b>   | m3 | 0,165    | 10 505,03    | 1 733,33          |
|    | PP         |           | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 10,385*0,12*0,12   |    | 0,150    |              |                   |
|    | VV         |           | 0,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 0,165    |              |                   |
| 30 | K          | 762713231 | <b>Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2</b>   | m  | 8,965    | 504,76       | 4 525,17          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2                          |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 200/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,93+2,1   |    | 4,030    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |            | "Trámová výměna"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 1,985+0,12+0,925+0,92+0,985  |    | 4,935    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 8,965    |              |                   |
| 31 | M          | 60512135   | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  | m3 | 0,237    | 10 505,03    | 2 489,69          |
|    | PP         |            | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 8,965*0,2*0,12   |    | 0,215    |              |                   |
|    | VV         |            | 0,215*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,237    |              |                   |
| 32 | K          | 762795000  | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí  | m3 | 0,402    | 1 182,84     | 475,50            |
|    | PP         |            | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,165+0,237  |    | 0,402    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,402    |              |                   |
| 33 | K          | 998762202  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m  | %  | 302,470  | 5,58         | 1 687,78          |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202</a>  |    |          |              |                   |
|    | D          | 763        | Konstrukce suché výstavby  |    |          |              | 77 552,14         |
| 34 | K          | 763111316X | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB   | m2 | 20,600   | 2 358,65     | 48 588,19         |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150,0 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (0,68+0,9+2,45+2,0*2)*3,01-(0,9*2,1+0,8*2,1)   |    | 20,600   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 20,600   |              |                   |
| 35 | K          | 763111712  | SDK příčka kluzné napojení ke stropu   | m  | 8,030    | 491,87       | 3 949,72          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (0,68+0,9+2,45+2,0*2)  |    | 8,030    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 8,030    |              |                   |
| 36 | K          | 763111717  | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)   | m2 | 20,600   | 49,19        | 1 013,31          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717</a>  |    |          |              |                   |
| 37 | K          | 763121426X | SDK stěna předsazená tl 200,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15  | m2 | 3,789    | 1 422,92     | 5 391,44          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 200,0 mm, profil 100             |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,9*3,01+0,9*1,2   |    | 3,789    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 3,789    |              |                   |
| 38 | K          | 763121714  | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr   | m2 | 3,789    | 24,59        | 93,17             |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714</a>  |    |          |              |                   |
| 39 | K          | 763121751  | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě  | m2 | 3,789    | 70,27        | 266,25            |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751</a>  |    |          |              |                   |
| 40 | K          | 763131411  | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2 | 8,783    | 1 042,30     | 9 154,52          |
|    | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK podhled"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Mezipatro" (2,15*1,93+2,15*2,155)   |    | 8,783    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 8,783    |              |                   |
| 41 | K          | 763131451  | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   | m2 | 3,240    | 1 112,57     | 3 604,73          |
|    | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace   |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451</a><br>"SDK pohled"<br>"m.č. koupelna" 3,24<br>Součet   |     |           |              |                   |
| 42 | K   | 763131714 | SDK pohled základní penetrační nátěr  | m2  | 12,023    | 24,59        | 295,65            |
|    |     |           | PP<br>Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr  |     |           |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714</a><br>8,783+3,24<br>Součet   |     |           |              |                   |
| 43 | K   | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 723,560   | 7,18         | 5 195,16          |
|    |     |           | PP<br>Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m  |     |           |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403</a>   |     |           |              |                   |
|    | D   | 766       | Konstrukce truhlářské   |     |           |              | 123 211,75        |
| 44 | K   | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně   | kus | 2,000     | 819,79       | 1 639,58          |
|    |     |           | PP<br>Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm  |     |           |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br>P<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171</a><br>Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023<br>"Ozn. D06" 1<br>"Ozn. D08" 1<br>Součet |     |           |              |                   |
| 45 | M   | 61162002  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm  | kus | 1,000     | 9 041,11     | 9 041,11          |
|    |     |           | PP<br>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm  |     |           |              |                   |
|    |     |           | P<br>Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |           |              |                   |
|    |     |           | VV<br>VV<br>"Ozn. D06" 1<br>Součet  |     |           |              |                   |
| 46 | M   | 61162001  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm  | kus | 1,000     | 8 701,49     | 8 701,49          |
|    |     |           | PP<br>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm  |     |           |              |                   |
|    |     |           | P<br>Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |           |              |                   |
|    |     |           | VV<br>VV<br>"Ozn. D08" 1<br>Součet  |     |           |              |                   |
| 47 | K   | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva  | kus | 1,000     | 5 152,97     | 5 152,97          |
|    |     |           | PP<br>Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku  |     |           |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br>P<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411</a><br>Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023<br>"Ozn. D04" 1<br>Součet                       |     |           |              |                   |
| 48 | M   | 61173202  | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   | m2  | 1,773     | 46 728,90    | 82 850,34         |
|    |     |           | PP<br>dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   |     |           |              |                   |
|    |     |           | P<br>Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |           |              |                   |
|    |     |           | VV<br>VV<br>"Ozn. D04" 0,9*1,97<br>Součet   |     |           |              |                   |
| 49 | K   | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm   | kus | 2,000     | 1 288,24     | 2 576,48          |
|    |     |           | PP<br>Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm   |     |           |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111</a>   |     |           |              |                   |
| 50 | M   | 61182307  | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  | kus | 2,000     | 4 789,92     | 9 579,84          |
|    |     |           | PP<br>zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  |     |           |              |                   |
| 51 | K   | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 1 195,420 | 3,07         | 3 669,94          |
|    |     |           | PP<br>Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   |     |           |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>   |     |           |              |                   |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| D 767      |     |           | Konstrukce zámečnické   |    |          |              | 16 754,60         |
| 52         | K   | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg   | kg | 168,702  | 44,99        | 7 589,90          |
| PP         |     |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg  |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116</a>                           |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | "Rošt Jekl 60x40x3 = 4,383kg/m"   |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | 8*1,895*4,383+1,93*2*4,383  |    | 83,365   |              |                   |
| VV         |     |           | 8*1,895*4,383+2,155*2*4,383   |    | 85,337   |              |                   |
| VV         |     |           | Součet  |    | 168,702  |              |                   |
| 53         | M   | 14550154  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   | t  | 0,169    | 52 466,57    | 8 866,85          |
| PP         |     |           | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   |    |          |              |                   |
| P          |     |           | Poznámka k položce:<br>do ceny zahrnout PÚ dle PD   |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | 168,702*0,001 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 0,169    |              |                   |
| 54         | K   | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 164,560  | 1,81         | 297,85            |
| PP         |     |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203</a>                           |    |          |              |                   |
| D 771      |     |           | Podlahy z dlaždic   |    |          |              | 13 505,02         |
| 55         | K   | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   | m2 | 3,240    | 17,22        | 55,79             |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah  |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011</a>                           |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | "Kouplena" 3,24   |    | 3,240    |              |                   |
| VV         |     |           | Součet  |    | 3,240    |              |                   |
| 56         | K   | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu   | m2 | 3,240    | 63,59        | 206,03            |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu  |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>                           |    |          |              |                   |
| 57         | K   | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm   | m2 | 3,240    | 319,72       | 1 035,89          |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm  |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012</a>                           |    |          |              |                   |
| 58         | K   | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)   | m  | 0,700    | 29,33        | 20,53             |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                             |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021</a>                           |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | "Přechodová lišta mezi dlažbou a PVC"   |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | 0,7   |    | 0,700    |              |                   |
| VV         |     |           | Součet  |    | 0,700    |              |                   |
| 59         | M   | 19416006  | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   | m  | 0,714    | 66,87        | 47,75             |
| PP         |     |           | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   |    |          |              |                   |
| 60         | K   | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  | m2 | 3,240    | 181,52       | 588,12            |
| PP         |     |           | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810</a>                           |    |          |              |                   |
| 61         | K   | 771576113 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                       | m2 | 3,240    | 1 182,84     | 3 832,40          |
| PP         |     |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2                       |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113</a>                           |    |          |              |                   |
| 62         | M   | 59761008  | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  | m2 | 3,726    | 1 123,11     | 4 184,71          |
| PP         |     |           | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | 3,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 3,726    |              |                   |
| 63         | K   | 771577121 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2  | m2 | 3,240    | 20,14        | 65,25             |
| PP         |     |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                    |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121</a>                           |    |          |              |                   |
| 64         | K   | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 3,240    | 413,41       | 1 339,45          |
| PP         |     |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    |            |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>         |    |          |              |                   |
| 65 | K          | 771591115 | Podlahy spárování silikonem   | m  | 7,200    | 46,73        | 336,46            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+1,8)*2   |    | 7,200    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,200    |              |                   |
| 66 | K          | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné   | m  | 7,400    | 124,14       | 918,64            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,8*2+1,0+1,8+1,0   |    | 7,400    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,400    |              |                   |
| 67 | K          | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 126,300  | 6,92         | 874,00            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové   |    |          |              | 49 798,02         |
| 68 | K          | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením   | m2 | 27,240   | 70,97        | 1 933,22          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Byt 3,5"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,88+18,7+4,66  |    | 27,240   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 27,240   |              |                   |
| 69 | K          | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 36,023   | 17,22        | 620,32            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vysátí podlah   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "PVC" 27,24   |    | 27,240   |              |                   |
|    | VV         |           | "Koberec" 8,783   |    | 8,783    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 36,023   |              |                   |
| 70 | K          | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah  | m2 | 36,023   | 43,21        | 1 556,55          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112</a>                       |    |          |              |                   |
| 71 | K          | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | m2 | 36,023   | 319,72       | 11 517,27         |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112</a>                       |    |          |              |                   |
| 72 | K          | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně  | m2 | 27,240   | 172,16       | 4 689,64          |
|    | PP         |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>                       |    |          |              |                   |
| 73 | K          | 776211111 | Lepení textilních pásů  | m2 | 8,783    | 180,28       | 1 583,40          |
|    | PP         |           | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111</a>                       |    |          |              |                   |
| 74 | M          | 69751061  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       | m2 | 9,661    | 606,64       | 5 860,75          |
|    | PP         |           | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 8,783*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 9,661    |              |                   |
| 75 | K          | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem  | m2 | 27,240   | 185,04       | 5 040,49          |
|    | PP         |           | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111</a>                       |    |          |              |                   |
| 76 | M          | 28412245  | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   | m2 | 29,964   | 364,22       | 10 913,49         |
|    | PP         |           | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 27,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 29,964   |              |                   |
| 77 | K          | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením  | m  | 26,260   | 67,60        | 1 775,18          |
|    | PP         |           | Montáž lišt obvodových lepených   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Sokl"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (2,0+1,95)*2-(0,9+0,9+0,8)  |    | 5,300    |              |                   |
|    | VV         |           | (3,035+0,68+0,9+2,45+2,155+3,035+2,15+2,175+2,15+2,45+0,9+0,68)-(0,9*2)   |    | 20,960   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 26,260   |              |                   |
| 78 | M          | 61418155  | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  | m  | 26,785   | 153,42       | 4 109,35          |
|    | PP         |           | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 26,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 26,785   |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 79 | K          | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 495,900  | 0,40         | 198,36            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady   |    |          |              | 44 094,77         |
| 80 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 15,600   | 63,59        | 992,00            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 3.5"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+1,8)*2*2,4-0,8*2,1   |    | 15,600   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 15,600   |              |                   |
| 81 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 4,320    | 478,99       | 2 069,24          |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 3.5"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,9+0,9)*2,4   |    | 4,320    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 4,320    |              |                   |
| 82 | K          | 781151031 | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2 | 15,600   | 182,70       | 2 850,12          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031</a>                       |    |          |              |                   |
| 83 | K          | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty  | m2 | 15,600   | 145,22       | 2 265,43          |
|    | PP         |           | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810</a>                       |    |          |              |                   |
| 84 | K          | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                  | m2 | 15,600   | 1 160,59     | 18 105,20         |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154</a>                       |    |          |              |                   |
| 85 | M          | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   | m2 | 17,940   | 813,93       | 14 601,90         |
|    | PP         |           | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 15,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 17,940   |              |                   |
| 86 | K          | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   | m  | 2,400    | 204,95       | 491,88            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111</a>                       |    |          |              |                   |
| 87 | K          | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m  | 12,000   | 52,00        | 624,00            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,4*5   |    | 12,000   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 12,000   |              |                   |
| 88 | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 419,000  | 5,00         | 2 095,00          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry  |    |          |              | 751,86            |
| 89 | K          | 783217101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   | m2 | 9,150    | 82,17        | 751,86            |
|    | PP         |           | Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Nátěr nosných trámů - 2x"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,2)*2*1,93+(0,12+0,2)*2*2,155  |    | 2,614    |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,12)*2*1,93+(0,12+0,12)*2*2,155  |    | 1,961    |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet  |    | 4,575    |              |                   |
|    | VV         |           | 4,575*2   |    | 9,150    |              |                   |
|    | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety  |    |          |              | 22 912,61         |
| 90 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2 | 98,927   | 46,14        | 4 564,49          |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031</a>                       |    |          |              |                   |
| 91 | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 98,927   | 40,64        | 4 020,39          |
|    | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>                       |    |          |              |                   |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | "Strop" 3,88+3,24+18,7+4,66  |     | 30,480   |              |                   |
|    | VV         |           | "Stěny"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (2,0+0,15+3,035+0,68+0,9+2,45+2,155)*2*3,01  |     | 68,447   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 98,927   |              |                   |
| 92 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 98,927   | 20,49        | 2 027,01          |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>    |     |          |              |                   |
| 93 | K          | 784181121 | Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 140,339  | 35,15        | 4 932,92          |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>    |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Oškrábání maleb" 98,927   |     | 98,927   |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (2,15*1,93+2,15*2,155)   |     | 8,783    |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK příčka" 20,6*2  |     | 41,200   |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK podhled" 3,24   |     | 3,240    |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK předstěna" 3,789  |     | 3,789    |              |                   |
|    | VV         |           | "Odpočet obkladů" -15,6  |     | -15,600  |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 140,339  |              |                   |
| 94 | K          | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  | m2  | 140,339  | 52,50        | 7 367,80          |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101</a>    |     |          |              |                   |
| D  | HZS        |           | Hodinové zúčtovací sazby   |     |          |              | 11 692,48         |
| 95 | K          | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník   | hod | 32,000   | 365,39       | 11 692,48         |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291</a>        |     |          |              |                   |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>Demontáže stávajících zařízovacích předmětů, garnyží vestavného nábytku, atd.                  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Práce neuvedené v ceníku"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Předpoklad 2 lidi po 8 hod 2 dny" 2*8*2   |     | 32,000   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.f - Byt 3.6**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ: 29141583

DIČ: CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**607 488,48**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 607 488,48  | 15,00%     | 91 123,27 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**698 611,75**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.f - Byt 3.6**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**607 488,48**

### HSV - Práce a dodávky HSV

125 036,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 480,67

4 - Vodorovné konstrukce

1 250,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

72 031,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 919,37

997 - Přesun sutě

24 450,27

998 - Přesun hmot

6 903,80

### PSV - Práce a dodávky PSV

459 067,01

762 - Konstrukce tesařské

33 034,27

763 - Konstrukce suché výstavby

42 836,56

766 - Konstrukce truhlářské

166 547,53

767 - Konstrukce zámečnické

21 626,54

771 - Podlahy z dlaždic

21 857,92

776 - Podlahy povlakové

73 671,89

781 - Dokončovací práce - obklady

55 138,76

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 157,78

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

43 195,76

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

23 384,96

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.f - Byt 3.6**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**607 488,48**

|   |            |           |   |     |         |          |            |
|---|------------|-----------|---|-----|---------|----------|------------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV   |     |         |          | 125 036,51 |
| D | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce   |     |         |          | 1 480,67   |
| 1 | K          | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC  | m3  | 0,239   | 6 195,27 | 1 480,67   |
|   | PP         |           | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou  |     |         |          |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211</a>   |     |         |          |            |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů"  |     |         |          |            |
|   | VV         |           | 0,57*2,1*0,2  |     | 0,239   |          |            |
|   | VV         |           | Součet  |     | 0,239   |          |            |
| D | 4          |           | Vodorovné konstrukce  |     |         |          | 1 250,76   |
| 2 | K          | 413231221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2  | kus | 4,000   | 312,69   | 1 250,76   |
|   | PP         |           | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2   |     |         |          |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221</a>   |     |         |          |            |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |         |          | 72 031,64  |
| 3 | K          | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 46,460  | 351,34   | 16 323,26  |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štučky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |         |          |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416</a>   |     |         |          |            |
|   | VV         |           | 8,38+1,18+1,05+15,31+4,33+16,21   |     | 46,460  |          |            |
|   | VV         |           | Součet  |     | 46,460  |          |            |
| 4 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítky malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách   | kus | 3,000   | 2 166,59 | 6 499,77   |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítky jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2   |     |         |          |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225</a>   |     |         |          |            |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů" 1+2  |     | 3,000   |          |            |
|   | VV         |           | Součet  |     | 3,000   |          |            |
| 5 | K          | 612325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 177,290 | 277,56   | 49 208,61  |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štučky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%   |     |         |          |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416</a>   |     |         |          |            |
|   | VV         |           | (4,71+0,9+0,105+1,455)*2*3,01-(0,7*2,1*3+0,9*2,1*2+1,0*2,1)   |     | 32,873  |          |            |
|   | VV         |           | (1,0+0,7+1,23+0,5+1,2)*3,01-(0,7*2,1)   |     | 12,466  |          |            |
|   | VV         |           | (1,355+0,75+1,375+1,1)*3,01-(0,7*2,1)   |     | 12,316  |          |            |
|   | VV         |           | (4,885+3,135)*2*3,01-(0,9*2,1)  |     | 46,390  |          |            |
|   | VV         |           | (2,96+1,48)*2*3,01-(0,7*2,1)  |     | 25,259  |          |            |
|   | VV         |           | (5,13+3,155)*2*3,01-(0,9*2,1)   |     | 47,986  |          |            |
|   | VV         |           | Součet  |     | 177,290 |          |            |
| D | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |         |          | 18 919,37  |
| 6 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   | m2  | 46,460  | 63,83    | 2 965,54   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 8,38+1,18+1,05+15,31+4,33+16,21  |     | 46,460   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 46,460   |              |                   |
| 7  | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m  | m2  | 46,460   | 142,88       | 6 638,20          |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111</a>  |     |          |              |                   |
| 8  | K          | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm  | m2  | 2,775    | 127,65       | 354,23            |
|    | PP         |           | Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm                              |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání přízdívky"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,48*3,01-0,8*2,1  |     | 2,775    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 2,775    |              |                   |
| 9  | K          | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC   | m2  | 0,263    | 181,52       | 47,74             |
|    | PP         |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031132</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,045*2,1+0,08*2,1   |     | 0,263    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 0,263    |              |                   |
| 10 | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   | m2  | 10,080   | 400,53       | 4 037,34          |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání zárubní"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,9*2,1*3+0,7*2,1*3  |     | 10,080   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 10,080   |              |                   |
| 11 | K          | 973031345 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm   | kus | 4,000    | 504,76       | 2 019,04          |
|    | PP         |           | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Kapsa pro uložení trámu patra" 2+2  |     | 4,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 4,000    |              |                   |
| 12 | K          | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %   | m2  | 46,460   | 12,77        | 593,29            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121</a>  |     |          |              |                   |
| 13 | K          | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %   | m2  | 177,290  | 12,77        | 2 263,99          |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %                                    |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121</a>  |     |          |              |                   |
|    | D          | 997       | Přesun sutě  |     |          |              | 24 450,27         |
| 14 | K          | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně   | t   | 4,924    | 2 845,84     | 14 012,92         |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>  |     |          |              |                   |
| 15 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  | t   | 4,924    | 293,95       | 1 447,41          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>  |     |          |              |                   |
| 16 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t   | 93,556   | 12,88        | 1 205,00          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                           |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 4,924*19 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 93,556   |              |                   |
| 17 | K          | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02  | t   | 4,924    | 1 581,02     | 7 784,94          |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 998       | Přesun hmot   |     |          |              | 6 903,80          |
| 18 | K          | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  | t   | 3,275    | 2 108,03     | 6 903,80          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 459 067,01        |
|    | D          | 762       | Konstrukce tesařské   |     |          |              | 33 034,27         |
| 19 | K          | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   | m3  | 0,266    | 2 283,70     | 607,46            |
|    | PP         |           | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>   |     |          |              |                   |
| 20 | K          | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2  | m3  | 0,266    | 1 381,93     | 367,59            |
|    | PP         |           | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>   |     |          |              |                   |
| 21 | K          | 762085103 | Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel   | kus | 1,000    | 123,80       | 123,80            |
|    | PP         |           | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevnic želez příložek, patek, táhel   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103</a>   |     |          |              |                   |
| 22 | M          | 42412013R | trámová botka 120x114x2,0mm   | kus | 1,000    | 135,85       | 135,85            |
|    | PP         |           | trámová botka 120x114x2,0mm   |     |          |              |                   |
| 23 | K          | 762421225 | Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku   | m2  | 11,208   | 88,09        | 987,31            |
|    | PP         |           | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevotřískových hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na pero a drážku                          |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225</a>   |     |          |              |                   |
| 24 | M          | 60621167  | překližka truhlářská borovice tl 15mm   | m2  | 12,105   | 557,46       | 6 748,05          |
|    | PP         |           | překližka truhlářská borovice tl 15mm   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 11,2083333333333*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 12,105   |              |                   |
| 25 | K          | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn  | m2  | 11,208   | 48,88        | 547,85            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>   |     |          |              |                   |
| 26 | K          | 762512225 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo  | m2  | 11,020   | 162,79       | 1 793,95          |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "WC 3.6.02" 1,18*2  |     | 2,360    |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.6.05" 4,33*2  |     | 8,660    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 11,020   |              |                   |
|    | VV         |           | 11,02*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 11,902   |              |                   |
| 27 | M          | 59590738  | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm  | m2  | 11,902   | 373,59       | 4 446,47          |
|    | PP         |           | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "WC 3.6.02" 1,18*2  |     | 2,360    |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.6.05" 4,33*2  |     | 8,660    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 11,020   |              |                   |
|    | VV         |           | 11,02*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 11,902   |              |                   |
| 28 | K          | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo  | m2  | 11,208   | 77,28        | 866,15            |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,135*1,69+3,135*1,885)  |     | 11,208   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 11,208   |              |                   |
| 29 | M          | 60726282  | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm  | m2  | 12,105   | 374,76       | 4 536,47          |
|    | PP         |           | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,135*1,69+3,135*1,885)  |     | 11,208   |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | Součet   |    | 11,208   |              |                   |
|    | VV         |           | 11,208*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 12,105   |              |                   |
| 30 | K          | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm   | m2 | 5,510    | 69,10        | 380,74            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "WC 3.6.02" 1,18   |    | 1,180    |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.6.05" 4,33   |    | 4,330    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 5,510    |              |                   |
| 31 | K          | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů  | m2 | 22,228   | 55,04        | 1 223,43          |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 11,02+11,208   |    | 22,228   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 22,228   |              |                   |
| 32 | K          | 762713221 | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2  | m  | 6,290    | 356,02       | 2 239,37          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 120/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,155+3,135  |    | 6,290    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 6,290    |              |                   |
| 33 | M          | 60512130  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  | m3 | 0,100    | 10 505,03    | 1 050,50          |
|    | PP         |           | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 6,29*0,12*0,12   |    | 0,091    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 0,091    |              |                   |
|    | VV         |           | 0,091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,100    |              |                   |
| 34 | K          | 762713231 | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2  | m  | 6,290    | 504,76       | 3 174,94          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 200/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,155+3,135  |    | 6,290    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 6,290    |              |                   |
| 35 | M          | 60512135  | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  | m3 | 0,166    | 10 505,03    | 1 743,83          |
|    | PP         |           | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 6,29*0,2*0,12  |    | 0,151    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 0,151    |              |                   |
|    | VV         |           | 0,151*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,166    |              |                   |
| 36 | K          | 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí  | m3 | 0,266    | 1 182,84     | 314,64            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,1+0,166  |    | 0,266    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 0,266    |              |                   |
| 37 | K          | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m  | %  | 312,880  | 5,58         | 1 745,87          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202</a>  |    |          |              |                   |
| D  | 763        |           | Konstrukce suché výstavby  |    |          |              | 42 836,56         |
| 38 | K          | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)   | m2 | 2,355    | 49,19        | 115,84            |
|    | PP         |           | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717</a>  |    |          |              |                   |
| 39 | K          | 763112328 | SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 71 dB   | m2 | 2,355    | 2 323,52     | 5 471,89          |
|    | PP         |           | Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 255 mm, profil 100, Rw do 71 dB |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112328">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112328</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezibytová příčka"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,48*3,01-1,0*2,1  |    | 2,355    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 2,355    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 40 | K          | 763121415  | SDK stěna předsazená tl 100,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15   | m2  | 15,441   | 1 247,25     | 19 258,79         |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121415</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Předstěna"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | 5,13*3,01  |     | 15,441   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 15,441   |              |                   |
| 41 | K          | 763121415X | SDK stěna předsazená tl 150,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15   | m2  | 2,258    | 1 305,81     | 2 948,52          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 150,0 mm, profil 100 |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,75*3,01  |     | 2,258    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 2,258    |              |                   |
| 42 | K          | 763121714  | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr   | m2  | 2,258    | 24,59        | 55,52             |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714</a>  |     |          |              |                   |
| 43 | K          | 763121751  | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě  | m2  | 2,258    | 70,27        | 158,67            |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751</a>  |     |          |              |                   |
| 44 | K          | 763131411  | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2  | 11,208   | 1 042,30     | 11 682,10         |
|    | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace                             |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK podhled"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Mezipatro" (3,135*1,885+3,135*1,69)   |     | 11,208   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 11,208   |              |                   |
| 45 | K          | 763131714  | SDK podhled základní penetrační nátěr  | m2  | 11,208   | 24,59        | 275,60            |
|    | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714</a>  |     |          |              |                   |
| 46 | K          | 998763403  | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 399,670  | 7,18         | 2 869,63          |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                       |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403</a>  |     |          |              |                   |
|    | D          | 766        | Konstrukce truhlářské  |     |          |              | 166 547,53        |
| 47 | K          | 766660171  | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně  | kus | 5,000    | 819,79       | 4 098,95          |
|    | PP         |            | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Ozn. D06" 1+1   |     | 2,000    |              |                   |
|    | VV         |            | "Ozn. D09" 2+1   |     | 3,000    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 5,000    |              |                   |
| 48 | M          | 61162002   | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   | kus | 2,000    | 9 041,11     | 18 082,22         |
|    | PP         |            | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Ozn. D06" 1+1   |     | 2,000    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 2,000    |              |                   |
| 49 | M          | 61162000   | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 600x1970-2100mm   | kus | 3,000    | 6 933,08     | 20 799,24         |
|    | PP         |            | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 600x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Ozn. D09" 2+1   |     | 3,000    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 3,000    |              |                   |
| 50 | K          | 766660411  | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdíva   | kus | 1,000    | 5 152,97     | 5 152,97          |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlení                              |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/76660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/76660411</a>                             |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D01" 1  |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000     |              |                   |
| 51 | M          | 61173202  | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   | m2  | 1,773     | 46 728,94    | 82 850,41         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D01" 0,9*1,97   |     | 1,773     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,773     |              |                   |
| 52 | K          | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm   | kus | 5,000     | 1 288,24     | 6 441,20          |
|    | PP         |           | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm                                   |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111</a>                           |     |           |              |                   |
| 53 | M          | 61182307  | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  | kus | 5,000     | 4 789,92     | 23 949,60         |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  |     |           |              |                   |
| 54 | K          | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2  | kus | 6,000     | 35,37        | 212,22            |
|    | PP         |           | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914</a>                           |     |           |              |                   |
| 55 | K          | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 1 615,870 | 3,07         | 4 960,72          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické   |     |           |              | 21 626,54         |
| 56 | K          | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg   | kg  | 217,923   | 44,99        | 9 804,36          |
|    | PP         |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Rošt Jekl 60x40x3 = 4,383kg/m"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 12*1,45*4,383+3,155*2*4,383   |     | 103,921   |              |                   |
|    | VV         |           | 12*1,645*4,383+3,135*2*4,383  |     | 114,002   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 217,923   |              |                   |
| 57 | M          | 14550154  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   | t   | 0,218     | 52 466,52    | 11 437,70         |
|    | PP         |           | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>do ceny zahrnout PÚ dle PD   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 217,923*0,001 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 0,218     |              |                   |
| 58 | K          | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 212,420   | 1,81         | 384,48            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 771       | Podlahy z dlaždic   |     |           |              | 21 857,92         |
| 59 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   | m2  | 5,510     | 17,22        | 94,88             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Kouplena+WC" 4,33+1,18   |     | 5,510     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 5,510     |              |                   |
| 60 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu   | m2  | 5,510     | 63,59        | 350,38            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>                           |     |           |              |                   |
| 61 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm   | m2  | 5,510     | 319,72       | 1 761,66          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012</a>                           |     |           |              |                   |
| 62 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)   | m   | 1,200     | 29,33        | 35,20             |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                         |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Přechodová lišta mezi dlažbou a PVC"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,6+0,6   |    | 1,200    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 1,200    |              |                   |
| 63 | M          | 19416006  | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   | m  | 1,224    | 66,87        | 81,85             |
|    | PP         |           | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   |    |          |              |                   |
| 64 | K          | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  | m2 | 5,510    | 181,52       | 1 000,18          |
|    | PP         |           | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810</a>                       |    |          |              |                   |
| 65 | K          | 771576113 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                   | m2 | 5,510    | 1 182,84     | 6 517,45          |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113</a>                       |    |          |              |                   |
| 66 | M          | 59761008  | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  | m2 | 6,337    | 1 123,11     | 7 117,15          |
|    | PP         |           | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 6,337    |              |                   |
| 67 | K          | 771577121 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2  | m2 | 5,510    | 20,14        | 110,97            |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121</a>                       |    |          |              |                   |
| 68 | K          | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 4,330    | 413,41       | 1 790,07          |
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>                       |    |          |              |                   |
| 69 | K          | 771591115 | Podlahy spárování silikonem   | m  | 13,510   | 46,73        | 631,32            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,0+0,7+1,23+0,5+1,2)  |    | 4,630    |              |                   |
|    | VV         |           | (2,96+1,48)*2   |    | 8,880    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 13,510   |              |                   |
| 70 | K          | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné   | m  | 7,670    | 124,14       | 952,15            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,19+1,3+0,345*5+1,455  |    | 7,670    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,670    |              |                   |
| 71 | K          | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 204,430  | 6,92         | 1 414,66          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové   |    |          |              | 73 671,89         |
| 72 | K          | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením   | m2 | 40,950   | 70,97        | 2 906,22          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Byt 3,6"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 8,38+1,05+15,31+16,21   |    | 40,950   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 40,950   |              |                   |
| 73 | K          | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 52,158   | 17,22        | 898,16            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vysátí podlah   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "PVC" 40,95   |    | 40,950   |              |                   |
|    | VV         |           | "Koberec" 11,208  |    | 11,208   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 52,158   |              |                   |
| 74 | K          | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah  | m2 | 52,769   | 43,21        | 2 280,15          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112</a>                       |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 75 | K          | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | m2 | 52,769   | 319,72       | 16 871,30         |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112</a>                       |    |          |              |                   |
| 76 | K          | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně  | m2 | 40,950   | 172,16       | 7 049,95          |
|    | PP         |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>                       |    |          |              |                   |
| 77 | K          | 776211111 | Lepení textilních pásů  | m2 | 11,208   | 180,28       | 2 020,58          |
|    | PP         |           | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111</a>                       |    |          |              |                   |
| 78 | M          | 69751061  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       | m2 | 12,329   | 606,64       | 7 479,26          |
|    | PP         |           | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 11,208*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 12,329   |              |                   |
| 79 | K          | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem  | m2 | 40,950   | 185,04       | 7 577,39          |
|    | PP         |           | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111</a>                       |    |          |              |                   |
| 80 | M          | 28412245  | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   | m2 | 45,045   | 364,22       | 16 406,29         |
|    | PP         |           | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 40,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 45,045   |              |                   |
| 81 | K          | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením  | m  | 44,130   | 67,60        | 2 983,19          |
|    | PP         |           | Montáž lišt obvodových lepených   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Sokl"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (4,71+0,9+0,105+1,455)*2-(0,7*3+0,9*2+1,0)  |    | 9,440    |              |                   |
|    | VV         |           | (1,355+0,75+1,375+1,1)-(0,7)  |    | 3,880    |              |                   |
|    | VV         |           | (4,885+3,135)*2-(0,9)   |    | 15,140   |              |                   |
|    | VV         |           | (5,13+3,155)*2-(0,9)  |    | 15,670   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 44,130   |              |                   |
| 82 | M          | 61418155  | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  | m  | 45,013   | 153,42       | 6 905,89          |
|    | PP         |           | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 44,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 45,013   |              |                   |
| 83 | K          | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 733,780  | 0,40         | 293,51            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady   |    |          |              | 55 138,76         |
| 84 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 19,806   | 63,59        | 1 259,46          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad WC 3.6.02"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,0+0,7+1,23)*1,2  |    | 3,516    |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 3.6.05"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (2,96+1,48+2,96)*2,4-(0,7*2,1)  |    | 16,290   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 19,806   |              |                   |
| 85 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 4,350    | 478,99       | 2 083,61          |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 3.6.05"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (2,0+0,9)*1,5   |    | 4,350    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 4,350    |              |                   |
| 86 | K          | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2 | 19,806   | 182,70       | 3 618,56          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031</a>                       |    |          |              |                   |
| 87 | K          | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty  | m2 | 19,806   | 145,22       | 2 876,23          |
|    | PP         |           | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810</a>                       |    |          |              |                   |
| 88 | K          | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                  | m2 | 19,806   | 1 160,59     | 22 986,65         |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154</a>                       |    |          |              |                   |
| 89 | M          | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   | m2 | 22,097   | 813,93       | 17 985,41         |
|    | PP         |           | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 19,214776119403*1,15 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 22,097   |              |                   |
| 90 | K          | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   | m  | 4,200    | 204,95       | 860,79            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111</a>                       |    |          |              |                   |
| 91 | K          | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m  | 16,200   | 52,00        | 842,40            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,1*2+2,4*3+1,2*4   |    | 16,200   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 16,200   |              |                   |
| 92 | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 525,130  | 5,00         | 2 625,65          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry  |    |          |              | 1 157,78          |
| 93 | K          | 783217101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   | m2 | 14,090   | 82,17        | 1 157,78          |
|    | PP         |           | Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Nátěr nosných trámů - 2x"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,2)*2*3,155+(0,12+0,2)*2*3,135   |    | 4,026    |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,12)*2*3,155+(0,12+0,12)*2*3,135   |    | 3,019    |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet  |    | 7,045    |              |                   |
|    | VV         |           | 7,045*2   |    | 14,090   |              |                   |
|    | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety  |    |          |              | 43 195,76         |
| 94 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2 | 223,750  | 46,14        | 10 323,83         |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031</a>                       |    |          |              |                   |
| 95 | K          | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 223,750  | 40,64        | 9 093,20          |
|    | PP         |           | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Strop" 8,38+1,18+1,05+15,31+4,33+16,21   |    | 46,460   |              |                   |
|    | VV         |           | "Stěny"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (4,71+0,9+0,105+1,455)*2*3,01-(0,7*2,1*3+0,9*2,1*2+1,0*2,1)   |    | 32,873   |              |                   |
|    | VV         |           | (1,0+0,7+1,23+0,5+1,2)*3,01-(0,7*2,1)   |    | 12,466   |              |                   |
|    | VV         |           | (1,355+0,75+1,375+1,1)*3,01-(0,7*2,1)   |    | 12,316   |              |                   |
|    | VV         |           | (4,885+3,135)*2*3,01-(0,9*2,1)  |    | 46,390   |              |                   |
|    | VV         |           | (2,96+1,48)*2*3,01-(0,7*2,1)  |    | 25,259   |              |                   |
|    | VV         |           | (5,13+3,155)*2*3,01-(0,9*2,1)   |    | 47,986   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 223,750  |              |                   |
| 96 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 223,750  | 20,49        | 4 584,64          |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>                       |    |          |              |                   |
| 97 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2 | 217,410  | 35,15        | 7 641,96          |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Oškrábání maleb" 223,75  |    | 223,750  |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,135*1,885+3,135*1,69)  |    | 11,208   |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK předstěny" 2,258   |    | 2,258    |              |                   |
|    | VV         |           | "Odpočet obkladů" -19,806   |    | -19,806  |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 217,410  |              |                   |
| 98 | K          | 784211101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 4,455    | 83,50        | 371,99            |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m                  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Nové malby" 1,48*3,01  |    | 4,455    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 4,455    |              |                   |
| 99 | K          | 784221101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m   | m2 | 212,955  | 52,50        | 11 180,14         |

| PČ         | Typ | Kód | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|
| PP         |     |     | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101</a>    |    |          |              |                   |
| VV         |     |     | 217,41-4,455   |    | 212,955  |              |                   |
| VV         |     |     | Součet   |    | 212,955  |              |                   |

| D HZS |   |         | Hodinové zúčtovací sazby                         |     |        |        |           | 23 384,96 |
|-------|---|---------|--|-----|--------|--------|-----------|-----------|
| 100   | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 64,000 | 365,39 | 23 384,96 |           |

|            |  |  |   |  |        |  |  |
|------------|--|--|---|--|--------|--|--|
| PP         |  |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník                                    |  |        |  |  |
| Online PSC |  |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291</a> |  |        |  |  |
| P          |  |  | <i>Poznámka k položce:<br/>Demontáže stávajících zařízovacích předmětů, garnyží vestavného nábytku, atd.</i>          |  |        |  |  |
| VV         |  |  | "Práce neuvedené v ceníku"  |  |        |  |  |
| VV         |  |  | "Předpoklad 2 lidí po 8 hod 4 dny" 2*8*4  |  | 64,000 |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.g - Společné prostory**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ:

00064581

DIČ:

CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ:

29141583

DIČ:

CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**196 863,93**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 196 863,93  | 15,00%     | 29 529,59 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**226 393,52**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.g - Společné prostory**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**196 863,93**

### HSV - Práce a dodávky HSV

54 052,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 854,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 573,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 192,77

997 - Přesun sutě

11 003,61

998 - Přesun hmot

5 428,18

### PSV - Práce a dodávky PSV

136 965,37

763 - Konstrukce suché výstavby

46 159,98

766 - Konstrukce truhlářské

62 277,84

781 - Dokončovací práce - obklady

4 263,92

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

24 263,63

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 846,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.1 - 3.NP

Úroveň 3:

**SO01.1.g - Společné prostory**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architektu

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**196 863,93**

|   |            |            |   |     |        |          |           |
|---|------------|------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| D | HSV        |            | Práce a dodávky HSV   |     |        |          | 54 052,32 |
| D | 3          |            | Svislé a kompletní konstrukce   |     |        |          | 5 854,52  |
| 1 | K          | 310239211  | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC  | m3  | 0,945  | 6 195,26 | 5 854,52  |
|   | PP         |            | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou                |     |        |          |           |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211</a> |     |        |          |           |
|   | VV         |            | "Zazdění otvorů"  |     |        |          |           |
|   | VV         |            | 1,0*0,45*2,1  |     | 0,945  |          |           |
|   | VV         |            | Součet  |     | 0,945  |          |           |
| D | 6          |            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |        |          | 19 573,24 |
| 2 | K          | 612325225  | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách   | kus | 2,000  | 2 166,59 | 4 333,18  |
|   | PP         |            | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2                   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225</a> |     |        |          |           |
|   | VV         |            | "Po zazděných dveřích" 2  |     | 2,000  |          |           |
|   | VV         |            | Součet  |     | 2,000  |          |           |
| 3 | K          | 619996117  | Ochrana podlahy obedněním z OSB desek   | m2  | 26,590 | 573,15   | 15 240,06 |
|   | PP         |            | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy             |     |        |          |           |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117</a> |     |        |          |           |
|   | VV         |            | "Ochrana stávající dlažby" 14,39+2,67+6,83+2,7  |     | 26,590 |          |           |
|   | VV         |            | Součet  |     | 26,590 |          |           |
| D | 9          |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |        |          | 12 192,77 |
| 4 | K          | 949101111  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                         | m2  | 26,590 | 63,83    | 1 697,24  |
|   | PP         |            | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m         |     |        |          |           |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111</a> |     |        |          |           |
|   | VV         |            | 14,39+2,67+6,83+2,7   |     | 26,590 |          |           |
|   | VV         |            | Součet  |     | 26,590 |          |           |
| 5 | K          | 952901111  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   | m2  | 26,590 | 142,88   | 3 799,18  |
|   | PP         |            | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m    |     |        |          |           |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111</a> |     |        |          |           |
| 6 | K          | 953943211  | Osazování hasicího přístroje  | kus | 1,000  | 145,42   | 145,42    |
|   | PP         |            | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211</a> |     |        |          |           |
| 7 | M          | 44932114   | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE  | kus | 1,000  | 1 264,82 | 1 264,82  |
|   | PP         |            | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE  |     |        |          |           |
|   | P          |            | Poznámka k položce:<br>hasicí přístroj práškový 34A 183B  |     |        |          |           |
| 8 | K          | 968000001R | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2  | m2  | 19,083 | 232,93   | 4 445,00  |
|   | PP         |            | Oprava stávajícího schodiště  |     |        |          |           |



| PČ | Typ        | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    |            |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>OBJEM PRACÍ:</i><br><i>OČIŠTĚNÍ VYSOKOTLAKÝM ČISTIČEM S ODSÁVÁNÍM,</i><br><i>VYSYPAVENÍ STUPŇŮ V CELKOVÉM OBJEMU DO 10CM3</i><br><i>EPOXIDOVOU OPRAVNOU HMOTOU, NÁTĚR STUPŇŮ A</i><br><i>PODSTUPNIC NAPŘ. LEPICÍM PRYSKYŘICOVÝM TMELEM</i> |    |          |              |                   |
|    | P          |            |   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Púdorysná stopa" 10,2  |    | 10,200   |              |                   |
|    | VV         |            | "Podstupnice" 21*(1,2+1,15)*0,18  |    | 8,883    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 19,083   |              |                   |
| 9  | K          | 968072455  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2  | m2 | 2,100    | 400,53       | 841,11            |
|    | PP         |            | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Vybourání zárubní"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 1,0*2,1   |    | 2,100    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 2,100    |              |                   |
|    | D          | 997        | Přesun sutě   |    |          |              | 11 003,61         |
| 10 | K          | 997013214  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně  | t  | 2,216    | 2 845,84     | 6 306,38          |
|    | PP         |            | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013214</a>   |    |          |              |                   |
| 11 | K          | 997013501  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t  | 2,216    | 293,95       | 651,39            |
|    | PP         |            | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501</a>   |    |          |              |                   |
| 12 | K          | 997013509  | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t  | 42,104   | 12,88        | 542,30            |
|    | PP         |            | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 2,216*19 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 42,104   |              |                   |
| 13 | K          | 997013603  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   | t  | 2,216    | 1 581,02     | 3 503,54          |
|    | PP         |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603</a>   |    |          |              |                   |
|    | D          | 998        | Přesun hmot   |    |          |              | 5 428,18          |
| 14 | K          | 998018003  | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  | t  | 2,575    | 2 108,03     | 5 428,18          |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003</a>   |    |          |              |                   |
|    | D          | PSV        | Práce a dodávky PSV   |    |          |              | 136 965,37        |
|    | D          | 763        | Konstrukce suché výstavby   |    |          |              | 46 159,98         |
| 15 | K          | 763121415  | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1x12,5 bez izolace EI 15  | m2 | 6,801    | 1 247,25     | 8 482,55          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121415</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Předstěna"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (1,4)*2,6   |    | 3,640    |              |                   |
|    | VV         |            | 1,05*3,01   |    | 3,161    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 6,801    |              |                   |
| 16 | K          | 763121415X | SDK stěna předsazená tl 200,0 mm profil CW+UW 100 deska 1x12,5 bez izolace EI 15  | m2 | 18,252   | 1 305,81     | 23 833,64         |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 200,0 mm, profil 100  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (2,0+0,875+0,45+3,695)*2,6  |    | 18,252   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 18,252   |              |                   |
| 17 | K          | 763121714  | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr  | m2 | 25,053   | 24,59        | 616,05            |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121714</a>   |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | 6,801+18,252   |     | 25,053   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 25,053   |              |                   |
| 18 | K          | 763131411 | SDK pohled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   | m2  | 9,500    | 1 042,30     | 9 901,85          |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK pohled"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,67+6,83  |     | 9,500    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 9,500    |              |                   |
| 19 | K          | 763131714 | SDK pohled základní penetrační nátěr   | m2  | 9,500    | 24,59        | 233,61            |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                       |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714</a>  |     |          |              |                   |
| 20 | K          | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 430,680  | 7,18         | 3 092,28          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m           |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763403</a>  |     |          |              |                   |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské  |     |          |              | 62 277,84         |
| 21 | K          | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlení do zdiva   | kus | 1,000    | 5 152,97     | 5 152,97          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660411</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D11" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,000    |              |                   |
| 22 | M          | 61173202  | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2  | m2  | 1,182    | 46 729,70    | 55 234,51         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D11" 0,6*1,97  |     | 1,182    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,182    |              |                   |
| 23 | K          | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   | kus | 1,000    | 35,37        | 35,37             |
|    | PP         |           | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914</a>  |     |          |              |                   |
| 24 | K          | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 604,230  | 3,07         | 1 854,99          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766203</a>  |     |          |              |                   |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady  |     |          |              | 4 263,92          |
| 25 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu  | m2  | 1,680    | 63,59        | 106,83            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad 3.0.02"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,4*1,2  |     | 1,680    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,680    |              |                   |
| 26 | K          | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm  | m2  | 1,680    | 182,70       | 306,94            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031</a>  |     |          |              |                   |
| 27 | K          | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem   | m2  | 1,680    | 1 160,59     | 1 949,79          |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474154</a>  |     |          |              |                   |
| 28 | M          | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2  | m2  | 1,932    | 813,93       | 1 572,51          |
|    | PP         |           | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 1,932    |              |                   |
| 29 | K          | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem  | m   | 2,400    | 52,00        | 124,80            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem   |     |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|---|--------------|-------------------|
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV   |     |   |              |                   |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115</a><br>1,2*2<br>Součet   |     | 2,400<br>2,400  |              |                   |
| 30 | K   | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 40,610  | 5,00         | 203,05            |
|    |     |           | PP<br>Online PSC   |     |   |              |                   |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781203</a><br>D 784   |     |   |              | 24 263,63         |
| 31 | K   | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 163,084   | 40,64        | 6 627,73          |
|    |     |           | PP<br>Online PSC   |     |   |              |                   |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001</a><br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV<br>VV                                      |     | 26,590<br>34,404<br>28,535<br>21,025<br>33,441<br>19,089<br>163,084 |              |                   |
|    |     |           | "Strop" 14,39+2,67+6,83+2,7<br>"Stěny"<br>(4,2+1,515)*2*3,01<br>(0,95+4,4+1,3+1,48+0,7+0,4+0,25)*3,01<br>(0,86+2,135+1,35+1,14+1,5)*3,01<br>(3,695+1,86)*2*3,01<br>(1,35+0,4+2,45+1,3)*3,01+1,4*(3,01-1,2)<br>Součet |     |   |              |                   |
| 32 | K   | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 163,084   | 20,49        | 3 341,59          |
|    |     |           | PP<br>Online PSC   |     |   |              |                   |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121011</a>  |     |   |              |                   |
| 33 | K   | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 163,084   | 35,15        | 5 732,40          |
|    |     |           | PP<br>Online PSC   |     |   |              |                   |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121</a>  |     |   |              |                   |
| 34 | K   | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  | m2  | 163,084   | 52,50        | 8 561,91          |
|    |     |           | PP<br>Online PSC   |     |   |              |                   |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101</a><br>D HZS   |     |   |              | 5 846,24          |
| 35 | K   | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník   | hod | 16,000  | 365,39       | 5 846,24          |
|    |     |           | PP<br>Online PSC   |     |   |              |                   |
|    |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1291</a><br>VV<br>VV  |     | 16,000  |              |                   |
|    |     |           | "Práce neuvedené v ceníku"<br>"Předpoklad 2 lidí po 8 hod 1 den" 2*8*1   |     |   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.a - Byt 4.1**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ:

00064581

DIČ:

CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ:

29141583

DIČ:

CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**580 218,33**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 580 218,33  | 15,00%     | 87 032,75 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**667 251,08**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.a - Byt 4.1**

Místo:

Bulovka 501/3

Datum:

31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Andrie architektu  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**580 218,33**

### HSV - Práce a dodávky HSV

113 020,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 518,25

4 - Vodorovné konstrukce

1 465,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 120,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 803,68

997 - Přesun sutě

35 761,75

998 - Přesun hmot

4 350,97

### PSV - Práce a dodávky PSV

449 659,26

762 - Konstrukce tesařské

37 686,62

763 - Konstrukce suché výstavby

78 726,70

766 - Konstrukce truhlářské

140 028,15

767 - Konstrukce zámečnické

24 791,39

771 - Podlahy z dlaždic

15 254,18

776 - Podlahy povlakové

68 512,55

781 - Dokončovací práce - obklady

46 680,69

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 201,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

36 777,98

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

17 538,72

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.a - Byt 4.1**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**580 218,33**

|   |            |           |  |     |        |           |            |
|---|------------|-----------|--|-----|--------|-----------|------------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV  |     |        |           | 113 020,35 |
| D | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce  |     |        |           | 8 518,25   |
| 1 | K          | 317168051 | Překlady keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm  | kus | 2,000  | 416,92    | 833,84     |
|   | PP         |           | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm  |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168051">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168051</a>  |     |        |           |            |
|   | VV         |           | "Nový otvor"   |     |        |           |            |
|   | VV         |           | 2  |     | 2,000  |           |            |
|   | VV         |           | Součet   |     | 2,000  |           |            |
| 2 | K          | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů   | t   | 0,107  | 65 348,99 | 6 992,34   |
|   | PP         |           | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12   |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321</a>  |     |        |           |            |
|   | VV         |           | "Dodatečně osazené překlady I120 = 11,1kg/m"   |     |        |           |            |
|   | VV         |           | 2,4*4*11,1/1000  |     | 0,107  |           |            |
|   | VV         |           | Součet   |     | 0,107  |           |            |
| 3 | K          | 340239211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm  | m2  | 1,260  | 549,26    | 692,07     |
|   | PP         |           | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm   |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340239211</a>  |     |        |           |            |
|   | VV         |           | "Zazdívka dveří do koupelny"   |     |        |           |            |
|   | VV         |           | 0,6*2,1  |     | 1,260  |           |            |
|   | VV         |           | Součet   |     | 1,260  |           |            |
| D | 4          |           | Vodorovné konstrukce   |     |        |           | 1 465,09   |
| 4 | K          | 413231221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2   | kus | 1,000  | 312,69    | 312,69     |
|   | PP         |           | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2  |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221</a>  |     |        |           |            |
| 5 | K          | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm  | kus | 8,000  | 144,05    | 1 152,40   |
|   | PP         |           | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm   |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232211</a>  |     |        |           |            |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |        |           | 44 120,61  |
| 6 | K          | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním   | m2  | 39,230 | 351,34    | 13 783,07  |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416</a>  |     |        |           |            |
|   | VV         |           | 5,27+16,84+13,36+3,76  |     | 39,230 |           |            |
|   | VV         |           | Součet   |     | 39,230 |           |            |
| 7 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách  | kus | 1,000  | 2 166,59  | 2 166,59   |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2  |     |        |           |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225</a>  |     |        |           |            |
|   | VV         |           | "Po zazděných dveřích" 1   |     | 1,000  |           |            |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |
| 8  | K          | 612325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 101,495  | 277,56       | 28 170,95         |
|    | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štučky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%         |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,96+1,515)*2*3,01-(1,0*2,1+1,155*2,1+0,98*2,4)  |     | 14,042   |              |                   |
|    | VV         |           | (3,28+5,15)*2*3,01-1,155*2,1  |     | 48,323   |              |                   |
|    | VV         |           | (2,015+4,865+3,245+2,875)*3,01  |     | 39,130   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 101,495  |              |                   |
| D  | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |          |              | 18 803,68         |
| 9  | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   | m2  | 39,230   | 63,83        | 2 504,05          |
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,27+16,84+13,36+3,76   |     | 39,230   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 39,230   |              |                   |
| 10 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   | m2  | 39,230   | 142,88       | 5 605,18          |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111</a>   |     |          |              |                   |
| 11 | K          | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   | m2  | 2,619    | 127,65       | 334,32            |
|    | PP         |           | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm                                 |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání přízdívky"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,87*3,01   |     | 2,619    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,619    |              |                   |
| 12 | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2  | m2  | 7,886    | 400,53       | 3 158,58          |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání zárubní"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,155*2,1+1,0*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1   |     | 7,886    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 7,886    |              |                   |
| 13 | K          | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm   | m3  | 1,680    | 1 370,22     | 2 301,97          |
|    | PP         |           | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033641">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033641</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání otvoru pro dveře" 0,8*2,1  |     | 1,680    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,680    |              |                   |
| 14 | K          | 973031345 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm  | kus | 1,000    | 504,76       | 504,76            |
|    | PP         |           | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Kapsa pro uložení trámu patra" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |
| 15 | K          | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm   | m   | 7,200    | 305,66       | 2 200,75          |
|    | PP         |           | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm         |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031664">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031664</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Rýha pro nový překlad I120"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,4*3   |     | 7,200    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 7,200    |              |                   |
| 16 | K          | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm   | m   | 1,000    | 397,01       | 397,01            |
|    | PP         |           | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm         |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031666">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031666</a>   |     |          |              |                   |
| 17 | K          | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 39,230   | 12,77        | 500,97            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121</a>   |     |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K          | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 101,495  | 12,77        | 1 296,09          |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 997       | Přesun sutě   |     |          |              | 35 761,75         |
| 19 | K          | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně  | t   | 7,202    | 2 845,84     | 20 495,74         |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>   |     |          |              |                   |
| 20 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t   | 7,202    | 293,95       | 2 117,03          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>   |     |          |              |                   |
| 21 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t   | 136,838  | 12,88        | 1 762,47          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,202*19 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 136,838  |              |                   |
| 22 | K          | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   | t   | 7,202    | 1 581,02     | 11 386,51         |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 998       | Přesun hmot   |     |          |              | 4 350,97          |
| 23 | K          | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  | t   | 2,064    | 2 108,03     | 4 350,97          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 449 659,26        |
|    | D          | 762       | Konstrukce tesařské   |     |          |              | 37 686,62         |
| 24 | K          | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   | m3  | 0,362    | 2 283,70     | 826,70            |
|    | PP         |           | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>   |     |          |              |                   |
| 25 | K          | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2  | m3  | 0,362    | 1 381,93     | 500,26            |
|    | PP         |           | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>   |     |          |              |                   |
| 26 | K          | 762085103 | Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel   | kus | 2,000    | 123,80       | 247,60            |
|    | PP         |           | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevnic želez příložek, patek, táhel   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103</a>   |     |          |              |                   |
| 27 | M          | 42412013R | trámová botka 120x114x2,0mm   | kus | 2,000    | 135,85       | 271,70            |
|    | PP         |           | trámová botka 120x114x2,0mm   |     |          |              |                   |
| 28 | K          | 762421225 | Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku   | m2  | 13,558   | 88,09        | 1 194,32          |
|    | PP         |           | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevostěpkovými na pero a drážku                          |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225</a>   |     |          |              |                   |
| 29 | M          | 60621167  | překližka truhlářská borovice tl 15mm   | m2  | 14,643   | 557,46       | 8 162,89          |
|    | PP         |           | překližka truhlářská borovice tl 15mm   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 13,558*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 14,643   |              |                   |
| 30 | K          | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn  | m2  | 13,558   | 48,88        | 662,72            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>   |     |          |              |                   |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 31 | K          | 762512225 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo  | m2 | 7,520    | 162,79       | 1 224,18          |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením                     |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 4.1.04" 3,76*2  |    | 7,520    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,520    |              |                   |
| 32 | M          | 59590738  | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm  | m2 | 8,122    | 373,59       | 3 034,30          |
|    | PP         |           | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,52*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 8,122    |              |                   |
| 33 | K          | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo  | m2 | 13,558   | 77,28        | 1 047,76          |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním                 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,28*2,145+3,245*2,01)   |    | 13,558   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 13,558   |              |                   |
| 34 | M          | 60726282  | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm  | m2 | 14,643   | 374,76       | 5 487,61          |
|    | PP         |           | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,28*2,145+3,245*2,01)   |    | 13,558   |              |                   |
|    | VV         |           | 13,558*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 14,643   |              |                   |
| 35 | K          | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm  | m2 | 3,760    | 69,10        | 259,82            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 4.1.04" 3,76  |    | 3,760    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 3,760    |              |                   |
| 36 | K          | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů   | m2 | 21,078   | 55,04        | 1 160,13          |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,52+13,558   |    | 21,078   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 21,078   |              |                   |
| 37 | K          | 762713221 | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2   | m  | 8,625    | 356,02       | 3 070,67          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 120/120"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,28+3,245+2,1  |    | 8,625    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 8,625    |              |                   |
| 38 | M          | 60512130  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m   | m3 | 0,136    | 10 505,03    | 1 428,68          |
|    | PP         |           | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 8,625*0,12*0,12   |    | 0,124    |              |                   |
|    | VV         |           | 0,124*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 0,136    |              |                   |
| 39 | K          | 762713231 | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2   | m  | 8,545    | 504,76       | 4 313,17          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 200/120"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,28+3,245  |    | 6,525    |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámová výměna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,0+1,02  |    | 2,020    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 8,545    |              |                   |
| 40 | M          | 60512135  | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m   | m3 | 0,226    | 10 505,03    | 2 374,14          |
|    | PP         |           | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 8,545*0,2*0,12  |    | 0,205    |              |                   |
|    | VV         |           | 0,205*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 0,226    |              |                   |
| 41 | K          | 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí   | m3 | 0,362    | 1 182,84     | 428,19            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,136+0,226   |    | 0,362    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 0,362    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 42 | K   | 998762202  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m   | %  | 356,950  | 5,58         | 1 991,78          |
|    | PP  |            | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m  |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202</a>   |    |          |              |                   |
|    | D   | 763        | Konstrukce suché výstavby   |    |          |              | 78 726,70         |
| 43 | K   | 763111316X | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB  | m2 | 7,862    | 2 358,65     | 18 543,71         |
|    | PP  |            | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150,0 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "SDK příčka"  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | (2,01+1,23)*3,01-0,9*2,1  |    | 7,862    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet  |    | 7,862    |              |                   |
| 44 | K   | 763111712  | SDK příčka kluzné napojení ke stropu  | m  | 3,240    | 491,87       | 1 593,66          |
|    | PP  |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu  |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "SDK příčka"  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | (2,01+1,23)   |    | 3,240    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet  |    | 3,240    |              |                   |
| 45 | K   | 763111717  | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)  | m2 | 10,322   | 49,19        | 507,74            |
|    | PP  |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)   |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | 7,862+2,46  |    | 10,322   |              |                   |
|    | VV  |            | Součet  |    | 10,322   |              |                   |
| 46 | K   | 763112325  | SDK příčka mezibytová tl 200 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 69 dB   | m2 | 2,460    | 2 182,98     | 5 370,13          |
|    | PP  |            | Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 69 dB |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112325</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Mezibytová příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | 1,515*3,01-1,0*2,1  |    | 2,460    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet  |    | 2,460    |              |                   |
| 47 | K   | 763121415  | SDK stěna předsazená tl 100,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15  | m2 | 4,867    | 1 247,25     | 6 070,37          |
|    | PP  |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100  |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121415</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Předstěna"   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | (0,36+0,8+1,165-0,15)*3,01-0,8*2,1  |    | 4,867    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet  |    | 4,867    |              |                   |
| 48 | K   | 763121422  | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15   | m2 | 1,992    | 2 184,16     | 4 350,85          |
|    | PP  |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50                                      |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121422">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121422</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "SDK předstěna"   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | 0,83*2,4  |    | 1,992    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet  |    | 1,992    |              |                   |
| 49 | K   | 763121714  | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr  | m2 | 6,859    | 24,59        | 168,66            |
|    | PP  |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr   |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | 1,992+4,867   |    | 6,859    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet  |    | 6,859    |              |                   |
| 50 | K   | 763121751  | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě   | m2 | 6,859    | 70,27        | 481,98            |
|    | PP  |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě   |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751</a>   |    |          |              |                   |
| 51 | K   | 763122403  | SDK stěna šachtová tl 112,5 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 15   | m2 | 2,574    | 926,36       | 2 384,45          |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763122403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763122403</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Stěna šachtová - koupelna"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,295+0,56)*3,01   |     | 2,574    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,574    |              |                   |
| 52 | K          | 763131411 | SDK pohled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2  | 15,837   | 1 042,30     | 16 506,91         |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace                              |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK pohled"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "m.č. 3.1.01" (1,165+0,8+0,36)*0,98   |     | 2,279    |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,28*2,145+3,245*2,01)   |     | 13,558   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 15,837   |              |                   |
| 53 | K          | 763131451 | SDK pohled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   | m2  | 0,676    | 1 112,57     | 752,10            |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace                          |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK pohled"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "m.č. koupelna" 0,815*0,83  |     | 0,676    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 0,676    |              |                   |
| 54 | K          | 763131714 | SDK pohled základní penetrační nátěr  | m2  | 16,513   | 24,59        | 406,05            |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 15,837+0,676  |     | 16,513   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 16,513   |              |                   |
| 55 | K          | 763183111 | Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky   | kus | 1,000    | 3 478,25     | 3 478,25          |
|    | PP         |           | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm           |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763183111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763183111</a>   |     |          |              |                   |
| 56 | M          | 55331612  | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr   | kus | 1,000    | 12 837,91    | 12 837,91         |
|    | PP         |           | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr   |     |          |              |                   |
| 57 | K          | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 734,530  | 7,18         | 5 273,93          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské   |     |          |              | 140 028,15        |
| 58 | K          | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně   | kus | 2,000    | 819,79       | 1 639,58          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171</a>   |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D05" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D06" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,000    |              |                   |
| 59 | M          | 61162002  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm  | kus | 2,000    | 9 041,11     | 18 082,22         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D05" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D06" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,000    |              |                   |
| 60 | K          | 766660311 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou  | kus | 1,000    | 1 054,02     | 1 054,02          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660311</a>   |     |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023</i>   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D07" 1  |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000     |              |                   |
| 61 | M          | 61162001  | <b>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm</b>   | kus | 1,000     | 8 701,49     | 8 701,49          |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm  |     |           |              |                   |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023</i>   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D07" 1  |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000     |              |                   |
| 62 | K          | 766660411 | <b>Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva</b>   | kus | 1,000     | 5 152,97     | 5 152,97          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku                              |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411</a>                           |     |           |              |                   |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023</i>   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D01" 1  |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000     |              |                   |
| 63 | M          | 61173202  | <b>dveře jednokřídlé dřevěné plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2</b>  | m2  | 1,773     | 46 729,23    | 82 850,92         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevěné plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:<br/>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023</i>   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D01" 0,9*1,97   |     | 1,773     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,773     |              |                   |
| 64 | K          | 766682111 | <b>Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm</b>  | kus | 3,000     | 1 288,24     | 3 864,72          |
|    | PP         |           | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm                                   |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111</a>                           |     |           |              |                   |
| 65 | M          | 61182307  | <b>zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</b>   | kus | 3,000     | 4 789,92     | 14 369,76         |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  |     |           |              |                   |
| 66 | K          | 766691914 | <b>Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2</b>   | kus | 4,000     | 35,37        | 141,48            |
|    | PP         |           | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Vyvěšení stávajících křídel"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 4   |     | 4,000     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 4,000     |              |                   |
| 67 | K          | 998766203 | <b>Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m</b>   | %   | 1 358,630 | 3,07         | 4 170,99          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 767       | <b>Konstrukce zámečnické</b>  |     |           |              | 24 791,39         |
| 68 | K          | 767995116 | <b>Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg</b>  | kg  | 249,700   | 44,99        | 11 234,00         |
|    | PP         |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Rošt Jekl 60x40x3 = 4,383kg/m"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 12*1,905*4,383+3,28*2*4,383   |     | 128,948   |              |                   |
|    | VV         |           | 12*1,755*4,383+3,245*2*4,383  |     | 120,752   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 249,700   |              |                   |
| 69 | M          | 14550154  | <b>profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm</b>  | t   | 0,250     | 52 466,57    | 13 116,64         |
|    | PP         |           | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:<br/>do ceny zahrnout PÚ dle PD</i>   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 249,7*0,001 *Přepočtené koeficientem množství   |     | 0,250     |              |                   |
| 70 | K          | 998767203 | <b>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m</b>  | %   | 243,510   | 1,81         | 440,75            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 771       | <b>Podlahy z dlaždic</b>  |     |           |              | 15 254,18         |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 71 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   | m2 | 3,760    | 17,22        | 64,75             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Kouplena" 3,76   |    | 3,760    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 3,760    |              |                   |
| 72 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu   | m2 | 3,760    | 63,59        | 239,10            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>                       |    |          |              |                   |
| 73 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm   | m2 | 3,760    | 319,72       | 1 202,15          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                      |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012</a>                       |    |          |              |                   |
| 74 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)   | m  | 0,800    | 29,33        | 23,46             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                         |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Přechodová lišta mezi dlažbou a PVC"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,8   |    | 0,800    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 0,800    |              |                   |
| 75 | M          | 19416006  | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   | m  | 0,816    | 66,87        | 54,57             |
|    | PP         |           | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   |    |          |              |                   |
| 76 | K          | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  | m2 | 3,760    | 181,52       | 682,52            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810</a>                       |    |          |              |                   |
| 77 | K          | 771576113 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                   | m2 | 3,760    | 1 182,84     | 4 447,48          |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113</a>                       |    |          |              |                   |
| 78 | M          | 59761008  | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  | m2 | 4,324    | 1 123,11     | 4 856,33          |
|    | PP         |           | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 4,324    |              |                   |
| 79 | K          | 771577121 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2  | m2 | 3,760    | 20,14        | 75,73             |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121</a>                       |    |          |              |                   |
| 80 | K          | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 3,760    | 413,41       | 1 554,42          |
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>                       |    |          |              |                   |
| 81 | K          | 771591115 | Podlahy spárování silikonem   | m  | 8,860    | 46,73        | 414,03            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,39+2,225+0,815)*2  |    | 8,860    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 8,860    |              |                   |
| 82 | K          | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné   | m  | 5,255    | 124,14       | 652,36            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,225+1,39+0,41*4   |    | 5,255    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 5,255    |              |                   |
| 83 | K          | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 142,670  | 6,92         | 987,28            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203</a>                       |    |          |              |                   |
| D  | 776        |           | Podlahy povlakové   |    |          |              | 68 512,55         |
| 84 | K          | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením   | m2 | 35,470   | 70,97        | 2 517,31          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116</a>                       |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | "Byt 4.1"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,27+16,84+13,36  |    | 35,470   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 35,470   |              |                   |
| 85 | K          | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 49,028   | 17,22        | 844,26            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vysátí podlah   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "PVC" 35,47   |    | 35,470   |              |                   |
|    | VV         |           | "Koberec" 13,558  |    | 13,558   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 49,028   |              |                   |
| 86 | K          | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah  | m2 | 49,028   | 43,21        | 2 118,50          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112</a>                       |    |          |              |                   |
| 87 | K          | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | m2 | 49,028   | 319,72       | 15 675,23         |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112</a>                       |    |          |              |                   |
| 88 | K          | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně  | m2 | 35,470   | 172,16       | 6 106,52          |
|    | PP         |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>                       |    |          |              |                   |
| 89 | K          | 776211111 | Lepení textilních pásů  | m2 | 13,558   | 180,28       | 2 444,24          |
|    | PP         |           | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111</a>                       |    |          |              |                   |
| 90 | M          | 69751061  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       | m2 | 14,914   | 606,64       | 9 047,43          |
|    | PP         |           | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 13,558*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 14,914   |              |                   |
| 91 | K          | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem  | m2 | 35,470   | 185,04       | 6 563,37          |
|    | PP         |           | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111</a>                       |    |          |              |                   |
| 92 | M          | 28412245  | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   | m2 | 39,017   | 364,22       | 14 210,77         |
|    | PP         |           | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 35,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 39,017   |              |                   |
| 93 | K          | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením  | m  | 38,877   | 67,60        | 2 628,09          |
|    | PP         |           | Montáž lišt obvodových lepených   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Sokl"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,96+1,515+1,1165+0,8+0,36+0,98+0,36+0,8+1,165+0,98+1,515)-(0,9+0,9+0,9+1,0)   |    | 7,852    |              |                   |
|    | VV         |           | (3,28+5,15)*2-1,155   |    | 15,705   |              |                   |
|    | VV         |           | (4,865+3,245)*2-0,9   |    | 15,320   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 38,877   |              |                   |
| 94 | M          | 61418155  | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  | m  | 39,655   | 153,42       | 6 083,87          |
|    | PP         |           | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 38,877*1,02 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 39,655   |              |                   |
| 95 | K          | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 682,400  | 0,40         | 272,96            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady   |    |          |              | 46 680,69         |
| 96 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 16,038   | 63,59        | 1 019,86          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 4.1"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (2,225+0,815+0,83+0,815+0,56+2,225)*2,4-0,9*2,1   |    | 16,038   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 16,038   |              |                   |
| 97 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 5,904    | 478,99       | 2 827,96          |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 4.1"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,815+0,83+0,815)*2,4  |    | 5,904    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 5,904    |              |                   |
| 98 | K          | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2 | 16,038   | 182,70       | 2 930,14          |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|     | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm  |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031</a>                       |    |          |              |                   |
| 99  | K          | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty  | m2 | 19,374   | 145,22       | 2 813,49          |
|     | PP         |           | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810</a>                       |    |          |              |                   |
|     | VV         |           | "Obklad koupelna 4.1"   |    |          |              |                   |
|     | VV         |           | (2,225+0,815+0,83+0,815+0,56+2,225+1,39)*2,4-0,9*2,1  |    | 19,374   |              |                   |
|     | VV         |           | Součet  |    | 19,374   |              |                   |
| 100 | K          | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                  | m2 | 16,038   | 1 160,59     | 18 613,54         |
|     | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154</a>                       |    |          |              |                   |
| 101 | M          | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   | m2 | 18,444   | 813,93       | 15 012,12         |
|     | PP         |           | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   |    |          |              |                   |
|     | VV         |           | 16,038*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 18,444   |              |                   |
| 102 | K          | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   | m  | 2,400    | 204,95       | 491,88            |
|     | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové  |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111</a>                       |    |          |              |                   |
| 103 | K          | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m  | 14,400   | 52,00        | 748,80            |
|     | PP         |           | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem  |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115</a>                       |    |          |              |                   |
|     | VV         |           | 2,4*6   |    | 14,400   |              |                   |
|     | VV         |           | Součet  |    | 14,400   |              |                   |
| 104 | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 444,580  | 5,00         | 2 222,90          |
|     | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203</a>                       |    |          |              |                   |
|     | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry  |    |          |              | 1 201,00          |
| 105 | K          | 783217101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   | m2 | 14,616   | 82,17        | 1 201,00          |
|     | PP         |           | Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický   |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101</a>                       |    |          |              |                   |
|     | VV         |           | "Nátěr nosných trámů - 2x"  |    |          |              |                   |
|     | VV         |           | (0,12+0,2)*2*3,28+(0,12+0,2)*2*3,245  |    | 4,176    |              |                   |
|     | VV         |           | (0,12+0,12)*2*3,28+(0,12+0,12)*2*3,245  |    | 3,132    |              |                   |
|     | VV         |           | Mezisoučet  |    | 7,308    |              |                   |
|     | VV         |           | 7,308*2   |    | 14,616   |              |                   |
|     | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety  |    |          |              | 36 777,98         |
| 106 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2 | 173,717  | 46,14        | 8 015,30          |
|     | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m  |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031</a>                       |    |          |              |                   |
| 107 | K          | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 173,717  | 40,64        | 7 059,86          |
|     | PP         |           | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>                       |    |          |              |                   |
|     | VV         |           | "Strop" 5,27+16,84+13,36+3,76   |    | 39,230   |              |                   |
|     | VV         |           | "Stěny"   |    |          |              |                   |
|     | VV         |           | (1,96+1,515+1,165+0,8+0,36+0,98+0,36+0,8+1,165+0,98+1,515)*3,01   |    | 34,916   |              |                   |
|     | VV         |           | (5,15+3,28)*2*3,01  |    | 50,749   |              |                   |
|     | VV         |           | (4,865+3,245)*2*3,01  |    | 48,822   |              |                   |
|     | VV         |           | Součet  |    | 173,717  |              |                   |
| 108 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 173,717  | 20,49        | 3 559,46          |
|     | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>                       |    |          |              |                   |
| 109 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2 | 205,518  | 35,15        | 7 223,96          |
|     | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m   |    |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>                       |    |          |              |                   |
|     | VV         |           | "Oškrábání maleb" 173,717   |    | 173,717  |              |                   |
|     | VV         |           | "Mezipatro" (3,28*2,145+3,245*2,01)   |    | 13,558   |              |                   |
|     | VV         |           | "SDK příčky" 10,332*2   |    | 20,664   |              |                   |
|     | VV         |           | "SDK předstěna" 6,859+2,574   |    | 9,433    |              |                   |
|     | VV         |           | "Nové malby" 1,39*3,01  |    | 4,184    |              |                   |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV         |           | "Odpočet obkladů" -16,038  |     |          |              | -16,038           |
|     | VV         |           | Součet   |     |          |              | 205,518           |
| 110 | K          | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                      | m2  | 4,184    | 83,50        | 349,36            |
|     | PP         |           | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |     |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101</a>      |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "Nové malby" 1,39*3,01   |     | 4,184    |              |                   |
|     | VV         |           | Součet   |     | 4,184    |              |                   |
| 111 | K          | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  | m2  | 201,334  | 52,50        | 10 570,04         |
|     | PP         |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101</a>      |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | 205,518-4,184  |     | 201,334  |              |                   |
|     | D          | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby   |     |          |              | 17 538,72         |
| 112 | K          | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník   | hod | 48,000   | 365,39       | 17 538,72         |
|     | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník   |     |          |              |                   |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291</a>          |     |          |              |                   |
|     | P          |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Demontáže stávajících zařizovacích předmětů, garnyží vestavného nábytku, atd.</i>                   |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "Práce neuvedené v ceníku"   |     |          |              |                   |
|     | VV         |           | "Předpoklad 2 lidi po 8 hod 3 dny" 2*8*3   |     | 48,000   |              |                   |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.b - Byt 4.2**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ: 29141583

DIČ: CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**503 945,59**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 503 945,59  | 15,00%     | 75 591,84 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**579 537,43**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.b - Byt 4.2**

Místo:

Bulovka 501/3

Datum:

31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Andrie architekti  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**503 945,59**

### HSV - Práce a dodávky HSV

92 653,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 790,02

4 - Vodorovné konstrukce

312,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 858,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 336,92

997 - Přesun sutě

35 602,84

998 - Přesun hmot

6 752,02

### PSV - Práce a dodávky PSV

399 600,03

762 - Konstrukce tesařské

31 247,33

763 - Konstrukce suché výstavby

102 104,42

766 - Konstrukce truhlářské

113 760,13

767 - Konstrukce zámečnické

17 581,47

771 - Podlahy z dlaždic

13 525,02

776 - Podlahy povlakové

51 070,38

781 - Dokončovací práce - obklady

46 849,18

783 - Dokončovací práce - nátěry

779,46

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

22 682,64

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 692,48

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.b - Byt 4.2**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**503 945,59**

|   |            |           |   |     |        |          |           |
|---|------------|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV   |     |        |          | 92 653,08 |
| D | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce   |     |        |          | 6 790,02  |
| 1 | K          | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC  | m3  | 1,096  | 6 195,27 | 6 790,02  |
|   | PP         |           | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů"  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 1,16*2,1*0,45   |     | 1,096  |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 1,096  |          |           |
| D | 4          |           | Vodorovné konstrukce  |     |        |          | 312,69    |
| 2 | K          | 413231221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2  | kus | 1,000  | 312,69   | 312,69    |
|   | PP         |           | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221</a>   |     |        |          |           |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |        |          | 31 858,59 |
| 3 | K          | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 30,860 | 351,34   | 10 842,35 |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,88+18,8+4,94+3,24   |     | 30,860 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 30,860 |          |           |
| 4 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítká malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách   | kus | 1,000  | 2 166,59 | 2 166,59  |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítká jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů" 1  |     | 1,000  |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 1,000  |          |           |
| 5 | K          | 612325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 67,912 | 277,56   | 18 849,65 |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | (5,13+6,465)*2*3,01-0,9*2,1   |     | 67,912 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 67,912 |          |           |
| D | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |        |          | 11 336,92 |
| 6 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   | m2  | 30,860 | 63,83    | 1 969,79  |
|   | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,88+18,8+4,94+3,24   |     | 30,860 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 30,860 |          |           |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 7  | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   | m2  | 30,860   | 142,88       | 4 409,28          |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111</a>   |     |          |              |                   |
| 8  | K          | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3  | m3  | 2,625    | 927,53       | 2 434,77          |
|    | PP         |           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání příčky"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,13*3,01*0,17  |     | 2,625    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,625    |              |                   |
| 9  | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2  | m2  | 1,890    | 400,53       | 757,00            |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání zárubní"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,9*2,1   |     | 1,890    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,890    |              |                   |
| 10 | K          | 973031345 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm  | kus | 1,000    | 504,76       | 504,76            |
|    | PP         |           | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Kapsa pro uložení trámu patra" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000    |              |                   |
| 11 | K          | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 30,860   | 12,77        | 394,08            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121</a>   |     |          |              |                   |
| 12 | K          | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 67,912   | 12,77        | 867,24            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 997       | Přesun sutě   |     |          |              | 35 602,84         |
| 13 | K          | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně  | t   | 7,170    | 2 845,84     | 20 404,67         |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>   |     |          |              |                   |
| 14 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t   | 7,170    | 293,95       | 2 107,62          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>   |     |          |              |                   |
| 15 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t   | 136,230  | 12,88        | 1 754,64          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,17*19 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 136,230  |              |                   |
| 16 | K          | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   | t   | 7,170    | 1 581,02     | 11 335,91         |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 998       | Přesun hmot   |     |          |              | 6 752,02          |
| 17 | K          | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  | t   | 3,203    | 2 108,03     | 6 752,02          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 399 600,03        |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| D  | 762        |           | Konstrukce tesařské  |    |          |              | 31 247,33         |
| 18 | K          | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně  | m3 | 0,383    | 2 283,70     | 874,66            |
|    | PP         |           | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>  |    |          |              |                   |
| 19 | K          | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2   | m3 | 0,383    | 1 381,93     | 529,28            |
|    | PP         |           | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>  |    |          |              |                   |
| 20 | K          | 762421225 | Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku  | m2 | 9,176    | 88,09        | 808,31            |
|    | PP         |           | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevostěpkovými na pero a drážku |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225</a>  |    |          |              |                   |
| 21 | M          | 60621167  | překlíčka truhlářská borovice tl 15mm  | m2 | 9,910    | 557,46       | 5 524,43          |
|    | PP         |           | překlíčka truhlářská borovice tl 15mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 9,17592592592593*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 9,910    |              |                   |
| 22 | K          | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn   | m2 | 9,176    | 48,88        | 448,52            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>  |    |          |              |                   |
| 23 | K          | 762512225 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo   | m2 | 6,480    | 162,79       | 1 054,88          |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 4.2.03" 3,24*2   |    | 6,480    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 6,480    |              |                   |
| 24 | M          | 59590738  | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm   | m2 | 6,998    | 373,59       | 2 614,38          |
|    | PP         |           | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 3.2.03" 3,24*2   |    | 6,480    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 6,480    |              |                   |
|    | VV         |           | 6,48*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 6,998    |              |                   |
| 25 | K          | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo   | m2 | 9,176    | 77,28        | 709,12            |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (1,95*2,175+2,295*2,15)  |    | 9,176    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 9,176    |              |                   |
| 26 | M          | 60726282  | deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm   | m2 | 9,910    | 374,76       | 3 713,87          |
|    | PP         |           | deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (1,95*2,175+2,295*2,15)  |    | 9,176    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 9,176    |              |                   |
|    | VV         |           | 9,176*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 9,910    |              |                   |
| 27 | K          | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm   | m2 | 3,240    | 69,10        | 223,88            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 4.2.03" 3,24   |    | 3,240    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 3,240    |              |                   |
| 28 | K          | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů  | m2 | 15,656   | 55,04        | 861,71            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 6,48+9,176   |    | 15,656   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 15,656   |              |                   |
| 29 | K          | 762713221 | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2  | m  | 8,445    | 356,02       | 3 006,59          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                          |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 120/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,95+2,295+2,1*2   |    | 8,445    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 8,445    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 30 | M          | 60512130   | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  | m3 | 0,134    | 10 505,03    | 1 407,67          |
|    | PP         |            | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 8,445*0,12*0,12  |    | 0,122    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,122    |              |                   |
|    | VV         |            | 0,122*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,134    |              |                   |
| 31 | K          | 762713231  | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2  | m  | 9,410    | 504,76       | 4 749,79          |
|    | PP         |            | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Trámky 200/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 1,95+2,295   |    | 4,245    |              |                   |
|    | VV         |            | "Trámová výměna"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,96+0,95+0,97+2,015+0,12+0,15   |    | 5,165    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 9,410    |              |                   |
| 32 | M          | 60512135   | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  | m3 | 0,249    | 10 505,03    | 2 615,75          |
|    | PP         |            | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 9,41*0,2*0,12  |    | 0,226    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,226    |              |                   |
|    | VV         |            | 0,226*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,249    |              |                   |
| 33 | K          | 762795000  | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí  | m3 | 0,383    | 1 182,84     | 453,03            |
|    | PP         |            | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,134+0,249  |    | 0,383    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,383    |              |                   |
| 34 | K          | 998762202  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m  | %  | 295,960  | 5,58         | 1 651,46          |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202</a>  |    |          |              |                   |
|    | D          | 763        | Konstrukce suché výstavby  |    |          |              | 102 104,42        |
| 35 | K          | 763111316X | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB   | m2 | 21,157   | 2 358,65     | 49 901,96         |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150,0 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (0,15+0,665+0,9+2,45+2,025*2)*3,01-(0,9*2,1+0,8*2,1)   |    | 21,157   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 21,157   |              |                   |
| 36 | K          | 763111712  | SDK příčka kluzné napojení ke stropu   | m  | 8,215    | 491,87       | 4 040,71          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (0,15+0,665+0,9+2,45+2,025*2)  |    | 8,215    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 8,215    |              |                   |
| 37 | K          | 763111717  | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)   | m2 | 21,157   | 49,19        | 1 040,71          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717</a>  |    |          |              |                   |
| 38 | K          | 763121415X | SDK stěna předsazená tl 150,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15   | m2 | 15,140   | 1 305,81     | 19 769,96         |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 150,0 mm, profil 100                 |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (2,025+3,005)*3,01   |    | 15,140   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 15,140   |              |                   |
| 39 | K          | 763121426X | SDK stěna předsazená tl 200,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15  | m2 | 4,391    | 1 422,92     | 6 248,04          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 200,0 mm, profil 100             |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (0,2+0,9)*3,01+0,9*1,2   |    | 4,391    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 4,391    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 40 | K          | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr   | m2  | 19,531   | 24,59        | 480,27            |
|    | PP         |           | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                        |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 15,14+4,391  |     | 19,531   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 19,531   |              |                   |
| 41 | K          | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě  | m2  | 4,391    | 70,27        | 308,56            |
|    | PP         |           | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751</a>  |     |          |              |                   |
| 42 | K          | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2  | 9,176    | 1 042,30     | 9 564,14          |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace     |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK podhled"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (1,95*2,175+2,295*2,15)  |     | 9,176    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 9,176    |              |                   |
| 43 | K          | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   | m2  | 3,240    | 1 112,57     | 3 604,73          |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK podhled"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "m.č. koupelna" 3,24   |     | 3,240    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 3,240    |              |                   |
| 44 | K          | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr  | m2  | 12,416   | 24,59        | 305,31            |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 9,176+3,24   |     | 12,416   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 12,416   |              |                   |
| 45 | K          | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 952,650  | 7,18         | 6 840,03          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m               |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403</a>  |     |          |              |                   |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské  |     |          |              | 113 760,13        |
| 46 | K          | 766660171 | Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně  | kus | 2,000    | 819,79       | 1 639,58          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D06" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D08" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 2,000    |              |                   |
| 47 | M          | 61162002  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   | kus | 1,000    | 9 041,11     | 9 041,11          |
|    | PP         |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D06" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,000    |              |                   |
| 48 | M          | 61162001  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm   | kus | 1,000    | 8 701,49     | 8 701,49          |
|    | PP         |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D08" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,000    |              |                   |
| 49 | K          | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva   | kus | 1,000    | 5 152,97     | 5 152,97          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D02" 1   |     | 1,000    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000     |              |                   |
| 50 | M          | 61173202  | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   | m2  | 1,576     | 46 728,98    | 73 644,87         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D02" 0,8*1,97   |     | 1,576     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,576     |              |                   |
| 51 | K          | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm   | kus | 2,000     | 1 288,24     | 2 576,48          |
|    | PP         |           | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm                                   |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111</a>                           |     |           |              |                   |
| 52 | M          | 61182307  | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  | kus | 2,000     | 4 789,92     | 9 579,84          |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  |     |           |              |                   |
| 53 | K          | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2  | kus | 1,000     | 35,37        | 35,37             |
|    | PP         |           | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914</a>                           |     |           |              |                   |
| 54 | K          | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 1 103,720 | 3,07         | 3 388,42          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 767       | Konstrukce zámečnické   |     |           |              | 17 581,47         |
| 55 | K          | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg   | kg  | 177,424   | 44,99        | 7 982,31          |
|    | PP         |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Rošt Jekl 60x40x3 = 4,383kg/m"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 8*1,9*4,383+2,285*2*4,383   |     | 86,652    |              |                   |
|    | VV         |           | 8*2,015*4,383+2,295*2*4,383   |     | 90,772    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 177,424   |              |                   |
| 56 | M          | 14550154  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   | t   | 0,177     | 52 466,63    | 9 286,59          |
|    | PP         |           | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>do ceny zahrnout PÚ dle PD   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 177,424*0,001 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 0,177     |              |                   |
| 57 | K          | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 172,690   | 1,81         | 312,57            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 771       | Podlahy z dlaždic   |     |           |              | 13 525,02         |
| 58 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   | m2  | 3,240     | 17,22        | 55,79             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Kouplena" 3,24   |     | 3,240     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 3,240     |              |                   |
| 59 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu   | m2  | 3,240     | 63,59        | 206,03            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>                           |     |           |              |                   |
| 60 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm   | m2  | 3,240     | 319,72       | 1 035,89          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012</a>                           |     |           |              |                   |
| 61 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)   | m   | 0,700     | 29,33        | 20,53             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                             |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Přechodová lišta mezi dlažbou a PVC"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 0,7   |     | 0,700     |              |                   |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | Součet  |    | 0,700    |              |                   |
| 62 | M          | 19416006  | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   | m  | 0,714    | 66,87        | 47,75             |
|    | PP         |           | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   |    |          |              |                   |
| 63 | K          | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  | m2 | 3,240    | 181,52       | 588,12            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810</a>                       |    |          |              |                   |
| 64 | K          | 771576113 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                   | m2 | 3,240    | 1 182,84     | 3 832,40          |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113</a>                       |    |          |              |                   |
| 65 | M          | 59761008  | dlažba velkoformátová keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2   | m2 | 3,726    | 1 123,11     | 4 184,71          |
|    | PP         |           | dlažba velkoformátová keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,24*1,15 Přečtené koeficientem množství  |    | 3,726    |              |                   |
| 66 | K          | 771577121 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2  | m2 | 3,240    | 20,14        | 65,25             |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121</a>                       |    |          |              |                   |
| 67 | K          | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 3,240    | 413,41       | 1 339,45          |
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>                       |    |          |              |                   |
| 68 | K          | 771591115 | Podlahy spárování silikonem   | m  | 7,600    | 46,73        | 355,15            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+2,0)*2   |    | 7,600    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,600    |              |                   |
| 69 | K          | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné   | m  | 7,400    | 124,14       | 918,64            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,8*2+1,0+1,8+1,0   |    | 7,400    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,400    |              |                   |
| 70 | K          | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 126,490  | 6,92         | 875,31            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové   |    |          |              | 51 070,38         |
| 71 | K          | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením   | m2 | 27,620   | 70,97        | 1 960,19          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Byt 4.2"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,88+18,8+4,94  |    | 27,620   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 27,620   |              |                   |
| 72 | K          | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 36,796   | 17,22        | 633,63            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vysátí podlah   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "PVC" 27,62   |    | 27,620   |              |                   |
|    | VV         |           | "Koberec" 9,176   |    | 9,176    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 36,796   |              |                   |
| 73 | K          | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah  | m2 | 36,796   | 43,21        | 1 589,96          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112</a>                       |    |          |              |                   |
| 74 | K          | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | m2 | 36,796   | 319,72       | 11 764,42         |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112</a>                       |    |          |              |                   |
| 75 | K          | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně  | m2 | 27,620   | 172,16       | 4 755,06          |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>                       |    |          |              |                   |
| 76 | K          | 776211111 | Lepení textilních pásů  | m2 | 9,176    | 180,28       | 1 654,25          |
|    | PP         |           | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111</a>                       |    |          |              |                   |
| 77 | M          | 69751061  | koberec zátežový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       | m2 | 10,094   | 606,64       | 6 123,42          |
|    | PP         |           | koberec zátežový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 9,176*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 10,094   |              |                   |
| 78 | K          | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem  | m2 | 27,620   | 185,04       | 5 110,80          |
|    | PP         |           | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111</a>                       |    |          |              |                   |
| 79 | M          | 28412245  | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   | m2 | 30,382   | 364,22       | 11 065,73         |
|    | PP         |           | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 27,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 30,382   |              |                   |
| 80 | K          | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením  | m  | 27,710   | 67,60        | 1 873,20          |
|    | PP         |           | Montáž lišt obvodových lepených   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Sokl"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (2,005+1,92)*2-(0,8+0,7+0,8)  |    | 5,550    |              |                   |
|    | VV         |           | (3,005+6,465+2,98+2,45+0,665)   |    | 15,565   |              |                   |
|    | VV         |           | (2,15+2,295+2,15)   |    | 6,595    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 27,710   |              |                   |
| 81 | M          | 61418155  | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  | m  | 28,264   | 153,42       | 4 336,26          |
|    | PP         |           | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 27,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 28,264   |              |                   |
| 82 | K          | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 508,660  | 0,40         | 203,46            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady   |    |          |              | 46 849,18         |
| 83 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 16,560   | 63,59        | 1 053,05          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 4.2"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+2,0)*2*2,4-0,8*2,1   |    | 16,560   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 16,560   |              |                   |
| 84 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 4,800    | 478,99       | 2 299,15          |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 4.2"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,0+1,0)*2,4   |    | 4,800    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 4,800    |              |                   |
| 85 | K          | 781151031 | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2 | 16,560   | 182,70       | 3 025,51          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031</a>                       |    |          |              |                   |
| 86 | K          | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty  | m2 | 16,560   | 145,22       | 2 404,84          |
|    | PP         |           | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810</a>                       |    |          |              |                   |
| 87 | K          | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                  | m2 | 16,560   | 1 160,59     | 19 219,37         |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154</a>                       |    |          |              |                   |
| 88 | M          | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   | m2 | 19,044   | 813,93       | 15 500,48         |
|    | PP         |           | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 16,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 19,044   |              |                   |
| 89 | K          | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   | m  | 2,400    | 204,95       | 491,88            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111</a>                       |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 90 | K          | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m   | 12,000   | 52,00        | 624,00            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,4*5   |     | 12,000   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 12,000   |              |                   |
| 91 | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 446,180  | 5,00         | 2 230,90          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203</a>                       |     |          |              |                   |
|    | D          | 783       | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>   |     |          |              | <b>779,46</b>     |
| 92 | K          | 783217101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   | m2  | 9,486    | 82,17        | 779,46            |
|    | PP         |           | Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Nátěr nosných trámů - 2x"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,2)*2*1,95+(0,12+0,2)*2*2,285  |     | 2,710    |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,12)*2*1,95+(0,12+0,12)*2*2,285  |     | 2,033    |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet  |     | 4,743    |              |                   |
|    | VV         |           | 4,743*2   |     | 9,486    |              |                   |
|    | D          | 784       | <b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>   |     |          |              | <b>22 682,64</b>  |
| 93 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 100,662  | 46,14        | 4 644,54          |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031</a>                       |     |          |              |                   |
| 94 | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 100,662  | 40,64        | 4 090,90          |
|    | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Strop" 3,88+18,8+4,94+3,24   |     | 30,860   |              |                   |
|    | VV         |           | "Stěny"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (5,13+6,465)*2*3,01   |     | 69,802   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 100,662  |              |                   |
| 95 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 100,662  | 20,49        | 2 062,56          |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>                       |     |          |              |                   |
| 96 | K          | 784181121 | Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 135,592  | 35,15        | 4 766,06          |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Oškrabání maleb" 100,662   |     | 100,662  |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (1,95*2,175+2,295*2,15)   |     | 9,176    |              |                   |
|    | VV         |           | "Nové malby = SDK příčky" 21,157*2  |     | 42,314   |              |                   |
|    | VV         |           | "Odpočet obkladů" -16,56  |     | -16,560  |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 135,592  |              |                   |
| 97 | K          | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   | m2  | 135,592  | 52,50        | 7 118,58          |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m                    |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101</a>                       |     |          |              |                   |
|    | D          | HZS       | <b>Hodinové zúčtovací sazby</b>   |     |          |              | <b>11 692,48</b>  |
| 98 | K          | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník  | hod | 32,000   | 365,39       | 11 692,48         |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291</a>                           |     |          |              |                   |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>Demontáže stávajících zařízovacích předmětů, garnyží vestavného nábytku, atd.                                     |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Práce neuvedené v ceníku"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Předpoklad 2 lidi po 8 hod 2 dny" 2*8*2  |     | 32,000   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.c - Byt 4.3**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ:

00064581

DIČ:

CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ:

29141583

DIČ:

CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**425 658,36**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 425 658,36  | 15,00%     | 63 848,75 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**489 507,11**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.c - Byt 4.3**

Místo:

Bulovka 501/3

Datum:

31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Andrie architektu  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**425 658,36**

### HSV - Práce a dodávky HSV

96 422,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 172,27

4 - Vodorovné konstrukce

625,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 681,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 759,00

997 - Přesun sutě

38 408,37

998 - Přesun hmot

7 776,52

### PSV - Práce a dodávky PSV

317 543,28

762 - Konstrukce tesařské

22 697,20

763 - Konstrukce suché výstavby

54 962,75

766 - Konstrukce truhlářské

113 832,75

767 - Konstrukce zámečnické

12 783,02

771 - Podlahy z dlaždic

12 803,58

776 - Podlahy povlakové

36 741,54

781 - Dokončovací práce - obklady

44 882,05

783 - Dokončovací práce - nátěry

726,38

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

18 114,01

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 692,48

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.c - Byt 4.3**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**425 658,36**

|   |            |           |  |     |        |          |           |
|---|------------|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV  |     |        |          | 96 422,60 |
| D | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce  |     |        |          | 8 172,27  |
| 1 | K          | 310238211 | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC  | m3  | 0,189  | 7 608,52 | 1 438,01  |
|   | PP         |           | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238211</a>  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění nadsvětlíku"  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 0,5*0,9*0,42   |     | 0,189  |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 0,189  |          |           |
| 2 | K          | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC   | m3  | 1,087  | 6 195,27 | 6 734,26  |
|   | PP         |           | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211</a>  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů"   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 1,15*0,45*2,1  |     | 1,087  |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 1,087  |          |           |
| D | 4          |           | Vodorovné konstrukce   |     |        |          | 625,38    |
| 3 | K          | 413231221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2   | kus | 2,000  | 312,69   | 625,38    |
|   | PP         |           | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221</a>  |     |        |          |           |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |        |          | 29 681,06 |
| 4 | K          | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním   | m2  | 22,690 | 351,34   | 7 971,90  |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416</a>  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,22+16,41+3,06  |     | 22,690 |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 22,690 |          |           |
| 5 | K          | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách   | kus | 2,000  | 508,02   | 1 016,04  |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325223</a>  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění nadsvětlíku"  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 2  |     | 2,000  |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 2,000  |          |           |
| 6 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách  | kus | 2,000  | 2 166,59 | 4 333,18  |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225</a>  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů" 2   |     | 2,000  |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 2,000  |          |           |
| 7 | K          | 612325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním   | m2  | 58,942 | 277,56   | 16 359,94 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štučky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,97+0,15+4,485+3,66+4,485+0,15+1,9+0,9+0,9+0,875+0,735+1,0)*3,01-0,9*2,1  |     | 58,942   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 58,942   |              |                   |
| D  | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |          |              | 11 759,00         |
| 8  | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   | m2  | 22,690   | 63,83        | 1 448,30          |
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,22+16,41+3,06   |     | 22,690   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 22,690   |              |                   |
| 9  | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   | m2  | 22,690   | 142,88       | 3 241,95          |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111</a>   |     |          |              |                   |
| 10 | K          | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3  | m3  | 2,766    | 927,53       | 2 565,55          |
|    | PP         |           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání příčky"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (3,66*3,01-0,9*2,1)*0,17  |     | 1,552    |              |                   |
|    | VV         |           | (1,5*3,01+1,5*3,01-0,9*2,1)*0,17  |     | 1,214    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,766    |              |                   |
| 11 | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2  | m2  | 6,120    | 400,53       | 2 451,24          |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání zárubní"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,9*2,1*3   |     | 5,670    |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání světlíku"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,5*0,9   |     | 0,450    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 6,120    |              |                   |
| 12 | K          | 973031345 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm  | kus | 2,000    | 504,76       | 1 009,52          |
|    | PP         |           | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm                                       |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Kapsa pro uložení trámu patra" 2   |     | 2,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,000    |              |                   |
| 13 | K          | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 22,690   | 12,77        | 289,75            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121</a>   |     |          |              |                   |
| 14 | K          | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 58,942   | 12,77        | 752,69            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %                               |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121</a>   |     |          |              |                   |
| D  | 997        |           | Přesun sutě   |     |          |              | 38 408,37         |
| 15 | K          | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně  | t   | 7,735    | 2 845,84     | 22 012,57         |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>   |     |          |              |                   |
| 16 | K          | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t   | 7,735    | 293,95       | 2 273,70          |
|    | PP         |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>   |     |          |              |                   |
| 17 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t   | 146,965  | 12,88        | 1 892,91          |
|    | PP         |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                      |     |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství                | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|-------------------------|--------------|-------------------|
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a><br>7,735*19 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 146,965                 |              |                   |
| 18 | K   | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02  | t  | 7,735                   | 1 581,02     | 12 229,19         |
|    |     |           | PP<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>  |    |                         |              |                   |
|    | D   | 998       | Přesun hmot  |    |                         |              | 7 776,52          |
| 19 | K   | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m   | t  | 3,689                   | 2 108,03     | 7 776,52          |
|    |     |           | PP<br>Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a> |    |                         |              |                   |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV  |    |                         |              | 317 543,28        |
|    | D   | 762       | Konstrukce tesařské  |    |                         |              | 22 697,20         |
| 20 | K   | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně  | m3 | 0,236                   | 2 283,70     | 538,95            |
|    |     |           | PP<br>Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>   |    |                         |              |                   |
| 21 | K   | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2   | m3 | 0,236                   | 1 381,93     | 326,14            |
|    |     |           | PP<br>Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>   |    |                         |              |                   |
| 22 | K   | 762421225 | Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku  | m2 | 7,056                   | 88,09        | 621,56            |
|    |     |           | PP<br>Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na pero a drážku<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225</a>                          |    |                         |              |                   |
| 23 | M   | 60621167  | překližka truhlářská borovice tl 15mm  | m2 | 7,620                   | 557,46       | 4 247,85          |
|    |     |           | PP<br>překližka truhlářská borovice tl 15mm<br>VV<br>7,05555555555556*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 7,620                   |              |                   |
| 24 | K   | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn   | m2 | 7,056                   | 48,88        | 344,90            |
|    |     |           | PP<br>Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>   |    |                         |              |                   |
| 25 | K   | 762512225 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo   | m2 | 6,120                   | 162,79       | 996,27            |
|    |     |           | PP<br>Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225</a><br>VV<br>"Koupelna 4.3.03" 3,06*2<br>VV<br>Součet                     |    | 6,120<br>6,120          |              |                   |
| 26 | M   | 59590738  | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm   | m2 | 6,610                   | 373,59       | 2 469,43          |
|    |     |           | PP<br>deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm<br>VV<br>"Koupelna 4.3.03" 3,06*2<br>VV<br>Součet<br>VV<br>6,12*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 6,120<br>6,120<br>6,610 |              |                   |
| 27 | K   | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo   | m2 | 7,056                   | 77,28        | 545,29            |
|    |     |           | PP<br>Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a><br>VV<br>"Mezipatro" 2,12*2,05+1,735*0,64+1,0*1,6<br>VV<br>Součet |    | 7,056<br>7,056          |              |                   |
| 28 | M   | 60726282  | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm   | m2 | 7,620                   | 374,76       | 2 855,67          |
|    |     |           | PP<br>deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm<br>VV<br>"Mezipatro" 2,12*2,05+1,735*0,64+1,0*1,6<br>VV<br>Součet<br>VV<br>7,056*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 7,056<br>7,056<br>7,620 |              |                   |
| 29 | K   | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm   | m2 | 3,060                   | 69,10        | 211,45            |



| PČ | Typ        | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |            | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Koupelna 3.3.03" 3,06   |    | 3,060    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 3,060    |              |                   |
| 30 | K          | 762595001  | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů  | m2 | 13,176   | 55,04        | 725,21            |
|    | PP         |            | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 6,12+7,056   |    | 13,176   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 13,176   |              |                   |
| 31 | K          | 762713221  | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2  | m  | 6,595    | 356,02       | 2 347,95          |
|    | PP         |            | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Trámky 120/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 2,12+0,64+1,735+2,1  |    | 6,595    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 6,595    |              |                   |
| 32 | M          | 60512130   | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  | m3 | 0,105    | 10 505,03    | 1 103,03          |
|    | PP         |            | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 6,595*0,12*0,12  |    | 0,095    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,095    |              |                   |
|    | VV         |            | 0,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,105    |              |                   |
| 33 | K          | 762713231  | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2  | m  | 4,970    | 504,76       | 2 508,66          |
|    | PP         |            | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Trámky 200/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 3,66   |    | 3,660    |              |                   |
|    | VV         |            | "Trámová výměna"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 1,31   |    | 1,310    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 4,970    |              |                   |
| 34 | M          | 60512135   | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  | m3 | 0,131    | 10 505,03    | 1 376,16          |
|    | PP         |            | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 4,97*0,2*0,12  |    | 0,119    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,119    |              |                   |
|    | VV         |            | 0,119*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,131    |              |                   |
| 35 | K          | 762795000  | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí  | m3 | 0,236    | 1 182,84     | 279,15            |
|    | PP         |            | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,105+0,131  |    | 0,236    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,236    |              |                   |
| 36 | K          | 998762202  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m  | %  | 214,970  | 5,58         | 1 199,53          |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202</a>  |    |          |              |                   |
|    | D          | 763        | Konstrukce suché výstavby  |    |          |              | 54 962,75         |
| 37 | K          | 763111316X | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB   | m2 | 13,166   | 2 358,65     | 31 053,99         |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150,0 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (3,66+1,9)*3,01-(0,9*2,1+0,8*2,1)  |    | 13,166   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 13,166   |              |                   |
| 38 | K          | 763111712  | SDK příčka kluzné napojení ke stropu   | m  | 5,560    | 491,87       | 2 734,80          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (3,66+1,9)   |    | 5,560    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 5,560    |              |                   |
| 39 | K          | 763111717  | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)   | m2 | 13,166   | 49,19        | 647,64            |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP  |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)  |     |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717</a>  |     |          |              |                   |
| 40 | K   | 763121426X | SDK stěna předsazená tl 200,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15  | m2  | 4,391    | 1 422,92     | 6 248,04          |
|    | PP  |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 200,0 mm, profil 100 |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "SDK předstěna"  |     | 4,391    |              |                   |
|    | VV  |            | (0,2+0,9)*3,01+0,9*1,2   |     | 4,391    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |     |          |              |                   |
| 41 | K   | 763121714  | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr   | m2  | 4,391    | 24,59        | 107,97            |
|    | PP  |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr  |     |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714</a>  |     |          |              |                   |
| 42 | K   | 763121751  | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě  | m2  | 4,391    | 70,27        | 308,56            |
|    | PP  |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě  |     |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751</a>  |     |          |              |                   |
| 43 | K   | 763131411  | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2  | 6,280    | 1 042,30     | 6 545,64          |
|    | PP  |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace                                 |     |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "SDK podhled"  |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Mezipatro" (3,22+3,06)  |     | 6,280    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |     | 6,280    |              |                   |
| 44 | K   | 763131451  | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   | m2  | 3,060    | 1 112,57     | 3 404,46          |
|    | PP  |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace                             |     |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "SDK podhled"  |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "m.č. koupelna" 3,06   |     | 3,060    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |     | 3,060    |              |                   |
| 45 | K   | 763131714  | SDK podhled základní penetrační nátěr  | m2  | 9,340    | 24,59        | 229,67            |
|    | PP  |            | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr   |     |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | 6,28+3,06  |     | 9,340    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |     | 9,340    |              |                   |
| 46 | K   | 998763403  | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 512,810  | 7,18         | 3 681,98          |
|    | PP  |            | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   |     |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403</a>  |     |          |              |                   |
|    | D   | 766        | Konstrukce truhlářské  |     |          |              | 113 832,75        |
| 47 | K   | 766660171  | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně  | kus | 2,000    | 819,79       | 1 639,58          |
|    | PP  |            | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm   |     |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171</a>  |     |          |              |                   |
|    | P   |            | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Ozn. D06" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |            | "Ozn. D08" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |     | 2,000    |              |                   |
| 48 | M   | 61162002   | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   | kus | 1,000    | 9 041,11     | 9 041,11          |
|    | PP  |            | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    |     | P          | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Ozn. D06" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |     | 1,000    |              |                   |
| 49 | M   | 61162001   | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm   | kus | 1,000    | 8 701,49     | 8 701,49          |
|    | PP  |            | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm   |     |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D08" 1  |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000     |              |                   |
| 50 | K          | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva  | kus | 1,000     | 5 152,97     | 5 152,97          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku                              |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411</a>                           |     |           |              |                   |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D03" 1  |     | 1,000     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,000     |              |                   |
| 51 | M          | 61173202  | dveře jednokřídle dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   | m2  | 1,576     | 46 728,81    | 73 644,60         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídle dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D03" 0,8*1,97   |     | 1,576     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,576     |              |                   |
| 52 | K          | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm   | kus | 2,000     | 1 288,24     | 2 576,48          |
|    | PP         |           | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm                                   |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111</a>                           |     |           |              |                   |
| 53 | M          | 61182307  | zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  | kus | 2,000     | 4 789,92     | 9 579,84          |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  |     |           |              |                   |
| 54 | K          | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2  | kus | 3,000     | 35,37        | 106,11            |
|    | PP         |           | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914</a>                           |     |           |              |                   |
| 55 | K          | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 1 104,420 | 3,07         | 3 390,57          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 767       | <b>Konstrukce zámečnické</b>  |     |           |              | 12 783,02         |
| 56 | K          | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg   | kg  | 128,641   | 44,99        | 5 787,56          |
|    | PP         |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Rošt Jekl 60x40x3 = 4,383kg/m"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | (7*1,795+1,84*2+2,13+1,62+1,2)*4,383  |     | 92,898    |              |                   |
|    | VV         |           | (3,66+2,12+0,64+1,735)*4,383  |     | 35,743    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 128,641   |              |                   |
| 57 | M          | 14550154  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   | t   | 0,129     | 52 466,65    | 6 768,20          |
|    | PP         |           | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>do ceny zahrnout PÚ dle PD  |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 128,641*0,001 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 0,129     |              |                   |
| 58 | K          | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 125,560   | 1,81         | 227,26            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 771       | <b>Podlahy z dlaždic</b>  |     |           |              | 12 803,58         |
| 59 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   | m2  | 3,060     | 17,22        | 52,69             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Kouplena" 3,06   |     | 3,060     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 3,060     |              |                   |
| 60 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu   | m2  | 3,060     | 63,59        | 194,59            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>                           |     |           |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 61 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm   | m2 | 3,060    | 319,72       | 978,34            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                      |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012</a>                       |    |          |              |                   |
| 62 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)   | m  | 0,700    | 29,33        | 20,53             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                         |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Přechodová lišta mezi dlažbou a PVC"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,7   |    | 0,700    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 0,700    |              |                   |
| 63 | M          | 19416006  | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   | m  | 0,714    | 66,87        | 47,75             |
|    | PP         |           | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   |    |          |              |                   |
| 64 | K          | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  | m2 | 3,060    | 181,52       | 555,45            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810</a>                       |    |          |              |                   |
| 65 | K          | 771576113 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                   | m2 | 3,060    | 1 182,84     | 3 619,49          |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113</a>                       |    |          |              |                   |
| 66 | M          | 59761008  | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  | m2 | 3,519    | 1 123,11     | 3 952,22          |
|    | PP         |           | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 3,519    |              |                   |
| 67 | K          | 771577121 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2  | m2 | 3,060    | 20,14        | 61,63             |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121</a>                       |    |          |              |                   |
| 68 | K          | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 3,060    | 413,41       | 1 265,03          |
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>                       |    |          |              |                   |
| 69 | K          | 771591115 | Podlahy spárování silikonem   | m  | 7,400    | 46,73        | 345,80            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+1,9)*2   |    | 7,400    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,400    |              |                   |
| 70 | K          | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné   | m  | 7,100    | 124,14       | 881,39            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,8*2+0,7+1,8+1,0   |    | 7,100    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,100    |              |                   |
| 71 | K          | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 119,750  | 6,92         | 828,67            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové   |    |          |              | 36 741,54         |
| 72 | K          | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením   | m2 | 19,630   | 70,97        | 1 393,14          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Byt 4,3"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,22+16,41  |    | 19,630   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 19,630   |              |                   |
| 73 | K          | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 26,686   | 17,22        | 459,53            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vysátí podlah   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "PVC" 19,63   |    | 19,630   |              |                   |
|    | VV         |           | "Koberec" 7,056   |    | 7,056    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 26,686   |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 74 | K          | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah  | m2 | 26,086   | 43,21        | 1 127,18          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112</a>                       |    |          |              |                   |
| 75 | K          | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | m2 | 26,086   | 319,72       | 8 340,22          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112</a>                       |    |          |              |                   |
| 76 | K          | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně  | m2 | 19,630   | 172,16       | 3 379,50          |
|    | PP         |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>                       |    |          |              |                   |
| 77 | K          | 776211111 | Lepení textilních pásů  | m2 | 7,056    | 180,28       | 1 272,06          |
|    | PP         |           | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111</a>                       |    |          |              |                   |
| 78 | M          | 69751061  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       | m2 | 7,762    | 606,64       | 4 708,74          |
|    | PP         |           | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,056*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 7,762    |              |                   |
| 79 | K          | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem  | m2 | 19,630   | 185,04       | 3 632,34          |
|    | PP         |           | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111</a>                       |    |          |              |                   |
| 80 | M          | 28412245  | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   | m2 | 21,593   | 364,22       | 7 864,60          |
|    | PP         |           | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 19,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 21,593   |              |                   |
| 81 | K          | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením  | m  | 19,715   | 67,60        | 1 332,73          |
|    | PP         |           | Montáž lišt obvodových lepených   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Sokl"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,97+1,71+1,735+0,875+0,735+1,0)-(1,0+0,9+0,8)   |    | 4,325    |              |                   |
|    | VV         |           | (4,485+3,66)*2-0,9  |    | 15,390   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 19,715   |              |                   |
| 82 | M          | 61418155  | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  | m  | 20,109   | 153,42       | 3 085,12          |
|    | PP         |           | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 19,715*1,02 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 20,109   |              |                   |
| 83 | K          | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 365,950  | 0,40         | 146,38            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203</a>                       |    |          |              |                   |
| D  | 781        |           | Dokončovací práce - obklady   |    |          |              | 44 882,05         |
| 84 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 16,080   | 63,59        | 1 022,53          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 4.3"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+1,9)*2*2,4-0,8*2,1   |    | 16,080   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 16,080   |              |                   |
| 85 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 4,320    | 478,99       | 2 069,24          |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 4.3"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,9+0,9)*2,4   |    | 4,320    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 4,320    |              |                   |
| 86 | K          | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2 | 16,080   | 182,70       | 2 937,82          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031</a>                       |    |          |              |                   |
| 87 | K          | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty  | m2 | 16,080   | 145,22       | 2 335,14          |
|    | PP         |           | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810</a>                       |    |          |              |                   |
| 88 | K          | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                  | m2 | 16,080   | 1 160,59     | 18 662,29         |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2                   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154</a>                       |     |          |              |                   |
| 89 | M          | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   | m2  | 17,940   | 813,93       | 14 601,90         |
|    | PP         |           | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 15,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 17,940   |              |                   |
| 90 | K          | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   | m   | 2,400    | 204,95       | 491,88            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111</a>                       |     |          |              |                   |
| 91 | K          | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m   | 12,000   | 52,00        | 624,00            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,4*5   |     | 12,000   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 12,000   |              |                   |
| 92 | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 427,450  | 5,00         | 2 137,25          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203</a>                       |     |          |              |                   |
|    | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry  |     |          |              | 726,38            |
| 93 | K          | 783217101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   | m2  | 8,840    | 82,17        | 726,38            |
|    | PP         |           | Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Nátěr nosných trámů - 2x"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,2)*2*3,535  |     | 2,262    |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,12)*2*(2,12+0,64+1,735)   |     | 2,158    |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet  |     | 4,420    |              |                   |
|    | VV         |           | 4,42*2  |     | 8,840    |              |                   |
|    | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety  |     |          |              | 18 114,01         |
| 94 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 83,522   | 46,14        | 3 853,71          |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031</a>                       |     |          |              |                   |
| 95 | K          | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 83,522   | 40,64        | 3 394,33          |
|    | PP         |           | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Strop" 3,22+16,41+3,06   |     | 22,690   |              |                   |
|    | VV         |           | "Stěny"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,97+0,15+4,485+3,66+4,485+0,15+1,9+0,9+0,9+0,875+0,735+1,0)*3,01  |     | 60,832   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 83,522   |              |                   |
| 96 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 83,522   | 20,49        | 1 711,37          |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>                       |     |          |              |                   |
| 97 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 104,445  | 35,15        | 3 671,24          |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Oškrábání maleb" 83,522  |     | 83,522   |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,22+3,06)   |     | 6,280    |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK příčky" 13,166*2   |     | 26,332   |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK předtěny" 4,391  |     | 4,391    |              |                   |
|    | VV         |           | "Odpočet obkladů" -16,08  |     | -16,080  |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 104,445  |              |                   |
| 98 | K          | 784221101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   | m2  | 104,445  | 52,50        | 5 483,36          |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m                    |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101</a>                       |     |          |              |                   |
|    | D          | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby  |     |          |              | 11 692,48         |
| 99 | K          | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník  | hod | 32,000   | 365,39       | 11 692,48         |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291</a>                           |     |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |     | <i>Poznámka k položce:</i>   |    |          |              |                   |
|    |     |     | <i>Demontáže stávajících zařizovacích předmětů, garnyží vestavného nábytku, atd.</i> |    |          |              |                   |
|    |     |     | "Práce neuvedené v ceníku"   |    |          |              |                   |
|    |     |     | "Předpoklad 2 lidi po 8 hod 2 dny" 2*8*2   |    | 32,000   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.d - Byt 4.4**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ: 29141583

DIČ: CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**418 858,97**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 418 858,97  | 15,00%     | 62 828,85 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**481 687,82**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.d - Byt 4.4**

Místo:

Bulovka 501/3

Datum:

31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Andrie architektu  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**418 858,97**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**73 247,38**

4 - Vodorovné konstrukce

312,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 518,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 774,97

997 - Přesun sutě

28 174,42

998 - Přesun hmot

2 466,40

### PSV - Práce a dodávky PSV

**333 919,11**

762 - Konstrukce tesařské

16 053,43

763 - Konstrukce suché výstavby

63 495,91

766 - Konstrukce truhlářské

123 211,52

767 - Konstrukce zámečnické

5 641,42

771 - Podlahy z dlaždic

14 260,51

776 - Podlahy povlakové

42 430,48

781 - Dokončovací práce - obklady

45 006,41

783 - Dokončovací práce - nátěry

318,33

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

23 501,10

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**11 692,48**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.d - Byt 4.4**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**418 858,97**

|   |            |           |   |     |        |          |           |
|---|------------|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV   |     |        |          | 73 247,38 |
| D | 4          |           | Vodorovné konstrukce  |     |        |          | 312,69    |
| 1 | K          | 413231221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2  | kus | 1,000  | 312,69   | 312,69    |
|   | PP         |           | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221</a>   |     |        |          |           |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |        |          | 32 518,90 |
| 2 | K          | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 30,100 | 351,34   | 10 575,33 |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,37+23,28+3,45   |     | 30,100 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 30,100 |          |           |
| 3 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách   | kus | 1,000  | 2 166,59 | 2 166,59  |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů" 1  |     | 1,000  |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 1,000  |          |           |
| 4 | K          | 612325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 71,253 | 277,56   | 19 776,98 |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | (0,1+0,185+1,13+0,635+0,15+6,255+3,695)*2*3,01-0,9*2,1  |     | 71,253 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 71,253 |          |           |
| D | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |        |          | 9 774,97  |
| 5 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   | m2  | 30,100 | 63,83    | 1 921,28  |
|   | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,37+23,28+3,45   |     | 30,100 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 30,100 |          |           |
| 6 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   | m2  | 30,100 | 142,88   | 4 300,69  |
|   | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111</a>   |     |        |          |           |
| 7 | K          | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3  | m3  | 1,891  | 927,53   | 1 753,96  |
|   | PP         |           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                  |     |        |          |           |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ  | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|-----|----------------|--------------|-------------------|
|    |     |            | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231</a><br>"Vybourání příčky"<br>3,695*3,01*0,17<br>Součet |     | 1,891<br>1,891 |              |                   |
| 8  | K   | 973031345  | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm   | kus | 1,000          | 504,76       | 504,76            |
|    |     | PP         | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm  |     |                |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345</a>  |     |                |              |                   |
|    |     | VV         | "Kapsa pro uložení trámu patra" 1  |     | 1,000          |              |                   |
|    |     | VV         | Součet   |     | 1,000          |              |                   |
| 9  | K   | 978011121  | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %   | m2  | 30,100         | 12,77        | 384,38            |
|    |     | PP         | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %  |     |                |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121</a>  |     |                |              |                   |
| 10 | K   | 978013121  | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %   | m2  | 71,253         | 12,77        | 909,90            |
|    |     | PP         | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %  |     |                |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121</a>  |     |                |              |                   |
|    | D   | 997        | Přesun sutě  |     |                |              | 28 174,42         |
| 11 | K   | 997013214  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně   | t   | 5,674          | 2 845,84     | 16 147,30         |
|    |     | PP         | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m   |     |                |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>  |     |                |              |                   |
| 12 | K   | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  | t   | 5,674          | 293,95       | 1 667,87          |
|    |     | PP         | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   |     |                |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>  |     |                |              |                   |
| 13 | K   | 997013509  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t   | 107,806        | 12,88        | 1 388,54          |
|    |     | PP         | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   |     |                |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>  |     |                |              |                   |
|    |     | VV         | 5,674*19 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 107,806        |              |                   |
| 14 | K   | 997013603  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02  | t   | 5,674          | 1 581,02     | 8 970,71          |
|    |     | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02   |     |                |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>  |     |                |              |                   |
|    | D   | 998        | Přesun hmot  |     |                |              | 2 466,40          |
| 15 | K   | 998018003  | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m   | t   | 1,170          | 2 108,03     | 2 466,40          |
|    |     | PP         | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m      |     |                |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>  |     |                |              |                   |
|    | D   | PSV        | Práce a dodávky PSV  |     |                |              | 333 919,11        |
|    | D   | 762        | Konstrukce tesařské  |     |                |              | 16 053,43         |
| 16 | K   | 762081150  | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně  | m3  | 0,161          | 2 283,70     | 367,68            |
|    |     | PP         | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně  |     |                |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>  |     |                |              |                   |
| 17 | K   | 762083111  | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2   | m3  | 0,161          | 1 381,93     | 222,49            |
|    |     | PP         | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)  |     |                |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>  |     |                |              |                   |
| 18 | K   | 762421225  | Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku  | m2  | 3,858          | 88,09        | 339,85            |
|    |     | PP         | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevotřískovými na pero a drážku                               |     |                |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225</a>  |     |                |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 19 | M          | 60621167  | <b>překližka truhlářská borovice tl 15mm</b>  | m2 | 4,167    | 557,46       | 2 322,94          |
|    | PP         |           | překližka truhlářská borovice tl 15mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,85833333333333*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 4,167    |              |                   |
| 20 | K          | 762495000 | <b>Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn</b>   | m2 | 3,858    | 48,88        | 188,58            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>                             |    |          |              |                   |
| 21 | K          | 762512225 | <b>Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo</b>   | m2 | 6,900    | 162,79       | 1 123,25          |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením                     |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 4.4.03" 3,45*2  |    | 6,900    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 6,900    |              |                   |
| 22 | M          | 59590738  | <b>deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm</b>   | m2 | 7,452    | 373,59       | 2 783,99          |
|    | PP         |           | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 4.4.03" 3,45*2  |    | 6,900    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 6,900    |              |                   |
|    | VV         |           | 6,9*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 7,452    |              |                   |
| 23 | K          | 762512245 | <b>Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo</b>   | m2 | 3,858    | 77,28        | 298,15            |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním                 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (2,23*1,73)   |    | 3,858    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 3,858    |              |                   |
| 24 | M          | 60726282  | <b>deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm</b>   | m2 | 4,167    | 374,76       | 1 561,62          |
|    | PP         |           | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (2,23*1,73)   |    | 3,858    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 3,858    |              |                   |
|    | VV         |           | 3,858*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 4,167    |              |                   |
| 25 | K          | 762521811 | <b>Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm</b>   | m2 | 3,450    | 69,10        | 238,40            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 4.4.03" 3,45  |    | 3,450    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 3,450    |              |                   |
| 26 | K          | 762595001 | <b>Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů</b>  | m2 | 10,758   | 55,04        | 592,12            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 6,9+3,858   |    | 10,758   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 10,758   |              |                   |
| 27 | K          | 762713221 | <b>Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2</b>  | m  | 3,830    | 356,02       | 1 363,56          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 120/120"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,73+2,1  |    | 3,830    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 3,830    |              |                   |
| 28 | M          | 60512130  | <b>hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m</b>  | m3 | 0,061    | 10 505,03    | 640,81            |
|    | PP         |           | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,83*0,12*0,12  |    | 0,055    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 0,055    |              |                   |
|    | VV         |           | 0,055*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 0,061    |              |                   |
| 29 | K          | 762713231 | <b>Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2</b>  | m  | 3,805    | 504,76       | 1 920,61          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>                             |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 200/120"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,73  |    | 1,730    |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámová výměna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,015+1,06  |    | 2,075    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 3,805    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 30 | M          | 60512135   | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  | m3 | 0,100    | 10 505,03    | 1 050,50          |
|    | PP         |            | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 3,805*0,2*0,12   |    | 0,091    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,091    |              |                   |
|    | VV         |            | 0,091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,100    |              |                   |
| 31 | K          | 762795000  | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí  | m3 | 0,161    | 1 182,84     | 190,44            |
|    | PP         |            | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,061+0,1  |    | 0,161    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,161    |              |                   |
| 32 | K          | 998762202  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m  | %  | 152,050  | 5,58         | 848,44            |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202</a>  |    |          |              |                   |
|    | D          | 763        | Konstrukce suché výstavby  |    |          |              | 63 495,91         |
| 33 | K          | 763111316X | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB   | m2 | 13,813   | 2 358,65     | 32 580,03         |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150,0 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (3,695+1,91+0,17)*3,01-(0,9*2,1+0,8*2,1)   |    | 13,813   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 13,813   |              |                   |
| 34 | K          | 763111712  | SDK příčka kluzné napojení ke stropu   | m  | 5,775    | 491,87       | 2 840,55          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (3,695+1,91+0,17)  |    | 5,775    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 5,775    |              |                   |
| 35 | K          | 763111717  | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)   | m2 | 22,188   | 49,19        | 1 091,43          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 13,166+9,022   |    | 22,188   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 22,188   |              |                   |
| 36 | K          | 763121415  | SDK stěna předsazená tl 100,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15   | m2 | 5,207    | 1 247,25     | 6 494,43          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100                 |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121415</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Předstěna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 1,73*3,01  |    | 5,207    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 5,207    |              |                   |
| 37 | K          | 763121426X | SDK stěna předsazená tl 200,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15  | m2 | 5,418    | 1 422,92     | 7 709,38          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 200,0 mm, profil 100             |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 1,8*3,01   |    | 5,418    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 5,418    |              |                   |
| 38 | K          | 763121714  | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr   | m2 | 10,625   | 24,59        | 261,27            |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 5,207+5,418  |    | 10,625   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 10,625   |              |                   |
| 39 | K          | 763121751  | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě  | m2 | 10,625   | 70,27        | 746,62            |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751</a>  |    |          |              |                   |
| 40 | K          | 763131411  | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2 | 3,370    | 1 042,30     | 3 512,55          |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace     |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK podhled"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" 3,37   |     | 3,370    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 3,370    |              |                   |
| 41 | K          | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   | m2  | 3,450    | 1 112,57     | 3 838,37          |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK podhled"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "m.č. koupelna" 3,45   |     | 3,450    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 3,450    |              |                   |
| 42 | K          | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr  | m2  | 6,820    | 24,59        | 167,70            |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,37+3,45  |     | 6,820    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 6,820    |              |                   |
| 43 | K          | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 592,420  | 7,18         | 4 253,58          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m               |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403</a>  |     |          |              |                   |
|    | D          | 766       | Konstrukce truhlářské  |     |          |              | 123 211,52        |
| 44 | K          | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně  | kus | 2,000    | 819,79       | 1 639,58          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D06" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D08" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 2,000    |              |                   |
| 45 | M          | 61162002  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   | kus | 1,000    | 9 041,11     | 9 041,11          |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D06" 1   |     | 1,000    |              |                   |
| 46 | M          | 61162001  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm   | kus | 1,000    | 8 701,49     | 8 701,49          |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D08" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,000    |              |                   |
| 47 | K          | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva   | kus | 1,000    | 5 152,97     | 5 152,97          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D10" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,000    |              |                   |
| 48 | M          | 61173202  | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2  | m2  | 1,773    | 46 728,77    | 82 850,11         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D10" 0,9*1,97  |     | 1,773    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,773    |              |                   |
| 49 | K          | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm  | kus | 2,000    | 1 288,24     | 2 576,48          |
|    | PP         |           | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111</a>  |     |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 50 | M          | 61182307  | <b>zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</b>   | kus | 2,000     | 4 789,92     | 9 579,84          |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  |     |           |              |                   |
| 51 | K          | 998766203 | <b>Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m</b>   | %   | 1 195,420 | 3,07         | 3 669,94          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 767       | <b>Konstrukce zámečnické</b>  |     |           |              | 5 641,42          |
| 52 | K          | 767995115 | <b>Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg</b>   | kg  | 67,104    | 30,19        | 2 025,87          |
|    | PP         |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg   |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Rošt Jekl 60x40x3 = 4,383kg/m"   |     | 67,104    |              |                   |
|    | VV         |           | 6*1,975*4,383+1,73*2*4,383  |     | 67,104    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     |           |              |                   |
| 53 | M          | 14550154  | <b>profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm</b>  | t   | 0,067     | 52 466,57    | 3 515,26          |
|    | PP         |           | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:<br/>do ceny zahrnout PÚ dle PD</i>   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 67*0,001 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 0,067     |              |                   |
| 54 | K          | 998767203 | <b>Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m</b>  | %   | 55,410    | 1,81         | 100,29            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 771       | <b>Podlahy z dlaždic</b>  |     |           |              | 14 260,51         |
| 55 | K          | 771111011 | <b>Vysátí podkladu před pokládkou dlažby</b>  | m2  | 3,450     | 17,22        | 59,41             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Kouplena" 3,45   |     | 3,450     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 3,450     |              |                   |
| 56 | K          | 771121011 | <b>Nátěr penetrační na podlahu</b>  | m2  | 3,450     | 63,59        | 219,39            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>                           |     |           |              |                   |
| 57 | K          | 771151012 | <b>Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm</b>  | m2  | 3,450     | 319,72       | 1 103,03          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012</a>                           |     |           |              |                   |
| 58 | K          | 771161021 | <b>Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)</b>  | m   | 0,700     | 29,33        | 20,53             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                             |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Přechodová lišta mezi dlažbou a PVC"   |     | 0,700     |              |                   |
|    | VV         |           | 0,7   |     | 0,700     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 0,700     |              |                   |
| 59 | M          | 19416006  | <b>lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm</b>  | m   | 0,714     | 66,87        | 47,75             |
|    | PP         |           | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   |     |           |              |                   |
| 60 | K          | 771571810 | <b>Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty</b>   | m2  | 3,450     | 181,52       | 626,24            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810</a>                           |     |           |              |                   |
| 61 | K          | 771576113 | <b>Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2</b>                                | m2  | 3,450     | 1 182,84     | 4 080,80          |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2                       |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113</a>                           |     |           |              |                   |
| 62 | M          | 59761008  | <b>dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2</b>   | m2  | 3,968     | 1 123,11     | 4 456,50          |
|    | PP         |           | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 3,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 3,968     |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 63 | K          | 771577121 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2  | m2 | 3,450    | 20,14        | 69,48             |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121</a>                       |    |          |              |                   |
| 64 | K          | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 3,450    | 413,41       | 1 426,26          |
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>                       |    |          |              |                   |
| 65 | K          | 771591115 | Podlahy spárování silikonem   | m  | 7,420    | 46,73        | 346,74            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+1,91)*2  |    | 7,420    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,420    |              |                   |
| 66 | K          | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné   | m  | 7,100    | 124,14       | 881,39            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,8*2+0,7+1,8+1,0   |    | 7,100    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,100    |              |                   |
| 67 | K          | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 133,380  | 6,92         | 922,99            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové   |    |          |              | 42 430,48         |
| 68 | K          | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením   | m2 | 26,650   | 70,97        | 1 891,35          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Byt 4.4"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,37+23,28  |    | 26,650   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 26,650   |              |                   |
| 69 | K          | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 30,508   | 17,22        | 525,35            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vysátí podlah   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "PVC" 26,65   |    | 26,650   |              |                   |
|    | VV         |           | "Koberec" 3,858   |    | 3,858    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 30,508   |              |                   |
| 70 | K          | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah  | m2 | 30,508   | 43,21        | 1 318,25          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112</a>                       |    |          |              |                   |
| 71 | K          | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | m2 | 30,508   | 319,72       | 9 754,02          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112</a>                       |    |          |              |                   |
| 72 | K          | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně  | m2 | 26,650   | 172,16       | 4 588,06          |
|    | PP         |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>                       |    |          |              |                   |
| 73 | K          | 776211111 | Lepení textilních pásů  | m2 | 3,858    | 180,28       | 695,52            |
|    | PP         |           | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111</a>                       |    |          |              |                   |
| 74 | M          | 69751061  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       | m2 | 4,243    | 606,64       | 2 573,97          |
|    | PP         |           | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,85727272727273*1,1 *Přepočtené koeficientem množství  |    | 4,243    |              |                   |
| 75 | K          | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem  | m2 | 26,650   | 185,04       | 4 931,32          |
|    | PP         |           | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111</a>                       |    |          |              |                   |
| 76 | M          | 28412245  | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   | m2 | 29,315   | 364,22       | 10 677,11         |
|    | PP         |           | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 26,65*1,1 *Přepočtené koeficientem množství   |    | 29,315   |              |                   |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 77 | K          | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením  | m  | 23,680   | 67,60        | 1 600,77          |
|    | PP         |           | Montáž lišt obvodových lepených   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Sokl"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,73+1,91)*2-(0,9+0,9+0,8)   |    | 4,680    |              |                   |
|    | VV         |           | (6,255+3,695)*2-0,9   |    | 19,000   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 23,680   |              |                   |
| 78 | M          | 61418155  | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  | m  | 24,154   | 153,42       | 3 705,71          |
|    | PP         |           | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 23,68*1,02 *Přepočtené koeficientem množství  |    | 24,154   |              |                   |
| 79 | K          | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 422,620  | 0,40         | 169,05            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady   |    |          |              | 45 006,41         |
| 80 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 16,128   | 63,59        | 1 025,58          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 4.4"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+1,91)*2*2,4-0,8*2,1  |    | 16,128   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 16,128   |              |                   |
| 81 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 4,320    | 478,99       | 2 069,24          |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 4.4"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,9+0,9)*2,4   |    | 4,320    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 4,320    |              |                   |
| 82 | K          | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2 | 16,128   | 182,70       | 2 946,59          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031</a>                       |    |          |              |                   |
| 83 | K          | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty  | m2 | 16,128   | 145,22       | 2 342,11          |
|    | PP         |           | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810</a>                       |    |          |              |                   |
| 84 | K          | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                  | m2 | 16,128   | 1 160,59     | 18 718,00         |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154</a>                       |    |          |              |                   |
| 85 | M          | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   | m2 | 17,994   | 813,93       | 14 645,86         |
|    | PP         |           | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 15,6465671641791*1,15 *Přepočtené koeficientem množství   |    | 17,994   |              |                   |
| 86 | K          | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   | m  | 2,400    | 204,95       | 491,88            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111</a>                       |    |          |              |                   |
| 87 | K          | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m  | 12,000   | 52,00        | 624,00            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,4*5   |    | 12,000   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 12,000   |              |                   |
| 88 | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 428,630  | 5,00         | 2 143,15          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry  |    |          |              | 318,33            |
| 89 | K          | 783217101 | Krycí jedonosobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí  | m2 | 3,874    | 82,17        | 318,33            |
|    | PP         |           | Krycí nátěr tesařských konstrukcí jedonosobný syntetický  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Nátěr nosných trámů - 2x"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,2)*2*1,73   |    | 1,107    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | (0,12+0,12)*2*1,73   |     | 0,830    |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet   |     | 1,937    |              |                   |
|    | VV         |           | 1,937*2  |     | 3,874    |              |                   |
|    | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety   |     |          |              | 23 501,10         |
| 90 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 101,353  | 46,14        | 4 676,43          |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031</a>    |     |          |              |                   |
| 91 | K          | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 101,353  | 40,64        | 4 118,99          |
|    | PP         |           | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>    |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Strop" 3,37+23,28+3,45  |     | 30,100   |              |                   |
|    | VV         |           | "Stěny"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,1+0,185+1,13+0,635+0,15+6,255+3,695)*2*3,01-0,9*2,1   |     | 71,253   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 101,353  |              |                   |
| 92 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 101,353  | 20,49        | 2 076,72          |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>    |     |          |              |                   |
| 93 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 144,084  | 35,15        | 5 064,55          |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>    |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Oškrábání maleb" 101,353  |     | 101,353  |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (1,73*2,23)  |     | 3,858    |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK příčky" 22,188*2  |     | 44,376   |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK předstěny" 10,625   |     | 10,625   |              |                   |
|    | VV         |           | "Odpočet obkladů" -16,128  |     | -16,128  |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 144,084  |              |                   |
| 94 | K          | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  | m2  | 144,084  | 52,50        | 7 564,41          |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101</a>    |     |          |              |                   |
|    | D          | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby   |     |          |              | 11 692,48         |
| 95 | K          | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník   | hod | 32,000   | 365,39       | 11 692,48         |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291</a>        |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Demontáže stávajících zařízovacích předmětů, garnyží vestavného nábytku, atd.                         |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Práce neuvedené v ceníku"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Předpoklad 2 lidí po 8 hod 2 dny" 2*8*2   |     | 32,000   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.e - Byt 4.5**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ:

00064581

DIČ:

CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ:

29141583

DIČ:

CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**473 757,05**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 473 757,05  | 15,00%     | 71 063,56 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**544 820,61**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.e - Byt 4.5**

Místo:

Bulovka 501/3

Datum:

31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Andrie architektu  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**473 757,05**

### HSV - Práce a dodávky HSV

92 138,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 025,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 873,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 241,60

997 - Přesun sutě

36 233,46

998 - Přesun hmot

6 764,67

### PSV - Práce a dodávky PSV

369 925,82

762 - Konstrukce tesařské

30 827,99

763 - Konstrukce suché výstavby

77 552,21

766 - Konstrukce truhlářské

113 723,68

767 - Konstrukce zámečnické

16 754,60

771 - Podlahy z dlaždic

13 505,09

776 - Podlahy povlakové

49 798,06

781 - Dokončovací práce - obklady

44 099,72

783 - Dokončovací práce - nátěry

751,86

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

22 912,61

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

11 692,48

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.e - Byt 4.5**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**473 757,05**

|   |            |           |   |     |        |          |           |
|---|------------|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV   |     |        |          | 92 138,75 |
| D | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce   |     |        |          | 7 025,44  |
| 1 | K          | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC  | m3  | 1,134  | 6 195,27 | 7 025,44  |
|   | PP         |           | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů"  |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 1,2*2,1*0,45  |     | 1,134  |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 1,134  |          |           |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |        |          | 31 873,58 |
| 2 | K          | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 30,480 | 351,34   | 10 708,84 |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,88+3,24+18,7+4,66   |     | 30,480 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 30,480 |          |           |
| 3 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách   | kus | 1,000  | 2 166,59 | 2 166,59  |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů" 1  |     | 1,000  |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 1,000  |          |           |
| 4 | K          | 612325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 68,447 | 277,56   | 18 998,15 |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | (2,0+0,15+3,035+0,68+0,9+2,45+2,155)*2*3,01   |     | 68,447 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 68,447 |          |           |
| D | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |        |          | 10 241,60 |
| 5 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   | m2  | 30,480 | 63,83    | 1 945,54  |
|   | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111</a>   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 3,88+3,24+18,7+4,66   |     | 30,480 |          |           |
|   | VV         |           | Součet  |     | 30,480 |          |           |
| 6 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   | m2  | 30,480 | 142,88   | 4 354,98  |
|   | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111</a>   |     |        |          |           |
| 7 | K          | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3  | m3  | 2,887  | 927,53   | 2 677,78  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání mezizbytové příčky"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,185*3,01*0,185  |     | 2,887    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,887    |              |                   |
| 8  | K          | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 30,480   | 12,77        | 389,23            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121</a>   |     |          |              |                   |
| 9  | K          | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %  | m2  | 68,447   | 12,77        | 874,07            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 997       | Přesun sutě   |     |          |              | 36 233,46         |
| 10 | K          | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně  | t   | 7,297    | 2 845,84     | 20 766,09         |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>   |     |          |              |                   |
| 11 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t   | 7,297    | 293,95       | 2 144,95          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>   |     |          |              |                   |
| 12 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t   | 138,643  | 12,88        | 1 785,72          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 7,297*19 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 138,643  |              |                   |
| 13 | K          | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   | t   | 7,297    | 1 581,02     | 11 536,70         |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | 998       | Přesun hmot   |     |          |              | 6 764,67          |
| 14 | K          | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  | t   | 3,209    | 2 108,03     | 6 764,67          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 369 925,82        |
|    | D          | 762       | Konstrukce tesařské   |     |          |              | 30 827,99         |
| 15 | K          | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   | m3  | 0,371    | 2 283,70     | 847,25            |
|    | PP         |           | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>   |     |          |              |                   |
| 16 | K          | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2  | m3  | 0,371    | 1 381,93     | 512,70            |
|    | PP         |           | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>   |     |          |              |                   |
| 17 | K          | 762085103 | Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel   | kus | 2,000    | 123,80       | 247,60            |
|    | PP         |           | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevnic želez příložek, patek, táhel   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103</a>   |     |          |              |                   |
| 18 | M          | 42412013R | trámová botka 120x114x2,0mm   | kus | 2,000    | 135,85       | 271,70            |
|    | PP         |           | trámová botka 120x114x2,0mm   |     |          |              |                   |
| 19 | K          | 762421225 | Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku   | m2  | 8,783    | 88,09        | 773,69            |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP  |            | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevostěpkovými na pero a drážku |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225</a>  |    |          |              |                   |
| 20 | M   | 60621167   | <b>překližka truhlářská borovice tl 15mm</b>   | m2 | 9,486    | 557,46       | 5 288,07          |
|    | PP  |            | překližka truhlářská borovice tl 15mm  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | 8,78333333333333*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 9,486    |              |                   |
| 21 | K   | 762495000  | <b>Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn</b>  | m2 | 8,783    | 48,88        | 429,31            |
|    | PP  |            | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty  |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>  |    |          |              |                   |
| 22 | K   | 762512225  | <b>Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo</b>  | m2 | 6,480    | 162,79       | 1 054,88          |
|    | PP  |            | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením  |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Koupelna 4.5.02" 3,24*2   |    | 6,480    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 6,480    |              |                   |
| 23 | M   | 59590738   | <b>deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm</b>  | m2 | 6,998    | 373,59       | 2 614,38          |
|    | PP  |            | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Koupelna 4.5.02" 3,24*2   |    | 6,480    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 6,480    |              |                   |
|    | VV  |            | 6,48*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 6,998    |              |                   |
| 24 | K   | 762512245  | <b>Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo</b>  | m2 | 8,783    | 77,28        | 678,75            |
|    | PP  |            | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním  |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Mezipatro" (2,15*1,93+2,15*2,155)   |    | 8,783    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 8,783    |              |                   |
| 25 | M   | 60726282   | <b>deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm</b>  | m2 | 9,486    | 374,76       | 3 554,97          |
|    | PP  |            | deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Mezipatro" (2,15*1,93+2,15*2,155)   |    | 8,783    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 8,783    |              |                   |
|    | VV  |            | 8,783*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 9,486    |              |                   |
| 26 | K   | 762521811  | <b>Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm</b>  | m2 | 3,240    | 69,10        | 223,88            |
|    | PP  |            | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Koupelna 4.5.02" 3,24   |    | 3,240    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 3,240    |              |                   |
| 27 | K   | 762595001  | <b>Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů</b>   | m2 | 15,263   | 55,04        | 840,08            |
|    | PP  |            | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty   |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | 6,48+8,783   |    | 15,263   |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 15,263   |              |                   |
| 28 | K   | 762713221  | <b>Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2</b>   | m  | 8,285    | 356,02       | 2 949,63          |
|    | PP  |            | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                          |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Trámky 120/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | 1,93+2,155+2,1*2   |    | 8,285    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 8,285    |              |                   |
| 29 | M   | 60512130   | <b>hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m</b>   | m3 | 0,131    | 10 505,03    | 1 376,16          |
|    | PP  |            | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | 8,285*0,12*0,12  |    | 0,119    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet   |    | 0,119    |              |                   |
|    | VV  |            | 0,119*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,131    |              |                   |
| 30 | K   | 762713231  | <b>Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2</b>   | m  | 9,065    | 504,76       | 4 575,65          |
|    | PP  |            | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2                          |    |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Trámky 200/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV  |            | 1,93+2,155   |    | 4,085    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |            | "Trámová výměna"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 2,15+0,925+0,92+0,985  |    | 4,980    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 9,065    |              |                   |
| 31 | M          | 60512135   | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  | m3 | 0,240    | 10 505,03    | 2 521,21          |
|    | PP         |            | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 9,065*0,2*0,12   |    | 0,218    |              |                   |
|    | VV         |            | 0,218*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,240    |              |                   |
| 32 | K          | 762795000  | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí  | m3 | 0,371    | 1 182,84     | 438,83            |
|    | PP         |            | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,131+0,24   |    | 0,371    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 0,371    |              |                   |
| 33 | K          | 998762202  | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m  | %  | 291,980  | 5,58         | 1 629,25          |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202</a>  |    |          |              |                   |
|    | D          | 763        | Konstrukce suché výstavby  |    |          |              | 77 552,21         |
| 34 | K          | 763111316X | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB   | m2 | 20,600   | 2 358,65     | 48 588,19         |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150,0 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (0,68+0,9+2,45+2,0*2)*3,01-(0,9*2,1+0,8*2,1)   |    | 20,600   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 20,600   |              |                   |
| 35 | K          | 763111712  | SDK příčka kluzné napojení ke stropu   | m  | 8,030    | 491,87       | 3 949,72          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK příčka"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | (0,68+0,9+2,45+2,0*2)  |    | 8,030    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 8,030    |              |                   |
| 36 | K          | 763111717  | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)   | m2 | 20,600   | 49,19        | 1 013,31          |
|    | PP         |            | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717</a>  |    |          |              |                   |
| 37 | K          | 763121426X | SDK stěna předsazená tl 200,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15  | m2 | 3,789    | 1 422,92     | 5 391,44          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 200,0 mm, profil 100             |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,9*3,01+0,9*1,2   |    | 3,789    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 3,789    |              |                   |
| 38 | K          | 763121714  | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr   | m2 | 3,789    | 24,59        | 93,17             |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714</a>  |    |          |              |                   |
| 39 | K          | 763121751  | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě  | m2 | 3,789    | 70,27        | 266,25            |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751</a>  |    |          |              |                   |
| 40 | K          | 763131411  | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2 | 8,783    | 1 042,30     | 9 154,52          |
|    | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK podhled"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Mezipatro" (2,15*1,93+2,15*2,155)   |    | 8,783    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |    | 8,783    |              |                   |
| 41 | K          | 763131451  | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   | m2 | 3,240    | 1 112,57     | 3 604,73          |
|    | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace   |    |          |              |                   |



| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství                | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|-------------------------|--------------|-------------------|
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451</a><br>"SDK pohled"<br>"m.č. koupelna" 3,24<br>Součet   |     |                         |              |                   |
| 42 | K   | 763131714 | SDK pohled základní penetrační nátěr  | m2  | 12,023                  | 24,59        | 295,65            |
|    |     |           | PP<br>Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr  |     |                         |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714</a><br>8,783+3,24<br>Součet   |     | 12,023<br>12,023        |              |                   |
| 43 | K   | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 723,570                 | 7,18         | 5 195,23          |
|    |     |           | PP<br>Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m  |     |                         |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403</a>   |     |                         |              |                   |
|    | D   | 766       | Konstrukce truhlářské   |     |                         |              | 113 723,68        |
| 44 | K   | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně   | kus | 2,000                   | 819,79       | 1 639,58          |
|    |     |           | PP<br>Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm  |     |                         |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br>P<br>VV<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171</a><br>Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023<br>"Ozn. D06" 1<br>"Ozn. D08" 1<br>Součet |     | 1,000<br>1,000<br>2,000 |              |                   |
| 45 | M   | 61162002  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm  | kus | 1,000                   | 9 041,11     | 9 041,11          |
|    |     |           | PP<br>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm  |     |                         |              |                   |
|    |     |           | P<br>Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |                         |              |                   |
|    |     |           | VV<br>VV<br>Součet  |     | 1,000<br>1,000          |              |                   |
| 46 | M   | 61162001  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm  | kus | 1,000                   | 8 701,49     | 8 701,49          |
|    |     |           | PP<br>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm  |     |                         |              |                   |
|    |     |           | P<br>Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |                         |              |                   |
|    |     |           | VV<br>VV<br>Součet  |     | 1,000<br>1,000          |              |                   |
| 47 | K   | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva  | kus | 1,000                   | 5 152,97     | 5 152,97          |
|    |     |           | PP<br>Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku  |     |                         |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br>P<br>VV<br>VV<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411</a><br>Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023<br>"Ozn. D04" 1<br>Součet                       |     | 1,000<br>1,000          |              |                   |
| 48 | M   | 61173202  | dveře jednokřídlé dřevěné plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   | m2  | 1,576                   | 46 728,99    | 73 644,89         |
|    |     |           | PP<br>dveře jednokřídlé dřevěné plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   |     |                         |              |                   |
|    |     |           | P<br>Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |                         |              |                   |
|    |     |           | VV<br>VV<br>Součet  |     | 1,576<br>1,576          |              |                   |
| 49 | K   | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm   | kus | 2,000                   | 1 288,24     | 2 576,48          |
|    |     |           | PP<br>Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm   |     |                         |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111</a>   |     |                         |              |                   |
| 50 | M   | 61182307  | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  | kus | 2,000                   | 4 789,92     | 9 579,84          |
|    |     |           | PP<br>zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  |     |                         |              |                   |
| 51 | K   | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 1 103,360               | 3,07         | 3 387,32          |
|    |     |           | PP<br>Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   |     |                         |              |                   |
|    |     |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>   |     |                         |              |                   |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| D 767      |     |           | <b>Konstrukce zámečnické</b>  |    |          |              | 16 754,60         |
| 52         | K   | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg   | kg | 168,702  | 44,99        | 7 589,90          |
| PP         |     |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg  |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116</a>                           |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | "Rošt Jekl 60x40x3 = 4,383kg/m"   |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | 8*1,895*4,383+1,93*2*4,383  |    | 83,365   |              |                   |
| VV         |     |           | 8*1,895*4,383+2,155*2*4,383   |    | 85,337   |              |                   |
| VV         |     |           | Součet  |    | 168,702  |              |                   |
| 53         | M   | 14550154  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   | t  | 0,169    | 52 466,57    | 8 866,85          |
| PP         |     |           | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   |    |          |              |                   |
| P          |     |           | Poznámka k položce:<br>do ceny zahrnout PÚ dle PD   |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | 168,702*0,001 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 0,169    |              |                   |
| 54         | K   | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 164,560  | 1,81         | 297,85            |
| PP         |     |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203</a>                           |    |          |              |                   |
| D 771      |     |           | <b>Podlahy z dlaždic</b>  |    |          |              | 13 505,09         |
| 55         | K   | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   | m2 | 3,240    | 17,22        | 55,79             |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah  |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011</a>                           |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | "Kouplena" 3,24   |    | 3,240    |              |                   |
| VV         |     |           | Součet  |    | 3,240    |              |                   |
| 56         | K   | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu   | m2 | 3,240    | 63,59        | 206,03            |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu  |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>                           |    |          |              |                   |
| 57         | K   | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm   | m2 | 3,240    | 319,72       | 1 035,89          |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm  |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012</a>                           |    |          |              |                   |
| 58         | K   | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)   | m  | 0,700    | 29,33        | 20,53             |
| PP         |     |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                             |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021</a>                           |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | "Přechodová lišta mezi dlažbou a PVC"   |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | 0,7   |    | 0,700    |              |                   |
| VV         |     |           | Součet  |    | 0,700    |              |                   |
| 59         | M   | 19416006  | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   | m  | 0,714    | 66,87        | 47,75             |
| PP         |     |           | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   |    |          |              |                   |
| 60         | K   | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  | m2 | 3,240    | 181,52       | 588,12            |
| PP         |     |           | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810</a>                           |    |          |              |                   |
| 61         | K   | 771576113 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                       | m2 | 3,240    | 1 182,84     | 3 832,40          |
| PP         |     |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2                       |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113</a>                           |    |          |              |                   |
| 62         | M   | 59761008  | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  | m2 | 3,726    | 1 123,11     | 4 184,71          |
| PP         |     |           | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | 3,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 3,726    |              |                   |
| 63         | K   | 771577121 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2  | m2 | 3,240    | 20,14        | 65,25             |
| PP         |     |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                    |    |          |              |                   |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121</a>                           |    |          |              |                   |
| 64         | K   | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 3,240    | 413,41       | 1 339,45          |
| PP         |     |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    |            |           | Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>         |    |          |              |                   |
| 65 | K          | 771591115 | Podlahy spárování silikonem   | m  | 7,200    | 46,73        | 336,46            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+1,8)*2   |    | 7,200    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,200    |              |                   |
| 66 | K          | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné   | m  | 7,400    | 124,14       | 918,64            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,8*2+1,0+1,8+1,0   |    | 7,400    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,400    |              |                   |
| 67 | K          | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 126,310  | 6,92         | 874,07            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové   |    |          |              | 49 798,06         |
| 68 | K          | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením   | m2 | 27,240   | 70,97        | 1 933,22          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Byt 4.5"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,88+18,7+4,66  |    | 27,240   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 27,240   |              |                   |
| 69 | K          | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 36,023   | 17,22        | 620,32            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vysátí podlah   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "PVC" 27,24   |    | 27,240   |              |                   |
|    | VV         |           | "Koberec" 8,783   |    | 8,783    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 36,023   |              |                   |
| 70 | K          | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah  | m2 | 36,023   | 43,21        | 1 556,55          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112</a>                       |    |          |              |                   |
| 71 | K          | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | m2 | 36,023   | 319,72       | 11 517,27         |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112</a>                       |    |          |              |                   |
| 72 | K          | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně  | m2 | 27,240   | 172,16       | 4 689,64          |
|    | PP         |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>                       |    |          |              |                   |
| 73 | K          | 776211111 | Lepení textilních pásů  | m2 | 8,783    | 180,28       | 1 583,40          |
|    | PP         |           | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111</a>                       |    |          |              |                   |
| 74 | M          | 69751061  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       | m2 | 9,661    | 606,64       | 5 860,75          |
|    | PP         |           | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 8,783*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 9,661    |              |                   |
| 75 | K          | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem  | m2 | 27,240   | 185,04       | 5 040,49          |
|    | PP         |           | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111</a>                       |    |          |              |                   |
| 76 | M          | 28412245  | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   | m2 | 29,964   | 364,22       | 10 913,49         |
|    | PP         |           | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 27,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 29,964   |              |                   |
| 77 | K          | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením  | m  | 26,260   | 67,60        | 1 775,18          |
|    | PP         |           | Montáž lišt obvodových lepených   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Sokl"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (2,0+1,95)*2-(0,9+0,9+0,8)  |    | 5,300    |              |                   |
|    | VV         |           | (3,035+0,68+0,9+2,45+2,155+3,035+2,15+2,175+2,15+2,45+0,9+0,68)-(0,9*2)   |    | 20,960   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 26,260   |              |                   |
| 78 | M          | 61418155  | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  | m  | 26,785   | 153,42       | 4 109,35          |
|    | PP         |           | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 26,26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 26,785   |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 79 | K          | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 495,990  | 0,40         | 198,40            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady   |    |          |              | 44 099,72         |
| 80 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 15,600   | 63,59        | 992,00            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 4.5"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,8+1,8)*2*2,4-0,8*2,1   |    | 15,600   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 15,600   |              |                   |
| 81 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 4,320    | 478,99       | 2 069,24          |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 3.5"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,9+0,9)*2,4   |    | 4,320    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 4,320    |              |                   |
| 82 | K          | 781151031 | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2 | 15,600   | 182,70       | 2 850,12          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031</a>                       |    |          |              |                   |
| 83 | K          | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty  | m2 | 15,600   | 145,22       | 2 265,43          |
|    | PP         |           | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810</a>                       |    |          |              |                   |
| 84 | K          | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                  | m2 | 15,600   | 1 160,59     | 18 105,20         |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154</a>                       |    |          |              |                   |
| 85 | M          | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   | m2 | 17,940   | 813,93       | 14 601,90         |
|    | PP         |           | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 15,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 17,940   |              |                   |
| 86 | K          | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   | m  | 2,400    | 204,95       | 491,88            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111</a>                       |    |          |              |                   |
| 87 | K          | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m  | 12,000   | 52,00        | 624,00            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,4*5   |    | 12,000   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 12,000   |              |                   |
| 88 | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 419,990  | 5,00         | 2 099,95          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry  |    |          |              | 751,86            |
| 89 | K          | 783217101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   | m2 | 9,150    | 82,17        | 751,86            |
|    | PP         |           | Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Nátěr nosných trámů - 2x"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,2)*2*1,93+(0,12+0,2)*2*2,155  |    | 2,614    |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,12)*2*1,93+(0,12+0,12)*2*2,155  |    | 1,961    |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet  |    | 4,575    |              |                   |
|    | VV         |           | 4,575*2   |    | 9,150    |              |                   |
|    | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety  |    |          |              | 22 912,61         |
| 90 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2 | 98,927   | 46,14        | 4 564,49          |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031</a>                       |    |          |              |                   |
| 91 | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 98,927   | 40,64        | 4 020,39          |
|    | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>                       |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | "Strop" 3,88+3,24+18,7+4,66  |     | 30,480   |              |                   |
|    | VV         |           | "Stěny"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (2,0+0,15+3,035+0,68+0,9+2,45+2,155)*2*3,01  |     | 68,447   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 98,927   |              |                   |
| 92 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 98,927   | 20,49        | 2 027,01          |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>    |     |          |              |                   |
| 93 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 140,339  | 35,15        | 4 932,92          |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>    |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Oškrábání maleb" 98,927   |     | 98,927   |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (2,15*1,93+2,15*2,155)   |     | 8,783    |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK příčka" 20,6*2  |     | 41,200   |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK podhled" 3,24   |     | 3,240    |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK předstěna" 3,789  |     | 3,789    |              |                   |
|    | VV         |           | "Odpočet obkladů" -15,6  |     | -15,600  |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 140,339  |              |                   |
| 94 | K          | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m  | m2  | 140,339  | 52,50        | 7 367,80          |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101</a>    |     |          |              |                   |
| D  | HZS        |           | Hodinové zúčtovací sazby   |     |          |              | 11 692,48         |
| 95 | K          | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník   | hod | 32,000   | 365,39       | 11 692,48         |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291</a>        |     |          |              |                   |
|    | P          |           | <i>Poznámka k položce:</i><br>Demontáže stávajících zařízovacích předmětů, garnyží vestavného nábytku, atd.                  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Práce neuvedené v ceníku"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Předpoklad 2 lidi po 8 hod 2 dny" 2*8*2   |     | 32,000   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.f - Byt 4.6**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ: 29141583

DIČ: CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**605 160,86**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 605 160,86  | 15,00%     | 90 774,13 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**695 934,99**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.f - Byt 4.6**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**605 160,86**

### HSV - Práce a dodávky HSV

122 978,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 480,67

4 - Vodorovné konstrukce

1 250,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

71 982,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 610,67

997 - Přesun sutě

22 752,06

998 - Přesun hmot

6 901,69

### PSV - Práce a dodávky PSV

458 797,60

762 - Konstrukce tesařské

34 321,26

763 - Konstrukce suché výstavby

41 700,11

766 - Konstrukce truhlářské

166 547,42

767 - Konstrukce zámečnické

21 626,55

771 - Podlahy z dlaždic

21 857,92

776 - Podlahy povlakové

73 279,33

781 - Dokončovací práce - obklady

55 138,76

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 157,78

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

43 168,47

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

23 384,96

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.f - Byt 4.6**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**605 160,86**

|   |            |           |   |     |         |          |            |
|---|------------|-----------|---|-----|---------|----------|------------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV   |     |         |          | 122 978,30 |
| D | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce   |     |         |          | 1 480,67   |
| 1 | K          | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC  | m3  | 0,239   | 6 195,27 | 1 480,67   |
|   | PP         |           | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou  |     |         |          |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211</a>   |     |         |          |            |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů"  |     |         |          |            |
|   | VV         |           | 0,57*2,1*0,2  |     | 0,239   |          |            |
|   | VV         |           | Součet  |     | 0,239   |          |            |
| D | 4          |           | Vodorovné konstrukce  |     |         |          | 1 250,76   |
| 2 | K          | 413231221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2  | kus | 4,000   | 312,69   | 1 250,76   |
|   | PP         |           | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2   |     |         |          |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231221</a>   |     |         |          |            |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |         |          | 71 982,45  |
| 3 | K          | 611325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 46,320  | 351,34   | 16 274,07  |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štučky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |         |          |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325416</a>   |     |         |          |            |
|   | VV         |           | 8,25+1,18+1,04+15,31+4,33+16,21   |     | 46,320  |          |            |
|   | VV         |           | Součet  |     | 46,320  |          |            |
| 4 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítky malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách   | kus | 3,000   | 2 166,59 | 6 499,77   |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítky jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2   |     |         |          |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225</a>   |     |         |          |            |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů" 1+2  |     | 3,000   |          |            |
|   | VV         |           | Součet  |     | 3,000   |          |            |
| 5 | K          | 612325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním  | m2  | 177,290 | 277,56   | 49 208,61  |
|   | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štučky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%   |     |         |          |            |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325416</a>   |     |         |          |            |
|   | VV         |           | (4,71+0,9+0,105+1,455)*2*3,01-(0,7*2,1*3+0,9*2,1*2+1,0*2,1)   |     | 32,873  |          |            |
|   | VV         |           | (1,0+0,7+1,23+0,5+1,2)*3,01-(0,7*2,1)   |     | 12,466  |          |            |
|   | VV         |           | (1,355+0,75+1,375+1,1)*3,01-(0,7*2,1)   |     | 12,316  |          |            |
|   | VV         |           | (4,885+3,135)*2*3,01-(0,9*2,1)  |     | 46,390  |          |            |
|   | VV         |           | (2,96+1,48)*2*3,01-(0,7*2,1)  |     | 25,259  |          |            |
|   | VV         |           | (5,13+3,155)*2*3,01-(0,9*2,1)   |     | 47,986  |          |            |
|   | VV         |           | Součet  |     | 177,290 |          |            |
| D | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |         |          | 18 610,67  |
| 6 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   | m2  | 46,320  | 63,83    | 2 956,61   |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m   |                |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111</a>  |                |          |              |                   |
|    | VV         |           | 8,25+1,18+1,04+15,31+4,33+16,21  |                | 46,320   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |                | 46,320   |              |                   |
| 7  | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m  | m <sup>2</sup> | 46,320   | 142,88       | 6 618,20          |
|    | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m   |                |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111</a>  |                |          |              |                   |
| 8  | K          | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC   | m <sup>2</sup> | 0,683    | 181,52       | 123,98            |
|    | PP         |           | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou |                |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031132</a>  |                |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,1*2,1)*2+0,045*2,1+0,08*2,1   |                | 0,683    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |                | 0,683    |              |                   |
| 9  | K          | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 10,080   | 400,53       | 4 037,34          |
|    | PP         |           | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup>                                    |                |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455</a>  |                |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Vybourání zárubní"  |                |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,9*2,1*3+0,7*2,1*3  |                | 10,080   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |                | 10,080   |              |                   |
| 10 | K          | 973031345 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m <sup>2</sup> hl do 300 mm   | kus            | 4,000    | 504,76       | 2 019,04          |
|    | PP         |           | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , hl. do 300 mm                               |                |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345</a>  |                |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Kapsa pro uložení trámu patra" 2+2  |                | 4,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |                | 4,000    |              |                   |
| 11 | K          | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %   | m <sup>2</sup> | 46,320   | 12,77        | 591,51            |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %  |                |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011121</a>  |                |          |              |                   |
| 12 | K          | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %   | m <sup>2</sup> | 177,290  | 12,77        | 2 263,99          |
|    | PP         |           | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %                                    |                |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013121</a>  |                |          |              |                   |
|    | D          | 997       | Přesun sutě  |                |          |              | 22 752,06         |
| 13 | K          | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně   | t              | 4,582    | 2 845,84     | 13 039,64         |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m   |                |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>  |                |          |              |                   |
| 14 | K          | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  | t              | 4,582    | 293,95       | 1 346,88          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   |                |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>  |                |          |              |                   |
| 15 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t              | 87,058   | 12,88        | 1 121,31          |
|    | PP         |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                           |                |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>  |                |          |              |                   |
|    | VV         |           | 4,582*19 'Přepočtené koeficientem množství   |                | 87,058   |              |                   |
| 16 | K          | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02  | t              | 4,582    | 1 581,02     | 7 244,23          |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02  |                |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>  |                |          |              |                   |
|    | D          | 998       | Přesun hmot  |                |          |              | 6 901,69          |
| 17 | K          | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m   | t              | 3,274    | 2 108,03     | 6 901,69          |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>   |     |          |              |                   |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 458 797,60        |
|    | D          | 762       | Konstrukce tesařské   |     |          |              | 34 321,26         |
| 18 | K          | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   | m3  | 0,266    | 2 283,70     | 607,46            |
|    | PP         |           | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>   |     |          |              |                   |
| 19 | K          | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému myzmu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2  | m3  | 0,266    | 1 381,93     | 367,59            |
|    | PP         |           | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>   |     |          |              |                   |
| 20 | K          | 762085103 | Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel   | kus | 1,000    | 123,80       | 123,80            |
|    | PP         |           | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevnic želez příložek, patek, táhel   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103</a>   |     |          |              |                   |
| 21 | M          | 42412013R | trámová botka 120x114x2,0mm   | kus | 1,000    | 135,85       | 135,85            |
|    | PP         |           | trámová botka 120x114x2,0mm   |     |          |              |                   |
| 22 | K          | 762421225 | Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku   | m2  | 11,208   | 88,09        | 987,31            |
|    | PP         |           | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevotřískových hmot s tvarováním a úpravou pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na pero a drážku                          |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762421225</a>   |     |          |              |                   |
| 23 | M          | 60621167  | překližka truhlářská borovice tl 15mm   | m2  | 12,105   | 557,46       | 6 748,05          |
|    | PP         |           | překližka truhlářská borovice tl 15mm   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 11,20833333333333*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 12,105   |              |                   |
| 24 | K          | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn  | m2  | 11,208   | 48,88        | 547,85            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>   |     |          |              |                   |
| 25 | K          | 762512225 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo  | m2  | 11,020   | 162,79       | 1 793,95          |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "WC 4.6.02" 1,18*2  |     | 2,360    |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 4.6.05" 4,33*2  |     | 8,660    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 11,020   |              |                   |
| 26 | M          | 59590738  | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm  | m2  | 11,902   | 374,76       | 4 460,39          |
|    | PP         |           | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "WC 4.6.02" 1,18*2  |     | 2,360    |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 4.6.05" 4,33*2  |     | 8,660    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 11,020   |              |                   |
|    | VV         |           | 11,02*1,08 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 11,902   |              |                   |
| 27 | K          | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo  | m2  | 11,208   | 77,28        | 866,15            |
|    | PP         |           | Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,135*1,69+3,135*1,885)  |     | 11,208   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 11,208   |              |                   |
| 28 | M          | 60726282  | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm  | m2  | 12,105   | 474,31       | 5 741,52          |
|    | PP         |           | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,135*1,69+3,135*1,885)  |     | 11,208   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 11,208   |              |                   |
|    | VV         |           | 11,208*1,08 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 12,105   |              |                   |
| 29 | K          | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm  | m2  | 5,510    | 69,10        | 380,74            |
|    | PP         |           | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "WC 4.6.02" 1,18  |     | 1,180    |              |                   |
|    | VV         |           | "Koupelna 4.6.05" 4,33  |     | 4,330    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | Součet   |    | 5,510    |              |                   |
| 30 | K          | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů  | m2 | 22,228   | 55,04        | 1 223,43          |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 11,02+11,208   |    | 22,228   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 22,228   |              |                   |
| 31 | K          | 762713221 | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2  | m  | 6,290    | 356,02       | 2 239,37          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 120/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,155+3,135  |    | 6,290    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 6,290    |              |                   |
| 32 | M          | 60512130  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  | m3 | 0,100    | 10 505,03    | 1 050,50          |
|    | PP         |           | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 6,29*0,12*0,12   |    | 0,091    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 0,091    |              |                   |
|    | VV         |           | 0,091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,100    |              |                   |
| 33 | K          | 762713231 | Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2  | m  | 6,290    | 504,76       | 3 174,94          |
|    | PP         |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Trámky 200/120"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,155+3,135  |    | 6,290    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 6,290    |              |                   |
| 34 | M          | 60512135  | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  | m3 | 0,166    | 10 505,03    | 1 743,83          |
|    | PP         |           | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 6,29*0,2*0,12  |    | 0,151    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 0,151    |              |                   |
|    | VV         |           | 0,151*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 0,166    |              |                   |
| 35 | K          | 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí  | m3 | 0,266    | 1 182,84     | 314,64            |
|    | PP         |           | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 0,1+0,166  |    | 0,266    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 0,266    |              |                   |
| 36 | K          | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m  | %  | 325,070  | 5,58         | 1 813,89          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762202</a>  |    |          |              |                   |
|    | D          | 763       | Konstrukce suché výstavby  |    |          |              | 41 700,11         |
| 37 | K          | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)   | m2 | 2,355    | 49,19        | 115,84            |
|    | PP         |           | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717</a>  |    |          |              |                   |
| 38 | K          | 763112328 | SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 71 dB   | m2 | 2,355    | 1 873,27     | 4 411,55          |
|    | PP         |           | Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 255 mm, profil 100, Rw do 71 dB |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112328">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112328</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezibytová příčka"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,48*3,01-1,0*2,1  |    | 2,355    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |    | 2,355    |              |                   |
| 39 | K          | 763121415 | SDK stěna přesazená tl 100,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15  | m2 | 15,441   | 1 247,25     | 19 258,79         |
|    | PP         |           | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121415</a>  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Předstěna"  |    |          |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |            | 5,13*3,01  |     | 15,441   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 15,441   |              |                   |
| 40 | K          | 763121415X | SDK stěna předsazená tl 150,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15   | m2  | 2,258    | 1 305,81     | 2 948,52          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 150,0 mm, profil 100 |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | 0,75*3,01  |     | 2,258    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 2,258    |              |                   |
| 41 | K          | 763121714  | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr   | m2  | 2,258    | 24,59        | 55,52             |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714</a>  |     |          |              |                   |
| 42 | K          | 763121751  | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě  | m2  | 2,258    | 70,27        | 158,67            |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751</a>  |     |          |              |                   |
| 43 | K          | 763131411  | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2  | 11,208   | 1 042,30     | 11 682,10         |
|    | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace                             |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK podhled"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Mezipatro" (3,135*1,885+3,135*1,69)   |     | 11,208   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 11,208   |              |                   |
| 44 | K          | 763131714  | SDK podhled základní penetrační nátěr  | m2  | 11,208   | 24,59        | 275,60            |
|    | PP         |            | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714</a>  |     |          |              |                   |
| 45 | K          | 998763403  | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 389,070  | 7,18         | 2 793,52          |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                       |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403</a>  |     |          |              |                   |
|    | D          | 766        | Konstrukce truhlářské  |     |          |              | 166 547,42        |
| 46 | K          | 766660171  | Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně  | kus | 5,000    | 819,79       | 4 098,95          |
|    | PP         |            | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Ozn. D06" 1+1   |     | 2,000    |              |                   |
|    | VV         |            | "Ozn. D09" 2+1   |     | 3,000    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 5,000    |              |                   |
| 47 | M          | 61162002   | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   | kus | 2,000    | 9 041,11     | 18 082,22         |
|    | PP         |            | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 800x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Ozn. D06" 1+1   |     | 2,000    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 2,000    |              |                   |
| 48 | M          | 61162000   | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 600x1970-2100mm   | kus | 3,000    | 6 933,08     | 20 799,24         |
|    | PP         |            | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plně 600x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Ozn. D09" 2+1   |     | 3,000    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 3,000    |              |                   |
| 49 | K          | 766660411  | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdiva   | kus | 1,000    | 5 152,97     | 5 152,97          |
|    | PP         |            | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětliku   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660411</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Ozn. D01" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet   |     | 1,000    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 50 | M          | 61173202  | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   | m2  | 1,773     | 46 728,88    | 82 850,30         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D01" 0,9*1,97   |     | 1,773     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,773     |              |                   |
| 51 | K          | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm   | kus | 5,000     | 1 288,24     | 6 441,20          |
|    | PP         |           | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm                                   |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111</a>                           |     |           |              |                   |
| 52 | M          | 61182307  | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  | kus | 5,000     | 4 789,92     | 23 949,60         |
|    | PP         |           | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm  |     |           |              |                   |
| 53 | K          | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2  | kus | 6,000     | 35,37        | 212,22            |
|    | PP         |           | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914</a>                           |     |           |              |                   |
| 54 | K          | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 1 615,870 | 3,07         | 4 960,72          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 767       | <b>Konstrukce zámečnické</b>  |     |           |              | 21 626,55         |
| 55 | K          | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg   | kg  | 217,923   | 44,99        | 9 804,36          |
|    | PP         |           | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Rošt Jekl 60x40x3 = 4,383kg/m"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 12*1,45*4,383+3,155*2*4,383   |     | 103,921   |              |                   |
|    | VV         |           | 12*1,645*4,383+3,135*2*4,383  |     | 114,002   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 217,923   |              |                   |
| 56 | M          | 14550154  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   | t   | 0,218     | 52 466,57    | 11 437,71         |
|    | PP         |           | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm   |     |           |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>do ceny zahrnout PÚ dle PD   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 217,923*0,001 *Přepočtené koeficientem množství   |     | 0,218     |              |                   |
| 57 | K          | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 212,420   | 1,81         | 384,48            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203</a>                           |     |           |              |                   |
|    | D          | 771       | <b>Podlahy z dlaždic</b>  |     |           |              | 21 857,92         |
| 58 | K          | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   | m2  | 5,510     | 17,22        | 94,88             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Kouplena+WC" 4,33+1,18   |     | 5,510     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 5,510     |              |                   |
| 59 | K          | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu   | m2  | 5,510     | 63,59        | 350,38            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>                           |     |           |              |                   |
| 60 | K          | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm   | m2  | 5,510     | 319,72       | 1 761,66          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm  |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012</a>                           |     |           |              |                   |
| 61 | K          | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)   | m   | 1,200     | 29,33        | 35,20             |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)                             |     |           |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771161021</a>                           |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | "Přechodová lišta mezi dlažbou a PVC"   |     |           |              |                   |
|    | VV         |           | 0,6+0,6   |     | 1,200     |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 1,200     |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 62 | M          | 19416006  | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   | m  | 1,224    | 66,87        | 81,85             |
|    | PP         |           | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm   |    |          |              |                   |
| 63 | K          | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  | m2 | 5,510    | 181,52       | 1 000,18          |
|    | PP         |           | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810</a>                       |    |          |              |                   |
| 64 | K          | 771576113 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                   | m2 | 5,510    | 1 182,84     | 6 517,45          |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771576113</a>                       |    |          |              |                   |
| 65 | M          | 59761008  | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  | m2 | 6,337    | 1 123,11     | 7 117,15          |
|    | PP         |           | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 6,337    |              |                   |
| 66 | K          | 771577121 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2  | m2 | 5,510    | 20,14        | 110,97            |
|    | PP         |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě                |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577121</a>                       |    |          |              |                   |
| 67 | K          | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 4,330    | 413,41       | 1 790,07          |
|    | PP         |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>                       |    |          |              |                   |
| 68 | K          | 771591115 | Podlahy spárování silikonem   | m  | 13,510   | 46,73        | 631,32            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,0+0,7+1,23+0,5+1,2)  |    | 4,630    |              |                   |
|    | VV         |           | (2,96+1,48)*2   |    | 8,880    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 13,510   |              |                   |
| 69 | K          | 771591184 | Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné   | m  | 7,670    | 124,14       | 952,15            |
|    | PP         |           | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 3,19+1,3+0,345*5+1,455  |    | 7,670    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 7,670    |              |                   |
| 70 | K          | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 204,430  | 6,92         | 1 414,66          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 776       | Podlahy povlakové   |    |          |              | 73 279,33         |
| 71 | K          | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením   | m2 | 40,810   | 70,97        | 2 896,29          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Byt 4,6"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 8,25+1,04+15,31+16,21   |    | 40,810   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 40,810   |              |                   |
| 72 | K          | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah  | m2 | 52,018   | 17,22        | 895,75            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vysátí podlah   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "PVC" 40,81   |    | 40,810   |              |                   |
|    | VV         |           | "Koberec" 11,208  |    | 11,208   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 52,018   |              |                   |
| 73 | K          | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah  | m2 | 52,018   | 43,21        | 2 247,70          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112</a>                       |    |          |              |                   |
| 74 | K          | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | m2 | 52,018   | 319,72       | 16 631,19         |
|    | PP         |           | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112</a>                       |    |          |              |                   |
| 75 | K          | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně  | m2 | 40,810   | 172,16       | 7 025,85          |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>                       |    |          |              |                   |
| 76 | K          | 776211111 | Lepení textilních pásů  | m2 | 11,208   | 180,28       | 2 020,58          |
|    | PP         |           | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776211111</a>                       |    |          |              |                   |
| 77 | M          | 69751061  | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       | m2 | 12,329   | 606,64       | 7 479,26          |
|    | PP         |           | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1                                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 11,208*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 12,329   |              |                   |
| 78 | K          | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem  | m2 | 40,810   | 185,04       | 7 551,48          |
|    | PP         |           | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111</a>                       |    |          |              |                   |
| 79 | M          | 28412245  | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   | m2 | 44,891   | 364,22       | 16 350,20         |
|    | PP         |           | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 40,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství   |    | 44,891   |              |                   |
| 80 | K          | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením  | m  | 44,130   | 67,60        | 2 983,19          |
|    | PP         |           | Montáž lišt obvodových lepených   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421111</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Sokl"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (4,71+0,9+0,105+1,455)*2-(0,7*3+0,9*2+1,0)  |    | 9,440    |              |                   |
|    | VV         |           | (1,355+0,75+1,375+1,1)-(0,7)  |    | 3,880    |              |                   |
|    | VV         |           | (4,885+3,135)*2-(0,9)   |    | 15,140   |              |                   |
|    | VV         |           | (5,13+3,155)*2-(0,9)  |    | 15,670   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 44,130   |              |                   |
| 81 | M          | 61418155  | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  | m  | 45,013   | 153,42       | 6 905,89          |
|    | PP         |           | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 44,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 45,013   |              |                   |
| 82 | K          | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 729,870  | 0,40         | 291,95            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 781       | Dokončovací práce - obklady   |    |          |              | 55 138,76         |
| 83 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 19,806   | 63,59        | 1 259,46          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad WC 4.6.02"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (1,0+0,7+1,23)*1,2  |    | 3,516    |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 4.6.05"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (2,96+1,48+2,96)*2,4-(0,7*2,1)  |    | 16,290   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 19,806   |              |                   |
| 84 | K          | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  | m2 | 4,350    | 478,99       | 2 083,61          |
|    | PP         |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad koupelna 4.6.05"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (2,0+0,9)*1,5   |    | 4,350    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 4,350    |              |                   |
| 85 | K          | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2 | 19,806   | 182,70       | 3 618,56          |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031</a>                       |    |          |              |                   |
| 86 | K          | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty  | m2 | 19,806   | 145,22       | 2 876,23          |
|    | PP         |           | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810</a>                       |    |          |              |                   |
| 87 | K          | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                                  | m2 | 19,806   | 1 160,59     | 22 986,65         |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2                   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154</a>                       |    |          |              |                   |
| 88 | M          | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   | m2 | 22,097   | 813,93       | 17 985,41         |
|    | PP         |           | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 19,214776119403*1,15 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 22,097   |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 89 | K          | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   | m  | 4,200    | 204,95       | 860,79            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111</a>                       |    |          |              |                   |
| 90 | K          | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m  | 16,200   | 52,00        | 842,40            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,1*2+2,4*3+1,2*4   |    | 16,200   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 16,200   |              |                   |
| 91 | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m   | %  | 525,130  | 5,00         | 2 625,65          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203</a>                       |    |          |              |                   |
|    | D          | 783       | Dokončovací práce - nátěry  |    |          |              | 1 157,78          |
| 92 | K          | 783217101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   | m2 | 14,090   | 82,17        | 1 157,78          |
|    | PP         |           | Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783217101</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Nátěr nosných trámů - 2x"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,2)*2*3,155+(0,12+0,2)*2*3,135   |    | 4,026    |              |                   |
|    | VV         |           | (0,12+0,12)*2*3,155+(0,12+0,12)*2*3,135   |    | 3,019    |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet  |    | 7,045    |              |                   |
|    | VV         |           | 7,045*2   |    | 14,090   |              |                   |
|    | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety  |    |          |              | 43 168,47         |
| 93 | K          | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2 | 223,610  | 46,14        | 10 317,37         |
|    | PP         |           | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111031</a>                       |    |          |              |                   |
| 94 | K          | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 223,610  | 40,64        | 9 087,51          |
|    | PP         |           | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Strop" 8,25+1,18+1,04+15,31+4,33+16,21   |    | 46,320   |              |                   |
|    | VV         |           | "Stěny"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | (4,71+0,9+0,105+1,455)*2*3,01-(0,7*2,1*3+0,9*2,1*2+1,0*2,1)   |    | 32,873   |              |                   |
|    | VV         |           | (1,0+0,7+1,23+0,5+1,2)*3,01-(0,7*2,1)   |    | 12,466   |              |                   |
|    | VV         |           | (1,355+0,75+1,375+1,1)*3,01-(0,7*2,1)   |    | 12,316   |              |                   |
|    | VV         |           | (4,885+3,135)*2*3,01-(0,9*2,1)  |    | 46,390   |              |                   |
|    | VV         |           | (2,96+1,48)*2*3,01-(0,7*2,1)  |    | 25,259   |              |                   |
|    | VV         |           | (5,13+3,155)*2*3,01-(0,9*2,1)   |    | 47,986   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 223,610  |              |                   |
| 95 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 223,610  | 20,49        | 4 581,77          |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>                       |    |          |              |                   |
| 96 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2 | 217,270  | 35,15        | 7 637,04          |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Oškrábání maleb" 223,61  |    | 223,610  |              |                   |
|    | VV         |           | "Mezipatro" (3,135*1,885+3,135*1,69)  |    | 11,208   |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK předstěny" 2,258   |    | 2,258    |              |                   |
|    | VV         |           | "Odpočet obkladů" -19,806   |    | -19,806  |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 217,270  |              |                   |
| 97 | K          | 784211101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 4,455    | 83,50        | 371,99            |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m                  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Nové malby" 1,48*3,01  |    | 4,455    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 4,455    |              |                   |
| 98 | K          | 784221101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m   | m2 | 212,815  | 52,50        | 11 172,79         |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za sucha dvounásobné, bílé za sucha oděruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m                    |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101</a>                       |    |          |              |                   |
|    | VV         |           | 217,27-4,455  |    | 212,815  |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |    | 212,815  |              |                   |
|    | D          | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby  |    |          |              | 23 384,96         |



| PČ | Typ        | Kód     | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|---------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 99 | K          | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník  | hod | 64,000   | 365,39       | 23 384,96         |
|    | PP         |         | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník                                    |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |         | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291</a> |     |          |              |                   |
|    | P          |         | <i>Poznámka k položce:</i><br>Demontáže stávajících zařízovacích předmětů, garnyží vestavného nábytku, atd.           |     |          |              |                   |
|    | VV         |         | "Práce neuvedené v ceníku"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |         | "Předpoklad 2 lidí po 8 hod 4 dny" 2*8*4  |     | 64,000   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.g - Společné prostory**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ:

00064581

DIČ:

CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ:

29141583

DIČ:

CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**159 440,49**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 159 440,49  | 15,00%     | 23 916,07 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**183 356,56**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.g - Společné prostory**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architekti

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**159 440,49**

### HSV - Práce a dodávky HSV

45 041,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 854,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 635,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 887,75

997 - Přesun sutě

10 492,17

998 - Přesun hmot

5 171,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

108 553,11

763 - Konstrukce suché výstavby

23 433,93

766 - Konstrukce truhlářské

62 350,29

781 - Dokončovací práce - obklady

4 263,92

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

18 504,97

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 846,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

SO01.2 - 4.NP

Úroveň 3:

**SO01.2.g - Společné prostory**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Andrie architektu

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**159 440,49**

|   |            |           |  |     |        |          |           |
|---|------------|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV  |     |        |          | 45 041,14 |
| D | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce  |     |        |          | 5 854,52  |
| 1 | K          | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC   | m3  | 0,945  | 6 195,26 | 5 854,52  |
|   | PP         |           | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou                                       |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211</a>                        |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Zazdění otvorů"   |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 1,0*0,45*2,1   |     | 0,945  |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 0,945  |          |           |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |        |          | 15 635,70 |
| 2 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách  | kus | 2,000  | 2 166,59 | 4 333,18  |
|   | PP         |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2  |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225</a>                        |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Po zazděných dveřích" 2   |     | 2,000  |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 2,000  |          |           |
| 3 | K          | 619996117 | Ochrana podlahy obedněním z OSB desek  | m2  | 19,720 | 573,15   | 11 302,52 |
|   | PP         |           | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy                                    |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117</a>                        |     |        |          |           |
|   | VV         |           | "Ochrana stávající dlažby" 14,35+2,7+2,67  |     | 19,720 |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 19,720 |          |           |
| D | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |        |          | 7 887,75  |
| 4 | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2  | m2  | 19,720 | 63,83    | 1 258,73  |
|   | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111</a>                        |     |        |          |           |
|   | VV         |           | 14,35+2,7+2,67   |     | 19,720 |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 19,720 |          |           |
| 5 | K          | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m  | m2  | 19,720 | 142,88   | 2 817,59  |
|   | PP         |           | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                           |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111</a>                        |     |        |          |           |
| 6 | K          | 953943211 | Osazování hasicího přístroje   | kus | 1,000  | 145,42   | 145,42    |
|   | PP         |           | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje   |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211</a>                        |     |        |          |           |
| 7 | M          | 44932114  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE   | kus | 1,000  | 1 264,82 | 1 264,82  |
|   | PP         |           | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE   |     |        |          |           |
|   | P          |           | Poznámka k položce:<br>hasicí přístroj práškový 34A 183B   |     |        |          |           |
| 8 | K          | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3   | m3  | 0,716  | 1 004,14 | 718,96    |
|   | PP         |           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 |     |        |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032230">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032230</a>                        |     |        |          |           |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |            | "Vybourání příčky"  |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 1,4*3,01*0,17   |    | 0,716    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 0,716    |              |                   |
| 9  | K          | 968072455  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2  | m2 | 4,200    | 400,53       | 1 682,23          |
|    | PP         |            | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Vybourání zárubní"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 1,0*2,1*2   |    | 4,200    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 4,200    |              |                   |
| D  | 997        |            | Přesun sutě   |    |          |              | 10 492,17         |
| 10 | K          | 997013214  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně  | t  | 2,113    | 2 845,84     | 6 013,26          |
|    | PP         |            | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013214</a>   |    |          |              |                   |
| 11 | K          | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t  | 2,113    | 293,95       | 621,12            |
|    | PP         |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501</a>   |    |          |              |                   |
| 12 | K          | 997013509  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t  | 40,147   | 12,88        | 517,09            |
|    | PP         |            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 2,113*19 'Přepočtené koeficientem množství  |    | 40,147   |              |                   |
| 13 | K          | 997013603  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   | t  | 2,113    | 1 581,02     | 3 340,70          |
|    | PP         |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02  |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603</a>   |    |          |              |                   |
| D  | 998        |            | Přesun hmot   |    |          |              | 5 171,00          |
| 14 | K          | 998018003  | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  | t  | 2,453    | 2 108,03     | 5 171,00          |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003</a>   |    |          |              |                   |
| D  | PSV        |            | Práce a dodávky PSV   |    |          |              | 108 553,11        |
| D  | 763        |            | Konstrukce suché výstavby   |    |          |              | 23 433,93         |
| 15 | K          | 763121415  | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15  | m2 | 8,756    | 1 247,25     | 10 920,92         |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100        |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121415</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "Předstěna"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 1,0*3,01  |    | 3,010    |              |                   |
|    | VV         |            | 1,34*2,6  |    | 3,484    |              |                   |
|    | VV         |            | 0,87*2,6  |    | 2,262    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 8,756    |              |                   |
| 16 | K          | 763121415X | SDK stěna předsazená tl 200,0 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15  | m2 | 5,460    | 1 305,81     | 7 129,72          |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 200,0 mm, profil 100        |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | "SDK předstěna"   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 2,1*2,6   |    | 5,460    |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 5,460    |              |                   |
| 17 | K          | 763121714  | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr  | m2 | 14,216   | 24,59        | 349,57            |
|    | PP         |            | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr   |    |          |              |                   |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121714</a>   |    |          |              |                   |
|    | VV         |            | 8,756+5,46  |    | 14,216   |              |                   |
|    | VV         |            | Součet  |    | 14,216   |              |                   |
| 18 | K          | 763121751  | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě   | m2 | 8,756    | 70,27        | 615,28            |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP         |           | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121751</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 8,756  |     | 8,756    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 8,756    |              |                   |
| 19 | K          | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD  | m2  | 2,670    | 1 042,30     | 2 782,94          |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "SDK podhled"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 2,67   |     | 2,670    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 2,670    |              |                   |
| 20 | K          | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr  | m2  | 2,670    | 24,59        | 65,66             |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                       |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714</a>  |     |          |              |                   |
| 21 | K          | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 218,640  | 7,18         | 1 569,84          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m           |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763403">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763403</a>  |     |          |              |                   |
|    | D          | 766       | <b>Konstrukce truhlářské</b>   |     |          |              | <b>62 350,29</b>  |
| 22 | K          | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva   | kus | 1,000    | 5 152,97     | 5 152,97          |
|    | PP         |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660411</a>  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D11" 1   |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,000    |              |                   |
| 23 | M          | 61173202  | dveře jednokřídlé dřevěné plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2  | m2  | 1,182    | 46 729,33    | 55 234,07         |
|    | PP         |           | dveře jednokřídlé dřevěné plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2  |     |          |              |                   |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>viz výkres D1.1 3.6.4_VÝKAZ DVEŘÍ_rev1 05-2023  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Ozn. D11" 0,6*1,97  |     | 1,182    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,182    |              |                   |
| 24 | K          | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   | kus | 3,000    | 35,37        | 106,11            |
|    | PP         |           | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914</a>  |     |          |              |                   |
| 25 | K          | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 604,930  | 3,07         | 1 857,14          |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766203</a>  |     |          |              |                   |
|    | D          | 781       | <b>Dokončovací práce - obklady</b>   |     |          |              | <b>4 263,92</b>   |
| 26 | K          | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu  | m2  | 1,680    | 63,59        | 106,83            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011</a>  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Obklad 4.0.02"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,4*1,2  |     | 1,680    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet   |     | 1,680    |              |                   |
| 27 | K          | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm  | m2  | 1,680    | 182,70       | 306,94            |
|    | PP         |           | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031</a>  |     |          |              |                   |
| 28 | K          | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem   | m2  | 1,680    | 1 160,59     | 1 949,79          |
|    | PP         |           | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474154</a>  |     |          |              |                   |
| 29 | M          | 59761001  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2  | m2  | 1,932    | 813,93       | 1 572,51          |
|    | PP         |           | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 1,932    |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 30 | K          | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m   | 2,400    | 52,00        | 124,80            |
|    | PP         |           | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | 1,2*2   |     | 2,400    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 2,400    |              |                   |
| 31 | K          | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m   | %   | 40,610   | 5,00         | 203,05            |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781203</a>                       |     |          |              |                   |
|    | D          | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety  |     |          |              | 18 504,97         |
| 32 | K          | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 124,378  | 40,64        | 5 054,72          |
|    | PP         |           | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001</a>                       |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Strop" 14,35+2,7+2,67  |     | 19,720   |              |                   |
|    | VV         |           | "Stěny"   |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | (2,07+1,48)*2*3,01  |     | 21,371   |              |                   |
|    | VV         |           | (2,66+4,435+1,32+1,48+0,68+0,275+0,365+1,96+1,48)*3,01  |     | 44,112   |              |                   |
|    | VV         |           | (0,835+2,11+1,36+1,38+0,5)*3,01   |     | 18,617   |              |                   |
|    | VV         |           | (0,36+1,33+1,44+1,27+2,43)*3,01   |     | 20,558   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet  |     | 124,378  |              |                   |
| 33 | K          | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2  | 124,378  | 20,49        | 2 548,51          |
|    | PP         |           | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121011</a>                       |     |          |              |                   |
| 34 | K          | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 124,378  | 35,15        | 4 371,89          |
|    | PP         |           | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m   |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121</a>                       |     |          |              |                   |
| 35 | K          | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   | m2  | 124,378  | 52,50        | 6 529,85          |
|    | PP         |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m                    |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101</a>                       |     |          |              |                   |
|    | D          | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby  |     |          |              | 5 846,24          |
| 36 | K          | HZS1291   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník  | hod | 16,000   | 365,39       | 5 846,24          |
|    | PP         |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník  |     |          |              |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1291</a>                           |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Práce neuvedené v ceníku"  |     |          |              |                   |
|    | VV         |           | "Předpoklad 2 lidí po 8 hod 1 den" 2*8*1  |     | 16,000   |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

**SO01.3 - Společné prostory Půda**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ: 29141583

DIČ: CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**71 920,04**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 71 920,04   | 15,00%     | 10 788,01 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**82 708,05**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

**SO01.3 - Společné prostory Půda**

Místo:

Bulovka 501/3

Datum:

31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Аndrie arcнтекu  
s r o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**71 920,04**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**27 703,14**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 866,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

577,58

997 - Přesun sutě

2 368,56

998 - Přesun hmot

2 890,11

### PSV - Práce a dodávky PSV

**44 216,90**

766 - Konstrukce truhlářské

44 216,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební část

Soupis:

**SO01.3 - Společné prostory Půda**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: ANDRIE ARCHITEKTU

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**71 920,04**

|   |            |           |  |     |       |          |           |
|---|------------|-----------|--|-----|-------|----------|-----------|
| D | HSV        |           | Práce a dodávky HSV  |     |       |          | 27 703,14 |
| D | 6          |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |       |          | 21 866,89 |
| 1 | K          | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2   | kus | 3,000 | 3 861,46 | 11 584,38 |
|   | PP         |           | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2    |     |       |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111</a>                      |     |       |          |           |
| 2 | M          | 55331562  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm                                       | kus | 1,000 | 3 349,43 | 3 349,43  |
|   | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm                                       |     |       |          |           |
| 3 | M          | 55331563  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm                                       | kus | 2,000 | 3 466,54 | 6 933,08  |
|   | PP         |           | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm                                       |     |       |          |           |
| D | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |       |          | 577,58    |
| 4 | K          | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2  | m2  | 3,780 | 152,80   | 577,58    |
|   | PP         |           | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                     |     |       |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062455</a>                      |     |       |          |           |
|   | VV         |           | "Vybourání stávajících zárubní"  |     |       |          |           |
|   | VV         |           | 0,9*2,1  |     | 1,890 |          |           |
|   | VV         |           | 0,9*2,1  |     | 1,890 |          |           |
|   | VV         |           | Součet   |     | 3,780 |          |           |
| D | 997        |           | Přesun sutě  |     |       |          | 2 368,56  |
| 5 | K          | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně   | t   | 0,477 | 2 845,84 | 1 357,47  |
|   | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m                       |     |       |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013214</a>                      |     |       |          |           |
| 6 | K          | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  | t   | 0,477 | 293,95   | 140,21    |
|   | PP         |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   |     |       |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>                      |     |       |          |           |
| 7 | K          | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t   | 9,063 | 12,88    | 116,73    |
|   | PP         |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |     |       |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>                      |     |       |          |           |
|   | VV         |           | 0,477*19 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 9,063 |          |           |
| 8 | K          | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02  | t   | 0,477 | 1 581,02 | 754,15    |
|   | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02                       |     |       |          |           |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013603</a>                      |     |       |          |           |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| D  |     | 998        | Přesun hmot   |     |          |              | 2 890,11          |
| 9  | K   | 998018003  | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m  | t   | 1,371    | 2 108,03     | 2 890,11          |
|    | PP  |            | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>   |     |          |              |                   |
| D  |     | PSV        | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 44 216,90         |
| D  |     | 766        | Konstrukce truhlářské   |     |          |              | 44 216,90         |
| 10 | K   | 766660021  | Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně   | kus | 1,000    | 1 171,13     | 1 171,13          |
|    | PP  |            | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm  |     |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660021</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Půda"  |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Ozn. D19" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet  |     | 1,000    |              |                   |
| 11 | M   | 61165339   | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm   | kus | 1,000    | 13 058,10    | 13 058,10         |
|    | PP  |            | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P   |            | Poznámka k položce:<br>Bližší specifikace viz výkres D1.1.3.6.4   |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Půda"  |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Ozn. D19" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet  |     | 1,000    |              |                   |
| 12 | K   | 766660022  | Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně   | kus | 2,000    | 1 171,13     | 2 342,26          |
|    | PP  |            | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm  |     |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660022</a>   |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Půda"  |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Ozn. D18" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |            | "Ozn. D20" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet  |     | 2,000    |              |                   |
| 13 | M   | 61165340   | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm   | kus | 2,000    | 13 058,08    | 26 116,16         |
|    | PP  |            | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm   |     |          |              |                   |
|    | P   |            | Poznámka k položce:<br>Bližší specifikace viz výkres D1.1.3.6.4   |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Půda"  |     |          |              |                   |
|    | VV  |            | "Ozn. D18" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |            | "Ozn. D20" 1  |     | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |            | Součet  |     | 2,000    |              |                   |
| 14 | K   | 766691914  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2  | kus | 6,000    | 35,37        | 212,22            |
|    | PP  |            | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2  |     |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914</a>   |     |          |              |                   |
| 15 | K   | 998766203  | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m  | %   | 428,999  | 3,07         | 1 317,03          |
|    | PP  |            | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   |     |          |              |                   |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203</a>   |     |          |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

**SO02 - Řemesla**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ: 29141583

DIČ: CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**5 172 458,15**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00         | 21,00%     | 0,00       |
| snížená      | 5 172 458,15 | 15,00%     | 775 868,72 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 948 326,87**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

**SO02 - Řemesla**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Андрей арсиптеку

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: е р о

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**5 172 458,15**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 172 458,15

721 - Zdravotechnika

1 768 074,23

735 - Ústřední vytápění

77 880,07

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 191 619,09

751 - Vzduchotechnika

134 884,76

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO02 - Řemesla

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Аndrie арспитеку

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: е r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

5 172 458,15

|   |    |       |  |     |       |              |              |
|---|----|-------|--|-----|-------|--------------|--------------|
|   | D  | PSV   | Práce a dodávky PSV                                |     |       |              | 5 172 458,15 |
|   | D  | 721   | Zdravotechnika                                     |     |       |              | 1 768 074,23 |
| 1 | K  | 721.1 | Zdravotechnika - viz samostatný soupis prací       | kpl | 1,000 | 1 768 074,23 | 1 768 074,23 |
|   | PP |       | Zdravotechnika - viz samostatný soupis prací       |     |       |              |              |
|   | D  | 735   | Ústřední vytápění                                  |     |       |              | 77 880,07    |
| 2 | K  | 735.1 | Vytápění   | kpl | 1,000 | 77 880,07    | 77 880,07    |
|   | PP |       | Vytápění - viz samostatný soupis prací - radiátory |     |       |              |              |
|   | P  |       |  |     |       |              |              |
|   | D  | 741   | Elektroinstalace - silnoproud                      |     |       |              | 3 191 619,09 |
| 3 | K  | 741.1 | Elektroinstalace - viz samostatný soupis prací     | kpl | 1,000 | 3 191 619,09 | 3 191 619,09 |
|   | PP |       | Elektroinstalace - viz samostatný soupis prací     |     |       |              |              |
|   | D  | 751   | Vzduchotechnika                                    |     |       |              | 134 884,76   |
| 4 | K  | 751.1 | Vzduchotechnika - viz samostatný soupis prací      | kpl | 1,000 | 134 884,76   | 134 884,76   |
|   | PP |       | Vzduchotechnika - viz samostatný soupis prací      |     |       |              |              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

**SO03 - Interiér**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ: 29141583

DIČ: CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**1 776 436,47**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00         | 21,00%     | 0,00       |
| snížená      | 1 776 436,47 | 15,00%     | 266 465,47 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 042 901,94**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

**SO03 - Interiér**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: **Ангеліе архітекту**

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: **с р о**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady stavby celkem**

**1 776 436,47**

PSV - Práce a dodávky PSV

1 776 436,47

---

766 - Konstrukce truhlářské

1 776 436,47

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO03 - Interiér

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Аndrie арситеку

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: е r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

1 776 436,47

D PSV Práce a dodávky PSV 1 776 436,47

D 766 Konstrukce truhlářské 1 776 436,47

|   |   |    |                     |     |        |          |           |
|---|---|----|---------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1 | K | T1 | D+M Žebřík na patro | kpl | 10,000 | 7 682,60 | 76 826,00 |
|---|---|----|---------------------|-----|--------|----------|-----------|

PP D+M Žebřík na patro  
P *Poznámka k položce:*  
viz výkres D1.1 3.6.1\_ref. atyp. int. prvků\_rev1 05-2023

|   |   |    |                         |     |        |          |            |
|---|---|----|-------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 2 | K | T2 | D+M Zábradlí na patrech | kpl | 20,000 | 7 116,88 | 142 337,60 |
|---|---|----|-------------------------|-----|--------|----------|------------|

PP D+M Zábradlí na patrech  
P *Poznámka k položce:*  
*Poznámka k položce: síť*

|   |   |    |                               |     |        |          |           |
|---|---|----|-------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 3 | K | T3 | D+M Nábytkové schody na patro | kpl | 10,000 | 7 167,26 | 71 672,60 |
|---|---|----|-------------------------------|-----|--------|----------|-----------|

PP D+M Nábytkové schody na patro  
P *Poznámka k položce:*  
viz výkres D1.1 3.6.1\_ref. atyp. int. prvků\_rev1 05-2023

|   |   |    |                  |     |       |            |            |
|---|---|----|------------------|-----|-------|------------|------------|
| 4 | K | K1 | D+M kuchyně TYP1 | kpl | 9,000 | 110 496,00 | 994 464,00 |
|---|---|----|------------------|-----|-------|------------|------------|

PP D+M kuchyně TYP1  
P *Poznámka k položce:*  
*Bližší specifikace viz výkres D1.1 3.6.6*

|   |   |    |                    |     |       |            |            |
|---|---|----|--------------------|-----|-------|------------|------------|
| 5 | K | K2 | D+ M kuchyně TYP 2 | kpl | 3,000 | 122 539,89 | 367 619,67 |
|---|---|----|--------------------|-----|-------|------------|------------|

PP D+ M kuchyně TYP 2  
P *Poznámka k položce:*  
*Bližší specifikace viz výkres D1.1 3.6.6*

|   |   |   |            |     |        |          |           |
|---|---|---|------------|-----|--------|----------|-----------|
| 6 | K | P | D+M Pračka | kus | 12,000 | 7 716,57 | 92 598,84 |
|---|---|---|------------|-----|--------|----------|-----------|

PP D+M Pračka  
P *Poznámka k položce:*  
*Bližší specifikace viz výkres D1.1 3.6.6*

|   |   |    |                        |     |        |          |           |
|---|---|----|------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 7 | K | Z1 | D+M Koupelnové zrcadlo | kus | 12,000 | 2 576,48 | 30 917,76 |
|---|---|----|------------------------|-----|--------|----------|-----------|

PP D+M Koupelnové zrcadlo  
P *Poznámka k položce:*  
*Bližší specifikace viz výkres D1.1 3.6.6*

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

**SO04 - Revize a oprava stávajících oken**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ: 29141583

DIČ: CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**1 112 575,67**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00         | 21,00%     | 0,00       |
| snížená      | 1 112 575,67 | 15,00%     | 166 886,35 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 279 462,02**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

**SO04 - Revize a oprava stávajících oken**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: **Андрей Арсипович**

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: **с р о**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady stavby celkem**

**1 112 575,67**

PSV - Práce a dodávky PSV

1 112 575,67

---

766 - Konstrukce truhlářské

1 112 575,67

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

**SO04 - Revize a oprava stávajících oken**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Аудио архитектура

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: s r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 112 575,67**

D PSV Práce a dodávky PSV

1 112 575,67

D 766 Konstrukce truhlářské

1 112 575,67

|   |    |        |  |    |       |           |           |
|---|----|--------|--|----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K  | 766O01 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 900x1880 mm ozn. O01                                     | ks | 1,000 | 30 641,94 | 30 641,94 |
|   | PP |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 900x1880 mm ozn. O01                                     |    |       |           |           |
|   | P  |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |       |           |           |
| 2 | K  | 766O02 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1880 mm ozn. O02                                     | ks | 1,000 | 26 265,48 | 26 265,48 |
|   | PP |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1880 mm ozn. O02                                     |    |       |           |           |
|   | P  |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |       |           |           |
| 3 | K  | 766O03 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1880 mm ozn. O03                                     | ks | 1,000 | 26 265,48 | 26 265,48 |
|   | PP |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1880 mm ozn. O03                                     |    |       |           |           |
|   | P  |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |       |           |           |
| 4 | K  | 766O04 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1990 mm ozn. O04                                     | ks | 1,000 | 27 684,65 | 27 684,65 |
|   | PP |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1990 mm ozn. O04                                     |    |       |           |           |
|   | P  |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |       |           |           |
| 5 | K  | 766O05 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1990 mm ozn. O05                                     | ks | 1,000 | 27 684,65 | 27 684,65 |
|   | PP |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1990 mm ozn. O05                                     |    |       |           |           |
|   | P  |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |       |           |           |
| 6 | K  | 766O06 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 900x1900 mm ozn. O06                                     | ks | 1,000 | 30 948,18 | 30 948,18 |
|   | PP |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 900x1900 mm ozn. O06                                     |    |       |           |           |
|   | P  |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |       |           |           |
| 7 | K  | 766O07 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 900x1900 mm ozn. O07                                     | ks | 1,000 | 30 948,18 | 30 948,18 |
|   | PP |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 900x1900 mm ozn. O07                                     |    |       |           |           |
|   | P  |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |       |           |           |
| 8 | K  | 766O08 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 920x1970 mm ozn. O08                                     | ks | 1,000 | 32 690,32 | 32 690,32 |
|   | PP |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 920x1970 mm ozn. O08                                     |    |       |           |           |
|   | P  |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |       |           |           |
| 9 | K  | 766O09 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1850 mm ozn. O09                                     | ks | 1,000 | 25 878,43 | 25 878,43 |
|   | PP |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1850 mm ozn. O09                                     |    |       |           |           |

| PČ | Typ | Kód    | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 10 | K   | 766O10 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1850 mm ozn. O10   | ks | 1,000    | 25 878,43    | 25 878,43         |
|    | PP  |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1850 mm ozn. O10   |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 11 | K   | 766O11 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 695x1850 mm ozn. O11   | ks | 1,000    | 28 315,79    | 28 315,79         |
|    | PP  |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 695x1850 mm ozn. O11   |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 12 | K   | 766O12 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1850 mm ozn. O12   | ks | 1,000    | 25 878,43    | 25 878,43         |
|    | PP  |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x1850 mm ozn. O12   |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 13 | K   | 766O13 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 885x1900 mm ozn. O13   | ks | 1,000    | 30 786,55    | 30 786,55         |
|    | PP  |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 885x1900 mm ozn. O13   |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 14 | K   | 766O14 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 900x1880 mm ozn. O14   | ks | 1,000    | 33 809,79    | 33 809,79         |
|    | PP  |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 900x1880 mm ozn. O14   |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 15 | K   | 766O15 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 805x1880 mm ozn. O15   | ks | 1,000    | 29 903,71    | 29 903,71         |
|    | PP  |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 805x1880 mm ozn. O15   |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 16 | K   | 766O16 | Jednokřídle okno dělené jednoduché, dřevěný rám, otvíravé pravé 500x1840 mm ozn. O16                               | ks | 1,000    | 15 763,48    | 15 763,48         |
|    | PP  |        | Jednokřídle okno dělené jednoduché, dřevěný rám, otvíravé pravé 500x1840 mm ozn. O16                               |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 17 | K   | 766O17 | Jednokřídle okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé pravé 230x980 mm ozn. O17                                       | ks | 1,000    | 4 737,84     | 4 737,84          |
|    | PP  |        | Jednokřídle okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé pravé 230x980 mm ozn. O17                                       |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 18 | K   | 766O18 | Jednokřídle okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé pravé 230x980 mm ozn. O18                                       | ks | 1,000    | 4 210,33     | 4 210,33          |
|    | PP  |        | Jednokřídle okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé pravé 230x980 mm ozn. O18                                       |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 19 | K   | 766O19 | Jednokřídle okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé levé 230x980 mm ozn. O19  | ks | 1,000    | 4 210,33     | 4 210,33          |
|    | PP  |        | Jednokřídle okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé levé 230x980 mm ozn. O19  |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 20 | K   | 766O20 | Jednokřídle okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé levé 230x980 mm ozn. O20  | ks | 1,000    | 4 737,84     | 4 737,84          |
|    | PP  |        | Jednokřídle okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé levé 230x980 mm ozn. O20  |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 21 | K   | 766O21 | Jednokřídle okno dělené jednoduché, dřevěný rám, otvíravé pravé 500x1840 mm ozn. O21                               | ks | 1,000    | 15 763,48    | 15 763,48         |

| PČ | Typ | Kód    | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP  |        | Jednokřídlé okno dělené jednoduché, dřevěný rám, otvíravé pravé 500x1840 mm ozn. O21                           |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 22 | K   | 766O22 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 765x1880 mm ozn. O22                                     | ks | 1,000    | 28 517,72    | 28 517,72         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 765x1880 mm ozn. O22                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 23 | K   | 766O23 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 900x1980 mm ozn. O23                                     | ks | 1,000    | 32 176,49    | 32 176,49         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 900x1980 mm ozn. O23                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 24 | K   | 766O24 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x2000 mm ozn. O24                                     | ks | 1,000    | 27 813,66    | 27 813,66         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x2000 mm ozn. O24                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 25 | K   | 766O25 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x2000 mm ozn. O25                                     | ks | 1,000    | 27 813,66    | 27 813,66         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x2000 mm ozn. O25                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 26 | K   | 766O26 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x2000 mm ozn. O26                                     | ks | 1,000    | 27 813,66    | 27 813,66         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x2000 mm ozn. O26                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 27 | K   | 766O27 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x2000 mm ozn. O27                                     | ks | 1,000    | 27 813,66    | 27 813,66         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 700x2000 mm ozn. O27                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 28 | K   | 766O28 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 905x2000 mm ozn. O28                                     | ks | 1,000    | 32 649,48    | 32 649,48         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 905x2000 mm ozn. O28                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 29 | K   | 766O29 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 905x1940 mm ozn. O29                                     | ks | 1,000    | 31 725,67    | 31 725,67         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 905x1940 mm ozn. O29                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 30 | K   | 766O30 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 905x1940 mm ozn. O30                                     | ks | 1,000    | 31 725,67    | 31 725,67         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 905x1940 mm ozn. O30                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 31 | K   | 766O31 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 875x2000 mm ozn. O31                                     | ks | 1,000    | 31 628,70    | 31 628,70         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 875x2000 mm ozn. O31                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 32 | K   | 766O32 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 705x2000 mm ozn. O32                                     | ks | 1,000    | 27 997,98    | 27 997,98         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 705x2000 mm ozn. O32                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód    | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 33 | K   | 766O33 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 705x2000 mm ozn. O33                                     | ks | 1,000    | 27 997,98    | 27 997,98         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 705x2000 mm ozn. O33                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 34 | K   | 766O34 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 705x2000 mm ozn. O34                                     | ks | 1,000    | 27 997,98    | 27 997,98         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 705x2000 mm ozn. O34                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 35 | K   | 766O35 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 705x2000 mm ozn. O35                                     | ks | 1,000    | 27 997,98    | 27 997,98         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 705x2000 mm ozn. O35                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 36 | K   | 766O36 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 885x1900 mm ozn. O36                                     | ks | 1,000    | 30 463,31    | 30 463,31         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 885x1900 mm ozn. O36                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 37 | K   | 766O37 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 900x1880 mm ozn. O37                                     | ks | 1,000    | 33 809,79    | 33 809,79         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 900x1880 mm ozn. O37                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 38 | K   | 766O38 | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 1110x1880 mm ozn. O38                                    | ks | 1,000    | 37 358,63    | 37 358,63         |
|    | PP  |        | Dvoukřídlé okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 1110x1880 mm ozn. O38                                    |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 39 | K   | 766O39 | Jednokřídlé okno dělené jednoduché, dřevěný rám, otvíravé levé 500x1840 mm ozn. O39                            | ks | 1,000    | 15 763,48    | 15 763,48         |
|    | PP  |        | Jednokřídlé okno dělené jednoduché, dřevěný rám, otvíravé levé 500x1840 mm ozn. O39                            |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 40 | K   | 766O40 | Jednokřídlé okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé levé 230x980 mm ozn. O40                                    | ks | 1,000    | 4 210,33     | 4 210,33          |
|    | PP  |        | Jednokřídlé okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé levé 230x980 mm ozn. O40                                    |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 41 | K   | 766O41 | Jednokřídlé okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé levé 230x980 mm ozn. O41                                    | ks | 1,000    | 4 210,33     | 4 210,33          |
|    | PP  |        | Jednokřídlé okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé levé 230x980 mm ozn. O41                                    |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 42 | K   | 766O42 | Jednokřídlé okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé levé 230x980 mm ozn. O42                                    | ks | 1,000    | 4 210,33     | 4 210,33          |
|    | PP  |        | Jednokřídlé okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé levé 230x980 mm ozn. O42                                    |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 43 | K   | 766O43 | Jednokřídlé okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé pravé 230x980 mm ozn. O43                                   | ks | 1,000    | 4 737,84     | 4 737,84          |
|    | PP  |        | Jednokřídlé okno jednoduché, dřevěný rám, otvíravé pravé 230x980 mm ozn. O43                                   |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 44 | K   | 766O44 | Jednokřídlé okno dělené jednoduché, dřevěný rám, otvíravé pravé 500x1840 mm ozn. O44                           | ks | 1,000    | 15 763,48    | 15 763,48         |
|    | PP  |        | Jednokřídlé okno dělené jednoduché, dřevěný rám, otvíravé pravé 500x1840 mm ozn. O44                           |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód    | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------|--|----|----------|--------------|-------------------|
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 45 | K   | 766O45 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 1005x1920 mm ozn. O45  | ks | 1,000    | 34 684,23    | 34 684,23         |
|    | PP  |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 1005x1920 mm ozn. O45  |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |
| 46 | K   | 766O46 | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 920x1970 mm ozn. O46   | ks | 1,000    | 32 690,32    | 32 690,32         |
|    | PP  |        | Dvoukřídle okno dělené dvojitě, dřevěný rám, otvíravé 920x1970 mm ozn. O46   |    |          |              |                   |
|    | P   |        | <i>Poznámka k položce:<br/>Podrobný popis požadovaných oprav viz výkres D1.1 3.6.3_VÝKAZ<br/>OKEN_rev1 05-2023</i> |    |          |              |                   |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

**SO05 - VRN**

KSO:

Místo: Bulovka 501/3

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Hlavní město Praha

IČ:

00064581

DIČ:

CZ00064581

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Andrle architekti s.r.o.

IČ:

29141583

DIČ:

CZ29141583

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Jednotkové ceny byly navýšeny vzhledem k očekávané inflaci. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**776 000,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00       |
| snížená      | 776 000,00  | 15,00%     | 116 400,00 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**892 400,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

**SO05 - VRN**

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: **Андрей Арсипович**

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: **с р о**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**776 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

776 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

565 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

75 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

50 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

86 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální bydlení Bulovka

Objekt:

SO05 - VRN

Místo: Bulovka 501/3

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant: Аndrie arcnпeкu

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: e r o

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

776 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 776 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 565 000,00

|   |   |           |                     |    |       |            |            |
|---|---|-----------|---------------------|----|-------|------------|------------|
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 565 000,00 | 565 000,00 |
|---|---|-----------|---------------------|----|-------|------------|------------|

PP  
Online PSC  
Zařízení staveniště  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000)

D VRN4 Inženýrská činnost 75 000,00

|   |   |           |                                   |    |       |           |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 2 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1,000 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------|----|-------|-----------|-----------|

PP  
Online PSC  
Kompletační a koordinační činnost  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/045002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000)

D VRN7 Provozní vlivy 50 000,00

|   |   |           |                |    |       |           |           |
|---|---|-----------|----------------|----|-------|-----------|-----------|
| 3 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|---|---|-----------|----------------|----|-------|-----------|-----------|

PP  
Online PSC  
Provozní vlivy  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/070001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000)

D VRN9 Ostatní náklady 86 000,00

|   |   |            |  |    |       |           |           |
|---|---|------------|--|----|-------|-----------|-----------|
| 4 | K | 091504000X | Vytvoření dle vzoru zadavatele, následná instalace na plášti budovy, vystavení a likvidace dočasného informačního billboardu o rozměrech 2,1x2,2 m | Kč | 1,000 | 26 000,00 | 26 000,00 |
|---|---|------------|--|----|-------|-----------|-----------|

PP  
Vytvoření dle vzoru zadavatele, následná instalace na plášti budovy, vystavení a likvidace dočasného informačního billboardu o rozměrech 2,1x2,2 m

|   |   |            |   |    |       |           |           |
|---|---|------------|---|----|-------|-----------|-----------|
| 5 | K | 091504001X | Vytvoření a instalace stálé pamětní desky na budově o rozměrech 0,3x0,4 m | Kč | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|---|---|------------|---|----|-------|-----------|-----------|

PP  
Vytvoření a instalace stálé pamětní desky na budově o rozměrech 0,3x0,4 m

|   |   |           |  |    |       |           |           |
|---|---|-----------|--|----|-------|-----------|-----------|
| 6 | K | 094103000 | Náklady na plánované vyklizení objektu | Kč | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-----------|-----------|

PP  
Online PSC  
Náklady na plánované vyklizení objektu  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/094103000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/094103000)

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |  |
|-----------------|--|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu   |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky  |
| Popis           | Zkrácený popis položky   |
| MJ              | Měrná jednotka položky   |
| Množství        | Množství v měrné jednotce  |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny  |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy   |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|  |
|--|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis  | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby   | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby   | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby   | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu   | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání   | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání   | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání  | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky  | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant   | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání  | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH  | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis   | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu  | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl  | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací  | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH   | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis   | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis   | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis  | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |



# VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

|    |  |
|----|--|
| 1. | Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr, technické zprávě a ve výkresové části.  |
| 2. | Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuální požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.  |
| 3. | Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespécifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.                       |
| 4. | Není-li v zadávacích podkladech a ve smlouvě o dílo uvedenou jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné výkony:<br>- zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,<br>- vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů,<br>- opatření k zajištění bezpečnosti práce,<br>- zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady,<br>- veškeré pomocné práce, výkony přípomocí, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, |
| 5. | Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.   |
| 6. | Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na obsluhu zařízení v českém jazyce.  |

## Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny

|    |   |
|----|---|
| 1. | Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.   |
| 2. | Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.  |
| 3. | Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.   |
| 4. | Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.   |
| 5. | Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (11)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). Použit může být jakýkoliv výrobek od libovolného výrobce za předpokladu dodržení kvalitativních a technických parametrů. |

## Sociální byty Bulovka - ZTI - výkaz výměr

| položka / pozice | Popis  | MJ | počet | cena za MJ [Kč] | cena celkem [Kč] |
|------------------|--|----|-------|-----------------|------------------|
| <b>1</b>         | <b>KANALIZACE</b>  |    |       |                 |                  |
| <b>1A</b>        | <b>Potrubí kanalizace - včetně tvarovek, objímek, tlumících podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému</b>   |    |       |                 |                  |
|                  | plastová trubka hrdlová PP DN32  | m  | 6     | 581             | 3485             |
|                  | plastová trubka hrdlová PP DN50  | m  | 76    | 622             | 47262            |
|                  | plastová trubka hrdlová PP DN75  | m  | 22    | 716             | 15742            |
|                  | plastová trubka hrdlová PP DN110 - přípojovací potrubí   | m  | 29    | 939             | 27238            |
|                  | plastová trubka hrdlová PP DN110 - nové stoupačky  | m  | 75    | 863             | 64734            |
|                  |  |    |       |                 |                  |
| <b>2B</b>        | <b>Příslušenství</b>   |    |       |                 |                  |
|                  | odvětrávací komínek DN110  | ks | 4     | 1117            | 4469             |
|                  | přívzdušňovací ventil DN50   | ks | 13    | 2799            | 36387            |
| P                | pračkový sifon podomítkový   | ks | 12    | 1157            | 13885            |
| M                | sifon k myčce  | ks | 12    | 1157            | 13885            |
| D                | sifon k dřezu  | ks | 12    | 516             | 6198             |
| UM               | umyvadlový sifon - kulatá umyvadlová výpust', připojení G 5/4", průměr odtoku 40 mm, materiál zátky: keramika, barva: bílá, click-clack zátka s volným průchodem   | ks | 14    | 440             | 6165             |
| WC               | podomítkový modul pro WC - samonosný prvek určený pro instalaci do sdk, rám s C-profilem 4/4 cm, povrch rámu upraven práškovou barvou, šířka: 420 mm, hloubka: 120 mm, výška: 108 cm, rozsah tlaku vody 0,01-1,0 Mpa, max. provozní teplota vody 25°C, malé splachovací množství 3-4 l, velké splachovací množství 4.5/6/7.5 l | ks | 10    | 11852           | 118519           |
| WC               | samonosný prvek určený pro zazdění, rám s C-profilem 4/4 cm, povrch rámu upraven práškovou barvou, šířka: 420 mm, hloubka: 120 mm, výška: 108 cm, rozsah tlaku vody 0,01-1,0 Mpa, max. provozní teplota vody 25°C, malé splachovací množství 3-4 l, velké splachovací množství 4.5/6/7.5 l                                     | ks | 2     | 11852           | 23704            |
| WC               | WC tlačítko - typ dle modulu, šířka: 246 mm, hloubka: 13 mm, výška: 164 mm, materiál: plast, barva: bílá   | ks | 12    | 1118            | 13421            |

|           |  |    |     |      |       |
|-----------|--|----|-----|------|-------|
| S         | spchový sifon - odtokový otvor: Ø90 mm, zápachová uzávěra: 50 mm, průtok: 43l/min, tepelný atestz 95°C, stavební výška: 84 mm, materiál: plast, povrch krytky: chrom s povrchovou úpravou lux, pro použití pro odtok vody ze sprchových vaniček s odtokovým otvorem Ø90, pro sprchové vaničky bez přeřadu, plně čistitelný až po odpadní potrubí | ks | 10  | 1122 | 11219 |
| V         | vanový sifon - průměr odtoku: 52 mm, průměr odpadu: 50/40 mm, délka: 570 mm, zápachová uzávěra: 50 mm, průtok: 51.6l/min, průtok přeřad 42l/min, odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa, tepelný atest 95°C, barva krytky: chrom  | ks | 2   | 1590 | 3181  |
| VYL       | podomítkový modul pro výlevku pro zazdění - samonosný prvek určený pro zazdění, rám s C-profilem 4/4 cm, povrch rámu upraven práškovou barvou, šířka: 420 mm, hloubka: 120 mm, výška: 108 cm, rozsah tlahu vody 0,01-1,0 Mpa, max. provozní teplota vody 25°C, malé splachovací množství 3-4 l, velké splachovací množství 4.5/6/7.5 l           | ks | 2   | 7074 | 14147 |
| <b>2</b>  | <b>VODOVOD</b>   |    |     |      |       |
| <b>2A</b> | <b>Potrubí plastové PPR, PN20 - včetně tvarovek, objímek, tlumících podložek, protipožárních manžet a kotvení dle doporučení výrobce systému</b>   |    |     |      |       |
|           | PP-R 20x3,4  | m  | 175 | 442  | 77266 |
|           | PP-R 25x4,2  | m  | 83  | 539  | 44714 |
|           | PP-R 32x5,4  | m  | 24  | 641  | 15375 |
|           | <b>Vodovod izolace potrubí</b>   |    |     |      |       |
|           | tepelná izolace pro potrubí SV 20x3,4, mirelon PRO, tl. 9mm  | m  | 92  | 82   | 7542  |
|           | tepelná izolace pro potrubí SV 25x4,2, mirelon PRO, tl. 9mm  | m  | 42  | 91   | 3837  |
|           | tepelná izolace pro potrubí SV 32x5,4, mirelon PRO, tl. 9mm  | m  | 12  | 95   | 1138  |
|           | tepelná izolace pro potrubí TV 20x3,4, mirelon PRO, tl. 13mm   | m  | 83  | 94   | 7776  |
|           | tepelná izolace pro potrubí TV 25x4,2, mirelon PRO, tl. 20mm   | m  | 41  | 145  | 5954  |
|           | tepelná izolace pro potrubí TV 32x5,4, mirelon PRO, tl. 25mm   | m  | 12  | 205  | 2459  |
|           | ocelové potrubí DN20 - požární voda  | m  | 7   | 211  | 1476  |
| <b>2B</b> | <b>Armatury</b>  |    |     |      |       |
|           | kulový kohout DN25   | ks | 48  | 727  | 34909 |

|          |   |    |     |       |          |
|----------|---|----|-----|-------|----------|
|          | rohový ventil 1/2"  | ks | 104 | 338   | 35200    |
|          | rohový ventil pračkový 1/2"   | ks | 12  | 1051  | 12606    |
|          | Bytový vodoměr s přípravou pro impulsní výstup DN15, Qn = 1,5 m3/h, studená voda  | ks | 12  | 100   | 1194,6   |
|          | Bytový vodoměr s přípravou pro impulsní výstup DN15, Qn = 1,5 m3/h, teplá voda  | ks | 12  | 3209  | 38506,68 |
|          |   |    |     |       |          |
|          | Hydrantový systém D19, délka hadice 20 m, určeno na svislé konstrukce, barva červená  | ks | 2   | 2951  | 5902,48  |
|          |   |    |     |       |          |
| <b>3</b> | <b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>  |    |     |       |          |
| D        | dřez - specifikace dle projektu interieru, nebo dle tabulky zařizovacích předmětů   | ks | 12  | 2834  | 34010    |
| D        | stojánková baterie - výška 156 mm, délka vývodu 109 mm, keramická kartuše 35 mm, povrch: chrom, ovládání kovovou pákou, úsporný perlátor, průtok při tlaku 3 bar 5l/min, s odtokovu soupravou G 1 1/4, dodávka včetně flexibilních přívodních hadiček | ks | 12  | 2331  | 27967    |
| U        | Umyvadlo - šířka: 500 mm, hloubka: 450 mm, výška: 160 mm, materiál: keramika, barva: bílá, 1x otvor pro stojánkovou umyvadlovou baterii, s přepadem, upevnění 2 šrouby M10 x 140 mm   | ks | 10  | 4626  | 46260    |
| U        | Umyvadlo - šířka: 400 mm, hloubka: 350 mm, výška: 150 mm, materiál: keramika, barva: bílá, 1x otvor pro stojánkovou umyvadlovou baterii, s přepadem, upevnění 2 šrouby M10 x 140 mm   | ks | 2   | 4626  | 9252     |
| U        | Umývatko - šířka: 370 mm, hloubka: 180 mm, výška: 120 mm, materiál: keramika, barva: bílá, 1x otvor pro stojánkovou umyvadlovou baterii, s přepadem, upevnění 2 šrouby M10 x 140 mm   | ks | 2   | 4626  | 9252     |
| U        | Umyvadlová baterie - výška 156 mm, délka vývodu 109 mm, keramická kartuše 35 mm, povrch: chrom, ovládání kovovou pákou, úsporný perlátor, průtok při tlaku 3 bar 5l/min, s odtokovu soupravou G 1 1/4, dodávka včetně flexibilních přívodních hadiček | ks | 14  | 2401  | 33611    |
| WC       | závěsné WC - šířka: 365 mm, hloubka: 540 mm, výška: 400 mm, materiál: keramika, barva: bílá, vodorovný odpad  | ks | 12  | 6020  | 72235    |
| WC       | WC sedátko - typ dle wc mísy, šířka: 367 mm, hloubka: 452 mm, materiál: duroplast, barva: bílá, kovové panty, soft-close = pomalé sklápění  | ks | 12  | 768   | 9219     |
| WC       | WC izolační deska - šířka: 372 mm, hloubka: 5 mm, výška:422 mm, materiál: plast, barva: bílá  | ks | 12  | 275   | 3303     |
| S        | sprchový kout - čtvercový sprchový kout, rozměr: 80x80 cm, výška 190 cm, šířka vstupu 432 mm, tl. skla 4 mm - čiré s antiplaque úpravou, posuvné dveře, povrch profilů: chrom   | ks | 8   | 12713 | 101701   |
| S        | sprchové dveře - sprchové dveře do niky, šířka: 80 cm, výška 190 cm, šířka vstupu 620 mm, tl. skla 4 mm - čiré s antiplaque úpravou, povrch profilů: chrom  | ks | 2   | 6195  | 12391    |
| S        | sprchová vanička - čtvercová sprchová vanička, rozměr: 80x80 cm, hloubka vaničky 15 mm, výška 132-135 mm (včetně nožiček), montážní výška 30 mm, sifon: 90 mm, materiál: litý mramor, barva: bílá   | ks | 10  | 9357  | 93573    |

|          |   |     |     |       |       |
|----------|---|-----|-----|-------|-------|
| S        | nožičky kompatibilní s vaničkou   | ks  | 10  | 1394  | 13936 |
| S        | sprchová baterie - nástěnná vanová baterie, rozteč: 150 mm, hloubka: 175-180 mm, výška 122 mm, připojení G1/2", povrch:chrom  | ks  | 10  | 1370  | 13702 |
| S        | sprchový set - set sprchové tyče, sprchové hadice, ruční sprchy a posuvného držáku ruční sprchy, délka tyče 700 mm, hlavice o průměru 101 mm, 1 druh proudu, povrch: chrom, hadice délky min. 1600 mm, materiál: ABS plast, povrch: chrom               | ks  | 10  | 924   | 9240  |
| V        | obdélníková vana - délka: 1500 mm, šířka: 700 mm, výška:470 mm, materiál: litý akrylát, barva: bílá   | ks  | 2   | 11828 | 23657 |
| V        | vanová baterie - nástěnná vanová baterie, rozteč: 150 mm, hloubka: 175-180 mm, připojení G1/2", povrch:chrom, s přepínačem  | ks  | 2   | 3150  | 6301  |
| V        | vanový set - set ruční sprchy, držáku a sprchové hadice, hlavice o průměru 101 mm, 1 druh proudu, povrch: chrom, kulatý držák, materiál: ABS plast, povrch: chrom, hadice délky min. 1250 mm, materiál: ABS plast, povrch: chrom                        | ks  | 2   | 1048  | 2096  |
| V        | nožičky k vaně - dle typu vany  | set | 2   | 1757  | 3513  |
| VYL      | Výlevka stoící - 425x500 mm, materiál: keramika, barva: bílá,   | ks  | 2   | 6839  | 13679 |
| VYL      | stojánková baterie - - výška 156 mm, délka vývodu 109 mm, keramická kartuše 35 mm, povrch: chrom, ovládání kovovou pákou, úsporný perlátor, průtok při tlaku 3 bar 5l/min, s odtokovú soupravou G 1 1/4, dodávka včetně flexibilních přívodních hadiček | ks  | 2   | 2331  | 4661  |
| <b>4</b> | <b>OSTATNÍ PRÁCE</b>  |     |     |       |       |
|          | stavební přípomoc   | kpl | 1   | 17567 | 17567 |
|          | demontáž a likvidace stávajícího zařízení   | kpl | 1   | 52104 | 52104 |
|          | demontáž a likvidace stávajícího potrubí  | kpl | 1   | 36539 | 36539 |
|          | montáž kanalizace   | m   | 208 | 170   | 35320 |
|          | montáž vodovodu   | m   | 289 | 170   | 49075 |
|          | dopojení potrubí vodvodu na stávající rozvody + nezbytné přípomoce (bude upraveno dodatkem SoD dle skutečných nákladů)  | kpl | 1   | 8783  | 8783  |
|          | dopojení potrubí kanalizace na stávající rozvod pod podlahou + přípomoce + zapravení (bude upraveno dodatkem SoD dle skutečných nákladů)  | kpl | 1   | 8783  | 8783  |
|          | proplach soustavy   | kpl | 1   | 14862 | 14862 |

|          |   |     |     |       |       |
|----------|---|-----|-----|-------|-------|
|          | tlaková zkouška vodovodu  | kpl | 1   | 18164 | 18164 |
|          | zkouška těsnosti kanalizace                                       | kpl | 1   | 6261  | 6261  |
|          | protokoly a revize  | kpl | 1   | 5024  | 5024  |
|          | dokumentace skutečného provedení                                  | kpl | 1   | 5258  | 5258  |
|          |   |     |     |       |       |
|          |   |     |     |       |       |
| <b>5</b> | <b>NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU</b>                             |     |     |       |       |
|          |   |     |     |       |       |
|          | PP-R 20x3,4   | m   | 78  | 442   | 34439 |
|          | PP-R 25x4,2   | m   | 10  | 539   | 5387  |
|          | PP-R 32x5,4   | m   | 52  | 641   | 33312 |
|          | PP-R 40x6,7   | m   | 78  | 744   | 58006 |
|          | PP-R 50x8,3   | m   | 14  | 1007  | 14100 |
|          |   |     |     |       |       |
|          | <b>Vodovod izolace potrubí</b>                                    |     |     |       |       |
|          | tepelná izolace pro potrubí SV 20x3,4, mirelon PRO, tl. 9mm       | m   | 0   | 70    | 0     |
|          | tepelná izolace pro potrubí SV 25x4,2, mirelon PRO, tl. 9mm       | m   | 5   | 91    | 457   |
|          | tepelná izolace pro potrubí SV 32x5,4, mirelon PRO, tl. 9mm       | m   | 26  | 95    | 2466  |
|          | tepelná izolace pro potrubí SV 40x6,7, mirelon PRO, tl. 9mm       | m   | 39  | 100   | 3882  |
|          | tepelná izolace pro potrubí SV 50x8,3, mirelon PRO, tl. 9mm       | m   | 7   | 102   | 713   |
|          |   |     |     |       |       |
|          | tepelná izolace pro potrubí TV a CV 20x3,4, mirelon PRO, tl. 13mm | m   | 78  | 94    | 7308  |
|          | tepelná izolace pro potrubí TV a CV 25x4,2, mirelon PRO, tl. 20mm | m   | 5   | 145   | 726   |
|          | tepelná izolace pro potrubí TV a CV 32x5,4, mirelon PRO, tl. 25mm | m   | 26  | 205   | 5329  |
|          | tepelná izolace pro potrubí TV a CV 40x6,7, mirelon PRO, tl. 25mm | m   | 39  | 228   | 8906  |
|          | tepelná izolace pro potrubí TV a CV 50x8,3, mirelon PRO, tl. 25mm | m   | 7   | 246   | 1722  |
|          |   |     |     |       |       |
|          | montáž vodovodu   | m   | 232 | 170   | 39396 |
|          | tlaková zkouška vodovodu  | kpl | 1   | 14944 | 14944 |
|          | zkouška těsnosti kanalizace                                       | kpl | 1   | 12227 | 12227 |
|          | protokoly a revize  | kpl | 1   | 1745  | 1745  |
|          | dokumentace skutečného provedení                                  | kpl | 1   | 2213  | 2213  |
|          |   |     |     |       |       |
|          |   |     |     |       |       |

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE CELKEM bez DPH

1 768 074,2 Kč

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Profese: **SOUPIS RADIÁTORŮ**  
**REVIZE 1\_05/2023**

Datum: **Vyplň údaj**

Stavba: **Sociální byty Bulovka, Parcela č. 360, K.ú. Libeň**

Zadavatel: Hlavní město Praha IČO: 00064581  
Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1 DIČ: CZ00064581

Projektant : Andrlé architekti s.r.o. IČO: 29141583  
Oldřichova 529/41, 128 00, Praha 2 DIČ: CZ29141583

Projektant : IČO:  
**PROFESE** DIČ:

Dodavatel: Vyplň údaj IČO: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| kód                   | popis            | počet | cena bez DPH<br>[CZK] |
|-----------------------|------------------|-------|-----------------------|
| <b>Náklady celkem</b> |                  |       | <b>77880,1</b>        |
|                       | SOUPIS RADIÁTORŮ | 1     | 77880,07              |



# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Profese: SOUPIS RADIÁTORŮ

REVIZE 1\_05/2023

Datum: Vyplň údaj

Stavba: Sociální byty Bulovka, Parcela č. 360, K.ú. Libeň

|            |                                      |      |            |
|------------|--------------------------------------|------|------------|
| Zadavatel: | Hlavní město Praha                   | IČO: | 00064581   |
|            | Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1 | DIČ: | CZ00064581 |

|              |                                    |      |            |
|--------------|------------------------------------|------|------------|
| Projektant : | Andrle architekti s.r.o.           | IČO: | 29141583   |
|              | Oldřichova 529/41, 128 00, Praha 2 | DIČ: | CZ29141583 |

|                |   |      |   |
|----------------|---|------|---|
| Projektant :   | 0 | IČO: | 0 |
| <b>PROFESE</b> | 0 | DIČ: | 0 |

|            |            |      |            |
|------------|------------|------|------------|
| Dodavatel: | Vyplň údaj | IČO: | Vyplň údaj |
|            | Vyplň údaj | DIČ: | Vyplň údaj |

## PODMÍNKY

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace se rozumí:

- a) Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
- b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
- c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
- d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoliv změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis.

Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

#### Elektronická forma soupisu

Zadavatel poskytuje dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

#### Nabídková cena za splnění zakázky

Nabídkovou cenou za splnění zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů, které jsou obvyklou součástí pro realizaci bezvadného stavebního díla i přesto, že nemusí být výslovně uvedeny v soupisu prací a dodávek.

#### Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí.

#### Přeprava vybouraných hmot a sutí

V cenách prací a dodávek budou uvažovány i náklady na vnitrostaveništní a mimostaveništní přepravu materiálu a odpadů

#### Poplatky za uskladnění

Demontované materiály budou uloženy na skládkách tříděného odpadu, o uskladnění předá zhotovitel na konci stavby veškeré podklady

#### Vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (obvykle procentickým podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou položku ocenit).

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Profese: SOUPIS RADIÁTORŮ

REVIZE 1\_05/2023

Datum: Vyplň údaj

Stavba: Sociální byty Bulovka, Parcela č. 360, K.ú. Libeň

Radiátory 3NP+4NP

Projektant : 0  
PROFESE 0

IČO: 0  
DIČ: 0

Dodavatel: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

## Položkový soupis prací a dodávek

### Poznámka

Jednotlivé místnosti objektu jsou vytápěny litinovými otopnými tělesy umístěnými většinou pod okny.

Rozvod je proveden horizontální dvoutrubkovou otopnou soustavou (z dvojice stoupacích trubek jsou vedeny ležaté rozvody do otopných těles). Na jednu stoupací větev připadají 2 až 4 místnosti dle dispozičního uspořádání.

Do stoupacích větví se rozvod topení větví v suterénu objektu. Stávajícím rozvodem je vytápěna i sousední část budovy (škola, archiv, kanceláře).

Vytápění jednotlivých částí budov od sebe nelze oddělit („musí se topit všude nebo nikde“).

Ohřev teplé vody do topení probíhá ve výměňkové stanici. Do výměníku je přiváděna studená voda z přípojky objektu a voda o teplotě 130 - 160°C z teplárny v Mělníce.

Ve výměníku je ohřívána voda do rozvodu topení a teplá voda vodovodní soustavy (60 - 75°C).

## Poznámka

Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyzkoušována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována.  
 Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.  
 NÁZVY MATERIÁLŮ NEBO OBCHODNÍCH FIREM, JSOU- LI UVEDENY V PROJEKTU, VE VÝKAZU VÝMĚR NEBO V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, POUZE REPREZENTUJÍ URČENÝ KVALITATIVNÍ STANDARD A JEJICH POUŽITÍ ROZHODNĚ NENÍ PRO ZAKÁZKU ZÁVAZNÉ. ZADAVATEL VÝSLOVNĚ UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ, POKUD BUDE VYMEZENÝ KVALITATIVNÍ STANDARD DODRŽEN, NEBO BUDE MÍT PARAMETRY LEPŠÍ.  
 Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.

| p. číslo položky | popis položky | Měrná jednotka (MJ) | Množství | Cena/MJ [CZK] | Celkem [CZK] |
|------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------------|
|------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------------|

**NÁKLADY SOUPISU CELKEM****77880,07**

| <b>1 přípravné práce</b>             |  |    |    |        |          |
|--------------------------------------|--|----|----|--------|----------|
| 1.01                                 | Litínový radiátor ve 3NP - odstranění stávajícího nátěru tělesa  | ks | 14 | 1288,2 | 18035,36 |
| 1.02                                 | Litínový radiátor ve 4NP - odstranění stávajícího nátěru tělesa  | ks | 14 | 1288,2 | 18035,36 |
| <b>2 dodkončovací práce - nátěry</b> |  |    |    |        |          |
| 2,01                                 | <b>3NP - BYT 3.1</b><br>Nátěr stávajících otopných těles - litínový žebrový radiátor<br>Odstranění stávajícího nátěru tělesa, vytmelení prasklin, nátěr základním podkladním nátěrem a finálním nátěrem, barva dle RAL 1013, polomat; kontrola hlavice | ks | 3  | 585,6  | 1756,68  |
| 2.02                                 | <b>3NP - BYT 3.2</b><br>Nátěr stávajících otopných těles - litínový žebrový radiátor<br>Odstranění stávajícího nátěru tělesa, vytmelení prasklin, nátěr základním podkladním nátěrem a finálním nátěrem, barva dle RAL 1013, polomat; kontrola hlavice | ks | 2  | 585,6  | 1171,12  |
| 2.03                                 | <b>3NP - BYT 3.3</b><br>Nátěr stávajících otopných těles - litínový žebrový radiátor<br>Odstranění stávajícího nátěru tělesa, vytmelení prasklin, nátěr základním podkladním nátěrem a finálním nátěrem, barva dle RAL 1013, polomat; kontrola hlavice | ks | 1  | 585,6  | 585,56   |
| 2.04                                 | <b>3NP - BYT 3.4</b><br>Nátěr stávajících otopných těles - litínový žebrový radiátor<br>Odstranění stávajícího nátěru tělesa, vytmelení prasklin, nátěr základním podkladním nátěrem a finálním nátěrem, barva dle RAL 1013, polomat; kontrola hlavice | ks | 3  | 585,6  | 1756,71  |
| 2.05                                 | <b>3NP - BYT 3.5</b><br>Nátěr stávajících otopných těles - litínový žebrový radiátor<br>Odstranění stávajícího nátěru tělesa, vytmelení prasklin, nátěr základním podkladním nátěrem a finálním nátěrem, barva dle RAL 1013, polomat; kontrola hlavice | ks | 2  | 585,6  | 1171,12  |
| 2.06                                 | <b>3NP - BYT 3.6</b>   |    |    |        |          |

|      |  |    |   |       |         |
|------|--|----|---|-------|---------|
| 2.07 | Nátěr stávajících otopných těles - litinový žebrový radiátor<br>Odstranění stávajícího nátěru tělesa, vytmelení prasklin, nátěr základním podkladním nátěrem a finálním nátěrem, barva dle RAL 1013, polomat; kontrola hlavice<br><b>4NP - BYT 4.1</b> | ks | 3 | 585,6 | 1756,68 |
| 2.08 | Nátěr stávajících otopných těles - litinový žebrový radiátor<br>Odstranění stávajícího nátěru tělesa, vytmelení prasklin, nátěr základním podkladním nátěrem a finálním nátěrem, barva dle RAL 1013, polomat; kontrola hlavice<br><b>4NP - BYT 4.2</b> | ks | 3 | 585,6 | 1756,68 |
| 2.09 | Nátěr stávajících otopných těles - litinový žebrový radiátor<br>Odstranění stávajícího nátěru tělesa, vytmelení prasklin, nátěr základním podkladním nátěrem a finálním nátěrem, barva dle RAL 1013, polomat; kontrola hlavice<br><b>4NP - BYT 4.3</b> | ks | 2 | 585,6 | 1171,12 |
| 2.10 | Nátěr stávajících otopných těles - litinový žebrový radiátor<br>Odstranění stávajícího nátěru tělesa, vytmelení prasklin, nátěr základním podkladním nátěrem a finálním nátěrem, barva dle RAL 1013, polomat; kontrola hlavice<br><b>4NP - BYT 4.4</b> | ks | 1 | 585,6 | 585,56  |
| 2.11 | Nátěr stávajících otopných těles - litinový žebrový radiátor<br>Odstranění stávajícího nátěru tělesa, vytmelení prasklin, nátěr základním podkladním nátěrem a finálním nátěrem, barva dle RAL 1013, polomat; kontrola hlavice<br><b>4NP - BYT 4.5</b> | ks | 3 | 585,6 | 1756,68 |
| 2.12 | Nátěr stávajících otopných těles - litinový žebrový radiátor<br>Odstranění stávajícího nátěru tělesa, vytmelení prasklin, nátěr základním podkladním nátěrem a finálním nátěrem, barva dle RAL 1013, polomat; kontrola hlavice<br><b>4NP - BYT 4.6</b> | ks | 2 | 585,6 | 1171,12 |
|      | Nátěr stávajících otopných těles - litinový žebrový radiátor<br>Odstranění stávajícího nátěru tělesa, vytmelení prasklin, nátěr základním podkladním nátěrem a finálním nátěrem, barva dle RAL 1013, polomat; kontrola hlavice                         | ks | 3 | 585,6 | 1756,68 |

### 3 kontrola hlavice

|      |  |    |    |        |          |
|------|--|----|----|--------|----------|
| 3.01 | kontrola hlavice radiátoru                                       | ks | 28 | 175,7  | 4918,76  |
| 3.02 | předpoklad výměny hlavice za novou u 50% radiátorů (28ks = 100%) | ks | 14 | 1463,9 | 20494,88 |

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Profese: D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE  
vytvoření soupisu 09/2021 - REVIZE 1\_05/2023

Datum: Vyplň údaj

Stavba: Sociální byty Bulovka, Parcela č. 360, K.ú. Libeň

Zadavatel: Hlavní město Praha IČO: 00064581  
Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1 DIČ: CZ00064581

Projektant : Andrlé architekti s.r.o. IČO: 29141583  
Oldřichova 529/41, 128 00, Praha 2 DIČ: CZ29141583

Projektant : BACHS s.r.o. IČO: 25066617  
PROFESE Pod Beránkou 21, 160 00, Praha 6 DIČ: CZ25066617

Dodavatel: Vyplň údaj IČO: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| kód                   | popis   | počet | cena bez DPH<br>[CZK] |
|-----------------------|---|-------|-----------------------|
| <b>Náklady celkem</b> |   |       | <b>3191619</b>        |
|                       | D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ<br>ELEKTROINSTALACE | 1     | 3191619,085           |



# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Profese: **D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE**

vytvoření soupisu 09/2021 - **REVIZE 1\_05/2023**

Datum: **Vyplň údaj**

Stavba: **Sociální byty Bulovka, Parcela č. 360, K.ú. Libeň**

|            |                                      |      |            |
|------------|--------------------------------------|------|------------|
| Zadavatel: | Hlavní město Praha                   | IČO: | 00064581   |
|            | Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1 | DIČ: | CZ00064581 |

|              |                                    |      |            |
|--------------|------------------------------------|------|------------|
| Projektant : | Andrle architekti s.r.o.           | IČO: | 29141583   |
|              | Oldřichova 529/41, 128 00, Praha 2 | DIČ: | CZ29141583 |

|                |   |      |            |
|----------------|---|------|------------|
| Projektant :   | <b>BACHS s.r.o.</b>                     | IČO: | 25066617   |
| <b>PROFESE</b> | <b>Pod Beránkou 21, 160 00, Praha 6</b> | DIČ: | CZ25066617 |

|            |            |      |            |
|------------|------------|------|------------|
| Dodavatel: | Vyplň údaj | IČO: | Vyplň údaj |
|            | Vyplň údaj | DIČ: | Vyplň údaj |

## PODMÍNKY

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace se rozumí:

- a) Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
- b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.
- c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
- d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

#### Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoliv změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis.

Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

#### Elektronická forma soupisu

Zadavatel poskytuje dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

#### Nabídková cena za splnění zakázky

Nabídkovou cenou za splnění zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů, které jsou obvyklou součástí pro realizaci bezvadného stavebního díla i přesto, že nemusí být výslovně uvedeny v soupisu prací a dodávek.

#### Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí.

#### Přeprava vybouraných hmot a sutí

V cenách prací a dodávek budou uvažovány i náklady na vnitrostaveništní a mimostaveništní přepravu materiálů a odpadů

#### Poplatky za uskladnění

Demontované materiály budou uloženy na skládkách tříděného odpadu, o uskladnění předá zhotovitel na konci stavby veškeré podklady

#### Vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (obvykle procentickým podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou položku ocenit).

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Profese: D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE  
vytvoření soupisu 09/2021 - REVIZE 1\_05/2023

Datum: Vyplň údaj

Stavba: Sociální byty Bulovka, Parcela č. 360, K.ú. Libeň

Zadavatel: Hlavní město Praha IČO: 00064581  
Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1 DIČ: CZ00064581

Projektant : Andrlé architekti s.r.o. IČO: 29141583  
Oldřichova 529/41, 128 00, Praha 2 DIČ: CZ29141583

Projektant : BACHS s.r.o. IČO: 25066617  
PROFESE Pod Beránkou 21, 160 00, Praha 6 DIČ: CZ25066617

Dodavatel: Vyplň údaj IČO: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| kód                   | popis                  | počet | cena bez DPH<br>[CZK] |
|-----------------------|------------------------|-------|-----------------------|
| <b>Náklady celkem</b> |                        |       | <b>3191619</b>        |
|                       | SIL rozvaděče          | 1     | 447005,81             |
|                       | SIL instalace          | 1     | 1431697,93            |
|                       | SIL instalace svítidel | 1     | 721649,55             |
|                       | SLA instalace          | 1     | 489265,795            |
|                       | VRN                    | 1     | 102000                |

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Profese: **D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE**  
vytvoření soupisu 09/2021 - REVIZE 1\_05/2023

Datum: **Vyplň údaj**

Stavba: **Sociální byty Bulovka, Parcela č. 360, K.ú. Libeň**

**SIL\_ROZVADĚČE**

Projektant : **BACHS s.r.o.**  
**PROFESE Pod Beránkou 21, 160 00, Praha 6**

IČO: 25066617  
DIČ: CZ25066617

Dodavatel: **Vyplň údaj**  
**Vyplň údaj**

IČO: **Vyplň údaj**  
DIČ: **Vyplň údaj**

## Položkový soupis prací a dodávek

### Poznámka

Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována.  
Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.  
NÁZVY MATERIÁLŮ NEBO OBCHODNÍCH FIREM, JSOU- LI UVEDENY V PROJEKTU, VE VÝKAZU VÝMĚR NEBO V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, POUZE REPREZENTUJÍ URČENÝ KVALITATIVNÍ STANDARD A JEJICH POUŽITÍ ROZHODNĚ NENÍ PRO ZAKÁZKU ZÁVAZNÉ. ZADAVATEL VÝSLOVNĚ UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ, POKUD BUDE VYMEZENÝ KVALITATIVNÍ STANDARD DODRŽEN, NEBO BUDE MÍT PARAMETRY LEPŠÍ.  
Materiály, které jsou stanovenými výrobkami ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.

| p. číslo položky | popis položky | Měrná jednotka (MJ) | Množství | Cena/MJ [CZK] | Celkem [CZK] |
|------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------------|
|------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------------|

**NÁKLADY SOUPISU CELKEM**

**447005,81**

| 1    |   | Demontáže                |      |         |          |  |  |
|------|---|--------------------------|------|---------|----------|--|--|
| 1,01 | Demontáže stáv. el.instalace (oceloplechový elektroměrový rozvaděč na chodbě 3NP)                 | kpl                      | 2    | 2108,0  | 4216,06  |  |  |
| 1,02 | Demontáže stáv. el.instalace (oceloplechový elektroměrový rozvaděč na chodbě 4NP)                 | kpl                      | 2    | 2108,0  | 4216,06  |  |  |
| 2    |   | Materiál elektromontážní |      |         |          |  |  |
| 2,01 | <b>Rozvaděč R3 - včetně výzbroje, součástí je i režie spol. prostor ČCHÚC</b>                     |                          |      |         |          |  |  |
| 2,02 | oceloplechová rozvodnice pro 8 elektroměrů, zapuštěná - pro zazdění do zdiva hloubka 250mm (IP66) | ks                       | 1,0  | 50358,5 | 50358,5  |  |  |
| 2,03 | elektroměr 3fázový PRE  | ks                       | 6,0  | 1346,8  | 8080,8   |  |  |
| 2,04 | elektroměr 1fázový PRE  | ks                       | 1,0  | 1346,8  | 1346,8   |  |  |
| 2,05 | Svorkovice PE   | ks                       | 1,0  | 421,6   | 421,6    |  |  |
| 2,06 | Svorkovice N  | ks                       | 1,0  | 350,2   | 350,2    |  |  |
| 2,07 | Pomocný upevň.a spoj.materiál   | kpl                      | 1,0  | 655,8   | 655,8    |  |  |
| 2,08 | <b>jištění Byty ve 3NP</b>  |                          |      |         |          |  |  |
| 2,09 | Jistič B3/25A   | ks                       | 6,0  | 585,6   | 3513,4   |  |  |
| 2,10 | <b>jištění Režie spol. prostor ČCHÚC</b>  |                          |      |         |          |  |  |
| 2,11 | Jistič B1/25A   | ks                       | 1,0  | 234,2   | 234,2    |  |  |
| 2,12 | HL vypínač 25A  | ks                       | 1,0  | 468,5   | 468,5    |  |  |
| 2,13 | Přepěťová ochr. B-C   | ks                       | 1,0  | 3513,4  | 3513,4   |  |  |
| 2,14 | Jističochránič B1/16/2/0,03A  | ks                       | 1,0  | 1171,1  | 1171,1   |  |  |
| 2,15 | Jističochránič B1/10/2/0,03A  | ks                       | 3,0  | 1171,1  | 3513,4   |  |  |
| 2,16 | stavební přípomoc Sekani krabice rozvaděče + sádrování  | kpl                      | 1,0  | 5855,6  | 5855,6   |  |  |
| 2,17 | <b>Rozvaděč R3.1-3.6 (6 bytů ve 3NP)</b>  | kpl                      | 6    | 21080,3 | 126481,9 |  |  |
| 2,18 | plastový bytový Rozvaděč na omítku, 72M, (IP65)   | ks                       | 1,0  |         |          |  |  |
| 2,19 | HL vypínač 25A  | ks                       | 1,0  |         |          |  |  |
| 2,20 | Přepěťová ochr. B-C   | ks                       | 1,0  |         |          |  |  |
| 2,21 | Jistič B3/16A   | ks                       | 1,0  |         |          |  |  |
| 2,22 | Jistič B1/16A   | ks                       | 12,0 |         |          |  |  |
| 2,23 | Jistič B1/10A   | ks                       | 4,0  |         |          |  |  |
| 2,24 | Chránič F1 40/4/0,03A   | ks                       | 1,0  |         |          |  |  |
| 2,25 | Chránič F2 40/4/0,03A   | ks                       | 1,0  |         |          |  |  |
| 2,26 | Jističochránič B1/10/2/0,03A  | ks                       | 3,0  |         |          |  |  |
| 2,27 | Svorkovice PE   | ks                       | 1,0  |         |          |  |  |
| 2,28 | Svorkovice N  | ks                       | 1,0  |         |          |  |  |
| 2,29 | impulzní relé   | ks                       | 1,0  |         |          |  |  |
| 2,30 | CYA 6 modrá   | m                        | 3,0  |         |          |  |  |
| 2,31 | CYA 6 černá   | m                        | 6,0  |         |          |  |  |
| 2,32 | CYA 6 zelenožlutá   | m                        | 1,0  |         |          |  |  |
| 2,33 | dutinka 6 jednonásobná  | ks                       | 30,0 |         |          |  |  |
| 2,34 | dutinka 6 dvojnásobná   | ks                       | 20,0 |         |          |  |  |
| 2,35 | propojovací lišta - hřeben třífázový, 10mm2 3 FAZ   | ks                       | 1,0  |         |          |  |  |
| 2,36 | Pomocný upevň.a spoj.materiál   | kpl                      | 1,0  |         |          |  |  |

|      |  |     |      |         |          |
|------|--|-----|------|---------|----------|
| 2.37 | stavební přípomoc Sekani krabice rozvaděče + sádrování   | kpl | 1,0  |         |          |
| 2.38 | <b>Rozvaděč R4</b>   |     |      |         |          |
| 2.39 | oceloplechová rozvodnice pro 6 elektroměrů, zapuštěná - pro zazdění do zdiva<br>hloubka 250mm (IP66) | ks  | 1,0  | 40989,5 | 40989,5  |
| 2.40 | elektroměr 3fázový PRE   | ks  | 6,0  | 1346,8  | 8080,8   |
| 2.41 | Svorkovice PE  | ks  | 1,0  | 421,6   | 421,6    |
| 2.42 | Svorkovice N   | ks  | 1,0  | 350,2   | 350,2    |
| 2.43 | Pomocný upevň.a spoj.materiál  | kpl | 1,0  | 655,8   | 655,8    |
| 2.44 | <b>jištění Byty ve 3NP</b>   |     |      |         |          |
| 2.45 | Jistič B3/25A  | ks  | 6,0  | 585,6   | 3513,4   |
| 2.46 | stavební přípomoc Sekani krabice rozvaděče + sádrování   | kpl | 1,0  | 1756,7  | 1756,7   |
| 2.47 | <b>Rozvaděč R4.1-4.6 (6 bytů ve 4NP)</b>   | kpl | 6    | 19909,2 | 119455,1 |
| 2.48 | plastový bytový Rozvaděč na omítku, 72M, (IP65)  | ks  | 1,0  |         |          |
| 2.49 | HL vypínač 25A   | ks  | 1,0  |         |          |
| 2.50 | Přepěťová ochr. B-C  | ks  | 1,0  |         |          |
| 2.51 | Jistič B3/16A  | ks  | 1,0  |         |          |
| 2.52 | Jistič B1/16A  | ks  | 12,0 |         |          |
| 2.53 | Jistič B1/10A  | ks  | 4,0  |         |          |
| 2.54 | Chránič F1 40/4/0,03A  | ks  | 1,0  |         |          |
| 2.55 | Chránič F2 40/4/0,03A  | ks  | 1,0  |         |          |
| 2.56 | Jističochránič B1/10/2/0,03A   | ks  | 3,0  |         |          |
| 2.57 | Svorkovice PE  | ks  | 1,0  |         |          |
| 2.58 | Svorkovice N   | ks  | 1,0  |         |          |
| 2.59 | impulzní relé  | ks  | 1,0  |         |          |
| 2.60 | CYA 6 modrá  | m   | 3,0  |         |          |
| 2.61 | CYA 6 černá  | m   | 6,0  |         |          |
| 2.62 | CYA 6 zelenožlutá  | m   | 1,0  |         |          |
| 2.63 | dutinka 6 jednonásobná   | ks  | 30,0 |         |          |
| 2.64 | dutinka 6 dvojnásobná  | ks  | 20,0 |         |          |
| 2.65 | propojovací lišta - hřeben třífázový, 10mm2 3 FAZ  | ks  | 1,0  |         |          |
| 2.66 | Pomocný upevň.a spoj.materiál  | kpl | 1,0  |         |          |
| 2.67 | stavební přípomoc Sekani krabice rozvaděče + sádrování   | kpl | 1,0  |         |          |

### 3 Elektromontáže

|      |  |     |   |         |         |
|------|--|-----|---|---------|---------|
| 3.01 | Montážní práce elektro Rozvaděč R3       | kpl | 1 | 4098,95 | 4098,95 |
| 3.02 | Montážní práce elektro Rozvaděč R4       | kpl | 1 | 4098,95 | 4098,95 |
| 3.03 | Montážní práce elektro Rozvaděč R3.1-3.6 | kpl | 6 | 4098,95 | 24593,7 |
| 3.04 | Montážní práce elektro Rozvaděč R4.1-4.6 | kpl | 6 | 4098,95 | 24593,7 |



# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Profese: D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE  
vytvoření soupisu 09/2021 - REVIZE 1\_05/2023

Datum: Vyplň údaj

Stavba: Sociální byty Bulovka, Parcela č. 360, K.ú. Libeň

## SIL INSTALACE

Projektant : BACHS s.r.o.  
PROFESE Pod Beránkou 21, 160 00, Praha 6

IČO: 25066617  
DIČ: CZ25066617

Dodavatel: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

## Položkový soupis prací a dodávek

### Poznámka

Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována.  
Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.  
NÁZVY MATERIÁLŮ NEBO OBCHODNÍCH FIREM, JSOU- LI UVEDENY V PROJEKTU, VE VÝKAZU VÝMĚR NEBO V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, POUZE REPREZENTUJÍ URČENÝ KVALITATIVNÍ STANDARD A JEJICH POUŽITÍ ROZHODNĚ NENÍ PRO ZAKÁZKU ZÁVAZNÉ. ZADAVATEL VÝSLOVNĚ UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ, POKUD BUDE VYMEZENÝ KVALITATIVNÍ STANDARD DODRŽEN, NEBO BUDE MÍT PARAMETRY LEPŠÍ.  
Materiály, které jsou stanovenými výrobkami ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.

| p. číslo položky | popis položky | Měrná jednotka (MJ) | Množství | Cena/MJ [CZK] | Celkem [CZK] |
|------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------------|
|------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------------|

**NÁKLADY SOUPISU CELKEM**

**1431697,93**

| 1 Demontáže                |   |     |     |          |          |  |
|----------------------------|---|-----|-----|----------|----------|--|
| 1,01                       | Demontáže stáv. el.instalace (stávající rozvody v bytech a spol prostorech 3NP) | kpl | 1   | 29278,22 | 29278,22 |  |
| 1,02                       | Demontáže stáv. el.instalace (stávající rozvody v bytech a spol prostorech 4NP) | kpl | 1   | 29278,22 | 29278,22 |  |
| 2 Materiál elektromontážní |   |     |     |          |          |  |
| 2,01                       | <b>byt 3.1</b>  |     |     |          |          |  |
| 2,02                       | kabel CYKY_J 3x1,5  | m   | 340 | 16,4     | 5576     |  |
| 2,03                       | kabel CYKY_O 3x1,5  | m   | 120 | 16,4     | 1968     |  |
| 2,04                       | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm                        | ks  | 55  | 11,71    | 644,05   |  |
| 2,05                       | kabel CYKY_J 3x2,5  | m   | 410 | 26,94    | 11045,4  |  |
| 2,06                       | kabel CYKY 5x2.5  | m   | 19  | 42,16    | 801,04   |  |
| 2,07                       | kabel CYKY 5x10   | m   | 17  | 160,44   | 2727,48  |  |
| 2,08                       | kabel HDO CYKY_J 3x1.5  | m   | 17  | 16,4     | 278,8    |  |
| 2,11                       |   |     |     |          |          |  |
| 2,12                       | <b>stavební přípomocce - šlic ve zdivu</b>                                      | m   | 256 | 23,42    | 5995,52  |  |
| 2,13                       |   |     |     |          |          |  |
| 2,14                       | kabel CYA 6 zelenožlutý   | m   | 43  | 19,91    | 856,13   |  |
| 2,15                       |   |     |     |          |          |  |
| 2,16                       | <b>kompletace:</b>  |     |     |          |          |  |
| 2,17                       | vypínač řazení č.1 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                 | ks  | 6   | 175,67   | 1054,02  |  |
| 2,18                       | vypínač řazení č.5 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                 | ks  | 0   | 180      | 0        |  |
| 2,19                       | vypínač řazení č.6 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                 | ks  | 6   | 187,38   | 1124,28  |  |
| 2,20                       | vypínač řazení č.7 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                 | ks  | 0   | 200      | 0        |  |
| 2,21                       | tlačítko I/O , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                       | ks  | 3   | 234,23   | 702,69   |  |
| 2,22                       | zasuvka 220V, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                        | ks  | 30  | 187,38   | 5621,4   |  |
| 2,23                       | dvojzásuvka 220V , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                   | ks  | 3   | 259,99   | 779,97   |  |
| 2,24                       | rámeček jednonásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                | ks  | 17  | 23,42    | 398,14   |  |
| 2,25                       | rámeček dvojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                 | ks  | 4   | 46,85    | 187,4    |  |
| 2,26                       | rámeček trojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                 | ks  | 2   | 70,27    | 140,54   |  |
| 2,27                       | rámeček čtyřnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                 | ks  | 0   | 80       | 0        |  |
| 2,28                       | rámeček pětínásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                 | ks  | 5   | 117,11   | 585,55   |  |
| 2,31                       |   |     |     |          |          |  |
| 2,32                       | <b>byt 3.2</b>  |     |     |          |          |  |
| 2,33                       | kabel CYKY_J 3x1,5  | m   | 206 | 16,4     | 3378,4   |  |
| 2,34                       | kabel CYKY_O 3x1,5  | m   | 72  | 16,4     | 1180,8   |  |
| 2,35                       | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm                        | ks  | 48  | 11,71    | 562,08   |  |
| 2,36                       | kabel CYKY_J 3x2,5  | m   | 324 | 26,94    | 8728,56  |  |
| 2,37                       | kabel CYKY 5x2.5  | m   | 21  | 42,16    | 885,36   |  |
| 2,38                       | kabel CYKY 5x10   | m   | 17  | 160,44   | 2727,48  |  |

|      |  |    |     |        |         |
|------|--|----|-----|--------|---------|
| 2.39 | kabel HDO CYKY_J 3x1.5   | m  | 17  | 16,4   | 278,8   |
| 2.42 |  |    |     |        |         |
| 2.43 | <b>stavební přípomocce - šlic ve zdivu</b>                       | m  | 142 | 23,42  | 3325,64 |
| 2.44 |  |    |     |        |         |
| 2.45 | kabel CYA 6 zelenožlutý  | m  | 41  | 19,91  | 816,31  |
| 2.46 |  |    |     |        |         |
| 2.47 | <b>kompletace:</b>   |    |     |        |         |
| 2.48 | vypínač řazení č.1 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 7   | 175,67 | 1229,69 |
| 2.49 | vypínač řazení č.5 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 180    | 0       |
| 2.50 | vypínač řazení č.6 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 187,38 | 374,76  |
| 2.51 | vypínač řazení č.7 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 200    | 0       |
| 2.52 | tlačítko I/O , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)        | ks | 3   | 234,23 | 702,69  |
| 2.53 | zasuvka 220V, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)         | ks | 27  | 187,38 | 5059,26 |
| 2.54 | dvojzásuvka 220V , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)    | ks | 0   | 222    | 0       |
| 2.55 | rámeček jednonásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 12  | 23,42  | 281,04  |
| 2.56 | rámeček dvojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 8   | 46,85  | 374,8   |
| 2.57 | rámeček trojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 70,27  | 140,54  |
| 2.58 | rámeček čtyřnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 80     | 0       |
| 2.59 | rámeček pětínásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 117,11 | 117,11  |
| 2.62 |  |    |     |        |         |
| 2.63 | <b>byt 3.3</b>   |    |     |        |         |
| 2.64 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 210 | 16,4   | 3444    |
| 2.65 | kabel CYKY_O 3x1,5   | m  | 58  | 16,4   | 951,2   |
| 2.66 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm         | ks | 25  | 11,71  | 292,75  |
| 2.67 | kabel CYKY_J 3x2,5   | m  | 279 | 26,94  | 7516,26 |
| 2.68 | kabel CYKY 5x2.5   | m  | 22  | 42,16  | 927,52  |
| 2.69 | kabel CYKY 5x10  | m  | 13  | 160,44 | 2085,72 |
| 2.70 | kabel HDO CYKY_J 3x1.5   | m  | 13  | 16,4   | 213,2   |
| 2.73 |  |    |     |        |         |
| 2.74 | <b>stavební přípomocce - šlic ve zdivu</b>                       | m  | 138 | 23,42  | 3231,96 |
| 2.75 |  |    |     |        |         |
| 2.76 | kabel CYA 6 zelenožlutý  | m  | 36  | 19,91  | 716,76  |
| 2.77 |  |    |     |        |         |
| 2.78 | <b>kompletace:</b>   |    |     |        |         |
| 2.79 | vypínač řazení č.1 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 4   | 175,67 | 702,68  |
| 2.80 | vypínač řazení č.5 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 180    | 0       |
| 2.81 | vypínač řazení č.6 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 6   | 187,38 | 1124,28 |
| 2.82 | vypínač řazení č.7 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 200    | 0       |
| 2.83 | tlačítko I/O , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)        | ks | 0   | 200    | 0       |
| 2.84 | zasuvka 220V, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)         | ks | 24  | 187,38 | 4497,12 |

|       |  |    |     |        |         |
|-------|--|----|-----|--------|---------|
| 2.85  | dvojzásuvka 220V , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)    | ks | 0   | 222    | 0       |
| 2.86  | rámeček jednonásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 16  | 23,42  | 374,72  |
| 2.87  | rámeček dvojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 40     | 0       |
| 2.88  | rámeček trojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 70,27  | 140,54  |
| 2.89  | rámeček čtyřnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 93,69  | 187,38  |
| 2.90  | rámeček pětínásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 117,11 | 117,11  |
| 2.93  |  |    |     |        |         |
| 2.94  | <b>byt 3.4</b>   |    |     |        |         |
| 2.95  | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 232 | 16,4   | 3804,8  |
| 2.96  | kabel CYKY_O 3x1,5   | m  | 66  | 16,4   | 1082,4  |
| 2.97  | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm         | ks | 26  | 11,71  | 304,46  |
| 2.98  | kabel CYKY_J 3x2,5   | m  | 315 | 26,94  | 8486,1  |
| 2.99  | kabel CYKY 5x2.5   | m  | 24  | 42,16  | 1011,84 |
| 2.100 | kabel CYKY 5x10  | m  | 20  | 160,44 | 3208,8  |
| 2.101 | kabel HDO CYKY_J 3x1.5   | m  | 20  | 16,4   | 328     |
| 2.104 |  |    |     |        |         |
| 2.105 | <b>stavební přípomoc - šlic ve zdivu</b>                         | m  | 157 | 23,42  | 3676,94 |
| 2.106 |  |    |     |        |         |
| 2.107 | kabel CYA 6 zelenožlutý  | m  | 43  | 19,91  | 856,13  |
| 2.108 |  |    |     |        |         |
| 2.109 | <b>kompletace:</b>   |    |     |        |         |
| 2.110 | vypínač řazení č.1 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 4   | 175,67 | 702,68  |
| 2.111 | vypínač řazení č.5 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 180    | 0       |
| 2.112 | vypínač řazení č.6 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 6   | 187,38 | 1124,28 |
| 2.113 | vypínač řazení č.7 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 200    | 0       |
| 2.114 | tlačítko I/O , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)        | ks | 0   | 200    | 0       |
| 2.115 | zasuvka 220V, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)         | ks | 24  | 187,38 | 4497,12 |
| 2.116 | dvojzásuvka 220V , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)    | ks | 0   | 222    | 0       |
| 2.117 | rámeček jednonásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 16  | 23,42  | 374,72  |
| 2.118 | rámeček dvojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 40     | 0       |
| 2.119 | rámeček trojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 70,27  | 140,54  |
| 2.120 | rámeček čtyřnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 93,69  | 187,38  |
| 2.121 | rámeček pětínásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 117,11 | 117,11  |
| 2.124 |  |    |     |        |         |
| 2.125 | <b>byt 3.5</b>   |    |     |        |         |
| 2.126 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 241 | 16,4   | 3952,4  |
| 2.127 | kabel CYKY_O 3x1,5   | m  | 71  | 16,4   | 1164,4  |
| 2.128 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm         | ks | 49  | 11,71  | 573,79  |
| 2.129 | kabel CYKY_J 3x2,5   | m  | 385 | 26,94  | 10371,9 |
| 2.130 | kabel CYKY 5x2.5   | m  | 24  | 42,16  | 1011,84 |

|       |  |    |     |        |          |
|-------|--|----|-----|--------|----------|
| 2.131 | kabel CYKY 5x10  | m  | 13  | 160,44 | 2085,72  |
| 2.132 | kabel HDO CYKY_J 3x1.5   | m  | 13  | 16,4   | 213,2    |
| 2.135 |  |    |     |        |          |
| 2.136 | <b>stavební přípomocce - šlic ve zdivu</b>                       | m  | 173 | 23,42  | 4051,66  |
| 2.137 |  |    |     |        |          |
| 2.138 | kabel CYA 6 zelenožlutý  | m  | 33  | 19,91  | 657,03   |
| 2.139 |  |    |     |        |          |
| 2.140 | <b>kompletace:</b>   |    |     |        |          |
| 2.141 | vypínač řazení č.1 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 7   | 175,67 | 1229,69  |
| 2.142 | vypínač řazení č.5 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 180    | 0        |
| 2.143 | vypínač řazení č.6 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 187,38 | 374,76   |
| 2.144 | vypínač řazení č.7 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 200    | 0        |
| 2.145 | tlačítko I/O , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)        | ks | 3   | 234,23 | 702,69   |
| 2.146 | zasuvka 220V, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)         | ks | 27  | 187,38 | 5059,26  |
| 2.147 | dvojzásuvka 220V , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)    | ks | 0   | 222    | 0        |
| 2.148 | rámeček jednonásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 12  | 23,42  | 281,04   |
| 2.149 | rámeček dvojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 8   | 46,85  | 374,8    |
| 2.150 | rámeček trojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 70,27  | 140,54   |
| 2.151 | rámeček čtyřnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 80     | 0        |
| 2.152 | rámeček pětinásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 117,11 | 117,11   |
| 2.155 |  |    |     |        |          |
| 2.156 | <b>byt 3.6</b>   |    |     |        |          |
| 2.157 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 279 | 16,4   | 4575,6   |
| 2.158 | kabel CYKY_O 3x1,5   | m  | 97  | 16,4   | 1590,8   |
| 2.159 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm         | ks | 64  | 11,71  | 749,44   |
| 2.160 | kabel CYKY_J 3x2,5   | m  | 548 | 26,94  | 14763,12 |
| 2.161 | kabel CYKY 5x2.5   | m  | 27  | 42,16  | 1138,32  |
| 2.162 | kabel CYKY 5x10  | m  | 15  | 160,44 | 2406,6   |
| 2.163 | kabel HDO CYKY_J 3x1.5   | m  | 15  | 16,4   | 246      |
| 2.166 |  |    |     |        |          |
| 2.167 | <b>stavební přípomocce - šlic ve zdivu</b>                       | m  | 245 | 23,42  | 5737,9   |
| 2.168 |  |    |     |        |          |
| 2.169 | kabel CYA 6 zelenožlutý  | m  | 36  | 19,91  | 716,76   |
| 2.170 |  |    |     |        |          |
| 2.171 | <b>kompletace:</b>   |    |     |        |          |
| 2.172 | vypínač řazení č.1 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 8   | 175,67 | 1405,36  |
| 2.173 | vypínač řazení č.5 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 180    | 0        |
| 2.174 | vypínač řazení č.6 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 4   | 187,38 | 749,52   |
| 2.175 | vypínač řazení č.7 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 200    | 0        |
| 2.176 | tlačítko I/O , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)        | ks | 4   | 234,23 | 936,92   |

|       |  |    |     |        |         |
|-------|--|----|-----|--------|---------|
| 2.177 | zasuvka 220V, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)         | ks | 35  | 187,38 | 6558,3  |
| 2.178 | dvozásuvka 220V , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)     | ks | 2   | 259,99 | 519,98  |
| 2.179 | rámeček jednonásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 27  | 23,42  | 632,34  |
| 2.180 | rámeček dvojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 8   | 46,85  | 374,8   |
| 2.181 | rámeček trojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 70,27  | 140,54  |
| 2.182 | rámeček čtyřnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 80     | 0       |
| 2.183 | rámeček pětínásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 117,11 | 234,22  |
| 2.186 |  |    |     |        |         |
| 2.187 | <b>byt 4.1</b>   |    |     |        |         |
| 2.188 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 340 | 16,4   | 5576    |
| 2.189 | kabel CYKY_O 3x1,5   | m  | 120 | 16,4   | 1968    |
| 2.190 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm         | ks | 55  | 11,71  | 644,05  |
| 2.191 | kabel CYKY_J 3x2,5   | m  | 410 | 26,94  | 11045,4 |
| 2.192 | kabel CYKY 5x2.5   | m  | 19  | 42,16  | 801,04  |
| 2.193 | kabel CYKY 5x10  | m  | 17  | 160,44 | 2727,48 |
| 2.194 | kabel HDO CYKY_J 3x1.5   | m  | 17  | 16,4   | 278,8   |
| 2.197 |  |    |     |        |         |
| 2.198 | <b>stavební přípomoc - šlic ve zdivu</b>                         | m  | 256 | 23,42  | 5995,52 |
| 2.199 |  |    |     |        |         |
| 2.200 | kabel CYA 6 zelenožlutý  | m  | 43  | 19,91  | 856,13  |
| 2.201 |  |    |     |        |         |
| 2.202 | <b>kompletace:</b>   |    |     |        |         |
| 2.203 | vypínač řazení č.1 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 6   | 175,67 | 1054,02 |
| 2.204 | vypínač řazení č.5 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 180    | 0       |
| 2.205 | vypínač řazení č.6 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 6   | 187,38 | 1124,28 |
| 2.206 | vypínač řazení č.7 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 200    | 0       |
| 2.207 | tlačítko I/0 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)        | ks | 3   | 234,23 | 702,69  |
| 2.208 | zasuvka 220V, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)         | ks | 30  | 187,38 | 5621,4  |
| 2.209 | dvozásuvka 220V , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)     | ks | 3   | 259,99 | 779,97  |
| 2.210 | rámeček jednonásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 17  | 23,42  | 398,14  |
| 2.211 | rámeček dvojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 4   | 46,85  | 187,4   |
| 2.212 | rámeček trojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 70,27  | 140,54  |
| 2.213 | rámeček čtyřnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 80     | 0       |
| 2.214 | rámeček pětínásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 5   | 117,11 | 585,55  |
| 2.217 |  |    |     |        |         |
| 2.218 | <b>byt 4.2</b>   |    |     |        |         |
| 2.219 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 206 | 16,4   | 3378,4  |
| 2.220 | kabel CYKY_O 3x1,5   | m  | 72  | 16,4   | 1180,8  |
| 2.221 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm         | ks | 48  | 11,71  | 562,08  |
| 2.222 | kabel CYKY_J 3x2,5   | m  | 324 | 26,94  | 8728,56 |

|       |  |    |     |        |         |
|-------|--|----|-----|--------|---------|
| 2.223 | kabel CYKY 5x2.5   | m  | 21  | 42,16  | 885,36  |
| 2.224 | kabel CYKY 5x10  | m  | 17  | 160,44 | 2727,48 |
| 2.225 | kabel HDO CYKY_J 3x1.5   | m  | 17  | 16,4   | 278,8   |
| 2.228 |  |    |     |        |         |
| 2.229 | <b>stavební přípomocce - šlic ve zdivu</b>                       | m  | 142 | 23,42  | 3325,64 |
| 2.230 |  |    |     |        |         |
| 2.231 | kabel CYA 6 zelenožlutý  | m  | 41  | 19,91  | 816,31  |
| 2.232 |  |    |     |        |         |
| 2.233 | <b>kompletace:</b>   |    |     |        |         |
| 2.234 | vypínač řazení č.1 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 7   | 175,67 | 1229,69 |
| 2.235 | vypínač řazení č.5 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 180    | 0       |
| 2.236 | vypínač řazení č.6 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 187,38 | 374,76  |
| 2.237 | vypínač řazení č.7 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 200    | 0       |
| 2.238 | tlačítko I/O , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)        | ks | 3   | 234,23 | 702,69  |
| 2.239 | zasuvka 220V, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)         | ks | 27  | 187,38 | 5059,26 |
| 2.240 | dvojzásuvka 220V , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)    | ks | 0   | 222    | 0       |
| 2.241 | rámeček jednonásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 12  | 23,42  | 281,04  |
| 2.242 | rámeček dvojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 8   | 46,85  | 374,8   |
| 2.243 | rámeček trojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 70,27  | 140,54  |
| 2.244 | rámeček čtyřnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 80     | 0       |
| 2.245 | rámeček pětínásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 117,11 | 117,11  |
| 2.248 |  |    |     |        |         |
| 2.249 | <b>byt 4.3</b>   |    |     |        |         |
| 2.250 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 210 | 16,4   | 3444    |
| 2.251 | kabel CYKY_O 3x1,5   | m  | 58  | 16,4   | 951,2   |
| 2.252 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm         | ks | 25  | 11,71  | 292,75  |
| 2.253 | kabel CYKY_J 3x2,5   | m  | 279 | 26,94  | 7516,26 |
| 2.254 | kabel CYKY 5x2.5   | m  | 22  | 42,16  | 927,52  |
| 2.255 | kabel CYKY 5x10  | m  | 13  | 160,44 | 2085,72 |
| 2.256 | kabel HDO CYKY_J 3x1.5   | m  | 13  | 16,4   | 213,2   |
| 2.259 |  |    |     |        |         |
| 2.260 | <b>stavební přípomocce - šlic ve zdivu</b>                       | m  | 138 | 23,42  | 3231,96 |
| 2.261 |  |    |     |        |         |
| 2.262 | kabel CYA 6 zelenožlutý  | m  | 36  | 19,91  | 716,76  |
| 2.263 |  |    |     |        |         |
| 2.264 | <b>kompletace:</b>   |    |     |        |         |
| 2.265 | vypínač řazení č.1 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 4   | 175,67 | 702,68  |
| 2.266 | vypínač řazení č.5 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 180    | 0       |
| 2.267 | vypínač řazení č.6 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 6   | 187,38 | 1124,28 |
| 2.268 | vypínač řazení č.7 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 200    | 0       |

|       |  |    |     |        |         |
|-------|--|----|-----|--------|---------|
| 2.269 | tlačítko I/O , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)        | ks | 0   | 200    | 0       |
| 2.270 | zasuvka 220V, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)         | ks | 24  | 187,38 | 4497,12 |
| 2.271 | dvojzásuvka 220V , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)    | ks | 0   | 222    | 0       |
| 2.272 | rámeček jednonásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 16  | 23,42  | 374,72  |
| 2.273 | rámeček dvojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 40     | 0       |
| 2.274 | rámeček trojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 70,27  | 140,54  |
| 2.275 | rámeček čtyřnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 93,69  | 187,38  |
| 2.276 | rámeček pětínásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 117,11 | 117,11  |
| 2.279 |  |    |     |        |         |
| 2.280 | <b>byt 4.4</b>   |    |     |        |         |
| 2.281 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 232 | 16,4   | 3804,8  |
| 2.282 | kabel CYKY_O 3x1,5   | m  | 66  | 16,4   | 1082,4  |
| 2.283 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm         | ks | 26  | 11,71  | 304,46  |
| 2.284 | kabel CYKY_J 3x2,5   | m  | 315 | 26,94  | 8486,1  |
| 2.285 | kabel CYKY 5x2.5   | m  | 24  | 42,16  | 1011,84 |
| 2.286 | kabel CYKY 5x10  | m  | 20  | 160,44 | 3208,8  |
| 2.287 | kabel HDO CYKY_J 3x1.5   | m  | 20  | 16,4   | 328     |
| 2.290 |  |    |     |        |         |
| 2.291 | <b>stavební přípomoc - šlic ve zdivu</b>                         | m  | 157 | 23,42  | 3676,94 |
| 2.292 |  |    |     |        |         |
| 2.293 | kabel CYA 6 zelenožlutý  | m  | 43  | 19,91  | 856,13  |
| 2.294 |  |    |     |        |         |
| 2.295 | <b>kompletace:</b>   |    |     |        |         |
| 2.296 | vypínač řazení č.1 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 4   | 175,67 | 702,68  |
| 2.297 | vypínač řazení č.5 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 180    | 0       |
| 2.298 | vypínač řazení č.6 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 6   | 187,38 | 1124,28 |
| 2.299 | vypínač řazení č.7 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 200    | 0       |
| 2.300 | tlačítko I/O , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)        | ks | 0   | 200    | 0       |
| 2.301 | zasuvka 220V, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)         | ks | 24  | 187,38 | 4497,12 |
| 2.302 | dvojzásuvka 220V , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)    | ks | 0   | 222    | 0       |
| 2.303 | rámeček jednonásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 16  | 23,42  | 374,72  |
| 2.304 | rámeček dvojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 40     | 0       |
| 2.305 | rámeček trojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 70,27  | 140,54  |
| 2.306 | rámeček čtyřnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 93,69  | 187,38  |
| 2.307 | rámeček pětínásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 117,11 | 117,11  |
| 2.308 | data zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)         | ks | 2   | 409,9  | 819,8   |
| 2.309 | sta zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)          | ks | 1   | 409,9  | 409,9   |
| 2.310 |  |    |     |        |         |
| 2.311 | <b>byt 4.5</b>   |    |     |        |         |
| 2.312 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 241 | 16,4   | 3952,4  |



|       |  |    |     |        |          |
|-------|--|----|-----|--------|----------|
| 2.313 | kabel CYKY_O 3x1,5   | m  | 71  | 16,4   | 1164,4   |
| 2.314 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm         | ks | 49  | 11,71  | 573,79   |
| 2.315 | kabel CYKY_J 3x2,5   | m  | 385 | 26,94  | 10371,9  |
| 2.316 | kabel CYKY 5x2.5   | m  | 24  | 42,16  | 1011,84  |
| 2.317 | kabel CYKY 5x10  | m  | 13  | 160,44 | 2085,72  |
| 2.318 | kabel HDO CYKY_J 3x1.5   | m  | 13  | 16,4   | 213,2    |
| 2.319 | kabel data metalický cat5  | m  | 119 | 23,42  | 2786,98  |
| 2.320 | kabel sta koax   | m  | 34  | 23,42  | 796,28   |
| 2.321 |  |    |     |        |          |
| 2.322 | <b>stavební přípomocce - šlic ve zdivu</b>                       | m  | 173 | 19,91  | 3444,43  |
| 2.323 |  |    |     |        |          |
| 2.324 | kabel CYA 6 zelenožlutý  | m  | 33  | 23,42  | 772,86   |
| 2.325 |  |    |     |        |          |
| 2.326 | <b>kompletace:</b>   |    |     |        |          |
| 2.327 | vypínač řazení č.1 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 7   | 175,67 | 1229,69  |
| 2.328 | vypínač řazení č.5 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 180    | 0        |
| 2.329 | vypínač řazení č.6 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 187,38 | 374,76   |
| 2.330 | vypínač řazení č.7 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 200    | 0        |
| 2.331 | tlačítko I/O , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)        | ks | 3   | 234,23 | 702,69   |
| 2.332 | zasuvka 220V , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)        | ks | 27  | 187,38 | 5059,26  |
| 2.333 | dvojzásuvka 220V , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)    | ks | 0   | 222    | 0        |
| 2.334 | rámeček jednonásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 12  | 23,42  | 281,04   |
| 2.335 | rámeček dvojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 8   | 46,85  | 374,8    |
| 2.336 | rámeček trojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 70,27  | 140,54   |
| 2.337 | rámeček čtyřnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 0   | 80     | 0        |
| 2.338 | rámeček pětinásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 117,11 | 117,11   |
| 2.341 |  |    |     |        |          |
| 2.342 | <b>byt 4.6</b>   |    |     |        |          |
| 2.343 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 279 | 16,4   | 4575,6   |
| 2.344 | kabel CYKY_O 3x1,5   | m  | 97  | 16,4   | 1590,8   |
| 2.345 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm         | ks | 64  | 11,71  | 749,44   |
| 2.346 | kabel CYKY_J 3x2,5   | m  | 548 | 26,94  | 14763,12 |
| 2.347 | kabel CYKY 5x2.5   | m  | 27  | 42,16  | 1138,32  |
| 2.348 | kabel CYKY 5x10  | m  | 15  | 160,44 | 2406,6   |
| 2.349 | kabel HDO CYKY_J 3x1.5   | m  | 15  | 16,4   | 246      |
| 2.352 |  |    |     |        |          |
| 2.353 | <b>stavební přípomocce - šlic ve zdivu</b>                       | m  | 245 | 23,42  | 5737,9   |
| 2.354 |  |    |     |        |          |
| 2.355 | kabel CYA 6 zelenožlutý  | m  | 36  | 19,91  | 716,76   |
| 2.356 |  |    |     |        |          |

|       |  |    |     |        |         |
|-------|--|----|-----|--------|---------|
| 2.357 | <b>kompletace:</b>   |    |     |        |         |
| 2.358 | vypínač řazení č.1 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)      | ks | 8   | 175,67 | 1405,36 |
| 2.359 | vypínač řazení č.5 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)      | ks | 0   | 180    | 0       |
| 2.360 | vypínač řazení č.6 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)      | ks | 4   | 187,38 | 749,52  |
| 2.361 | vypínač řazení č.7 , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)      | ks | 0   | 200    | 0       |
| 2.362 | tlačítko I/O , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)            | ks | 4   | 234,23 | 936,92  |
| 2.363 | zasuvka 220V, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)             | ks | 35  | 187,38 | 6558,3  |
| 2.364 | dvozásuvka 220V , dle architektonického standardu (D1.1.3.7)         | ks | 2   | 259,99 | 519,98  |
| 2.365 | rámeček jednonásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)     | ks | 27  | 23,42  | 632,34  |
| 2.366 | rámeček dvojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)      | ks | 8   | 46,85  | 374,8   |
| 2.367 | rámeček trojnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)      | ks | 2   | 70,27  | 140,54  |
| 2.368 | rámeček čtyřnásobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)      | ks | 0   | 80     | 0       |
| 2.369 | rámeček pětinasobný, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)      | ks | 2   | 117,11 | 234,22  |
| 2.372 |  |    |     |        |         |
| 2.373 | <b>společné prostory _ČCHÚC 1NP</b>                                  |    |     |        |         |
| 2.374 | stavební přípomoc - šlic ve zdivu                                    | m  | 90  | 35,13  | 3161,7  |
| 2.375 | stavební přípomoc - vysekání stoupačky mezi patry ve zdivu (300x100) | m  | 3   | 351,34 | 1054,02 |
| 2.376 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 100 | 16,4   | 1640    |
| 2.377 |  |    |     |        |         |
| 2.378 | <b>společné prostory _ČCHÚC 2NP</b>                                  |    |     |        |         |
| 2.379 | stavební přípomoc - šlic ve zdivu                                    | m  | 90  | 35,13  | 3161,7  |
| 2.380 | stavební přípomoc - vysekání stoupačky mezi patry ve zdivu (300x100) | m  | 3   | 351,34 | 1054,02 |
| 2.381 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 100 | 16,4   | 1640    |
| 2.382 |  |    |     |        |         |
| 2.383 | <b>společné prostory _ČCHÚC 3NP+tech.místnost</b>                    |    |     |        |         |
| 2.384 | stavební přípomoc - šlic ve zdivu                                    | m  | 90  | 35,13  | 3161,7  |
| 2.385 | stavební přípomoc - vysekání stoupačky mezi patry ve zdivu (300x100) | m  | 3   | 351,34 | 1054,02 |
| 2.386 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 200 | 16,4   | 3280    |
| 2.387 |  |    |     |        |         |
| 2.388 | <b>společné prostory _ČCHÚC 4NP+tech.místnost</b>                    |    |     |        |         |
| 2.389 | stavební přípomoc - šlic ve zdivu                                    | m  | 90  | 35,13  | 3161,7  |
| 2.390 | stavební přípomoc - vysekání stoupačky mezi patry ve zdivu (300x100) | m  | 3   | 351,34 | 1054,02 |
| 2.391 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 200 | 16,4   | 3280    |
| 2.392 | kabel přívodní pro rozvaděč R3 a R4 - CYKY 4x70+z/z16                | m  | 50  | 925,19 | 46259,5 |
| 2.393 |  |    |     |        |         |
| 2.394 | <b>společné prostory _ČCHÚC PŮDA+STŘECHA</b>                         |    |     |        |         |
| 2.395 | stavební přípomoc - šlic ve zdivu                                    | m  | 90  | 35,13  | 3161,7  |
| 2.396 | stavební přípomoc - vysekání stoupačky mezi patry ve zdivu (300x100) | m  | 3   | 351,34 | 1054,02 |
| 2.397 | kabel CYKY_J 3x1,5   | m  | 100 | 16,4   | 1640    |

**3****Elektromontáže**

|      |  |     |   |          |          |
|------|--|-----|---|----------|----------|
| 3.01 | Montážní práce byt 3.1                                   | kpl | 1 | 70267,73 | 70267,73 |
| 3.02 | Montážní práce byt 3.2                                   | kpl | 1 | 70267,73 | 70267,73 |
| 3.03 | Montážní práce byt 3.3                                   | kpl | 1 | 70267,73 | 70267,73 |
| 3.04 | Montážní práce byt 3.4                                   | kpl | 1 | 70238,14 | 70238,14 |
| 3.05 | Montážní práce byt 3.5                                   | kpl | 1 | 70267,73 | 70267,73 |
| 3.06 | Montážní práce byt 3.6                                   | kpl | 1 | 70267,73 | 70267,73 |
| 3.07 | Montážní práce byt 4.1                                   | kpl | 1 | 70267,73 | 70267,73 |
| 3.08 | Montážní práce byt 4.2                                   | kpl | 1 | 70267,73 | 70267,73 |
| 3.09 | Montážní práce byt 4.3                                   | kpl | 1 | 70267,73 | 70267,73 |
| 3.10 | Montážní práce byt 4.4                                   | kpl | 1 | 70267,73 | 70267,73 |
| 3.11 | Montážní práce byt 4.5                                   | kpl | 1 | 70267,73 | 70267,73 |
| 3.12 | Montážní práce byt 4.6                                   | kpl | 1 | 70267,73 | 70267,73 |
| 3.13 | společné prostory ČCHÚC 1-2np                            | kpl | 1 | 5855,64  | 5855,64  |
| 3.14 | společné prostory ČCHÚC 3-4np                            | kpl | 1 | 11711,29 | 11711,29 |
| 3.15 | společné prostory ČCHÚC půda                             | kpl | 1 | 17566,93 | 17566,93 |
| 3.16 | společné prostory- nové domovní stavení přívod k R3 a R4 | kpl | 1 | 5855,64  | 5855,64  |

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Profese: D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE  
vytvoření soupisu 09/2021 - REVIZE 1\_05/2023

Datum: Vyplň údaj

Stavba: Sociální byty Bulovka, Parcela č. 360, K.ú. Libeň

## SIL INSTALACE

Projektant : BACHS s.r.o.  
PROFESE Pod Beránkou 21, 160 00, Praha 6

IČO: 25066617  
DIČ: CZ25066617

Dodavatel: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

## Položkový soupis prací a dodávek

### Poznámka

Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována.  
Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.  
NÁZVY MATERIÁLŮ NEBO OBCHODNÍCH FIREM, JSOU- LI UVEDENY V PROJEKTU, VE VÝKAZU VÝMĚR NEBO V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, POUZE REPREZENTUJÍ URČENÝ KVALITATIVNÍ STANDARD A JEJICH POUŽITÍ ROZHODNĚ NENÍ PRO ZAKÁZKU ZÁVAZNÉ. ZADAVATEL VÝSLOVNĚ UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ, POKUD BUDE VYMEZENÝ KVALITATIVNÍ STANDARD DODRŽEN, NEBO BUDE MÍT PARAMETRY LEPŠÍ.  
Materiály, které jsou stanovenými výrobkami ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.

| p. číslo položky | popis položky | Měrná jednotka (MJ) | Množství | Cena/MJ [CZK] | Celkem [CZK] |
|------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------------|
|------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------------|

**NÁKLADY SOUPISU CELKEM**

**721649,55**

**2 Materiál elektromontážní**

|      |   |  |    |    |         |          |
|------|---|--|----|----|---------|----------|
| 2.01 | A | přisazené svítidlo stropní   | ks | 8  | 2693,6  | 21548,8  |
| 2.02 |   | Stropní přisazené LED svítidlo 230V LED 2x15W 1600 lm 3000K, matná bílá, ovládní PIR ČIDLO, IP44                   |    |    |         |          |
| 2.03 | B | přisazené svítidlo stropní   | ks | 70 | 1054,02 | 73781,4  |
| 2.04 |   | Stropní přisazené LED svítidlo 230V LED 18W 1620 lm, bílý lak, ovládání on/off, IP44                               |    |    |         |          |
| 2.05 | C | přisazené svítidlo LED pásek   | ks | 12 | 1054,02 | 12648,24 |
| 2.06 |   | LED pásek LED PROFILE C PŘISAZENÝ 100b/bm ovládání on/off, IP44  |    |    |         |          |
| 2.07 | D | Přisazená nástěnná lampa   | ks | 12 | 1405,35 | 16864,2  |
| 2.08 |   | Nástěnné koupelnové LED svítidlo LED 12W 700 lm Ra 80, ovládání on/off 3000K 4000K IP65                            |    |    |         |          |
| 2.09 | E | závěsné svítidlo stropní   | ks | 8  | 4098,95 | 32791,6  |
| 2.10 |   | Závěsné svítidlo 230V 42W, mosaz, ovládání on/off, IP20  |    |    |         |          |
| 2.11 | F | přisazené svítidlo nouzové   | ks | 13 | 1405,35 | 18269,55 |
| 2.12 |   | LED nouzové osvětlení přisazené svítidlo 60min 0,5W 230V 6000K ovládání aut., IP20                                 |    |    |         |          |
| 2.13 | G | přisazená nástěnná lampa   | ks | 31 | 2342,26 | 72610,06 |
| 2.14 |   | Nástěnné svítidlo 230V G9 33W sádrové bílé, ovládání on/off, IP20  |    |    |         |          |
| 2.15 | H | přisazené svítidlo stropní   | ks | 16 | 24593,7 | 393499,2 |
| 2.16 |   | Přisazené stropní LED svítidlo s infračerveným senzorem pohybu a zabudovanou baterií, 16 W 230 V ovládní PIR ČIDLO |    |    |         |          |

**3 Elektromontáže**

|      |   |                              |    |    |        |          |
|------|---|------------------------------|----|----|--------|----------|
| 3.01 | A | přisazené svítidlo stropní   | ks | 8  | 468,46 | 3747,68  |
| 3.02 | B | přisazené svítidlo stropní   | ks | 70 | 468,45 | 32791,5  |
| 3.03 | C | přisazené svítidlo LED pásek | ks | 12 | 468,45 | 5621,4   |
| 3.04 | D | Přisazená nástěnná lampa     | ks | 12 | 468,45 | 5621,4   |
| 3.05 | E | závěsné svítidlo stropní     | ks | 8  | 468,44 | 3747,52  |
| 3.06 | F | přisazené svítidlo nouzové   | ks | 13 | 468,45 | 6089,85  |
| 3.07 | G | přisazená nástěnná lampa     | ks | 31 | 468,45 | 14521,95 |
| 3.08 | H | přisazené svítidlo stropní   | ks | 16 | 468,45 | 7495,2   |

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Profese: D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE  
vytvoření soupisu 09/2021 - REVIZE 1\_05/2023

Datum: Vyplň údaj

Stavba: Sociální byty Bulovka, Parcela č. 360, K.ú. Libeň

## SLA INSTALACE

Projektant : BACHS s.r.o.  
PROFESE Pod Beránkou 21, 160 00, Praha 6

IČO: 25066617  
DIČ: CZ25066617

Dodavatel: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

## Položkový soupis prací a dodávek

### Poznámka

Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vyzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována.  
Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.  
NÁZVY MATERIÁLŮ NEBO OBCHODNÍCH FIREM, JSOU- LI UVEDENY V PROJEKTU, VE VÝKAZU VÝMĚR NEBO V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, POUZE REPREZENTUJÍ URČENÝ KVALITATIVNÍ STANDARD A JEJICH POUŽITÍ ROZHODNĚ NENÍ PRO ZAKÁZKU ZÁVAZNÉ. ZADAVATEL VÝSLOVNĚ UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ, POKUD BUDE VYMEZENÝ KVALITATIVNÍ STANDARD DODRŽEN, NEBO BUDE MÍT PARAMETRY LEPŠÍ.  
Materiály, které jsou stanovenými výrobkami ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.

| p. číslo položky | popis položky | Měrná jednotka (MJ) | Množství | Cena/MJ [CZK] | Celkem [CZK] |
|------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------------|
|------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------------|

**NÁKLADY SOUPISU CELKEM**

**489265,795**

|      |  |    |     |        |          |  |
|------|--|----|-----|--------|----------|--|
| 2.01 | <b>byt 3.1</b>   |    |     |        |          |  |
| 2.02 | kabel data metalický cat5                                | m  | 195 | 64,41  | 12559,95 |  |
| 2.03 | kabel sta koax   | m  | 74  | 64,41  | 4766,34  |  |
| 2.04 | <b>kompletace:</b>                                       |    |     |        |          |  |
| 2.05 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm | ks | 5   | 58,56  | 292,8    |  |
| 2.06 | data zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 3   | 521,15 | 1563,45  |  |
| 2.07 | sta zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 521,15 | 1042,3   |  |
| 2.08 |  |    |     |        |          |  |
| 2.09 | <b>byt 3.2</b>   |    |     |        |          |  |
| 2.10 | kabel data metalický cat5                                | m  | 112 | 64,41  | 7213,92  |  |
| 2.11 | kabel sta koax   | m  | 28  | 64,41  | 1803,48  |  |
| 2.12 | <b>kompletace:</b>                                       |    |     |        |          |  |
| 2.13 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm | ks | 3   | 58,56  | 175,68   |  |
| 2.14 | data zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 2   | 521,15 | 1042,3   |  |
| 2.15 | sta zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 521,15 | 521,15   |  |
| 2.16 |  |    |     |        |          |  |
| 2.17 | <b>byt 3.3</b>   |    |     |        |          |  |
| 2.18 | kabel data metalický cat5                                | m  | 112 | 64,41  | 7213,92  |  |
| 2.19 | kabel sta koax   | m  | 27  | 64,41  | 1739,07  |  |
| 2.20 | <b>kompletace:</b>                                       |    |     |        |          |  |
| 2.21 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm | ks | 3   | 58,56  | 175,68   |  |
| 2.22 | data zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 2   | 521,15 | 1042,3   |  |
| 2.23 | sta zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 521,15 | 521,15   |  |
| 2.24 |  |    |     |        |          |  |
| 2.25 | <b>byt 3.4</b>   |    |     |        |          |  |
| 2.26 | kabel data metalický cat5                                | m  | 187 | 64,41  | 12044,67 |  |
| 2.27 | kabel sta koax   | m  | 65  | 64,41  | 4186,65  |  |
| 2.28 | <b>kompletace:</b>                                       |    |     |        |          |  |
| 2.29 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm | ks | 3   | 58,56  | 175,68   |  |
| 2.30 | data zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 2   | 521,15 | 1042,3   |  |
| 2.31 | sta zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 521,15 | 521,15   |  |
| 2.32 |  |    |     |        |          |  |
| 2.33 | <b>byt 3.5</b>   |    |     |        |          |  |
| 2.34 | kabel data metalický cat5                                | m  | 119 | 64,41  | 7664,79  |  |
| 2.35 | kabel sta koax   | m  | 34  | 64,41  | 2189,94  |  |
| 2.36 | <b>kompletace:</b>                                       |    |     |        |          |  |
| 2.37 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm | ks | 3   | 58,56  | 175,68   |  |
| 2.38 | data zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 2   | 521,15 | 1042,3   |  |

|      |  |    |     |        |          |
|------|--|----|-----|--------|----------|
| 2.39 | sta zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 521,15 | 521,15   |
| 2.40 |  |    |     |        |          |
| 2.41 | <b>byt 3.6</b>   |    |     |        |          |
| 2.42 | kabel data metalický cat5                                | m  | 168 | 64,41  | 10820,88 |
| 2.43 | kabel sta koax   | m  | 61  | 64,41  | 3929,01  |
| 2.44 | <b>kompletace:</b>                                       |    |     |        |          |
| 2.45 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm | ks | 5   | 58,56  | 292,8    |
| 2.46 | data zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 3   | 521,15 | 1563,45  |
| 2.47 | sta zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 521,15 | 1042,3   |
| 2.48 |  |    |     |        |          |
| 2.49 | <b>byt 4.1</b>   |    |     |        |          |
| 2.50 | kabel data metalický cat5                                | m  | 195 | 64,41  | 12559,95 |
| 2.51 | kabel sta koax   | m  | 74  | 64,41  | 4766,34  |
| 2.52 | <b>kompletace:</b>                                       |    |     |        |          |
| 2.53 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm | ks | 5   | 58,56  | 292,8    |
| 2.54 | data zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 3   | 521,15 | 1563,45  |
| 2.55 | sta zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 2   | 521,15 | 1042,3   |
| 2.56 |  |    |     |        |          |
| 2.57 | <b>byt 4.2</b>   |    |     |        |          |
| 2.58 | kabel data metalický cat5                                | m  | 112 | 64,41  | 7213,92  |
| 2.59 | kabel sta koax   | m  | 28  | 64,41  | 1803,48  |
| 2.60 | <b>kompletace:</b>                                       |    |     |        |          |
| 2.61 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm | ks | 3   | 58,56  | 175,68   |
| 2.62 | data zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 2   | 521,15 | 1042,3   |
| 2.63 | sta zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 521,15 | 521,15   |
| 2.64 |  |    |     |        |          |
| 2.65 | <b>byt 4.3</b>   |    |     |        |          |
| 2.66 | kabel data metalický cat5                                | m  | 112 | 64,41  | 7213,92  |
| 2.67 | kabel sta koax   | m  | 27  | 64,41  | 1739,07  |
| 2.68 | <b>kompletace:</b>                                       |    |     |        |          |
| 2.69 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm | ks | 3   | 58,56  | 175,68   |
| 2.70 | data zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 2   | 521,15 | 1042,3   |
| 2.71 | sta zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 521,15 | 521,15   |
| 2.72 |  |    |     |        |          |
| 2.73 | <b>byt 4.4</b>   |    |     |        |          |
| 2.74 | kabel data metalický cat5                                | m  | 187 | 64,41  | 12044,67 |
| 2.75 | kabel sta koax   | m  | 65  | 64,41  | 4186,65  |
| 2.76 | <b>kompletace:</b>                                       |    |     |        |          |
| 2.77 | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm | ks | 3   | 58,56  | 175,68   |
| 2.78 | data zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7) | ks | 2   | 521,15 | 1042,3   |
| 2.79 | sta zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)  | ks | 1   | 521,15 | 521,15   |



|       |  |     |     |          |  |          |  |
|-------|--|-----|-----|----------|--|----------|--|
| 2.80  |  |     |     |          |  |          |  |
| 2.81  | <b>byt 4.5</b>   |     |     |          |  |          |  |
| 2.82  | kabel data metalický cat5  | m   | 119 | 64,41    |  | 7664,79  |  |
| 2.83  | kabel sta koax   | m   | 34  | 64,41    |  | 2189,94  |  |
| 2.84  | <b>kompletace:</b>   |     |     |          |  |          |  |
| 2.85  | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm                 | ks  | 3   | 58,56    |  | 175,68   |  |
| 2.86  | data zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                 | ks  | 2   | 521,15   |  | 1042,3   |  |
| 2.87  | sta zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                  | ks  | 1   | 521,15   |  | 521,15   |  |
| 2.88  |  |     |     |          |  |          |  |
| 2.89  | <b>byt 4.6</b>   |     |     |          |  |          |  |
| 2.90  | kabel data metalický cat5  | m   | 168 | 64,41    |  | 10820,88 |  |
| 2.91  | kabel sta koax   | m   | 61  | 64,41    |  | 3929,01  |  |
| 2.92  | <b>kompletace:</b>   |     |     |          |  |          |  |
| 2.93  | elektroinstalační krabice do zdiva DN 70mm, hloubka 40mm                 | ks  | 5   | 58,56    |  | 292,8    |  |
| 2.94  | data zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                 | ks  | 3   | 521,15   |  | 1563,45  |  |
| 2.95  | sta zasuvka, dle architektonického standardu (D1.1.3.7)                  | ks  | 2   | 521,15   |  | 1042,3   |  |
| 2.96  |  |     |     |          |  |          |  |
| 2.97  | <b>Rack 1NP -příprava pro datovou komunikaci</b>                         |     |     |          |  |          |  |
| 2.98  | oceloplechová skříň- rack 19" max 16U + pomocný materiál                 | ks  | 1   | 14053,55 |  | 14053,55 |  |
| 2.99  | trubkování - DN50  | m   | 10  | 117,11   |  | 1171,1   |  |
| 2.100 | stavební přípomocce - smíšené zdivo                                      | kpl | 1   | 40993,95 |  | 40993,95 |  |
| 2.101 |  |     |     |          |  |          |  |
| 2.102 | <b>DATOVÝ PROPOJ 1np-4NP</b>   |     |     |          |  |          |  |
| 2.103 | stavební přípomocce - vysekání stoupačky mezi patry ve zdivu (300x100)   | m   | 14  | 117,11   |  | 1639,54  |  |
| 2.104 | trubkování - DN50  | m   | 45  | 117,11   |  | 5269,95  |  |
| 2.105 | elektroinstalační krabice pod omítku pro 3x průběžné DN50 trubky, v.2000 | ks  | 4   | 351,34   |  | 1405,36  |  |
| 2.106 |  |     |     |          |  |          |  |
| 2.107 | <b>STA PROPOJ 3NP-PŮDA</b>   |     |     |          |  |          |  |
| 2.108 | stavební přípomocce - vysekání stoupačky mezi patry ve zdivu (300x100)   | m   | 8   | 117,11   |  | 878,325  |  |
| 2.109 | trubkování - DN15 do 4NP (6x11m)   | m   | 66  | 58,56    |  | 3864,96  |  |
| 2.110 | trubkování - DN15 do 3NP (6x15m)   | m   | 90  | 58,56    |  | 5270,4   |  |
| 2.111 | elektroinstalační krabice pod omítku pro 3x průběžné DN50 trubky, v.2000 | ks  | 2   | 351,34   |  | 702,68   |  |
| 2.112 | drátěný kabelový žlab na půdě  | m   | 8   | 351,34   |  | 2810,72  |  |
| 2.113 | pomocný montážní materiál  | kpl | 1   | 585,56   |  | 585,56   |  |
| 2.114 |  |     |     |          |  |          |  |
| 2.115 | <b>STA Multyswitch+anténa</b>  |     |     |          |  |          |  |

|       |  |     |    |     |    |          |          |
|-------|--|-----|----|-----|----|----------|----------|
| 2.116 | Multyswitch + napájecí zásuvka 220V                                  |     |    | kpl | 1  | 26935,96 | 26935,96 |
| 2.117 | napájecí zásuvka 220V pro multyswitch                                |     |    | kpl | 1  | 351,34   | 351,34   |
| 2.118 | Anténa na střeše   |     |    | kpl | 1  | 26935,96 | 26935,96 |
| 2.119 | pomocný montážní materiál  |     |    | kpl | 1  | 3513,39  | 3513,39  |
| 2.120 |  |     |    |     |    |          |          |
| 2.121 | <b>příprava trubkování po chodbě od stoupaček DATA a STA k bytům</b> |     |    |     |    |          |          |
| 2.122 |  |     |    | kpl | 12 | 3500     | 42000    |
| 2.123 | DN15 pro koax  | m   | 3  |     |    |          |          |
| 2.124 | DN15 pro optiku  | m   | 3  |     |    |          |          |
| 2.125 | DN15 pro data  | m   | 3  |     |    |          |          |
| 2.126 | povrchový plastový žlab, bílý  | m   | 12 |     |    |          |          |
| 2.127 | pomocný montážní materiál  | kpl | 1  |     |    |          |          |

### **3 Elektromontáže**

|      |  |  |  |     |    |          |          |
|------|--|--|--|-----|----|----------|----------|
| 3.01 | Montážní práce byt 3.1                       |  |  | kpl | 1  | 7612,34  | 7612,34  |
| 3.02 | Montážní práce byt 3.2                       |  |  | kpl | 1  | 7612,34  | 7612,34  |
| 3.03 | Montážní práce byt 3.3                       |  |  | kpl | 1  | 7612,34  | 7612,34  |
| 3.04 | Montážní práce byt 3.4                       |  |  | kpl | 1  | 7612,34  | 7612,34  |
| 3.05 | Montážní práce byt 3.5                       |  |  | kpl | 1  | 7612,34  | 7612,34  |
| 3.06 | Montážní práce byt 3.6                       |  |  | kpl | 1  | 7612,34  | 7612,34  |
| 3.07 | Montážní práce byt 4.1                       |  |  | kpl | 1  | 7612,34  | 7612,34  |
| 3.08 | Montážní práce byt 4.2                       |  |  | kpl | 1  | 7612,34  | 7612,34  |
| 3.09 | Montážní práce byt 4.3                       |  |  | kpl | 1  | 7612,34  | 7612,34  |
| 3.10 | Montážní práce byt 4.4                       |  |  | kpl | 1  | 7612,34  | 7612,34  |
| 3.11 | Montážní práce byt 4.5                       |  |  | kpl | 1  | 7612,34  | 7612,34  |
| 3.12 | Montážní práce byt 4.6                       |  |  | kpl | 1  | 7612,34  | 7612,34  |
| 3.13 | příprava DATOVÉ KOMUNIKACE + STA K BYTŮM     |  |  | kpl | 12 | 1054,02  | 12648,24 |
| 3.14 | rack 1NP                                     |  |  | kpl | 1  | 17566,93 | 17566,93 |
| 3.15 | stoupačka v TM - společné prostory 1np - 4np |  |  | kpl | 1  | 2998,09  | 2998,09  |
| 3.16 | TM 3np                                       |  |  | kpl | 1  | 2225,14  | 2225,14  |
| 3.17 | TM 4np                                       |  |  | kpl | 1  | 2225,14  | 2225,14  |
| 3.18 | půda - sta                                   |  |  | kpl | 1  | 4098,95  | 4098,95  |

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Profese: D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE  
vytvoření soupisu 09/2021 - REVIZE 1\_05/2023

Datum: Vyplň údaj

Stavba: Sociální byty Bulovka, Parcela č. 360, K.ú. Libeň

VRN

Projektant : BACHS s.r.o.  
PROFESE Pod Beránkou 21, 160 00, Praha 6

IČO: 25066617  
DIČ: CZ25066617

Dodavatel: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

### SOUPIS vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka

Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyzkoušována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována. Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. NÁZVY MATERIÁLŮ NEBO OBCHODNÍCH FIREM, JSOU- LI UVEDENY V PROJEKTU, VE VÝKAZU VÝMÉR NEBO V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, POUZE REPREZENTUJÍ URČENÝ KVALITATIVNÍ STANDARD A JEJICH POUŽITÍ ROZHODNĚ NENÍ PRO ZAKÁZKU ZÁVAZNÉ. ZADAVATEL VÝSLOVNĚ UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBŇÝCH ŘEŠENÍ, POKUD BUDE VYMEZENÝ KVALITATIVNÍ STANDARD DODRŽEN, NEBO BUDE MÍT PARAMETRY LEPŠÍ. Materiály, které jsou stanovenými výrobkami ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.

| p. číslo položky | popis položky | Měrná jednotka (MJ) | Množství | Cena/MJ [CZK] | Celkem [CZK] |
|------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------------|
|------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------------|

#### NÁKLADY SOUPISU CELKEM

102000

| VN   | Vedlejší náklady  |        |     |         |         |
|------|---|--------|-----|---------|---------|
| 1,01 | Zařízení staveniště - bude k dispozici uzamykatelná místnost v prostoru stavby  | soubor |     | 0,0     | 0       |
| ON   | Ostatní náklady   |        |     |         |         |
| 2,01 | <b>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</b>   |        |     |         |         |
| 2,02 | Dokumentace skutečného provedení stavby<br>- Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | soubor | 1,0 | 5000,0  | 5000,0  |
| 2,03 | vypracování výchozí revize elektro  | kpl    | 1,0 | 12000,0 | 12000,0 |
| 2,04 | <b>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.</b>   |        |     |         |         |
| 2,05 | Pojištění dodavatele a pojištění díla<br>Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.                  | soubor | 1,0 | 85000,0 | 85000,0 |

# VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

|    |  |
|----|--|
| 1. | Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr, technické zprávě a ve výkresové části.  |
| 2. | Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu a v technických standardech. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na jeho eventuelní požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné projektové dokumentaci.  |
| 3. | Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespécifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.                       |
| 4. | Není-li v zadávacích podkladech a ve smlouvě o dílo uvedenou jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné výkony:<br>- zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,<br>- vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů,<br>- opatření k zajištění bezpečnosti práce,<br>- zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady,<br>- veškeré pomocné práce, výkony přípomocí, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, |
| 5. | Do cen budou započítány všechny nezbytné režijní náklady stavby a náklady na závěrečný úklid stavby a okolí.   |
| 6. | Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotoví potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na obsluhu zařízení v českém jazyce.  |

## Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny

|    |  |
|----|--|
| 1. | Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.  |
| 2. | Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.   |
| 3. | Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.  |
| 4. | Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.  |
| 5. | Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (11)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). Použit může být jakýkoliv výrobek od libovolného výrobce za předpokladu dodržení kvalitativních a technických parametrů. |

## Sociální byty Bulovka - VZT - výkaz výměr

| položka /<br>pozice | Popis  | MJ  | počet | cena za MJ<br>[Kč] | cena celkem [Kč] |
|---------------------|--|-----|-------|--------------------|------------------|
|                     | <b>VZDUCHOTECHNIKA</b>   |     |       |                    |                  |
|                     | <b>Zařízení</b>  |     |       |                    |                  |
|                     | malý tichý axiální ventilátor, pracovní bod 100m <sup>3</sup> /h, 35 Pa, včetně zpětné klapky a nastavitelného doběhu, včetně montážního příslušenství - instalace do podhledu | ks  | 4     | 5 806              | 23 226           |
|                     | malý tichý axiální ventilátor, pracovní bod 100m <sup>3</sup> /h, 35 Pa, včetně zpětné klapky a nastavitelného doběhu, včetně montážního příslušenství - instalace do stěny    | ks  | 3     | 5 806              | 17 419           |
|                     | <b>Potrubí VZT - včetně tvarovek, kotvení, montážních úchytlů a spojovacího materiálu, uvažován prořez 20 %</b>  |     |       |                    |                  |
|                     | potrubí kruhové DN 125   | m   | 12    | 299                | 3 584            |
|                     | potrubí kruhové DN 150   | m   | 26    | 347                | 9 013            |
|                     | potrubí čtyřhranné pozinkované 250x50mm  | m   | 19    | 491                | 9 323            |
|                     | potrubí čtyřhranné pozinkované 300x50mm  | m   | 8     | 514                | 4 113            |
|                     | potrubí flexibilní s útlumem hluku DN125   | m   | 5     | 357                | 1 786            |
|                     | Vnější záslepka s odvodem kondenzátu, kruhová DN150  | ks  | 4     | 697                | 2 787            |
|                     | Vnější záslepka s odvodem kondenzátu, čtyřhranná 250x50mm  | ks  | 2     | 697                | 1 394            |
|                     | <b>Ostatní</b>   |     |       |                    |                  |
|                     | dveřní mřížka - dodávka stavby   | ks  | 7     | 802                | 5 616            |
|                     | stavební příprava  | kpl | 7     | 4 099              | 28 693           |

|                                       |     |   |       |                     |
|---------------------------------------|-----|---|-------|---------------------|
| montáž VZT                            | kpl | 7 | 1 874 | 13 117              |
| uvedení do provozu                    | kpl | 7 | 410   | 2 869               |
| zkoušky VZT                           | kpl | 1 | 2 928 | 2 928               |
| protokoly a revize                    | kpl | 7 | 703   | 4 919               |
| dokumentace skutečného provedení      | kpl | 1 | 4 099 | 4 099               |
|                                       |     |   |       |                     |
|                                       |     |   |       |                     |
|                                       |     |   |       |                     |
| <b>VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH</b> |     |   |       | <b>134 884,8 Kč</b> |