



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j. KRPK-35224-81/ČJ-2022-1900MN

Dolní Rychnov 27.07.2023

Počet listů: 1

Specifikace prací v rámci veřejné zakázky

RZ Babylon – rekonstrukce objektu

Předpoklad zahájení prací: po účinnosti smlouvy o dílo
Předpoklad ukončení prací do 28.03.2024

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce interiéru objektu RZ Babylon dle zpracované projektové dokumentace.

Specifikace předmětu plnění

Realizace bude provedena v rozsahu slepého rozpočtu (příloha č. 1) a této specifikace.

Základní obsah požadovaných prací:

Střecha – sněhové zachytávače, schůdky ke komínu, ošetření dřevěného krovu, nové dešťové svody v TiZn

Podkroví – izolace balkonu včetně renovace zábradlí, podlahy, renovace schodiště, renovace pokojů včetně tepelné izolace, ZTI a elektro

1. NP – izolace terasy včetně renovace zábradlí a dlažby kladené na terče (barvu dlažby určí zadavatel), podlahy, renovace pokojů včetně ZTI a elektro, renovace schodiště

1. PP – renovace pokojů včetně ZTI a elektro, podlahy, renovace schodiště, výměna sklepních oken-jen výklopné (4 ks)

Celkově – elektrifikace jednotlivých pokojů a ostatních dotčených místností v rámci rekonstrukce, výmalba interiéru budovy včetně případných oprav štuků (barvy určí zadavatel), výměna těsnění u všech oken, výměna dveří včetně obložek (barvu dezénu určí zadavatel), u ZTI barvu obkladů určí zadavatel.

Cenová nabídka

Zadavatel požaduje zpracovat cenovou nabídku v rozsahu uvedeném v dokumentu Výkaz výměr - slepý položkový rozpočet.

Technické podmínky:

Při předání staveniště dodá zhotovitel seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě.

Předání staveniště proběhne systémem „na klíč“, kde zhotovitel si převezme objekt jako celek a následně po dokončení díla si zadavatel objekt převezme na základě předávacího protokolu.

Pracovní doba od 7.00 do 15.30 hod v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšíření pracovní doby i mimo tyto hodiny a o víkendech a svátcích.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit rozptylu odpadu v budově a škodám na majetku.

Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště a proškolení bezpečnosti práce.

Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě staveniště.

Po skončení prací je zhotovitel povinen zanechat dílo uklizené bez odpadu vzniklého při realizaci díla.

Zhotovitel doloží po skončení akce doklady prokazující ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při zhotovení díla.

Po skončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla.

V průběhu vyhlášení veřejné zakázky na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude konzultován požadovaný rozsah zakázky a zájemci obdrží upřesňující informace.

