

## Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucrekonstrukce  
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č. 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

**Změna týkající se výměny stávajícího poškozeného střešního žlabu za nový**

Číslo změnového listu stavby:

# ZL 1

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023(dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a s. , Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Řešené změny	1	Objednatel
Položkový rozpočet	2	Zhotovitel
Výkresová část, podklady	3	Technický dozor
Další doklady nezbytné pro popis, řádně zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -		
	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Výměna střešních žlabů je provedena z důvodu již nevyhovujících původních střešních žlabů kolem hlavní budovy chirurgie v místě rekonstrukce střešní krytiny. Projektová dokumentace předpokládala jejich zachování v celém rozsahu. Při demontáži krytiny a odkrytí oplechování byl zjištěn skutečný rozsah poškození klempířských prvků, které jsou z velké míry zasaženy korozí a zpětná montáž již není možná. Celková délka výměny střešních žlabů je 121mb.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00 Kč</b>	<b>100 292,50 Kč</b>	<b>100 292,50 Kč</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor  
stavebníka (TDS)

Ing. Albin Gottwald

datum 15.9.2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele  
(TDI)

Ing. Marek Kovář

datum 15.9.2023

podpis

Projektant

Ing. Petr Zavadil

datum 15.9.2023

podpis

Zhotovitel

Aleš Musil

datum 15.9.2023

podpis



SPZ DESIGN, s.r.o.  
Moravská 359/13  
779 00 Olomouc - Holice  
IČ: 278 31 132 (1)

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor**

Objekt: **01 Změnové listy**

Rozpočet: **001 ZL č.1 - výměna střešních žlabů**

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: **60800691**  
**Sušilovo nám. 1/5** DIČ: **CZ60800691**  
**77900 Olomouc-Klášteří Hradisko**

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**  
**Pod Kosířem 73** DIČ: **CZ25527380**  
**79601 Prostějov**

Vypracoval: **Ing. Hana Dubravová**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	100 292,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>100 292,50</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>100 292,50 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>21 061,43 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 121 353,93 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne 15.9.2013

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	001	ZL č 1 - výměna střešních žlabů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>100 292,50</b>	
1	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutě	m	121,00000	95,10	11 507,10	ÚRS I/2023
2	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	ks	12,00000	59,70	716,40	ÚRS I/2023
3	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	121,00000	586,00	70 906,00	ÚRS I/2023
4	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	ks	12,00000	581,00	6 972,00	ÚRS I/2023
		roh žlabu : 8		8,00000			
		kout žlabu : 4		4,00000			
5	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	ks	6,00000	665,00	3 990,00	ÚRS I/2023
6	55350163	koleno výtokové 120/72°	ks	12,00000	434,00	5 208,00	ÚRS I/2023
7	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	992,99500	1,00	993,00	SoD výměna střešního pláště p.č 110
<b>Celkem</b>						<b>100 292,50</b>	



## Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucká rekonstrukce  
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č. 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

**Změna ochranných prvků zdiva dle skutečného zaměření  
zhotovitele**

Číslo změnového listu stavby:

# ZL 2

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Řešené změny	1	Objednatel
Položkový rozpočet	2	Zhotovitel
Výkresová část, podklady	3	Technický dozor
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -	0	
<b>Dopad do termínu</b>		<b>ANO / NE *</b>

\* nehodící se škrtnout


Popis a zdůvodnění změny:

Změna řeší záměnu typových ochranných prvků zdiva chodeb a pokojů, (rohové ochranné prvky s úhlem 90° celkem 121 ks), které z důvodu detailnějšího zaměření nelze uchytit. Stávající svíslé rohy zdiva jsou v rozmezí úhlů (90°-110°). Navržené pravoúhlé profily budou odečteny a místo nich doplněny rohové profily univerzální s nižší cenou. Dále změnový list obsahuje dopočet za 1,5m nárazového madla a odečet hladkého listu ochrany stěny -42m dle skutečného zaměření




Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-241 612,37 Kč</b>	<b>117 241,62 Kč</b>	<b>-124 370,75 Kč</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Albin Gottwald	datum	15.9.2023	podpis	
-------------------------------------	---------------------	-------	-----------	--------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele (TDI)	Ing. Marek Kovář	datum	15.9.2023	podpis	
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	15.9.2023	podpis	
Zhotovitel	Aleš Musil	datum	15.9.2023	podpis	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor

**Objednatel:** **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: 60800691  
 Sušilovo nám. 1/5 DIČ: CZ60800691  
 77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

**Zhotovitel:** **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: 25527380  
 Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380  
 79601 Prostějov

**Vypracoval:** **Ing. Hana Dubravová**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-124 370,75
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-124 370,75</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-124 370,75 CZK
Základní DPH	21 %	-26 117,86 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-150 488,61 CZK**

v

dne

15.9. 2022

Za zhotovitele

Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	002	ZL č.2a - ochranné prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>117 241,62</b>	
1	766-001	D+MTŽ nárazového madla - přesná specifikace viz vypis ostsní prvky - N1	m	1,50000	2 103,00	3 154,50	SoD rekonstrukce p.č 65
		skutečná výměra 210,5		210,50000			
		výměra dle SoD -209,0		-209,00000			
2	766-001b 1	D+MTŽ rohová ochrana SO 50V, variabilní nastavení uhlu, výška 1,5m, barva 136 krémová	kus	131,00000	870,00	113 970,00	nová položka
3	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 171,24500	0,10	117,12	SoD rekonstrukce p.č 73
<b>Celkem</b>						<b>117 241,62</b>	

### Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	002	ZL č.2b - ochranné prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-241 612,37</b>	
1	766-001a	D+MTŽ hladký list, ochrana stěny - přesná specifikace viz výpis ostsni prvky - N2 skutečná výměra : 167,0 výměra dle SoD : -209,0	m	-42,00000	760,00	-31 920,00	SoD rekonstrukce p.č. 66
2	766-001b	D+MTŽ rohová ochrana 75/75-1600mm - přesná specifikace viz výpis ostatní prvky - N3	kus	-121,00000	1 731,00	-209 451,00	SoD rekonstrukce p.č. 67
3	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v. do 24 m	%	-2 413,71000	0,10	-241,37	SoD rekonstrukce p.č. 73
<b>Celkem</b>						<b>-241 612,37</b>	



ZL 2

POLOŽKA N1 - SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ = 210,5 mb  
 - PROJEKTOVANÉ MNOŽSTVÍ = 209 mb

POLOŽKA N3 - SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ = 121 ks ZOMU S  
 VARIABILNÍM NASTAVENÍM  
 - PROJEKTOVANÉ MNOŽSTVÍ = 121 ks

Název akce: VN Olomouc - Rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor Místo stavby: parc. č. 115 a parc. č. 73, k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc Investor: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc, IČ: 608 00 691		VÝPIS OSTATNÍ PRVKY					STR. 2/3	
OZN.	SCHÉMA SESTAVY	POPIS SESTAVY	POČET KUSŮ/DÉLKA mb					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
N1		<p>KOMBINACE MADLA A NARAZOVÉHO SVODIDLA</p> <p>- JEDNA SE O TYPOVÝ VÝROBEK JEDNOHO VÝROBCE, VÝCHOZÍM NÁVRHEM JSOU JŽ OSAZENÁ MADLA V NOVÉ PŘÍSTAVBĚ</p> <p>1- VOLNĚ PLOVNÍCÍ KRYTÍ PRO VSTŘEBÁNÍ NARAZU (PVC)</p> <p>2- UPEVNĚVAČÍ AL PROFIL, NOSNÝ PROFIL MADLA PRO OSAZENÍ KRYTÍ</p> <p>3- PLOŠNÝ KŮTĚČÍ PROFIL AL DO ZDI (MOŽNO NAHRADIT BODOVÝMI PRVKY)</p> <p>- SNADNÁ ÚDRŽBA A HYGIENICKÁ NEZAVADNOST, NEPODPORUJE RŮST BAKTERIÍ</p> <p>- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I PŘÍSLUŠENSTVÍ, KONCOVÉ PRVKY, ROHOVÉ PRVKY</p>	-	67	56	86	1	209mb
N2		<p>HLADKÝ LIST - OCHRANA STĚNY</p> <p>- JEDNA SE O TYPOVÝ VÝROBEK JEDNOHO VÝROBCE, VÝCHOZÍM NÁVRHEM JSOU JŽ OSAZENÁ MADLA V NOVÉ PŘÍSTAVBĚ</p> <p>- OCHRANNÝ LEPĚNÝ PÁS, OCHRANA PROTI POŠKRBÁNÍ, DOPLNĚK K FABRIKĚ U PODLAHY PVC (VÝŠKA FABRIKY + OCHRANA - VÝŠKA MIN. 300MM NAD PODLAHU)</p> <p>- SNADNÁ ÚDRŽBA A HYGIENICKÁ NEZAVADNOST, NEPODPORUJE RŮST BAKTERIÍ</p> <p>JEDNA SE O OCHRANNÉ PRVKY LÉMLUČI NARAZOVÁ MADLA</p>	-	67	56	86	-	209mb
N3		<p>ROHOVÁ OCHRANA</p> <p>- JEDNA SE O TYPOVÝ VÝROBEK JEDNOHO VÝROBCE, VÝCHOZÍM NÁVRHEM JSOU JŽ OSAZENÁ MADLA V NOVÉ PŘÍSTAVBĚ</p> <p>1- VOLNĚ PLOVNÍCÍ KRYTÍ PRO VSTŘEBÁNÍ NARAZU (PVC)</p> <p>2- UPEVNĚVAČÍ AL PROFIL, NOSNÝ PROFIL PRO OSAZENÍ KRYTÍ A UPEVNĚNÍ NA ZĚď</p> <p>- 75/75 NA VÝŠKU 1600</p> <p>- SNADNÁ ÚDRŽBA A HYGIENICKÁ NEZAVADNOST, NEPODPORUJE RŮST BAKTERIÍ</p> <p>JEDNA SE O OCHRANNÉ PRVKY V MÍSTĚCH NOVĚ OSAZENÝCH NARAZOVÝCH MADEL LÉMLUČI VSTUPY DO MÍSTNOSTI</p>	2	50	30	39	-	121ks

## Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>VN Olomoucrekonstrukce posledního chirurgického sálu včetně zázemí</b>  Smlouva o dílo (SoD) č: 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023  <b>Zazdění štitového okna z důvodu budoucí nedostupnosti</b>	Číslo změnového listu stavby:  <h1 style="margin: 0;">ZL 3</h1>
---	---

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023(dále jen Smlouva).  
 Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc  
 Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a s. , Pod Kosiřem 73, 796 1 Prostějov

Obsah: Řešené změny <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span> Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span> Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

K zazdění podstřešního okna ve štitové stěně je přistoupeno z důvodu nepřístupnosti k oknu z vnitřní strany. Budoucí údržba vzhledem ke konstrukci krovu není možná. Stávající otvor bude zazděn a povrchově sjednocen se stávající okolní omítkou. Celkem 1 ks

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-20 443,29 Kč	17 064,95 Kč	-3 378,34 Kč

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Albin Gottwald	datum	15.9.2023	podpis	
----------------------------------	---------------------	-------	-----------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele (TDI)	Ing. Marek Kovář	datum	15.9.2023	podpis	
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	15.9.2023	podpis	
Zhotovitel	Aleš Musil	datum	15.9.2023	podpis	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor**

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: **60800691**  
**Sušilovo nám. 1/5** DIČ: **CZ60800691**  
**77900 Olomouc-Klášteří Hradisko**

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**  
**Pod Kosířem 73** DIČ: **CZ25527380**  
**79601 Prostějov**

Vypracoval: **Ing. Hana Dubravová**

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			15 600,44
PSV			-18 978,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-3 378,34</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-3 378,34 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-709,45 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -4 087,79 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne 15.9.2023

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	003	ZL č.3a - zazdění okna oz.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 432,00</b>	
1	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,52800	6 500,00	3 432,00	SoD výměna výplní otvoru p.č.1
		zazdívka okna ozn. 07 - 1,1*1,2*0,4		0,52800			
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				<b>4 629,59</b>	
2	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00	URS I/2023
		zazdívka okna ozn. 07 - interiér - 1		1,00000			
3	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením T1 z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	1,32000	902,00	1 190,64	URS I/2023
		zazdívka okna ozn. 07 - exteriér - 1,1*1,2		1,32000			
4	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,32000	320,00	422,40	SoD výměna výplní otvoru p.č.17
		zazdívka okna ozn. 07 - exteriér - 1,1*1,2		1,32000			
5	63142005	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	1,38600	618,00	856,55	URS I/2023
		zazdívka okna ozn. 07 - exteriér - 1,1*1,2*1,05		1,38600			
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>7 200,72</b>	
6	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	52,56000	60,00	3 153,60	SoD výměna výplní otvoru p.č.28
		zazdívka okna ozn. 07 - 3,0*17,52		52,56000			
7	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 576,80000	0,90	1 419,12	SoD výměna výplní otvoru p.č.29
		zazdívka okna ozn. 07 - 3,0*17,52*30		1 576,80000			
8	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	52,56000	50,00	2 628,00	SoD výměna výplní otvoru p.č.31
		zazdívka okna ozn. 07 - 3,0*17,52		52,56000			
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>1 785,15</b>	
9	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,19010	1 500,00	1 785,15	SoD výměna výplní otvoru p.č.50
<b>Díl: 784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>17,49</b>	
10	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	0,27000	21,60	5,83	SoD výměna výplní otvoru p.č.83
		"vni strana spáry"					
		"07 - 1,1x1,2 - 1ks" $(1,1+1,2*2)*0,3 - (1,1+1,2*2)*0,3$		-1,05000			
		zazdívka okna ozn. 07 - 1,1*1,2		1,32000			
11	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi Primalex Plus v místnostech do 3,80 m	m2	0,27000	43,20	11,66	SoD výměna výplní otvoru p.č.84
		"07 - 1,1x1,2 - 1ks" $-(1,1+1,2*2)*0,3$		-1,05000			
		zazdívka okna ozn. 07 - 1,1*1,2		1,32000			
<b>Celkem</b>						<b>17 064,95</b>	

## Položkový rozpočet

S	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	003	ZL č 3b - zazdění okna oz.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
<b>-1 276,06</b>								
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>								
	1	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pasu	m2	-0.49500	349,00	-172,76	SoD výměna výplni otvoru p č 20
					-0.49500			
					"O7 - 1,1x1,2 - 1ks" : -1,1*0,45			
	2	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-1.57500	520,00	-819,00	SoD výměna výplni otvoru p č 7
					-1.57500			
					"ostění+nadpraží" : "O7 - 1,1x1,2 - 1ks" : -(1,1+1,2)*0,45			
	3	619991011	Obalení konstrukci a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-1.32000	21,00	-27,72	SoD výměna výplni otvoru p č 8
					-1.32000			
					"O7 - 1,1x1,2 - 1ks" : -1,1*1,2			
	4	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	-3.50000	25,00	-87,50	SoD výměna výplni otvoru p č 13
					-3.50000			
					"začíšťovací lišta - vnější" : "O7 - 1,1x1,2 - 1ks" : -(1,1+1,2*2)			
	5	629991011	Zakrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-1.32000	39,00	-51,48	SoD výměna výplni otvoru p č 18
					-1.32000			
					"O7 - 1,1x1,2 - 1ks" : -1,1*1,2			
	6	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	-3.67500	32,00	-117,60	SoD výměna výplni otvoru p č 14
					-3.67500			
					"O7 - 1,1x1,2 - 1ks" : -(1,1+1,2*2)*1,05			
<b>-170,96</b>								
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>								
	7	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	-0.11397	1 500,00	-170,96	SoD výměna výplni otvoru p č 50
<b>-18 826,17</b>								
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>								
	8	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šifky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	-1.00000	165,19	-165,19	SoD výměna výplni otvoru p č 62
					-1.00000			
					"P2" : -1			
	9	766-006	D+MTŽ plastové okno, 5-ti komorový profil, iz 3sklo, Uw=0,9, barva bílá, 1100x1100-1200 vč vnitřní okrajové pásky parozábrany a vnější difuzní pásky - přesná specifikace viz výpis výplni otvorů - O7	kus	-1.00000	18 395,00	-18 395,00	SoD výměna výplni otvoru p č 72
					-1.00000			
					-1			
	10	611444011	parapet plastový vnitřní komůrkový 230x20x1000mm	m	-1.15500	214,00	-247,17	SoD výměna výplni otvoru p č 63
					-1.15500			
					"P2" : -1,1*1,05			
	11	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-188.07360	0,10	-18,81	SoD výměna výplni otvoru p č 78
<b>-170,10</b>								
<b>Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry</b>								
	12	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	-0.52500	54,00	-28,35	SoD výměna výplni otvoru p č 80
					-0.52500			
					"ostění+nadpraží" : "O7 - 1,1x1,2 - 1ks" : -(1,1+1,2*2)*0,15			
	13	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-0.52500	270,00	-141,75	SoD výměna výplni otvoru p č 81
					-0.52500			
					"ostění+nadpraží" : "O7 - 1,1x1,2 - 1ks" : -(1,1+1,2*2)*0,15			
<b>-20 443,29</b>								
<b>Celkem</b>								

ZL 03

POLOŽKA 07 - ODEČET OKNA PLASTOVÉHO VČETNĚ  
 KONTAKTŮMĚNÝCH POLOŽEK - 20 443,29 Kč  
 - PŘÍPOČET ZATŘEVENÍ OTVORU +17 064,95 Kč

Název akce: VN Olomouc - Rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor		Místo stavby: parc. č. 115 a parc. č. st. 73, k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc		Investor: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc, IČ: 608 00 691		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ					STR. 4/6
OZN.	SCHÉMA SESTAVY	POPIS SESTAVY	POČET KUSŮ					CELKEM			
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP				
07	<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>	<p>OKNO PLASTOVÉ, ODSTIN - BILÁ, OTVÍRACÍ/VYKLOPNÉ, RAM A KŘÍDLO MIN. PĚTITKOMOROVÉ, PROFILY RAMU A KŘÍDLA JSOU POŽADOVÁNY O STAVEBNÍ HLoubCE MIN. 88mm A VE TŘÍDE PROFILU "A" DLE ČSN EN 12608. DOPORUČUJE SE PROFIL RAMU A KŘÍDLA BEZ POUŽITÍ OCELOVÝCH VÝZTUH PRO ELIMINACI TEPELNÝCH MOSTŮ A TO I U VĚTŠÍCH SESTAV. RAM MIN. S DVOUSTUPŇOVÝM TĚSNĚNÍM FUNKČNÍ SPÁRY. OSAZENÍ IZOLAČNÍM TROUSKLEM, CELKOVÝ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA OKNEM JAKO CELKU <math>U_{g}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, PROSTUP RÁMEM MAX. <math>U_{f}=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, PROSTUP SKLEM MAX. <math>U_{g}=0,84 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>R_{w}=32\text{dB}</math>, PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12207 VE TŘÍDE 3, VODOTĚSNOST VE TŘÍDE 9A NEBO LEPŠÍ DLE ČSN EN 12208, ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM VE TŘÍDE C5/B4 NEBO LEPŠÍ DLE ČSN EN 12210. POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BYT HYGIENICKY NEZÁVADNÉ, VŠECHNY OVLÁDACÍ PRVKY KOVOVÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, DVA BEZPEČNOSTNÍ BODY PROTI VYPÁČENÍ HRIBOVITÉHO TVARU, POLIŠTKA CHYBNĚ MANIPULACE.</p>					1	1			
D1	<p>POHLED ZE STRANY OVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ</p>	<p>OKNO PLASTOVÉ, ODSTIN - BILÁ, OTVÍRACÍ, RAM A KŘÍDLO MIN. TŘÍKOMOROVÉ, PROFILY RAMU A KŘÍDLA JSOU POŽADOVÁNY O STAVEBNÍ HLoubCE MIN. 78mm A VE TŘÍDE PROFILU "A" DLE ČSN EN 12608. DOPORUČUJE SE PROFIL RAMU A KŘÍDLA BEZ POUŽITÍ OCELOVÝCH VÝZTUH PRO ELIMINACI TEPELNÝCH MOSTŮ A TO I U VĚTŠÍCH SESTAV. RAM MIN. S DVOUSTUPŇOVÝM TĚSNĚNÍM FUNKČNÍ SPÁRY. OSAZENÍ IZOLAČNÍM VÝPLNÍ, CELKOVÝ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA OKNEM JAKO CELKU <math>U_{g}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, PROSTUP RÁMEM MAX. <math>U_{f}=1,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, PROSTUP SKLEM MAX. <math>U_{g}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>R_{w}=32\text{dB}</math>, PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12207 VE TŘÍDE 3, VODOTĚSNOST VE TŘÍDE 4A NEBO LEPŠÍ DLE ČSN EN 12208, ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM VE TŘÍDE C2/B2 NEBO LEPŠÍ DLE ČSN EN 12210. POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BYT HYGIENICKY NEZÁVADNÉ, VŠECHNY OVLÁDACÍ PRVKY KOVOVÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KOVÁNÍ DVEŘÍ MINIMÁLNĚ 3 BODOVÝ ZÁVĚR BT3 DOLOŽIT CERTIFIKÁTEM AUTORIZOVANÉ ZKŮSEBNY.</p>	1					1			
D2	<p>POHLED ZE STRANY DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ</p>	<p>OKNO PLASTOVÉ, ODSTIN - BILÁ, OTVÍRACÍ, RAM A KŘÍDLO MIN. TŘÍKOMOROVÉ, PROFILY RAMU A KŘÍDLA JSOU POŽADOVÁNY O STAVEBNÍ HLoubCE MIN. 78mm A VE TŘÍDE PROFILU "A" DLE ČSN EN 12608. DOPORUČUJE SE PROFIL RAMU A KŘÍDLA BEZ POUŽITÍ OCELOVÝCH VÝZTUH PRO ELIMINACI TEPELNÝCH MOSTŮ A TO I U VĚTŠÍCH SESTAV. RAM MIN. S DVOUSTUPŇOVÝM TĚSNĚNÍM FUNKČNÍ SPÁRY. OSAZENÍ IZOLAČNÍM TROUSKLEM, CELKOVÝ SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA OKNEM JAKO CELKU <math>U_{g}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, PROSTUP RÁMEM MAX. <math>U_{f}=1,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, PROSTUP SKLEM MAX. <math>U_{g}=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST <math>R_{w}=32\text{dB}</math>, PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12207 VE TŘÍDE 3, VODOTĚSNOST VE TŘÍDE 4A NEBO LEPŠÍ DLE ČSN EN 12208, ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM VE TŘÍDE C2/B2 NEBO LEPŠÍ DLE ČSN EN 12210. POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BYT HYGIENICKY NEZÁVADNÉ, VŠECHNY OVLÁDACÍ PRVKY KOVOVÉ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KOVÁNÍ DVEŘÍ MINIMÁLNĚ 3 BODOVÝ ZÁVĚR BT3 DOLOŽIT CERTIFIKÁTEM AUTORIZOVANÉ ZKŮSEBNY.</p>	1					1			

## Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucrekonstrukce  
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č: 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

**Doplnění prvků do záchranného systému**

Číslo změnového listu stavby:

# ZL 4

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023(dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a s., Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

<p>Obsah:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Řešené změny</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 10%;">1</td> </tr> <tr> <td>Položkový rozpočet</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1</td> </tr> <tr> <td>Výkresová část, podklady</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1</td> </tr> <tr> <td>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">0</td> </tr> </table>	Řešené změny	1	Položkový rozpočet	1	Výkresová část, podklady	1	Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -	0	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 30%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Řešené změny	1																
Položkový rozpočet	1																
Výkresová část, podklady	1																
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -	0																
Paré č.	Příjemce																
1	Objednatel																
2	Zhotovitel																
3	Technický dozor																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>														
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>																

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění ochranných prvků ke stávajícímu návrhu z důvodu zajištění pracovníků při provádění následných udržovacích a revizních pracích na zařízení VZT jednotek umístěných na střeše objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	4 989,40 Kč	4 989,40 Kč

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

<b>Technický dozor stavebníka (TDS)</b>	Ing. Albin Gottwald	datum	15.9.2023	podpis	
---	---------------------	-------	-----------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

<b>Zástupce objednatele (TDI)</b>	Ing. Marek Kovář	datum	15.9.2023	podpis	
<b>Projektant</b>	Ing. Petr Zavadil	datum	15.9.2023	podpis	
<b>Zhotovitel</b>	Aleš Musil	datum	15.9.2023	podpis	



**SPZ DESIGN, s.r.o.**  
Moravská 359/13  
779 00 Olomouc - Holice  
IČ: 273 31 132 (1)

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přílehlých prostor**

Objekt: **01 Změnové listy**

Rozpočet: **004 ZL č.4 - dopočet prvků záchytného systému**

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc**  
**Sušilovo nám. 1/5**  
**77900 Olomouc-Klášteří Hradisko**

IČO: **60800691**

DIČ: **CZ60800691**

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**  
**Pod Kosířem 73**  
**79601 Prostějov**

IČO: **25527380**

DIČ: **CZ25527380**

Vypracoval: **Ing. Hana Dubravová**

			Celkem
Rozpis ceny			0,00
HSV			4 989,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			4 989,40
<b>Celkem</b>			<b>4 989,40</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>4 989,40 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>1 047,77 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>6 037,17 CZK</b>

v \_\_\_\_\_

dne

15.9.2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele



### Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přílehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	004	ZL č.4 - dopočet prvků záchytného systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>4 989,40</b>
1	764-005 1	Spojovací prostředek s lanostopem 10m, zachycovací celotělový postroj	kpl	1,00000	4 940,00	4 940,00
						<i>nová položka</i>
2	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	49,40000	1,00	49,40
						<i>SoD výměna střešního pláště p.č. 110</i>

<b>Celkem</b>	<b>4 989,40</b>
---------------	-----------------

