

	osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie						
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednotr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO						4 sloupky, 4 hrnce
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů						4 sloupky, 4 hrnce
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (frekv. komunikace) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelům požadovanými zařízeními						dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 42	KRPB-120433-1/PŘ-2023-061306	I/38 km 249,59, k.o. Vrbovec, sm. Chvalovice				GPS -1200493/-641335
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní oprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					1 x Z11a,b a 1 x Z11g červený kulatý
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					1 x Z11a,b a 1 x Z11g červený kulatý
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (frekv. komunikace) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelům požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 43	KRPB-neuvedeno	I/52 výjezdni rampa na Rajhrad, levá strana				GPS -neuvedeno
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednotr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					4 sloupky, 4 hrnce
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednotr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					4 sloupky, 4 hrnce
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednotr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					4 sloupky, 4 hrnce
97617	Vybourání drobných předmětů kovových					4 sloupky, 4 hrnce

	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů						
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (výjezd. větev ze 4pruhu) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními						dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 44	KRPB-122671-18/PŘ-2023-061306-ST	I/53 km 16,17, k.o. Oleksovice, sm. Znojmo				GPS -neuveдено
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silniční jednostr. úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					3 sloupky, 3 hrnce
9113C1	Svodidlo ocel silniční jednostr. úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					3 sloupky, 3 hrnce
9113C2	Svodidlo ocel silniční jednostr. úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					3 sloupky, 3 hrnce
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					3 sloupky, 3 hrnce
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (frekv. komunikace) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 45	KRPB-neuveдено	I/43 Brno, ul. Hradecká, na úrovni sjezdu ke GLOBUS, sm. Svitavy				GPS -neuveдено
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silniční jednostr. úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					0 sloupků, 0 hrnců
9113C1	Svodidlo ocel silniční jednostr. úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					0 sloupků, 0 hrnců
9113C2	Svodidlo ocel silniční jednostr. úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky)					0 sloupků, 0 hrnců

	Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO						
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (rychlostní 4 pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními						dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 46	KRPB-126880-3/PŘ-2023-060206	I/43 Brno, km 3,03, k.o. Řečkovice, sm. Brno-centrum				GPS -1154839/-598921
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					1 sloupek, 1 hrnec
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					1 sloupek, 1 hrnec
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					1 sloupek, 1 hrnec
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					1 sloupek, 1 hrnec
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (rychlostní 4 pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 47	KRPB-132376-3/PŘ-2023-061206	I/50 km 19,65, k.o. Bučovice, sm. Brno				GPS -1168214/-571115
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásu Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					1 x Z11a,b
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					1 x Z11a,b
74A420	Obetonování stávajícího základu Položka zahrnuje montáž a materiál, bourání narušené části základu, obetonování stávajícího základu odtěžením terénu pro bednění, upevnění KARI sítě na stávající základ, osazení bednění, betonáž, geodetické značky					
62547	Úprava povrchů vnější konstrukce beton. omítky z malty zvláštní Položka zahrnuje dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané					

	kvalitě, nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva, položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešená a podpěrné konstrukce						
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (frekvent. komunikace) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními						dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č.	KRPB-134476-2/PŘ-2023-060106	I/19 km 215,37, k.o. Sychotín, sm. Kunštát				GPS -1124865/-603381
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					4 sloupky, 4 hrnce
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					4 sloupky, 4 hrnce
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					4 sloupky, 4 hrnce
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní oprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie					červený Z11c
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č.	KRPB-137556-4/PŘ-2023-060306-MQZ	I/50 Brno-Slatina, ul. Ostravská, km 1,51, sm. Brno-centrum				GPS -1162319/-593732
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					6 sloupků, 6 hrnců
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na					6 sloupků, 6 hrnců

	jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednotr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO				6 sloupků, 6 hrnců
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				6 sloupků, 6 hrnců
916C3	Dopravní majáčky neprosvětlené Položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení vč. jeho osazení, základy				
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (rychlostní 4 pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními				dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 51	KRPB-141786-3/PŘ-2023-060406-NES	I/40 km 3,32, k.o. Mikulov, sm. Sedlec				GPS -1205963/-598110
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					1 x DZ IS1b + 2 x DZ IS3c
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					2 x sloupek, 2 x Al patka 2 x betonáž, 3 x 2 x 1 díl. objímka
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					1 x DZ IS1b + 2 x DZ IS3c
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					2 x sloupek, 2 x Al patka 2 x betonáž, 3 x 2 x 1 díl. objímka
914733	Stálá dopravní zařízení Z3 ocel s fólií tř.2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					2 x Z3 500x500mm bílá/červená fólie
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					1 x spol. Zn sloupek, 1 x Al patka 2 x 2 x 1 díl. objímka, 1 x betonáž
914731	Stálá dopravní zařízení Z3 ocel s fólií tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					2 x Z3 500x500mm bílá/červená fólie
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásu Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					1 x Z11a,b
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					1 x Z11a,b
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednotr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					9 sloupků, 9 hrnců
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednotr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním					9 sloupků, 9 hrnců

	do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadrženi H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					9 sloupků, 9 hrnců
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nástavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní oprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie					červený Z11c
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními (nebezpečná zatáčka)					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 52	KRPB-143803-3/PŘ-2023-060406	/40 km 17,86, k.o. Poštorná, sm. Valtice				GPS -1211359/-587072
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní oprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					5 x Z11a,b
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					5 x Z11a,b
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 53	KRPB-146795/PŘ-2023-060406-KAP	/55 km 132,946, Břeclav - ul. Lidická, sm. Břeclav - centrum				GPS -neuveдено
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					C4a
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					1 x sloupek, 1 x Al patka 1 x betonáž, 2 x 1 díl. objímka
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					C4a
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					1 x sloupek, 1 x Al patka 1 x betonáž, 2 x 1 díl. objímka
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (frekv. komunikace)					dopr. opatření, svět šipky, DZ

Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelům požadovanými zařízeními						Z4
---	--	--	--	--	--	----

Poř. č.	KRPB-148596-12/TČ-2023-061206-ZO	I/50 km 8,47, k.o. Slavkov u Brna, sm. Holubice/D1				GPS -1166443/-580703
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadrženi H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					4 sloupky, 4 hrnce
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadrženi H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					4 sloupky, 4 hrnce
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadrženi H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					4 sloupky, 4 hrnce
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					4 sloupky, 4 hrnce
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (rychlostní 4 pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelům požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č.	KRPB-149694-2/PŘ-2023-060606	I/51 km 0,08, k.o. Hodonín, křiž. I/55 x I/51, sm. Hodonín				GPS -1202268/-566567
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadrženi H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					8 sloupků, 8 hrnců
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadrženi H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					8 sloupků, 8 hrnců
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadrženi H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					8 sloupků, 8 hrnců
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství					8 sloupků, 8 hrnců

	bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů						
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (nebezpečná křižovatka) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními						dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 57	KRPB-152032-6/PŘ-2023-060206	I/50 ul. Ostravská, sjezd na ul. Bělohorskou, sm. k D1				GPS -1162268/-594046
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					4 sloupky, 4 hrnce
9113C1	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					4 sloupky, 4 hrnce
9113C2	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					4 sloupky, 4 hrnce
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					4 sloupky, 4 hrnce
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (sjezd ze 4pruhu) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 58	KRPB-neuvedeno	I/43 km 3,537, výjezd z ul. Hapalova na ul. Hradecká, sm. Brno				GPS -neuvedeno
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					4 sloupky, 4 mostní držáky
9113C1	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					4 sloupky, 4 mostní držáky
9113C2	Svodidlo ocel silniční jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava					4 sloupky, 4 mostní držáky

	nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					4 sloupky, 4 mostní drážky
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					mostní číslo "43-005"
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					1 x sloupek, 1 x Al patka 1 x betonáž, 1 x 1 díl. objímka
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					mostní číslo "43-005"
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					1 x sloupek, 1 x Al patka 1 x betonáž, 1 x 1 díl. objímka
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (výjezd na 4pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 59	KRPB-neuvedeno	I/43 ul. Porgesova, sjezd na ul. Sportovní, u sloupu V.O. č.177				GPS -neuvedeno
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					2 mostní drážky porušení PKO
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					2 mostní drážky
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					2 mostní drážky
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (sjezd ze 4pruhu) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 60	KRPB-neuvedeno	I/41 km 2,455, ul. Hněvkovského x ul. Sokolova (OBI), sm. k D2				GPS -neuvedeno
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn

914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						C4a
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						1 x sloupek, 1 x Al patka 1 x betonáž, 2 x 1 díl. objímka
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení						C4a
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)						1 x sloupek, 1 x Al patka 1 x betonáž, 2 x 1 díl. objímka
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (4 pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními						dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 61	KRPB-154999-1/PR-2023-060306	I/52 km 6,84 ul. Brněnská, u sjezdu z I/152, sm. Pohořelice				GPS -1168684/-599312
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					3 sloupky, 3 hrnce
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					3 sloupky, 3 hrnce
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					3 sloupky, 3 hrnce
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					3 sloupky, 3 hrnce
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (rychlostní 4 pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 62	KRPB-neuvedeno	I/42 ul. Kníničská, nájezdní rampa na I/42 ul. Žabovřeská				GPS -neuvedeno
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					1 sloupek
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr. úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na					1 sloupek

	jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednotr, úroveň zadrženi H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					1 sloupek
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					1 sloupek
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (nájezd na 4 pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č.	KRPB-160332-1/PR-2023-061206	I/50 sjezd z D1 od Vyškova na I/50 sm. Slavkov u Brna				GPS -1163687/-583690
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					DZ IP4b
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					1 x sloupek, 1 x Al patka 1 x betonáž, 2 x 1 díl. objímka
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					DZ IP4b
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					1 x sloupek, 1 x Al patka 1 x betonáž, 2 x 1 díl. objímka
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásu Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					1 x Z11a,b
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					1 x Z11a,b
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (sjezd z D1) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č.	KRPB-168773-3/PR-2023-060106	I/19 km 220,69, k.o. Újezd u Kunštátu, sm. Sebranice				GPS -1126160/-598730
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
967118	Vybourání částí konstrukcí z beton dílců s odvozem do 20km Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					50bm x 0,8bm x 0,2m
935212	Přikopové žlaby z beton. tvárnice šíř. do 600mm do betonu tl. 100mm Položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality, dodání a					

	rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, ukončení, patky, spárování. Měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					1 x Z11a,b
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					1 x Z11a,b
56930	Zpevnění krajnic ze šterkodrti Položka zahrnuje dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					50bm x 0,8bm x 0,2m
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 65	KRPB-152667-4/PR-2023-060045-KOS	I/52 km 48,20, 1 K.O. Mikulov, u ČS PHM MAROLI				GPS -neuveдено
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
743Z11	Demontáž osvětlovacího stožáru uličního výšky do 15m Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek. Položka neobsahuje odvoz vybouraného materiálu, poplatek za likvidaci odpadů (necenění dle SSD 0) Způsob měření - udává se počet kusů kompletní konstrukce, nebo práce					
743Z31	Demontáž elektrovýbroje osvětlovacího stožáru výšky do 15m Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek. Položka neobsahuje odvoz vybouraného materiálu, poplatek za likvidaci odpadů (necenění dle SSD 0) Způsob měření - udává se počet kusů kompletní konstrukce, nebo práce					
743Z35	Demontáž svítidla z osvětlovacího stožáru výšky do 15m Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek. Položka neobsahuje odvoz vybouraného materiálu, poplatek za likvidaci odpadů (necenění dle SSD 0) Způsob měření - udává se počet kusů kompletní konstrukce, nebo práce					
743Z92	Demontáž - odvoz (na likvidaci odpadů, nebo jiné určené místo) Položka obsahuje odvozy jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení, případně překládky na trase Položka neobsahuje naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce), poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze SSD 0. Způsob měření - výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých ujetých km					
743141	Osvětlovací stožár přechodový délky do 8m Položka obsahuje základovou konstrukci a veškeré příslušenství, připojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2 x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům, uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace. Položka neobsahuje zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník. Způsob měření - udává se počet kusů kompletní konstrukce, nebo práce					
743142	Osvětlovací stožár přechodový - výložník s délkou vyložení do 3m					

	Položka obsahuje veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace Způsob měření - udává se počet kusů kompletní konstrukce, nebo práce					
743151	Osvětlovací stožár - stožárová rozvodnice s 1-2 jisticími prvky Položka obsahuje veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace Způsob měření - udává se počet kusů kompletní konstrukce, nebo práce					
743532	Svítilno venkovní všeobecné pro osvětlení přechodu pro chodce přes 150 do 250W Položka obsahuje zdroj a veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace Způsob měření - udává se počet kusů kompletní konstrukce, nebo práce					
743566	Svítilno venkovní všeobecné - montáž svítidla Položka obsahuje veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace Způsob měření - udává se počet kusů kompletní konstrukce, nebo práce					
74A420	Obetonování stávajícího základu Položka obsahuje montáž a materiál, bourání narušené části základu, obetonování stávaj. základu odtěžením terénu pro bednění, upevnění KARI sítě na stávající základ, osazení bednění, betonáž, geo - detické značky					
747701	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení Položka obsahuje cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Způsob měření - udává se čas v hodinách					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními (nebezpečná křižovatka)					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 66	KRPB-171941-4/PŘ-2023-060045-TOV	I/52 km 45,39, k.o. Mikulov, sm. Mikulov				GPS -1202185/-601893
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					6 sloupků, 6 hrnců
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					6 sloupků, 6 hrnců
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					6 sloupků, 6 hrnců
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					6 sloupků, 6 hrnců
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č.	KRPB-170352-15/TČ-2023-060206-MP1196	I/42 Brno, Kr. Pole, rampa ul. Sportovní, sm. Husovický tunel				GPS -1202185/-601893
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo					2 sloupky, 2 mostní držáky
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie					2 sloupky, 2 mostní držáky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO					2 sloupky, 2 mostní držáky
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					2 sloupky, 2 mostní držáky
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nástavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie					bílý Z11a,b
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (rychlostní 4 pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č.	KRPB-175993/PŘ-2023-060045-VAL	I/52 km 46,5, k.o. Mikulov, křiž. I/52 Mikulov x II/414 x II/421 sm.				GPS -neuvedeno
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914243	Dopravní značky zvětšené velikosti ocelové fólie tř. 3 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					DZ P9 900mm na fluoresc. žl. pozadí zvětšená velikost
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					1 x sloupek, 1 x Al patka 1 x betonáž, 3 x 1 díl. objímka
914241	Dopravní značky zvětšené velikosti ocelové fólie tř. 3 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					DZ P9 900mm na fluoresc. žl. pozadí zvětšená velikost
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					1 x sloupek, 1 x Al patka 1 x betonáž, 3 x 1 díl. objímka
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie					3 x Z11a,b

912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (rychlostní 4 pruh) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Poř. č. 69	KRPB-33456-2/PŘ-2023-060306	I/23 km 138,200 Rosice, ul. Brněnská 1478, před K.O., sm. Brno	GPS -1160369/-613254			
Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
914133	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					DZ B24b
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					1 x sloupek, 1 x Al patka 1 x betonáž, 2 x 1 díl. objímka
914131	Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					DZ B24b
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)					1 x sloupek, 1 x Al patka 1 x betonáž, 2 x 1 díl. objímka
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy (před K.O., plná čára) Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními					dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Cena celkem v Kč bez DPH

2 190 125,00 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.09
14:15:12 +02'00'

|

Digitálně podepsal:

Datum: 09.10.2023 16:15:04 +02:00