


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Rekonstrukce LC K Beránku	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Revír Těšínov	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	484 160	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
	ZRN celkem	484 160	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
	ZRN+HZS	484 160	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	484 160	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		P 			
Základ pro DPH		21,0 %		484 160 Kč	
DPH		21,0 %		101 674 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				585 834 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Revír Těšínov	Rozpočet :	01
Objekt :	Rekonstrukce LC K Beránku		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	137 993	0	0	0	0
5 Komunikace	309 364	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	36 803	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	484 160	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Revír Těšínov	Rozpočet: 01
Objekt :	Rekonstrukce LC K Beránku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 0,275-0,520: 245*3,25	m2	796,00 796,00	25,00	19 900,00
2	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně, v hor. těžitelnosti I skupiny 1-2, přes 100 do 500 m3. 0,020-0,578: (558*0,5*0,3)*2 0,275-0,520: 245*3,25*0,3	m3	405,00 167,00 238,00	86,90	35 194,50
3	938909611R00	Odstranění nánosů na středě a krajnicích tl. do 10 cm 0,105-0,578: 473*2	m2	946,00 946,00	22,10	20 906,60
4	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-2, s rozprostřením v tl. do 20 cm 405+111,6	m3	516,60 516,60	120,00	61 992,00
Celkem za		1 Zemní práce				137 993,10
Díl: 5		Komunikace				
5	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm, v rovině, nebo ve svahu přes 100 do 500 m2 0,000: 35*1,5 0,085-0,563: 478*2*2	m2	1 964,50 52,50 1 912,00	37,50	73 668,75
6	572211111U00	Výprav výtluk kam hr drc 0,275-0,520: 245*3,25*0,3	m3	238,80 238,80	987,00	235 695,60
Celkem za		5 Komunikace				309 364,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 238,8*2,1	t	501,00 501,00	53,00	26 553,00
8	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	10 250,00	10 250,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				36 803,00