

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01875 - Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3

Číslo a název varianty: Mitrenga - stav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Změna soupisu množství č. 2.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	451315124.	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	M2	42,433	43,533	1,100	3 000,00	127 299,00	130 599,00	3 300,00	2,59
158	59217017.	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	69,660	79,300	9,640	300,00	20 898,00	23 790,00	2 892,00	13,84
121	59245015.	dlažba zámková přírodní	M2	8,000	33,000	25,000	2 000,00	16 000,00	66 000,00	50 000,00	312,50
123	596211110a.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	8,000	33,000	25,000	3 000,00	24 000,00	99 000,00	75 000,00	312,50
172	916231213a.	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	69,660	79,300	9,640	300,00	20 898,00	23 790,00	2 892,00	13,84
217	998214112.	Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu přes 20 do 45 m	T	541,076	544,876	3,800	484,00	261 880,78	263 719,98	1 839,20	0,70
Nové položky											
218	434313115.	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25	M	0,000	17,100	17,100	1 720,00	0,00	29 412,00	29 412,00	100,00
220	58933332.	Beton C 30/37 XF3 kamenivo frakce 0/16	M3	0,000	1,539	1,539	4 550,00	0,00	7 002,45	7 002,45	100,00
219	936121112.	Osazení mostního vybavení z betonových dílců hmotnosti přes 0,5 do 1 t	KUS	0,000	19,000	19,000	921,00	0,00	17 499,00	17 499,00	100,00
Celkem								470 975,78	660 812,43	189 836,65	40,31

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 12.10.2023

Datum: 12.10.2023