

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01875 - Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3

Číslo a název varianty: Mitrenga - stav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

### Změna soupisu množství č. 2.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	131251104.	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	M3	206,000	216,890	10,890	350,00	72 100,00	75 911,50	3 811,50	5,29
23	174151101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	108,000	158,400	50,400	1 000,00	108 000,00	158 400,00	50 400,00	46,67
27	181951112.	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	M2	131,800	156,550	24,750	200,00	26 360,00	31 310,00	4 950,00	18,78
110	564851111a.	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	586,800	611,550	24,750	250,00	146 700,00	152 887,50	6 187,50	4,22
111	564851111b.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	10,000	34,750	24,750	250,00	2 500,00	8 687,50	6 187,50	247,50
112	569931132.	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	M2	54,250	60,000	5,750	200,00	10 850,00	12 000,00	1 150,00	10,60
116	574381112.	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	M2	399,400	421,180	21,780	250,00	99 850,00	105 295,00	5 445,00	5,45
117	577135112.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	411,000	435,750	24,750	350,00	143 850,00	152 512,50	8 662,50	6,02
118	577144111.	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 458,000	1 492,000	34,000	450,00	656 100,00	671 400,00	15 300,00	2,33
159	5921726.	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	M	27,700	30,200	2,500	400,00	11 080,00	12 080,00	1 000,00	9,03
171	916131213.	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	M	27,700	30,200	2,500	300,00	8 310,00	9 060,00	750,00	9,03
208	997002611.	Nakládání sutí a vybouraných hmot	T	1 089,546	1 111,326	21,780	103,00	112 223,24	114 466,58	2 243,34	2,00
215	997013655.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	593,600	615,380	21,780	150,00	89 040,00	92 307,00	3 267,00	3,67
<b>Nové položky</b>											
221	334323216.	Mostní křídla a závěrné zídky ze silničních panelů C 20/25	M3	0,000	17,900	17,900	3 910,00	0,00	69 989,00	69 989,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>1 543 808,32</b>	<b>1 724 436,68</b>	<b>180 628,36</b>	<b>11,70</b>

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 12.10.2023

Datum: 12.10.2023