

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební práce v parkovacím objektu PO 01 na ul. Fr. Formana, Ostrava-Dubina

Objednatel: SMO, městský obvod Ostrava-Jih, IČ: 00845451


Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o., IČ:06669476

Místo:

Zpracoval:

Datum: 05.10.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
01	Rozdíl VCP a MPC	11 736,18	0,00	2 464,60	14 200,78	0,00	-73 868,82	85605,00	0,00	0,00
01	MPC	-158 755,02	0,00	-33 338,55	-192 093,57	0,00	-158 755,02	0,00	0,00	0,00
02	VCP	170 491,20	0,00	35 803,15	206 294,35	0,00	84 888,20	85605,00	0,00	0,00
Celkem		11 736,18	0,00	2 464,60	14 200,78	0,00	-73 868,82	85605,00	0,00	0,00



ROZPOČET

Stavba: Stavební práce v parkovacím objektu PO 01 na ul. Fr. Formana, Ostrava-Dubina

Objekt: VCP

Objednatel: SMO, městský obvod Ostrava-Jih, IČ: 00845451

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o., IČ:06669476

Místo:

Zpracoval:

Datum: 05.10.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				52 842,84	1,874
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 842,84	1,874
2	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	17,285	304,25	5 258,96	0,830
3	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	17,285	2 752,90	47 583,88	1,045
PSV		Práce a dodávky PSV				78 543,36	0,104
764		Konstrukce klempířské				27 643,36	0,104
1	764214604.LND	Oplechování horních ploch a atik bez rohů LINDAB FOP-CL mechanicky kotvené rš 330 mm	m	35,900	770,01	27 643,36	0,104
783		Dokončovací práce - nátěry				50 900,00	0,000
5	01R	Nástřik rezavých vodících lišt kabeláže	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	0,000
6	02R	Nátěr soklu syntetickým nátěrem do výšky 150mm, včetně přípravy podkladu, opáskování podkladu, nátěru, úklidu a očištění	m	310,000	150,00	46 500,00	0,000
N00		Pronájem kropičky				39 105,00	0,000
N01		Nepojmenovaný díl				39 105,00	0,000
4	03R	Kropička pronájem	hod	39,500	990,00	39 105,00	0,000
Celkem						170 491,20	1,979

ROZPOČET

Stavba: Stavební práce v parkovacím objektu PO 01 na ul. Fr. Formana, Ostrava-Dubina

Objekt: MPC

Objednatel: SMO, městský obvod Ostrava-Jih, IČ: 00845451

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o., IČ:06669476

Místo:

Zpracoval:

Datum: 05.10.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						-116 340,59	-1,778
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-27 546,13	-0,504
1	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-114,900	239,74	-27 546,13	-0,504
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-84 294,46	-1,275
10	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	-5,500	304,25	-1 673,38	-0,264
2	985311116	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 50 do 60 mm	m2	-5,500	5 291,23	-29 101,77	-0,665
3	985311913	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	-5,500	212,03	-1 166,17	0,000
4	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	-75,500	250,00	-18 875,00	-0,116
5	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	-109,750	305,04	-33 478,14	-0,230
999 Zkoušky a kontrolní práce						-4 500,00	0,000
6	R999112	Kontrolní odtrhové zkoušky	kus	-18,000	250,00	-4 500,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						-34 914,43	-0,072
727 Zdravotechnika - požární ochrana						-3 750,00	0,000
7	R7271119	Demontáž a zpětná montáž přenosných hasičích přístrojů	kus	-5,000	350,00	-1 750,00	0,000
8	R7272211	Utěsnění prostupu kabelových rozvodů protipožární ucpávkou; D+M	kus	-1,000	2 000,00	-2 000,00	0,000
764 Konstrukce klempířské						-31 164,43	-0,072
9	764244304	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 330 mm	m	-35,900	868,09	-31 164,43	-0,072
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						-7 500,00	0,000
VRN3 Zařízení staveniště						-7 500,00	0,000
11	034303211	Dočasné dopravní značení - výjezd vozidel stavby	kpl	-0,500	15 000,00	-7 500,00	0,000
Celkem						-158 755,02	-1,850