

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. S915/2016/093
LC Vlčinec

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE], ředitelem
Krajského ředitelství Zlín ve věcech technických jedná: [REDAKCE], hlavní TP pro stavební činnost, č.
telefonu: [REDAKCE]

(technický dozor) a [REDAKCE], TP pro stavební činnost Vsetín č. telefonu: [REDAKCE]
[REDAKCE] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, Zlín PSČ: 76001

adresa pro zasílání fakturace: LS Rožnov p.R., Láň 2461, Rožnov p.R., 75661 (3 vyhotovení)
(dále jen „objednatel“)

a

KÁMENBAU, s.r.o.

IČO: 28659261

DIČ: CZ28659261

místem podnikání: Vidče 581, 756 53 Vidče

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

IV.

Cena za dílo


1. Ve vazbě na objednatelům požadované změny rozsahu díla (prodloužení trubního propustu DN 600 v km 0,074 o 1,5m na celkovou délku 7,5m, zrušení panelového průlehu v km 0,376 a jeho nahrazení trubním propustkem DN 600 délky 8,5m včetně čel z lomového kamene, zřízení nového příkopu délky 15m v úseku km 0,361 – 0,376 pro svedení vytékajících vod k trubnímu propustku v km 0,376, použití kameniva určeného v PD ke zpevnění skládky v km 0,023 – 0,066 na sanaci málo únosné části vozovky v úseku km 0,048 – 0,394 nad rámec sanací dle PD), se cena díla dle **Čl. IV. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SoD	373 349 Kč
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	74 631 Kč
Cena dle dodatku č.1 - méněpráce	-27 351 Kč
Cena díla celkem	420 629 Kč

XIII. **Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í**


1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují níže své podpisy.
5. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Součástí tohoto dodatku je příloha – položkový rozpočet – příloha č.1

Ve Vidči, dne : 14.10.2016




.....
[Redacted]

jednatel společnosti
Za zhotovitele




Ve Zlíně, dne: 17 -10- 2016



.....
[Redacted]

ředitel krajského ředitelství Zlín
Za objednatele



Konečná rekapitulace zakázky:

S915/2016/093

LC Vličinec

Lesní cesta	Cena bez DPH			
	Smlouva o dílo	Méněpráce	Vícepráce	Součet
LC Vličinec - investice - SOD	79 756			79 756
LC Vličinec - investice - MÉNĚPRÁCE		-25 622		-25 622
LC Vličinec - investice - VÍCEPRÁCE			62 246	62 246
LC Vličinec - oprava - SOD	293 593			293 593
LC Vličinec - oprava - MÉNĚPRÁCE		-1 729		-1 729
LC Vličinec - oprava - VÍCEPRÁCE			12 385	12 385
Celkem:	373 349	-27 351	74 631	420 629

Procenta	100,00%	-7,33%	19,99%	112,66%
----------	---------	--------	--------	---------



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Vičinec

Objekt: LC Vičinec - investice - MĚNĚPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 01.09.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -25 622,06

1 Zemní práce -2 486,18

1	R	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	-11,476	145,00	-1 664,02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"km 0,376 panelový průleh

-11,476

-11,476

Součet

-11,476

2	R	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	-11,476	27,20	-312,15
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

3	R	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	-11,476	20,10	-230,67
---	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	-------	---------

Odkopávky pro panelový průleh (uložení výkopku na

-11,476

-11,476

Součet

-11,476

4	R	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	-27,120	10,30	-279,34
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

"km 0,376 panelový průleh

-27,12

-27,120

Součet

-27,120

5 Komunikace -22 926,60

5	R	584921111	Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těžného tl 50 mm hmotnosti do 6 t	m2	-18,000	273,00	-4 914,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

panelový průleh km 0,376

-6*3,0*1,0

-18,000

Součet

-18,000

6	593	593811850	panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm	kus	-6,000	3 002,10	-18 012,60
---	-----	-----------	--	-----	--------	----------	------------

panelový průleh km 0,376

-6

-6,000

Součet

-6,000

998 Přesun hmot -209,28

7	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-10,900	19,20	-209,28
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

Celkem -25 622,06

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Vičinec

Objekt: LC Vičinec - investice - VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 01.09.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 62 245,52

1 Zemní práce 22 394,42

1	R	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	28,051	677,00	18 990,53
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

prodloužení trubního propustku v km 0,074
16,83/6,0*(7,5-6,0) 4,208
nový trubní propustek v km 0,376
16,83/6,0*8,5 23,843
Součet 28,051

2	R	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	28,051	48,20	1 352,06
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

3	R	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuňných	m3	28,051	20,10	563,83
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	--------

rýhy (uložení výkopku na násypové straně cesty)
28,051 28,051
Součet 28,051

4	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,000	186,00	1 488,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

prodloužení propustku v km 0,074
1,5*1*0,8 1,200
nový propustek v km 0,376
8,5*1*0,8 6,800
Součet 8,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 21 043,88

5	R	326212211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho objemu nad 3 m3 jednostranně lícované	m3	7,436	2 830,00	21 043,88
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

vtokové čelo trubního propustku km 0,376
3,3085 3,309
výtokové čelo trubního propustku km 0,376
4,127 4,127
Součet 7,436

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 462,60

6	R	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	10,000	154,00	1 540,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

prodloužení trubního propustku km 0,074
1*(7,5-6,0) 1,500
nový trubní propustek v km 0,376
1*8,5 8,500
Součet 10,000

7	562	562411130	trouba Pecor Optima 8 kPA d = 600 mm	m	10,000	1 600,00	16 000,00
---	-----	-----------	--------------------------------------	---	--------	----------	-----------

prodloužení trubního propustku km 0,074
1*(7,5-6,0) 1,500

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Vičinec

Objekt: LC Vičinec - oprava - MĚNĚPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 01.09.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-1 728,70
5			Komunikace				-1 628,88
1	R	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	-26,400	61,70	-1 628,88
			"km 0,376 panelový průleh				
			-26,4		-26,400		
			Součet		-26,400		
998			Přesun hmot				-99,82
2	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-5,199	19,20	-99,82
Celkem							-1 728,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Vičinec

Objekt: LC Vičinec - oprava - VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 01.09.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

12 384,71

1 Zemní práce

4 664,38

1	R	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	7,000	271,00	1 897,00
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

nový záhozový drén km 0,348

7,0*1,0*1,0

7,000

Součet

7,000

2	R	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	7,000	19,30	135,10
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------

"100%

7,0

7,000

Součet

7,000

3	R	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných rýhy (uložení výkopku na násypové straně cesty)	m ³	7,000	8,04	56,28
---	---	-----------	---	----------------	-------	------	-------

7,0

7,000

Součet

7,000

4	583	583312010	štěrkopísek netříděný stabilizační zemina	t	16,000	161,00	2 576,00
---	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

8,0 * 2

16,000

Součet

16,000

4 Vodorovné konstrukce

6 944,00

5	R	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m ³	7,000	992,00	6 944,00
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------

nový záhozový drén km 0,348

7,0*1,0*1,0

7,000

Součet

7,000

5 Komunikace

0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

525,00

6	R	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m ³ /m	m	15,000	35,00	525,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

"km 0,361 - 0,376

15,0

15,000

Součet

15,000

998 Přesun hmot

251,33

7	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,090	19,20	251,33
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

Celkem

12 384,71

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC VIČINEC

Objekt: LC VIČINEC - investice - VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 01.09.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			nový trubní propustek km 0,376				
			1*8,5		8,500		
			Součet		10,000		
8	R	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	1,400	659,00	922,60
			prodloužení trubního propustku km 0,074				
			(7,5-6,0)*1,4*0,1		0,210		
			nový trubní propustek km 0,376				
			8,5*1,4*0,1		1,190		
			Součet		1,400		
		998	Přesun hmot				344,62
9	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,949	19,20	344,62
			Celkem				62 245,52