

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: RS  
Stavba: Oprava osvětlení Horní Heřmanice

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 27.6.2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZ</b>
-------------------	----------	-----------

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RS

**Stavba:** Oprava osvětlení Horní Heřmanice

Místo: Datum: 27.6.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

1 Oprava osvětlení

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podlesí

Objekt:

**Podlesí**

Místo:

Datum: 27.6.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

161	K	460131113_R	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3		48,00	
162	K	460161172_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m		830,00	
163	K	460431182_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m		830,00	
72	K	469972111_R	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t		15,00	
73	K	469972121_R	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	km		50,00	
89	K	141721215_R	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačení potrubí vnějšího průměru vrtu přes 180 do 225 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m		80,00	
90	M	28619326_R	trubka kanalizační PE-HD D 200mm	m		80,00	
340	M	7593500609	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)	m		830,00	
339	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m		830,00	
244	K	275351121_R	Zřízení bednění základových patek	m2		16,00	
243	K	275321311_R	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3		4,00	
245	K	275351122_R	Odstranění bednění základových patek	m2		16,00	
54	M	58932563_R	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3		10,00	
14	M	7497100070.1	Základy trakčního vedení Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus		2,00	
209	K	7493151010	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m	kus		13,00	
211	K	7493155510	Montáž stožárových rozvodnic s jedním až dvěma jisticími prvky	kus		13,00	
212	M	7493102020-R1	Stožárová rozvodnice s jedním až dvěma jisticími prvky EKM 1261	kus		13,00	
210	M	7493100060	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 10 do 12 m, žárové zinkovaný, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu), přístup ke svorkovnici bude možný až po sklopení stožáru, kdy se dolní část plně otevře ...	kus		1,00	
213	K	7493152530	Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár	kus		13,00	
150	M	7493100660	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 36 - 55 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejí na ŽDC. Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s minimální ...	kus		13,00	
155	M	7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m		830,00	
156	M	7492104660	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka 02063 pr.63 pro KOPOFLEX	kus		15,00	
79	K	7491151021	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých pancéřových hadic z PVC uložených volně, pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm	m		830,00	
136	K	7492554012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 25 mm <sup>2</sup>	m		830,00	
291	M	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m		830,000	
42	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm <sup>2</sup>	m		169,00	
204	M	7492501520	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro pohyblivé přívody, izolace pryžová H05RR-F 3G2,5 (3Cx2,5 CGSG)	m		169,00	
82	M	7492700190	Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 16-12mm, sada 100 ks	kus		1,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm <sup>2</sup>	kus	40,00		
45	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	26,00		
46	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm <sup>2</sup>	m	730,00		
78	M	7491600200	<i>Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4</i>	kg	730,00		
122	M	7491600520	<i>Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10</i>	kg	39,00		
37	M	7491601440	<i>Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2a</i>	kus	52,00		
47	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	52,00		
181	K	7494758020	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací štítek	kus	40,00		
219	M	7493601240_R	<i>Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka 600 mm, výška 700 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak</i>	kus	3,00		
134	M	7493600830_R	<i>Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozváděč pro jednosazbový třífázový elektroměr 40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, PUR lak</i>	kus	1,00		
55	M	59245601_R	<i>dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní</i>	m <sup>2</sup>	6,000		
214	K	7493655015	Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 mm <sup>2</sup> jednosazbové, včetně jističe do 80 A kompaktní pilíř	kus	4,00		
229	K	7494271010	Demontáž rozvaděčů rozvodnice nn	kus	2,00		
226	K	7493171012	Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m	kus	17,00		
227	K	7493173010	Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů do výšky 14 m	kus	17,00		
228	K	7493174015	Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení	kus	17,00		
92	K	460080112_R	Bourání základu betonového při elektromontážích	m <sup>3</sup>	34,00		
142	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	42,50		
143	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	42,50		
140	K	460391123_R	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m <sup>3</sup>	30,00		
110	K	9901000900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 200 km	kus	26,00		
288	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,00		
129	K	460010025_R	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	2,00		
133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	40,00		
234	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	18,00		
235	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	6,00		
160	K	7498451010	Měření zemniců zemních odporů - zemnice prvního nebo samostatného	kus	14,00		
233	K	7498154010	Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství	kus	13,00		
232	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	2,00		
283	K	7499251020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	2,00		
50	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	2,00		
1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,20		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	0,20		
4	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	%	0,10		
11	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	3,00		