

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 002  
Stavba: Markovice, Třebřichy

KSO:   
Místo:   
CC-CZ:   
Datum: 15.08.2023

Zadavatel:   
Uchazeč:   
Sevmark s.r.o.   
IČ:   
DIČ: 05571405   
CZ05571405

Projektant:   
Zpracovatel:   
IČ:   
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>989 892,22</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>989 892,22</b>	<b>207 877,37</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 197 769,59</b>
-------------------	----------	------------	---------------------


---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002

**Stavba:** Markovice, Třebíchy

Místo: Datum: 15.08.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Sevmark s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**989 892,22**

**1 197 769,59**

<b>001</b>	<b>Markovice SO 01</b>	227 038,25	274 716,29
<b>002</b>	<b>Markovice SO 02</b>	235 984,49	285 541,24
<b>003</b>	<b>Markovice SO 03</b>	153 000,45	185 130,55
<b>004</b>	<b>Markovice SO 04</b>	265 858,33	321 688,58
<b>005</b>	<b>Markovice SO 05</b>	46 688,54	56 493,14
<b>006</b>	<b>Markovice SO 06</b>	25 322,16	30 639,82
<b>007</b>	<b>Markovice VRN</b>	36 000,00	43 560,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**001 - Markovice SO 01**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

IČ:

05571405

DIČ:

CZ05571405

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**227 038,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	227 038,25	21,00%	47 678,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**274 716,29**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**001 - Markovice SO 01**

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**227 038,25**

HSV - Práce a dodávky HSV

227 038,25

2 - Zakládání

217 860,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 178,25

998 - Přesun hmot

0,65

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

001 - Markovice SO 01

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**227 038,25**

D HSV Práce a dodávky HSV 227 038,25

D 2 Zakládání 217 860,00

1	K	281601121_1	Injektování vrtů nízkotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	m	6,000	1 110,00	6 660,00
---	---	-------------	--	---	-------	----------	----------

PP Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru sestupné,

tlakem do 0,60 MPa

VV "př. D.3, gelová injektáž" 2\*3 6,000

2	M	200R	injekční směs	l	400,000	528,00	211 200,00
---	---	------	---------------	---	---------	--------	------------

PP injekční směs

VV "předpokládaná spotřeba směsi " 400 400,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 178,25

3	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	38,400	239,00	9 177,60
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu

průměru přes 16 do 20 mm

VV "př. D.3, gelová injektáž" 0,8\*48 38,400

D 998 Přesun hmot 0,65

4	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,002	324,00	0,65
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.

dopravní vzdálenost do 500 m

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**002 - Markovice SO 02**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

IČ:

05571405

DIČ:

CZ05571405

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**235 984,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 984,49	21,00%	49 556,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**285 541,24**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**002 - Markovice SO 02**

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**235 984,49**

HSV - Práce a dodávky HSV

235 984,49

---

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

235 932,00

---

998 - Přesun hmot

52,49

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**002 - Markovice SO 02**

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**235 984,49**

D HSV

Práce a dodávky HSV

235 984,49

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

235 932,00

1	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	91,200	235,00	21 432,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů

VV "př. D.7" 15,2\*3\*2

91,200

2	K	985422632	Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm polyuretanem lepenými injektážními jehlami	m	66,000	3 250,00	214 500,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------

PP Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami lepenými na povrch konstrukce polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm přes 100 do 200 mm tloušťka konstrukce

VV "př. D.7, celková délka trhlin" 66

66,000

D 998

Přesun hmot

52,49

3	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,162	324,00	52,49
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**003 - Markovice SO 03**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

IČ:

05571405

DIČ:

CZ05571405

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**153 000,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 000,45	21,00%	32 130,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**185 130,55**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**003 - Markovice SO 03**

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**153 000,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

136 918,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

73 979,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 313,65

997 - Přesun sutě

2 000,00

998 - Přesun hmot

625,97

PSV - Práce a dodávky PSV

16 081,70

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 081,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

003 - Markovice SO 03

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**153 000,45**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				136 918,75
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				73 979,13
1	K	317362021	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari	t	0,326	40 200,00	13 105,20
	PP		Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		"př. D.4, kari 8/100/100" 0,326		0,326		
2	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	2,430	7 390,00	17 957,70
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
	VV		"př. D.3, D.4" 0,12*0,75*2*13,5		2,430		
3	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	23,490	1 570,00	36 879,30
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
	VV		"př. D.3, D.4" 13,5*0,75*2+0,12*2*13,5		23,490		
4	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	23,490	257,00	6 036,93
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
	VV		"př. D.3, D.4" 13,5*0,75*2+0,12*2*13,5		23,490		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 313,65
5	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	243,000	47,60	11 566,80
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m				
	VV		"př. D.3" 13,5*3*6		243,000		
6	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	243,000	37,90	9 209,70
	PP		Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m				
	VV		"př. D.3" 13,5*3*6		243,000		
7	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	7 290,000	1,96	14 288,40
	PP		Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111				
	VV		"př. D.3" 13,5*3*6*30		7 290,000		
8	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	27,600	166,00	4 581,60
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm				
	VV		"př. D.6, kotvení zabradlí" 138*0,2		27,600		
9	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	18,900	303,00	5 726,70
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm				
	VV		"př. D.2*0,7*13,5*2		18,900		
10	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	18,900	304,00	5 745,60
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů				
	VV		"př. D.2"13,5*2*0,7		18,900		
11	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	18,900	29,50	557,55
	PP		Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	"př. D.2"13,5*2*0,7		18,900		
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	18,900	457,00	8 637,30
		PP	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm				
		VV	"př. D.3" 13,5*2*0,7		18,900		
		D 997	Přesun sutě				2 000,00
13	K	997R1	Likvidace odpadu odvozem na sběrný dvůr - zbytky betonu + směsný odpad	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
		PP	Likvidace odpadu odvozem na sběrný dvůr - zbytky betonu + směsný odpad				
		D 998	Přesun hmot				625,97
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1,932	324,00	625,97
		PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
		D PSV	Práce a dodávky PSV				16 081,70
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				16 081,70
15	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	23,660	70,70	1 672,76
		PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným				
16	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	23,660	101,00	2 389,66
		PP	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením				
17	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,660	186,00	4 400,76
		PP	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový				
18	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,660	189,00	4 471,74
		PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový				
19	K	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	23,660	133,00	3 146,78
		PP	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**004 - Markovice SO 04**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

IČ:

05571405

DIČ:

CZ05571405

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**265 858,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	265 858,33	21,00%	55 830,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**321 688,58**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**004 - Markovice SO 04**

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**265 858,33**

HSV - Práce a dodávky HSV

265 858,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce

175 097,52

4 - Vodorovné konstrukce

14 166,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

578,21

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

72 125,20

997 - Přesun sutě

3 000,00

998 - Přesun hmot

891,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

004 - Markovice SO 04

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**265 858,33**

D HSV

Práce a dodávky HSV

265 858,33

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

175 097,52

1	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	12,160	7 390,00	89 862,40
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

VV

"př. D.3, přelivná hrana" (0,80\*0,50\*15,2)\*2

12,160

2	K	321351030	Bednění konstrukcí vodních staveb jinak zakřivené - zřízení	m2	24,320	2 230,00	54 233,60
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch jinak zakřivených než válcové

VV

"př. D.3, přelivná hrana" 15,2\*2\*2\*0,4

24,320

3	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	27,360	257,00	7 031,52
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

VV

"př. D.3, přelivná hrana" 15,2\*2\*2\*0,45

27,360

4	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,510	47 000,00	23 970,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV

"př. D.5, přelivná hrana" 0,51

0,510

D 4

Vodorovné konstrukce

14 166,40

5	K	460030181	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm	m	60,800	233,00	14 166,40
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP

Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm

VV

"př. D.3, přelivná hrana" 4\*15,2

60,800

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

578,21

6	K	628642122	Kamenické opracování říms předsádkového betonu broušením	m2	0,608	951,00	578,21
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP

Kamenické opracování ploch obyčejného nebo předsádkového betonu s vypracováním pásků broušením říms

VV

"př. D.3, přelivná hrana" 4\*15,2\*0,01

0,608

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

72 125,20

7	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	9,665	1 600,00	15 464,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP

Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

VV

"př. D.2" (3,14\*0,45\*0,45\*15,2/2)\*2

9,665

8	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	105,000	166,00	17 430,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PP

Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm

VV

"př. D.3, přelivná hrana" 420\*0,25

105,000

9	K	985111213	Odsekání betonu stěn tl do 150 mm	m2	7,600	2 000,00	15 200,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	-----------

PP

Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy přes 100 do 150 mm

VV

"př. D.3, přelivná hrana" 15,2\*(0,15+0,35)/2\*2

7,600

10	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	30,400	304,00	9 241,60
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů

VV

"př. D.3, přelivná hrana" 15,2\*1\*2

30,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	30,400	29,50	896,80
	PP		Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	VV		"př. D.3, přelivná hrana" 15,2*1*2		30,400		
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	30,400	457,00	13 892,80
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm				
	VV		"př. D.3, přelivná hrana" 15,2*1*2		30,400		
	D	997	Přesun sutě				3 000,00
13	K	997R1	Likvidace odpadu odvozem na sběrný dvůr - zbytky betonu + směsný odpad	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Likvidace odpadu odvozem na sběrný dvůr - zbytky betonu + směsný odpad				
	D	998	Přesun hmot				891,00
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2,750	324,00	891,00
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**005 - Markovice SO 05**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

IČ:

05571405

DIČ:

CZ05571405

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**46 688,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 688,54	21,00%	9 804,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**56 493,14**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**005 - Markovice SO 05**

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**46 688,54**

HSV - Práce a dodávky HSV

46 688,54

4 - Vodorovné konstrukce

24 960,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 942,00

997 - Přesun sutě

6 000,00

998 - Přesun hmot

1 786,54

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

005 - Markovice SO 05

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

46 688,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

46 688,54

D 4

Vodorovné konstrukce

24 960,00

1	K	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 300 mm	m2	8,000	3 120,00	24 960,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP

Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

VV

"oprava dlažeb dna odpadního kotyta" 8

8,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 942,00

2	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	1,000	5 950,00	5 950,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP

Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3

VV

"př. D.2, bet. přehrážka" 2\*1,25\*0,4

1,000

3	K	985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2	m2	8,000	999,00	7 992,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

VV

"oprava dlažeb dna odpadního kotyta" 8

8,000

D 997

Přesun sutě

6 000,00

4	K	997R1	Likvidace odpadu odvozem na sběrný dvůr - zbytky betonu + směsný odpad	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

PP

Likvidace odpadu odvozem na sběrný dvůr - zbytky betonu + směsný odpad

D 998

Přesun hmot

1 786,54

5	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	5,514	324,00	1 786,54
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**006 - Markovice SO 06**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

IČ:

05571405

DIČ:

CZ05571405

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**25 322,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 322,16	21,00%	5 317,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 639,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**006 - Markovice SO 06**

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**25 322,16**

HSV - Práce a dodávky HSV

19 388,16

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

19 388,16

PSV - Práce a dodávky PSV

5 934,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

5 934,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

006 - Markovice SO 06

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

25 322,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 388,16
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				19 388,16
1	K	934956126R	Hradítka z dubového dřeva tl 80 mm	m2	4,896	3 960,00	19 388,16
PP			Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š.200 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm				
VV			"př. D.3, D.8" 1.36*1.8*2		4,896		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 934,00
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				5 934,00
2	K	789311111	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým 1složkového základního tl do 80 µm	m2	4,000	84,00	336,00
PP			Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového základního, tloušťky do 80 µm				
3	K	789311115	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým 1složkového mezinátěru tl do 80 µm	m2	4,000	82,80	331,20
PP			Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm				
4	M	246290440	hmota nátěrová alkydová jednovrstvá antikorozní na kovy polomatná, TELKYD S200 E, bal.10 / 20 / 25kg, odstín RAL7035	kg	4,000	300,00	1 200,00
PP			hmota nátěrová alkydová jednovrstvá antikorozní na kovy polomatná, bal.10 / 20 / 25kg, odstín RAL7035				
5	K	789311116	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým 1složkového mezinátěru tl do 120 µm	m2	4,000	129,00	516,00
PP			Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 120 µm				
6	M	246291750	hmota nátěrová alkydová vrchní na kovy, TELKYD T300 pololesk, bal.10 a 20 kg, odstín RAL7045 šedá	kg	4,000	800,00	3 200,00
PP			hmota nátěrová alkydová vrchní na kovy pololesklá, bal.10 a 20 kg, odstín RAL7045 šedá				
7	K	789311121	Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým 1složkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	4,000	87,70	350,80
PP			Zhotovení nátěru zařízení s povrchem nečlenitým jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**007 - Markovice VRN**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

IČ:

05571405

DIČ:

CZ05571405

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**36 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 000,00	21,00%	7 560,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**43 560,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**007 - Markovice VRN**

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**36 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 000,00

---

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

36 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Markovice, Třebřichy

Objekt:

**007 - Markovice VRN**

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Sevmark s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**36 000,00**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

36 000,00

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

36 000,00

1	K	R05	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby objednateli

2	K	R08	Údržba dotčených komunikací, vč. uvedení všech povrchů do původního stavu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

PP Údržba dotčených komunikací, vč. uvedení všech povrchů do původního stavu

3	K	R09	Zřízení a likvid. zař.staveniště, vč.příp.přípojek,přístupů	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

PP Zřízení a likvid. zař.staveniště, vč.příp.přípojek,přístupů

4	K	R17	Požizování fotodokumentace v digitální podobě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------

PP Pořizování fotodokumentace v digitální podoběPořizování fotodokumentace v digitální podobě