

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrušovany nad Jevišovkou, stávedlo č.3 - Oprava střechy

KSO:

Místo: Hrušovany nad Jevišovkou

CC-CZ:

Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

259 246,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 246,93	21,00%	54 441,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

313 688,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrušovany nad Jevišovkou, stavědlo č.3 - Oprava střechy

Místo: Hrušovany nad Jevišovkou

Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	259 246,93
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
762 - Konstrukce tesařské	██████████
764 - Konstrukce klempířské	██████████
765 - Krytina skládaná	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrušovany nad Jevišovkou, stávedlo č.3 - Oprava střechy

Místo: Hrušovany nad Jevišovkou

Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

259 246,93

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m ²				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111131					
	VV		(7,6+4+7,6+1,2*4)*4,0 + 4*(4-2,7)					
2	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111222					
	VV		101,2*15					
3	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m ²				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111831					
D	997		Přesun sutě					
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013151					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		1,14*19					
7	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645					
8	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	762		Konstrukce tesařské					
9	K	762811933	Výřezání částí záklopu nebo podbíjení stropu z fošen tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m ²	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Výřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762811933					
	VV		"stávající bednění střechy" (30,85+31,75)*0,4					
10	K	762812942	Zabednění částí záklopu stropu fošnami tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m ²	m ²				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zabednění záklopu stropu prkny nebo fošnami (materiál v ceně) tl. přes 32 mm, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762812942					
	VV		25,040					
11	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101					
12	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762181					
	D	764	Konstrukce klempířské					
13	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001891					
	VV		3,22+3,3					
14	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002801					
	VV		2,39+2,5					
15	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002811					
	VV		9,38+5,93+5,93+2,88+2,73					
47	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002831					
48	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851					
16	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004803					
17	K	764101133	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu přes 30 do 60°	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, sklon střechy přes 30 do 60°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764101133					
	VV		10,89+23,26+10,87+18,24+2,58+2,7					
18	M	STJ.KPERC	Střešní krytina ocelová ROOF CLASSIC, PE25	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Střešní krytina ocelová ROOF CLASSIC, PE25					
	VV		68,54*1,25					
19	K	764201115	Montáž oplechování nevětraného hřebene s hřebenovým plechem	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oplechování střešních prvků hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764201115					
20	M	STJ.HRT120.1	hřebenáč rovný HRT 120 tl. 0,5 mm Alumut	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		hřebenáč rovný HRT 120 tl. 0,5 mm Alumut					
	VV		"hřeben" 3					
	VV		"nároží" 10					
	VV		Součet					
21	K	764201145	Montáž oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oplechování střešních prvků nároží nevětraného s použitím nárožního plechu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764201145					
22	M	STJ.DALZNDHR P070X2	Držák hřebenáče, perfor., AlZn, 2000mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Držák hřebenáče, perfor., AlZn, 2000mm					
50	M	55351095	háky střešní zajišťovací dle EN 517 B pro skládané hliníkové krytiny	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		háky střešní zajišťovací dle EN 517 B pro skládané hliníkové krytiny					
23	K	764201167	Montáž oplechování úžlabí rš do 700 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oplechování střešních prvků úžlabí, šířky do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764201167					
24	M	55351094	úžlabí bezpečnostní Al s barevným povrchem pro skládané krytiny	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		úžlabí bezpečnostní Al s barevným povrchem pro skládané krytiny					
25	K	764202105	Montáž oplechování štítu závětrnou lištou	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oplechování střešních prvků štítu závětrnou lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764202105					
	VV		2,5+2,39					
26	M	STJ.DPUMZRP	ROMBO PREMIUM závětrná lišta,PURMAT 50	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		ROMBO PREMIUM závětrná lišta,PURMAT 50					
27	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764202134					
28	M	KMB.BSKSSE13 13	Hliníkový okapní plech šedý	kus				
	PP		Hliníkový okapní plech šedý					
29	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501103					
30	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101					
31	K	998764192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764192					
	D	765	Krytina skládaná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765151801					
33	K	765151805	Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m				CS ÚRS 2022 01
			PP Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765151805 VV "nároží, hřeben, úžlabí" 19,237+5,661+6,65					
34	K	765151811	Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765151811					
35	K	765151815	Příplatek k cenám demontáže hřebene bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m				CS ÚRS 2022 01
			PP Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765151815					
36	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191013 VV "strukturovaná dělicí a drenážní vrstva pro střechy s plechovou krytinou" 68,54					
37	M	55349616	rohož strukturní PA dělicí pod drážkovanou plechovou krytinu tl 8mm	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP rohož strukturní PA dělicí pod drážkovanou plechovou krytinu tl 8mm VV "Satjam Wrap drenážní a separační rohož" VV 68,54*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"					
49	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191901 VV 68,540					
38	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Nouzové zakrytí střechy plachtou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765192001					
39	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
			PP Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765201					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
40	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213121 VV 25,040*2*1,1					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
41	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
			PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí pokrývač odborný Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2142 VV "příprava prací, koordinace se správcem" 4					
51	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod				CS ÚRS 2023 01
			PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2152					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
42	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				
			PP Ostatní finance Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/059002000					