

Stavební rozpočet

Název stavby:	Vybudování sprchv muzeu nákladních automobilů Kopřivnice	Doba výstavby:	Objednatel:	Muzeum Novojičínska
Druh stavby:		Začátek výstavby:	26.09.2023	Projektant:
Lokalita:	Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	26.09.2023	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Vícepráce				2 918,03	40 436,95	43 354,98			0,07
			Nezařazeno				2 918,03	40 436,95	43 354,98			0,07
		34	Stěny a příčky				2 917,16	1 816,42	4 733,58			0,07
1		342090132R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kf do 25 kg, profily CW 100, 2x opláštěné	kus	1,00	1 443,00	890,34	552,66	1 443,00	0,01		0,01 RTS II / 2022
2		R-3421113	Zapravení otvoru v SDK příčce včetně izolace	m2	1,82	1 810,00	2 026,82	1 263,76	3 290,58	0,04		0,07 RTS II / 2022
		61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	36 941,40	36 941,40			0,00
3		R-6125024	D+M stěrky - dle stávající	m2	13,68	2 700,00	0,00	36 941,40	36 941,40	0,00		0,00 RTS II / 2022
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,87	1 679,13	1 680,00			0,00
4		R-7676400	Demontáž a zpětná montáž ocelových dveří	kus	1,00	1 680,00	0,87	1 679,13	1 680,00	0,00		0,00 RTS II / 2022
			Méněpráce				-14 005,75	-7 098,58	-21 104,33			-1,50
			Nezařazeno				-14 005,75	-7 098,58	-21 104,33			-1,50
		31	Zdi podpěrné a volné				-502,91	-1 038,09	-1 541,00			-0,17
5		R-3171424	D+M překladu - 2x Lprofil 60x60x6 mm dl. 1300 mm	kus	-1,00	1 541,00	-502,91	-1 038,09	-1 541,00	0,17		-0,17 RTS II / 2022
		34	Stěny a příčky				-605,96	-1 144,78	-1 750,73			-0,02
6		340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvánicemi pórobetonovými tl 150 kus		-1,82	963,00	-605,96	-1 144,78	-1 750,73	0,01		-0,02 RTS II / 2022
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-12 814,32	-2 185,68	-15 000,00			-0,05
7		R-7675020	D+M ocelových dveří vč. zárubní - viz S05, vč. kování, vč.	kus	-1,00	15 000,00	-12 814,32	-2 185,68	-15 000,00	0,05		-0,05 RTS II / 2022
		96	Bourání konstrukcí				-68,72	-334,48	-403,20			-0,05
8		968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-1,60	252,00	-68,72	-334,48	-403,20	0,03		-0,05 RTS II / 2022
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-11,85	-392,96	-404,80			-1,21
9		971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	-2,30	176,00	-11,85	-392,96	-404,80	0,52		-1,21 RTS II / 2022
		99	Přesun hmot				-2,00	-193,00	-195,00			0,00
10		998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	kus	-0,13	1 560,00	-2,00	-193,00	-195,00	0,00		0,00 RTS II / 2022
		S	Přesuny sutí				0,00	-1 809,60	-1 809,60			0,00
11		997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,52	928,00	0,00	-482,56	-482,56	0,00		0,00 RTS II / 2022
12		997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD t		-2,60	99,70	0,00	-259,22	-259,22	0,00		0,00 RTS II / 2022
13		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,52	286,00	0,00	-148,72	-148,72	0,00		0,00 RTS II / 2022
14		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-9,88	12,50	0,00	-123,50	-123,50	0,00		0,00 RTS II / 2022
15		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 0řt		-0,52	1 530,00	0,00	-795,60	-795,60	0,00		0,00 RTS II / 2022
							Celkem:		22 250,65			

Poznámka: