

CENA CELKEM

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné opravy a závady-obvod SEE Olomouc

Objekt:

02 - DŘT

Místo:

SEE Olomouc

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSC Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3	K	7498153062	Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu NS	kus	1,000			
		PP	Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu NS					
7	K	7498254015	Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace IPC - parametrizace SW (ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, odzkoušení, montáž zařízení)	hod	72,000			
11	K	7498254042	Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídicích programových tabulek ŘS ED pro objekt NS	kus	1,000			
		PP	Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídicích programových tabulek ŘS ED pro objekt NS					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné opravy a závady-obvod SEE Olomouc

Objekt:

04 - SN

Místo:

SEE Olomouc

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSC Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	32,000			
		PP	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvedení zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.					
234	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	24,000			
		PP	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy					
235	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	16,000			
		PP	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení					
236	K	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	8,000			