

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Dobříš

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
297	Oprava venkovních prvků zab. zař. Dobříš po ŠU	85 355,33	0,00	17 924,62	103 279,95	0,00	83 464,43	1890,90	0,00	0,00
00-1	technologická část	79 670,25	0,00	16 730,75	96 401,00	0,00	79 670,25	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	5 685,08	0,00	1 193,87	6 878,95	0,00	3 794,18	1890,90	0,00	0,00
Celkem		85355,33	0,00	17924,62	103279,95	0,00	83464,43	1890,90	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava venkovních prvků zab. zař. Dobříš po ŠU

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Dobříš

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 22. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					3 019,50	76 650,75	79 670,25		0,000
		Ostatní									0,000
13	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	1,000	2 851,20	0,00	2 851,20	2 851,20	0,00000	0,000
14		7590920340	Součástí výkolejek Těleso návěst.k výkolejkám (CV032089001)	kus	1,000	3 019,50	3 019,50	0,00	3 019,50	0,00000	0,000
1	R	7590715032	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000	25 740,00	0,00	51 480,00	51 480,00	0,00000	0,000
12	R	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000	8 781,30	0,00	8 781,30	8 781,30	0,00000	0,000
15	R	7590915010	Montáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem jednoduchým - položení na dřevěné pražce, označení a vyvrtání otvorů, položení a přišroubování na paty kolejnice, přišroubování dosedacího úhelníku, vyzkoušení, úprava typu klíče, očíslování výkolejky, nátěr	kus	0,500	6 039,00	0,00	3 019,50	3 019,50	0,00000	0,000
16	R	7590917010	Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem jednoduchým	kus	0,500	2 366,10	0,00	1 183,05	1 183,05	0,00000	0,000
9	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	1,000	6 702,30	0,00	6 702,30	6 702,30	0,00000	0,000
10	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu - postavení vlakových cest a přezkoušení návěstních znaků návěstidel po přeložení řadiče, přezkoušení změny návěstního pojmu z povolovacího na zakazující po odpadnutí kotvy kolejového relé, přezkoušení nouzového vybavení vlakové cesty, přezkoušení návěstních znaků při zapojení automatického tratového zabezpečovacího zařízení, přezkoušení odjezdových vlakových cest s použitím výlukového klíče při současně činnosti odjezdových návěstidel	kus	1,000	2 633,40	0,00	2 633,40	2 633,40	0,00000	0,000
Celkem							3 019,50	76 650,75	79 670,25		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava venkovních prvků zab. zař. Dobříš po ŠU

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Dobříš

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 22. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST		Ostatní					0,00	1 890,90	1 890,90	0,000	0,000	0,000
1	R	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 890,90	0,00	1 890,90	1 890,90	0,00000	0,000	
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>												
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	3 794,18	3 794,18	0,000	0,000	0,000
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	766,500	4,95	0,00	3 794,18	3 794,18	0,00000	0,000	
<i>dotčené práce</i>												
Celkem							0,00	5 685,08	5 685,08	0,000	0,000	