



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně“

Číslo smlouvy Objednatele: 5623054047 (ORG 5519)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 04/23

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 107 - 1283990247/0100

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 966/67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

_____ technický ředitel

_____ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

_____ autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupená: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem společnosti
Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

IČO: 25588176

DIČ: CZ25588176

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. C 36233

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně“, která bude financována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) a z vlastních prostředků Objednatele (dále jen „*Projekt*“).
- I.3. V rámci Projektu má být provedena nástavba budovy I. stupně ZŠ a přístavba výtahu ve dvorním traktu, jejichž smyslem je vybudování 6 oddělení školní družiny a s tím spojeného zázemí pro účastníky zájmového vzdělávání, vychovatele, případně asistenty pedagoga. (vše dále jen „*Stavba*“).
- I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v rozšíření a zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školní družiny.
- I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně “ (dále jen „*Veřejná zakázka*“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*“). Objednatel odpovídá za správnost a úplnost veškerých podkladů pro zhotovení Stavby a nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele.
- I.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy.

- I.7. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem této smlouvy je

- a) provedení díla, kterým je zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu,
- b) poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby.

II.2. Zhotovením Stavby se rozumí

- a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „*Staveniště*“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění Stavby (dále jen „*Projektová dokumentace*“), která byla zpracována společností HB Projekt Plus, s.r.o., Jaroslava Foglara 862/5, 639 00 Brno, IČ: 29235421; oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezené množství (dále jen „*soupis prací*“), který je přílohou č. 1 této smlouvy; stavebním povolením vydaným Úřadem městské části Brno-Chrlice dne 4.4.2018 pod č.j.MCBCHR/01359/18/ŠR. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy,
- b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „*DSPS*“),
- c) geodetické zaměření Stavby,
- d) zpracování geometrického plánu pro vklad Stavby do katastru nemovitostí.

II.3. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- a) zpracování věcného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „*Harmonogram*“) a

jeho předložení Objednateli k seznámení; pokud Objednatel nebo TDI zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit Objednatele na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracoványmi připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle čl. III. 1. písm. b) této smlouvy;

- b) zpracování finančního plánu stavby s uvedením předpokládaného čerpání v jednotlivých kalendářních čtvrtletích (dále jen „*Finanční plán*“). Ve Finančním plánu bude zohledněno fakturační období a splatnost faktur dle čl. VII. této smlouvy;
- c) zhotovení dokumentace zajišťované Zhotovitelem (výrobní a dílenské dokumentace) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „*výrobní dokumentace*“) a po předchozím projednání s TDI a osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „*AD*“); výrobní dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf. na CD / DVD nosiči / USB flash disku;
- d) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;
- e) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického výzkumu;
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby;
- g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
- h) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) v případě potřeby zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu

zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;

- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických, plynových zařízení a tlakových zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- l) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- m) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- n) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;
- o) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady a v souladu s ust. odst. VIII.4. a VIII.5. této smlouvy;
- p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky apod.);
- q) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správci sítí apod.; oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek;
- r) zabezpečení splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí;
- s) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných Objednatelům Zhotoviteli;
- t) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD;
- u) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dále jen „*Provozovatel*“)

u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, jakožto i konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelům ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle III.1 písm.c) této smlouvy;

- v) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- w) vybavení Stavby podle požární zprávy;
- x) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy.

II.4. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich souhlasné stanovisko;
- e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách v rámci Stavby uložených či dotčených sítí;
- f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
- g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. X.1. této smlouvy ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel.

II.5. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje zpracování geometrického plánu (odsouhlaseného Majetkovým odborem Magistrátu města Brna) odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí - v 7 tištěných a ve 3 datových vyhotoveních ve formátu *.dgn a *.pdf, zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 2 datových vyhotoveních ve formátu *.pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených.

II.6. Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, a to zejména:

- a) Zhotovitel, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván, se bude účastnit kontrolních prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem;
- b) Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván;
- c) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel oznámí Objednateli odstranění vytknutých nedostatků po jejich odstranění, v případě, že jejich odstranění provede Zhotovitel.

(vše dále také jen „*Poskytnutí součinnosti*“).

II.7. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.

II.8. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli

za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „*Drobné vady*“).

III. Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu a Finančního plánu

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení vyjádření (případných připomínek) Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví a předloží Finanční plán.

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem)

nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (lhůta pro předání a převzetí staveniště je stanovena v čl. VIII.11 této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat.

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce

12 měsíců ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (dále také jen „*Finální lhůta*“).

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty.

e) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle odst. XIII.7 této smlouvy

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla.

f) lhůta k odstranění případných Drobných vad

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla.

g) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla.

h) lhůta k Poskytnutí součinnosti

po uplynutí Finální lhůty do vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, dle

požadavků Objednatele.

III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případech, kdy z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.

III.4. Harmonogram

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Harmonogram bude obsahovat minimálně tato data, která se současně stanou dílčími smluvními termíny, tzv. milníky:

- demolice stávající střešní konstrukce (případně s rozdělením do etap),
- hrubá stavba nástavby včetně funkčního zastřešení,
- osazení výplní otvorů obvodového pláště,
- vnitřní rozvody ZTI a elektroinstalace bez osazení koncových prvků,
- hrubá stavba výtahu,

vše bez drobných dokončovacích prací.

Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

Zhotovitel je při zpracování Harmonogramu povinen zohlednit, že stavební práce budou s výjimkou doby školních prázdnin stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, probíhat za provozu ZŠ a MŠ s následujícími omezeními:

- práce prováděné za provozu školy budou zahájeny až po projednání jejich rozsahu s vedením ZŠ a MŠ,
- ve dnech školní výuky nesmí Zhotovitel v době vyučování, tj. od 8:00 hod. do 14:00 hod., provádět práce, které by svým hlukem či prašností rušily řádný provoz školy,
- hlučné práce a doprava materiálu mohou být prováděny ve dnech školní výuky od 14:00 hodin do 7:00 hodin následujícího dne,

- Objednatel upozorňuje na povinnost Zhotovitele dodržovat zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

- b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 15 pracovních dnů s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání nepříznivé klimatické podmínky tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dílo dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.
- c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.

III.5. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.

III.6. Lhůta plnění může být změněna pouze:

- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení prací bude určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k provedení prací (případně kombinaci uvedeného). Doba nezbytná k provedení prací bude určena zpravidla kalkulací normohodin potřebných k jejich provedení na základě rozpočtu těchto prací dle oborového ceníku RTS;
- b) dohodou smluvních stran, z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty

se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak;

- c) z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatele;
- d) z důvodu projednání změn závazku Objednatelem, a to o dobu odpovídající nejvýše době od předložení změnového listu odsouhlaseného TDI a s vyjádřením AD Zhotovitelem Objednateli do uzavření nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se změnou závazku, a to pouze za předpokladu, že projednání změn závazku prokazatelně brání Zhotoviteli v provádění díla či předání díla Objednateli.

III.7. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
- b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby je Brno, městská část Brno-Chrlice. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1075 v k.ú. Chrlice. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy

V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	23 836 554,63 Kč
---------------------	------------------

V.2. Celková cena se skládá z cen za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy.

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH	23 831 554,63 Kč
--------------	------------------

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

V.5. **Cena za Poskytnutí součinnosti** dle této smlouvy se sjednává takto:

cena bez DPH	5 000,00 Kč
--------------	-------------

V.6. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy a cena za Poskytnutí součinnosti se dále označuje též jako „*Sjednaná cena*“.

V.7. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu odst. III.2. této smlouvy, odměnu za poskytování Záručního servisu, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod.

V.8. Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k DSPS.

V.9. V ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.

V.10. Platnost ceny

- a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy;
- b) Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí plnění předmětu smlouvy;
- c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy;
- d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací;
- e) Ust. dle písm. a) - c) neplatí v případě, kdy budou naplněny podmínky pro úpravu Sjednané ceny dle inflační doložky uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.

V.11. Sjednaná cena může být změněna pouze:

- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo

na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ;

- b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ;
- c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
- d) způsobem a za podmínek stanovených v příloze č. 3 této smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro úpravu Sjednané ceny.

V.12. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení;
- b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ;
- c) V případě naplnění podmínek pro úpravu Sjednané ceny dle přílohy č. 3 této smlouvy bude postupováno způsobem v této příloze uvedeným.

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby a Projektu je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.

VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle

oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů.

- VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI.3. této smlouvy.
- VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatel, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatel a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je

oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací.

- VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě změny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6 této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- VI.8. TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. Současně s předáním změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru vše na technickém nosiči dat (CD či DVD).
- VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

VII. Platební podmínky

- VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „*Průběžná faktura*“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „*Soupis*“).
- VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.10 této

smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.

VII.3. Práce, jejichž předmětem je zhotovení Stavby dle této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), do režimu přenesení daňové povinnosti. V případě režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v případě režimu přenesení daňové povinnosti text „*daň odvede zákazník*“. Na Poskytnutí součinnosti se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje

VII.4. Průběžná i Finální faktura i faktura za Změnu nákladů musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:

- a) označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo,
- b) označení díla,
- c) text: Projekt „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy I. stupně“ je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu,
- d) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
- e) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesení daňové povinnosti text „*daň odvede zákazník*“,
- f) příloha - Soupis podepsaný TDI a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období,
- g) uvedení čísla Projektu: CZ.06.04.01/00/22_112/0001310

VII.5. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona o DPH, že faktury mohou být vystavovány i v elektronické podobě.

VII.6. V případě, že ekonomický systém Zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky TDI, tj. Brněnských komunikací a.s. (ID: tk7c8xt). Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana doručí fakturu včetně příloh TDI na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy

- VII.7. TDI je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDI předá TDI příslušnou fakturu Objednateli.
- VII.8. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- VII.9. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
- VII.10. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Poslední Průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění – řádné zhotovení Stavby, doposud neuhrazená na základě Průběžných faktur, se označuje jako „**Finální faktura**“.
- VII.11. Cena za Poskytnutí součinnosti bude uhrazena jednorázově po řádném splnění Poskytnutí součinnosti Zhotovitelem, a to na základě faktury (dále jen „**Faktura za poskytnutí součinnosti**“).
- VII.12. Finální fakturu za zhotovení Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury za zhotovení Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání), který bude ve shodné struktuře a formátu jako byl oceněný soupis prací, případně jiný formát výstupu odsouhlasený Objednatelem. Nemá-li Zhotovitel možnost vyhotovit tento elektronický výstup, vyplní údaje o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu s názvem „Čerpání“, který bude poskytnut Objednatelem na vyžádání ve formátu xls. Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.
- VII.13. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur.

- VII.14. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDI.
- VII.15. Finální fakturu za zhotovení Stavby a Fakturu za poskytnutí součinnosti se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena, jinak do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy (zejména odstranění Drobných vad, vyklizení Staveniště a po předání Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek).
- VII.16. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- VII.17. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- VII.18. Úprava ceny díla na základě inflační doložky, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, bude provedena postupem uvedeným v inflační doložce samostatnými fakturami za Změnu nákladů. Zhotovitel předkládá faktury za Změnu nákladů vč. vyúčtování Změny nákladů k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky. Součástí poslední faktury za Změnu nákladů bude i aktualizovaný finální rozpočet stavby zpracovaný v souladu s odst. VII.12. této smlouvy a zahrnující i Změny nákladů.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

- VIII.1. Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem Stavby, zůstává Objednatel. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.
- VIII.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů a požadavků uvedených v příloze č. 4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- VIII.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům; za řádné a včasné plnění se považuje uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za řádně provedené stavební práce, dodávky nebo služby

poskytnuté poddodavatelem k plnění veřejné zakázky dle Smlouvy (dále jen „Plnění“), a to vždy do 15 dnů ode dne obdržení platby ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele či odůvodňují nemožnost splnit povinnosti dle tohoto odstavce; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VIII.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VIII.5. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. Zhotovitel je povinen dodržet způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů uvedených v plánu přípravy opětovného použití či recyklace stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi nebo jiných druhů materiálového využití, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy (dále jen „*Plán přípravy*“). Zhotovitel je povinen předat Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy dokument prokazující naplnění Plánu přípravy. Pokud by došlo k odchylkám oproti Plánu přípravy, Zhotovitel tuto skutečnost zdůrazní, popíše a odůvodní, přičemž pokud ve výsledku nebylo připraveno k opětovnému použití minimálně stanovené množství, lze takovou odchylku odůvodnit jen dříve neodhalenými okolnostmi. Zhotovitel je současně povinen předat Objednateli kopie smluv o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu Smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci záboru veřejného prostranství. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět

a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

VIII.7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

VIII.8. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

VIII.9. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr.

VIII.10. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.

VIII.11. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. O předání a převzetí Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.

VIII.12. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.

VIII.13. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.

VIII.14. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII.15. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady a v souladu s ustanovením odst. VIII.5. zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité

obaly apod.).

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII.17. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.

VIII.18. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů,
- b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
- c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
- d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDI nebo AD,

- e) kontrolní dny budou řízeny TDI,
- f) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

VIII.19. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště oplocením zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob.

VIII.20. Zhotovitel je oprávněn provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele v odůvodněných případech úpravu rozměrů výplní stavebních otvorů Stavby (okna, dveře) a rozměrů či hmotností dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, oproti rozměrům či hmotnostem uvedeným v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací v toleranci $\pm 5\%$ původního rozměru či hmotnosti v návaznosti na skutečné rozměry příslušných stavebních konstrukcí. Zhotovitel je rovněž oprávněn v odůvodněných případech provést po odsouhlasení TDI a/nebo Objednatele změnu členění jednotlivých výplní stavebních otvorů oproti členění uvedenému v Projektové dokumentaci či v oceněném soupisu prací z technických důvodů, které by jinak bránily jejich provedení či řádnému užívání. Cena příslušných položek výplní stavebních otvorů a dalších výrobků, u kterých Zhotovitel zhotovuje výrobní dokumentaci, uvedená v soupisu prací se v těchto případech nemění.

VIII.21. Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace stavby dle požadavku objednatel 1 kus informačního litého banneru s navařenými kovovými oky o rozměrech šířky 3,4 m/ výšky 1,7 m (případně o jiných rozměrech dle domluvy s objednatel) a o váze 550 g/m² (dále jako „informační banner“), který bude na místo realizace stavby dodán objednatel po dohodě se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne předání a převzetí staveniště dohodnout s objednatel dodání informačního banneru na e-mailu: marketing@brno.cz a poskytnout objednateli součinnost při jeho dodání. Zhotovitel je povinen informační banner umístit dle požadavku objednatel na viditelném místě a je povinen ho řádně ukotvit/zatížit proti převrácení a zajistit proti uvolnění a odcizení. V případě, že bude informační banner umístěn na stavebním oplocení a stavební oplocení spadne, je zhotovitel povinen stavební oplocení opětovně postavit. V případě poškození nebo odcizení informačního banneru je o tom zhotovitel objednatel povinen bezodkladně informovat na e-mailu: marketing@brno.cz a dohodnout s objednatel dodání nového informačního banneru na náklady objednatel. Po dokončení stavby ve lhůtě sjednané pro vyklizení staveniště je zhotovitel povinen informační banner odstranit a dohodnout s objednatel jeho odvoz na e-mailu: marketing@brno.cz.

IX. Vedení stavebního deníku

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle

obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelům předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
- IX.3. Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
- IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatel, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

X. Předávání a přejímání plnění

- X.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel, prostřednictvím TDI svolá předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatel, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
- X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy.
- X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy povinen oznámit písemně TDI a Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy.
- X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatel k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatel se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD.
- X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1.

této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu s čl. VI.2. a/nebo s čl. VI.5. této smlouvy jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy nebude možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy.

X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:

- a) označení předmětu díla,
- b) označení Objednatele a Zhotovitele,
- c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- d) zhodnocení jakosti díla,
- e) seznam převzaté dokumentace,
- f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,
- g) soupis příloh,
- h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
- i) datum a místo sepsání protokolu,
- j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,
- k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (provozovatele) a osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP

X.7. Závazek Zhotovitele spočívající v Poskytnutí součinnosti bude splněn vydáním kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, který je dokladem o povoleném užívání Stavby.

X.8. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíše strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6. této smlouvy.

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

- a) **60 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce.

- b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** ode dne převzetí díla Objednatelům,

(dále též „*Záruční doba*“)

- XI.2. Není-li výslovně stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelům. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.
- XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
- XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
- XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do pracovních 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy.
- XI.7. V průběhu Záruční doby Zhotovitel provádí záruční servis díla:
- a) provádění nezbytných servisních a provozních opatření tak, aby dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti Stavby; (dále jen „*Záruční servis*“), přičemž pod pojmem Záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců příslušných zařízení, s cílem umožnit užívání díla k účelu, ke kterému je určeno a zároveň umožnit zachování maximální technické životnosti stavby. Jedná se zejména o zařízení vzduchotechniky, a plynové kotle, u nich se požadují zejména prohlídky, kontroly, údržby, čištění, výměny filtrů apod.; u výtahů zejména o pravidelnou preventivní údržbu (mazání, seřizování, čištění, kontroly apod.) a zajišťování odborných prohlídek; u oken a u dveří zejména o kontrolu funkčnosti, seřízení a mazání. Záruční servis zahrnuje také nezbytné zásahy Zhotovitele spojené s odstraněním vad, u nichž povinnost odstranění vyplývá ze záruky na dílo během

záruční doby (jedná se tedy o odstraňování záručních vad podle čl. XI.3. a XI.5. této smlouvy),

- b) odměna za poskytování Záručního servisu je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy; v této ceně však není zahrnuta cena Záručního servisu a dodávek, v případě, kdy byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným užíváním díla ze strany Objednatele,
- c) v případě neprovedení potřebného Záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu Zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu Objednatel na náklady Zhotovitele.

XII. Pojištění

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH sjednané dle této smlouvy. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 10 mil. Kč (slovy: deset milionů korun českých), s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně.

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIII. Sankční ujednání a zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

- a) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na

zhotovení Stavby, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky, či s převzetím Staveniště, či se splněním povinností týkajících se osoby stavbyvedoucího dle odst. XV.11. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení;

- b) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací jednotlivých milníků oproti Harmonogramu dle odst. III.4. písm. a) této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 16. pracovním dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatelů či výskytu skrytých překážek v místě plnění; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel uhradí vždy za první prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za prodlení návazné (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak pouze za předpokladu, že délka prodlení návazného (v navazujícím milníku) je shodná nebo kratší než prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se zhotovením Stavby dle písm. c) tohoto odstavce (tj. tyto smluvní pokuty budou placeny samostatně);
- c) ve výši 15 000,- Kč za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
- d) ve výši 1 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení;
- e) ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
- f) ve výši 10 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností dle odst. VIII.2./3./4./6./21. a/nebo odst. XV. 2/3./4./5./6./15. této smlouvy;
- g) ve výši 10 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;
- h) ve výši 3 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit

doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle odst. XIII. 6. této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;

- i) ve výši 1 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle odst. XIII.7. této smlouvy po dobu, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;
- j) ve výši 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.8./9./10. a odst. VIII.5. této smlouvy;
- k) ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.11./12. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
- l) ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení Staveniště;
- m) ve výši 10 000,- Kč za každé hrubé porušení postupů při provádění Stavby. Za hrubé porušení postupů při provádění Stavby je považována situace, kdy Zhotovitel i přes upozornění Objednatele, TDI či specialisty kontroly jakosti TDI:
 - provádí práce u nichž bylo TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI požadováno zpracování a schválení technologického postupu, aniž by měl k takovým pracím zpracovaný a TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený technologický postup a/nebo,
 - opakovaně poruší TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schválený technologický postup prací a/nebo,
 - provádí práce v rozporu s TDI nebo specialistou kontroly jakosti TDI schváleným technologickým postupem a/nebo,
 - opakovaně poruší povinnosti dané stanovenými požadovanými kontrolami zakrývaných konstrukcí a případnými kontrolními měřeními a zkouškami (kontrolním zkušebním plánem) a/nebo,
 - opakovaně poruší povinnosti dle odst. VIII.18 bod b) a/nebo c);
- n) ve výši 1 000 000,- Kč, dojde-li k porušení pravidel dle odst. XV.14. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně;

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
- XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné dokončení**“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
- a) Zhotovitel má sjednanu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále jen „**Banka**“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 1 200 000,00 Kč (slovy jeden milion dvě stě tisíc korun českých), pokud Zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě, a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla Staveniště. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.
 - b) Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného Objednatel, Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění Drobných vad.
 - c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné

dokončení na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

- d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek**“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení těchto podmínek:

- a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu odpovídající 5 % ceny za zhotovení Stavby dle čl. V. 3. této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.
- b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.
- c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:

- a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III. této smlouvy, nebo při prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu delší než 15 pracovních dní;
- b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů,
- c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII. této smlouvy,
- d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII. této smlouvy,
- e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy,
- f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů,
- g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
- h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli,
- i) opakované hrubé porušení postupů při provádění Stavby dle odst. XIII.2. písm. m) této smlouvy.

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
- c) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. XV.14. této smlouvy.

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v odst. XIV.7. této smlouvy, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této

smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XV. Zvláštní ujednání

XV.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty sjednané dle této smlouvy Objednatelem částečně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy dodržovat.

XV.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek IROP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména:

- a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (Odbor implementace evropských fondů MMB), Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Centru pro regionální rozvoj, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené Projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace Projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s Projektem;
- b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu;
- c) dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035 Pokud z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá lhůta delší, musí být příslušná dokumentace dodavatelem uchována po tuto dobu.

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

XV.4. Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace Stavby projektu dočasný billboard o rozměrech 5,1m*2,4m. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu, textace „byl spolufinancován Evropskou unií“, hlavní cíl projektu a logo EU. Dočasný billboard bude pevné a nerozebíratelné konstrukce určené k použití do interiéru i exteriéru zabraňující zcizení nebo poškození při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Dočasný billboard bude osazen při zahájení realizace a po ukončení fyzické realizace bude nejpozději do 3 měsíců nahrazen pamětní deskou (dále jen „*Dočasný billboard*“).

XV.5. Po dokončení realizace Stavby bezprostředně po odstranění Dočasného billboardu bude v místě Stavby umístěna stálá pamětní deska z odolného a trvalého materiálu o rozměrech 0,3 x 0,4 m (dále jen „*Pamětní deska*“). Pamětní deska bude vyrobena z materiálu trvalé hodnoty zajišťující dobrou čitelnost, nejlépe z kovu – např. z mosazi či jiné slitiny, minimalizace pravděpodobnosti poškození či zcizení. Stálá pamětní deska musí obsahovat následující informace: název projektu, textace „byl spolufinancován

Evropskou unií“, nebo hlavní cíl projektu a logo EU.

- XV.6. Obsah Dočasného billboardu a Pamětní desky bude Zhotovitelem zpracován dle instrukcí Objednatele a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 a dále z Metodického pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021–2027²³ včetně Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027. Konečný vzhled Billboardu a Pamětní desky bude před umístěním schválen Objednatelem.
- XV.7. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
- XV.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
- XV.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele či jinou osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel/jiná osoba prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli při předání staveniště seznam všech poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.
- XV.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 2 v této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou odbornou zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- XV.11. Zhotovitel je povinen před zahájením činnosti dle čl. III.1. písm. b) této smlouvy předložit Objednateli údaje o osobě, která splňuje požadavky na osobu stavbyvedoucího podle přílohy č. 2 této smlouvy, jakož v téže lhůtě i doklady (oprávnění) prokazující jeho odbornost a další jednoznačné doklady prokazující splnění požadavků na osobu stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy. Předložení údajů o osobě stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy a dokladů prokazujících jeho odbornost je podmínkou pro možnost zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby; pokud Zhotovitel požadované doklady nepředloží nebo tyto doklady nebudou prokazovat

odbornost osoby stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, jedná se o prodlení na straně Zhotovitele a Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat uhrazení sankce dle čl. XIII.2. písm. a) této smlouvy.

XV.12. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):

- a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
- b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem,
- c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném.

XV.13. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli či dodavateli Objednatele při dodávce vybavení místností Stavby. Jedná se zejména o umožnění přístupu do prostor Stavby za účelem zaměření a koordinace Stavby a dodávky (montáže) vybavení.

XV.14. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); budou-li uvedená nařízení v budoucnu nahrazena jinou legislativou, uvedená povinnost se bude uplatňovat obdobně.

XV.15. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. XV.14. této smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

XVI. Ostatní ujednání

XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- XVI.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
- XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vyloučí aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
- XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
- XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat činnost technického dozoru při realizaci díla.
- XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- XVI.10. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- XVI.12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Podmínky pro úpravu Sjednané ceny – inflační doložka

Příloha č. 4: Požadavky související se sociální odpovědností

Příloha č. 5: Plán přípravy opětovného použití či recyklace stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi nebo jiných druhů materiálového využití

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/047 dne 13. 9. 2023.

V Brně dne
**Ing.
Tomáš
Pivec**
Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2023.10.16
14:27:12 +02'00'

.....
za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Modřicích dne
**Zdeněk
Spáčil**
Digitálně
podepsal
Zdeněk Spáčil
Datum:
2023.10.12
10:34:49 +02'00'

.....
za Zhotovitele

Zdeněk Spáčil
Jednatel

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **HBP17/11 ZS Chrlice**

Objekt: **SO 02-2 I. stupeň - RPD**

Rozpočet: **HBP17/11 ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 09-2022**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**
U Vlečky 1054
664 42 Modřice

IČO: **25588176**

DIČ: **CZ25588176**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 734 376,01
PSV			10 375 523,21
MON			4 176 655,41
Vedlejší náklady			530 000,00
Ostatní náklady			15 000,00
Celkem			23 831 554,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 831 554,63 CZK
Základní DPH	21 %	5 004 626,47 CZK

Cena celkem včetně DPH

28 836 181,10 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
14.9. SIL	SIL	0,00	1 707 911,25		1 707 911,25	7
HBP17/11	SIL	0,00	1 707 911,25		1 707 911,25	7
14.9.- UT	UT	0,00	325 892,00		325 892,00	1
5	D.1.4c_UT	0,00	325 892,00		325 892,00	1
14.9.- ZTI	ZTI	0,00	632 437,18		632 437,18	3
4	D.1.4b_ZTI	0,00	632 437,18		632 437,18	3
14.9.-SLP	SLP	0,00	794 264,00		794 264,00	3
HBP17/11	SLP	0,00	794 264,00		794 264,00	3
14.9.-Stav	Stavební část	0,00	18 961 322,04		18 961 322,04	80
HBP17/11	14.9. - Stav	0,00	18 961 322,04		18 961 322,04	80
SO 02-2 VZT	VZT	0,00	864 728,16		864 728,16	4
3	D.1.4a_VZT	0,00	864 728,16		864 728,16	4
VN a ON	Velejší a ostatní náklady	0,00	545 000,00		545 000,00	2
HBP17/11	Velejší a ostatní náklady	0,00	545 000,00		545 000,00	2
Celkem za stavbu					23 831 554,63	100,00

Popis stavby: HBP17/11 - ZS Chrlice

Popis objektu: 14.9. SIL - SIL

Popis rozpočtu: HBP17/11 - SIL

Popis objektu: 14.9.- UT - UT

Popis rozpočtu: 5 - D.1.4c_UT

Popis objektu: 14.9.- ZTI - ZTI

Popis rozpočtu: 4 - D.1.4b_ZTI

Popis objektu: 14.9.-SLP - SLP

Popis rozpočtu: HBP17/11 - SLP

Popis rozpočtu: HBP17/11 - SLP

Popis objektu: 14.9.-Stav - Stavební část

Popis rozpočtu: HBP17/11 - 14.9. - Stav

Popis objektu: SO 02-2 VZT - VZT

Popis rozpočtu: 3 - D.1.4a_VZT

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			76 315,65	0,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			30 139,98	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 007 182,44	12,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 297 728,89	9,6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			32 094,46	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			852 480,35	3,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			832 758,19	3,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			304 002,90	1,3
64	Výplně otvorů	HSV			642,00	0,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 380,13	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			396 977,15	1,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			78 558,12	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			215 600,63	0,9
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			1 942,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			275 990,44	1,2
711	Izolace proti vodě	PSV			31 300,20	0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			379 006,15	1,6
713	Izolace tepelné	PSV			1 006 816,19	4,2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			632 437,18	2,7
730	Ústřední vytápění	PSV			325 892,00	1,4

762	Konstrukce tesařské	PSV			742 463,35	3,1
763	Dřevostavby	PSV			516 412,18	2,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 933 412,59	8,1
765	Krytiny tvrdé	PSV			257 384,82	1,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 290 934,92	9,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			997 606,74	4,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			231 475,44	1,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			3 944,00	0,0
776	Podlahy povlakové	PSV			596 831,24	2,5
781	Obklady keramické	PSV			107 675,77	0,5
783	Nátěry	PSV			15 015,14	0,1
784	Malby	PSV			92 916,30	0,4
786	Čalounické úpravy	PSV			213 999,00	0,9
M21	Elektromontáže	MON			1 707 911,25	7,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			794 264,00	3,3
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			864 728,16	3,6
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			809 752,00	3,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			328 582,68	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			545 000,00	2,3
Cena celkem					23 831 554,63	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	HBP17/11	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	VN	Vedlejší náklady				530 000,00			
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00		RTS 22/ I	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, pronájem.							
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	360 000,00	360 000,00		RTS 22/ I	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.							
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 22/ I	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 22/ I	Indiv
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.							
Díl:	ON	Ostatní náklady				15 000,00			
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 22/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 22/ I	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).							
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	740,00	740,00		RTS 22/ I	Indiv
		15500							
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00		RTS 22/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.							
9	001	Povinná publicita projektu, tzn. Billboard	ks	1,00000	500,00	500,00		RTS 22/ I	Indiv
10	002	Povinná publicita projektu, tzn. pamětní deska	ks	1,00000	500,00	500,00		RTS 22/ I	Indiv
11	003	dočasné zakrytí stropu půdy proti srážkové vodě při demontáži krovu	m2	836,00000	10,00	8 360,00		RTS 22/ I	Indiv
Celkem						545 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupen - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupen - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	76 315,65						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek dojezd výtahu : $(1,695+1*2)*(1,76+1)*(1,18+0,4+0,1)$	m3	17,13298	1 433,00	24 551,56	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,13298	m3	17,13298	288,00	4 934,30	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,13298	m3	17,13298	279,00	4 780,10	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,13298	m3	17,13298	247,00	4 231,85	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,13298	m3	17,13298	810,00	13 877,71	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
6	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, dojezd výtahu : $17,133-((1,76+0,3)*(1,695+0,3*2))*1,18$	m3	11,55431	978,00	11 300,12	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 17,13298	m3	17,13298	498,00	8 532,22	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
8	58337213R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,55432*1,01	m3	11,66986	352,00	4 107,79	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	30 139,98						
9	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	1,89108	3 336,00	6 308,64	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez dodávky a uložení výztuže dojezd výtahu : $(1,76+0,3) \cdot (1,695+0,3^2) \cdot 0,4$			1,89108				
10	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, dojezd výtahu : $((1,76+0,3)+2 \cdot (1,695+0,3^2)) \cdot 0,4$	m2	2,66000	930,00	2 473,80	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
11	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,66000	m2	2,66000	139,00	369,74	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
12	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků dle výpisu vč stěn : 0,144	t	0,14400	58 898,00	8 481,31	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
13	279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30 bez výztuže dojezd výtahu : $(1,76^2+1,695+0,3^2) \cdot 0,73 \cdot 0,3$	m3	1,27349	3 394,00	4 322,23	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
14	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, dojezd výtahu : $(1,76^2+1,695+0,3^2) \cdot 0,73^2$	m2	8,48990	674,00	5 722,19	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
15	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 8,48990	m2	8,48990	290,00	2 462,07	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 007 182,44			
16	311238219R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,30-0,35$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, obvod zdivo : $(28,245+36,555+7,62+9,415+8,465) \cdot (10,44-7,945)$	m2	415,18533	3 250,00	1 349 352,32	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					225,29850				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupen - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupen - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$(13,585+1*2+1,9+0,92)*(10,44-7,945)+36+(3,485+2,93+5,4+2,975+2,465+0,2*2+8,295+5,11+6,27)*(10,44-7,945)$ $-3,55*2*11-1,2*2*6-1,2*1,2*2-1*2*2-0,6*1,2*2-1*1,2-2,4*2,35-1*1,2*2-3,55*2$ $(5,025+6,775)*(10,44-7,945)-1*1,20*3$ $15,925*(10,44-7,945)+8,435*(10,44-7,945)$ vnitřní zdivo : $5,645*(10,44-7,0)+(5,275+2,85)*(10,44-7,0)-1*2$		175,05883					
17	311238130RT1	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum $R_w = 52$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa,	m2	314,98570	1 729,00	544 610,28	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		$(7,395*2+20,68+32+8,755+3,015+4,585+6,925)*3,6+46-3,14*0,9*0,9-3,6*3*2-3*3-0,9*2,975-3,14*0,9*0,9-1,2*2*2-0,9*2,975*4-1,2*2-1,8*0,8$		314,98570					
18	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	638,00	1 276,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		2		2,00000					
19	317168124R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	833,00	833,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dveře 2.NP : 1		1,00000					
20	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	10,00000	640,00	6 400,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		3 : 5*2		10,00000					
21	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	43,00000	825,00	35 475,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		1 : (1+3)*6		24,00000					
		7 : (1+1)*2		4,00000					
		8 : 4*3		12,00000					
		11 : 1*2		2,00000					
		12 : 1		1,00000					
22	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	50,00000	956,00	47 800,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		2 : 4*8		32,00000					
		4 : 6*3		18,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupen - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupen - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,00000	1 727,00	3 454,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		14 : 2		2,00000					
24	317168137R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,00000	2 307,00	4 614,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		9 : 2		2,00000					
25	317168138R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	2 452,00	9 808,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		15 : 4		4,00000					
26	317168140R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000	2 889,00	34 668,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		5 : 2*6		12,00000					
27	317998111R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm	m	23,25000	117,00	2 720,25	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		5 : 3,5*6		21,00000					
		14 : 2,25		2,25000					
28	317998112R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 70 mm	m	5,50000	136,00	748,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		15 : 3		3,00000					
		7 : 1,25*2		2,50000					
29	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm	m	3,75000	165,00	618,75	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		8 : 1,25*3		3,75000					
30	317998120R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 150 mm	m	9,50000	212,00	2 014,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		1 : 1,25*6		7,50000					
		3 : 1*2		2,00000					
31	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	4,19400	7 184,00	30 129,70	801-4	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,							
		6 : 3,55*0,45*0,2*12		3,83400					
		13 : 4*0,2*0,45		0,36000					
32	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	5,42569	11 146,00	60 474,74	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 6 : 3,85*4*12*26,3/1000 13 : 5*4,3*26,3/1000			4,86024 0,56545				
33	342248114R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	38,40000	1 238,00	47 539,20	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), (2,74*2+2,895+3,025)*3,7-0,9*2,1*2		38,40000					
33a	342589	Příšky SDK akustická, 2x12,5mm, izolace 60mm, neprůzvučnost 60dB (6,82+3,1+1,905+2,835+5,35+5,31)*3,7	m2	93,68400	1 246,00	116 730,26	801-1	Vlastní	Indiv
				93,68400					
34	342248144R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	4,34000	1 292,00	5 607,28	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 2.NP : 1,8*3,8-1,25*2		4,34000					
35	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. dveře 2.NP : 3,8*2	m	7,60000	146,00	1 109,60	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				7,60000					
36	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený - klasický; funkce: cihla plná; tvar: základní; P; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; kat. zdících...	m2	39,61000	470,00	18 616,70	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		jakýmkoliv cihlami, 6 : 3,55*(0,45+2*0,2)*12 13 : 4*(0,2*2+0,45)		36,21000 3,40000					
37	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace m.č.301,304-312 : 135,52+66,9+30,31+20,17+70,61+76,35+16,85+72,78+76,13+73,73	m2	639,35000	641,00	409 823,35	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				639,35000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	48,04000	705,00	33 868,20	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
m.č.303+302+313-319 : 4,94+8,74+1,26+8,24+4,05+11,2+4,48+2,41+2,72				48,04000					
39	317100012RAA	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 180 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	5,00000	2 200,00	11 000,00	AP-HSV	RTS 22/ I	Součtová
vysekání rýh, svislý a vodorovný přesun suti, odvoz na skládku, montáž a dodávka překladu.									
rozšíření otvoru pro dveře výtahu 1.NP : 5				5,00000					
40	13480815R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 200 mm	t	5,58846	40 779,00	227 891,81	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,42569*1,03				5,58846					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			2 297 728,89				
41	411361921RT5	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	4,75095	43 693,00	207 583,26	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.									
spřažená deska : (697,14+67,17)*4,44*1,4/1000				4,75095					
42	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	1,35776	3 545,00	4 813,26	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,									
P1 : 5,25*0,45*0,465				1,09856					
P2 : 2,4*0,45*0,24				0,25920					
43	413351107	Bednění nosníků zřízení	m2	9,47700	761,00	7 212,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.									
P1 : 5,25*(0,45+0,465*2)				7,24500					
P2 : 2,4*(0,45+2*0,24)				2,23200					
44	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	9,47700	296,00	2 805,19	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupen - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupen - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 9,47700			9,47700				
45	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	3,44250	437,00	1 504,37	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		P1 : 5,25*0,45		2,36250					
		P2 : 2,4*0,45		1,08000					
45a	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	3,44250	50,00	172,13	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
46	416021222R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	8,05000	974,00	7 840,70	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		m.č.112 : 3,5*2,3		8,05000					
47	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	26,73600	4 001,00	106 970,74	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		V1 : 0,4*0,215*195		16,77000					
		V2 : 8,1*0,4*0,24		0,77760					
		V3 : 0,4*0,165*4,9		0,32340					
		V4 : 0,3*0,3*98,5		8,86500					
48	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	148,45500	446,00	66 210,93	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		V1 : 2*0,215*195		83,85000					
		V2 : 8,1*2*0,24		3,88800					
		V3 : 2*0,165*4,9		1,61700					
		V4 : 2*0,3*98,5		59,10000					
49	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	148,45500	108,00	16 033,14	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 148,45500		148,45500					
50	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,26300	43 693,00	55 184,26	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně distančních prvků.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle výpisu : 1,263		1,26300					
51	411324111RRR	Spřažená hřebíková deska, tl. 70 mm	m2	697,14233	2 008,00	1 399 861,80		Vlastní	Indiv
		stávající půda : 28,245*(7,385+0,3+2,55)+(36,55-7,385-0,3-2,55)*(6,84+0,3+2,25)+(7,62+9,415+8,465-6,84-0,3-2,25)*8,435		672,07328					
		5,11*8,295+5,4*2,93+6,775*5,025		92,25383					
		odpočet tl. 100 mm : -8,435*7,965		-67,18478					
52	411324112RRR	Spřažená hřebíková deska, tl.100 mm	m2	67,17212	2 117,00	142 203,38		Vlastní	Indiv
		8,435*7,9635		67,17212					
53	417320041RAA	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 25/30, průřezu 400 x 200 mm, výztuž 90 kg/m3	m	48,00000	1 204,00	57 792,00	AP-HSV	RTS 22/ I	Součtová
		beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace.							
		překlad nad okny š.3,55m : 4*12		48,00000					
54	430000000RA0	Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti	m	25,50000	1 450,00	36 975,00	AP-HSV	RTS 22/ I	Součtová
		beton stupňů z betonu prostého B 12,5, bez potěru, se zahrazením povrchu, bednění stupňů.							
		12*1,7+3*1,7		25,50000					
55	430320040RAB	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 120 kg/m3	m3	5,33970	34 565,00	184 566,73	AP-HSV	RTS 22/ I	Součtová
		Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.							
		((4,6*2+1,6)*1,7+1,635*1,7*2)*0,2+1,635*1,7*0,2		5,33970					
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				32 094,46			
56	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí	m2	45,08000	73,00	3 290,84	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		hloubková penetrace stěn silikátová							
		po jednotlivých vrstvách							
		Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 45,08000		45,08000					
57	602031101R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí	m2	320,04027	90,00	28 803,62	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přílnavostní a penetrační nátěr pod hlíněné omítky							
		po jednotlivých vrstvách							
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 295,66527		295,66527					
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 24,37500		24,37500					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				852 480,35			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	216,04000	55,00	11 882,20	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, dveře : 82,80000 $1,5*2*2+0,9*2*2*3+0,9*2*7*2+0,9*2*2+0,8*2*2*3+0,8*2*2+0,6*2*2*3+0,7*2*2*2+0,8*2*2*2+0,6*2*2+0,7*2*2$ $1,25*2*2+0,9*2*2+1,25*2*2$ 13,60000 $01+02+03+04+05+06+07 : 1,2*2*6+3,55*2*7+3,55*2*5+1*1,2*6+1,2*1,2*4+2,4*2,35*1+0,6*1,2*2$ 119,64000									
59	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	23,91900	252,00	6 027,59	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, schodiště : $(4,6*2+1,6)*1,7+1,635*1,7*2$ 23,91900									
60	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	85,87600	353,00	30 314,23	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 85,87600 85,87600									
61	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	12,75825	906,00	11 558,97	801-4	RTS 22/ I	RTS 22/ I
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, okno v místě dveří výtahu : $(3,18-2,25)*0,6*2+1,27*0,6*2$ 2,64000 rozšíření otvoru pro dveře výtahu 1.NP : $(1,495+3*2)*(0,75+0,3*2)$ 10,11825									
62	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	45,08000	220,00	9 917,60	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, m.č.112 : $(3,5*2+2,3*2)*3,8-1*2+0,6*(1+2*2)$ 45,08000									
63	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	1 363,72780	41,00	55 912,84	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 4,34000*2 8,68000 m.č.301 : $(20,68+22+8,755+3,015+17+18,8)*3,5-0,9*3*11-3,14*0,9*2*2-1,2*2*3-1*2+0,3*(1,2*3+2*2*3)$ 270,35100									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.302 : (3,025*2+1,495*2)*3,5-1*2+0,3*(1+2*2)		31,14000					
		m.č.303 : (3,02*2+3,055*2)*3,5-1*2+0,3*(1+2*2)		42,02500					
		m.č.304 : (8,435*2+8,71*2)*3,5-3,55*2-1,2*2-1*3-2*1,2+0,3*(3,55*2+2*2*2+1,2+2*2)		111,20500					
		m.č.305 : (7,2*2+5,35*2)*3,5-0,9*3-1,2*2*3+0,3*(1,2*3+2*3*2)		82,63000					
		m.č.307 : (7,97*2+10,38*2)*3,5-1,8*0,8-1,2*2-1*3-3,55*2*2+0,3*(3,55*2+2*2*2)		111,94000					
		m.č.308 : (11,3+6,9+9,54+3,1+1,905+2,835)*3,5-3,14*0,9*0,9-0,9*3-1,8*0,8-3,57*2*2		103,56660					
		m.č.309 : (6,86+2+3,65+2,835+1,905+3,1)*3,5-1,2*2*2-0,9*3+0,3*(1,2*2+2*2*2)		66,84500					
		m.č.310 : (11,185*2+6,88*2)*3,5-3,55*2*2-1*3-2*1,2+0,3*(3,55*2+2*2*2)		111,38500					
		m.č.311 : (10,4*2+7,395*2)*3,5-3,55*2*2-3,14*0,9*0,9-0,9*3-2*1,2+0,3*(3,55*2+2*2*2)		107,25160					
		m.č.312 : (10,13*2+7,405*2)*3,5-3,55*2*2-1*3-2*1,2-3,14*0,9*0,9+0,4*(3,55*2+2*2*2)		106,64160					
		m.č.314 : (2,895*2+2,935*2)*3,5-0,9*2,1-1*2+0,3*(1+2*2)		38,42000					
		m.č.313 : (4,31+5,275*2)*6,8		101,04800					
		m.č.315 : (2,9*2+1,51*2)*3,5-1*3+0,3*(1+3*2)		29,97000					
		m.č.316 : (4,575*2+2,62*2)*3,5-1*1-1*2-1*3+0,3*(1*3+3*2+2*2*2)		49,46500					
		m.č.317 : (2,74*2+1,815*2)*3,5-0,6*1,2-1*3+0,3*(0,6+1,2*2)		29,06500					
		m.č.318 : (1,2*2+2,745*2)*3,5-0,6*1,2-0,8*3+0,3*(0,6+1,2*2)		25,39500					
		m.č.319 : (0,9*2+2,74*2)*3,5-1*2-0,8*3+0,3*(1+2*2)		22,58000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 85,87600*-1		-85,87600					
64	612474612R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, sádrový štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	1 363,72780	533,00	726 866,92	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		kompletní souvrství							
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1363,72780		1 363,72780					
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější 832 758,19								
65	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	297,85700	53,00	15 786,42	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
		výtah šachta : (1,76*2+1,695)*(13,8)		71,96700					
		střecha výt š. : 2,5*2,5		6,25000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		01+02+03+04+05+06+07 : 1,2*2*6+3,55*2*7+3,55*2*5+1*1,2*6+1,2*1,2*4+2,4*2,35*1+0,6*1,2*2		119,64000					
		ostatní - odhad : 100		100,00000					
66	621412313RT2	Nátěry vnějších podhledů silikonové,	m2	105,67900	245,00	25 891,36	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 105,67900		105,67900					
67	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	96,01200	170,00	16 322,04	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		30% plochy : 320,04*0,3		96,01200					
68	622311333RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	295,66527	1 797,00	531 310,49	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		Včetně rohových lišt na hranách budov.							
		pohled severní : (1+28,245)*(10,69-7,945)-3,55*2*4		51,87753					
		pohled západní : 36,55*(10,69-7,945)-3,55*2*6-1,2*2*2		52,92975					
		pohled jižní : (7,621+0,3*2+9,415+8,465+1)*(10,69-7,945)-1,2*2*4-3,55*2		57,69225					
		dvůr : (6,775+5,025+6,28+3,535+2,29+2,93+5,4+2,975+2,465+8,295+5,11+6,27)*(10,69-7,945)		157,42575					
		-1*1,2*3-1,2*1,2*2-0,6*1,2*2-1*1,2-2,4*2,35-1*1,2*2-3,55*2		-24,26000					
69	622311353RT3	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	24,37500	2 088,00	50 895,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.							
		pohled severní : 0,15*(3,55*4+2*2*4)		4,53000					
		pohled západní : 0,15*(3,55*6+2*2*6+1,2*2*2*2)		8,35500					
		pohled jižní : 0,15*(1,2*4+2*2*4+3,55*2*2)		4,25250					
		dvůr :		7,23750					
		0,15*(1*3+1,2*2*3+1,2*2+2*1,2*2+0,6*2+2*1,2*2+1+2*1,2+2,4+2*2,35+1*2+2*1,2*2+3,55*2*2)							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupen - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupen - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2	320,04027	53,00	16 962,13	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 295,66527	295,66527			
					Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 24,37500	24,37500			
71	622311013R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 120 mm	m	92,43000	214,00	19 780,02	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					28,245+36,55+7,62+0,3*2+9,45+8,465+0,5+1	92,43000			
72	622300171R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnicí pásky,	m	448,60000	34,00	15 252,40	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					paropropustná :				
					pohled severní : (3,55*4*2+2*2*4)	44,40000			
					pohled západní : (3,55*6*2+2*2*6+1,2*2*2+2*2*2)	79,40000			
					pohled jižní : (1,2*4*2+2*2*4+3,55*2+2*2)	36,70000			
					dvur : (1*3*2+1,2*2*3+1,2*2*2+2*1,2*2+0,6*2*2+2*1,2*2+1*2+2*1,2+2,4*2+2*2,35+1*2*2+2*1,2*2+3,55*2+2*2)	63,80000			
					Mezisoučet	224,30000			
					parotěsná : 224,3	224,30000			
73	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	189,95000	105,00	19 944,75	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.				
					ostění :				
					pohled severní : (3,55*4+2*2*4)	30,20000			
					pohled západní : (3,55*6+2*2*6+1,2*2+2*2*2)	55,70000			
					pohled jižní : (1,2*4+2*2*4+3,55+2*2)	28,35000			
					dvur : (1*3+1,2*2*3+1,2*2+2*1,2*2+0,6*2+2*1,2*2+1+2*1,2+2,4+2*2,35+1*2+2*1,2*2+3,55+2*2)	48,25000			
					rohý objektu : (10,69-7,945)*10	27,45000			
74	622421493R00	Doplňky zateplovacích systémů dilatační lišta s tkaninou	m	5,49000	311,00	1 707,39	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.				
					(10,69-7,945)*2	5,49000			
75	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	61,80000	104,00	6 427,20	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupen - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupen - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.							
		pohled severní : 3,55*4		14,20000					
		pohled západní : 3,55*6+1,2*2		23,70000					
		pohled jižní : 1,2*4+3,55		8,35000					
		dvur : 1*3+1,2*2+0,6*2+1+2,4+1*2+3,55		15,55000					
76	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	162,50000	46,00	7 475,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pohled severní : (3,55*4+2*2*4)		30,20000					
		pohled západní : (3,55*6+2*2*6+1,2*2+2*2*2)		55,70000					
		pohled jižní : (1,2*4+2*2*4+3,55+2*2)		28,35000					
		dvur : (1*3+1,2*2*3+1,2*2+2*1,2*2+0,6*2+2*1,2*2+1+2*1,2+2,4+2*2,35+1*2+2*1,2*2+3,55+2*2)		48,25000					
77	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	320,04027	53,00	16 962,13	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 320,04027		320,04027					
78	620-700	D+M připojovacího profilu - dle det.	m	61,80000	486,00	30 034,80		Vlastní	Indiv
		pohled severní : 3,55*4		14,20000					
		pohled západní : 3,55*6+1,2*2		23,70000					
		pohled jižní : 1,2*4+3,55		8,35000					
		dvur : 1*3+1,2*2+0,6*2+1+2,4+1*2+3,55		15,55000					
79	28355286R	fólie izolační speciální se samolepicím pásem, parotěsná zábrana; tloušťka 0,30 mm; plošná hmotnost 140 g/m2; PE, vlís	m	273,16000	33,00	9 014,28	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		pohled severní : (3,55*4*2+2*2*4)		44,40000					
		pohled západní : (3,55*6*2+2*2*6+1,2*2*2+2*2*2)		79,40000					
		pohled jižní : (1,2*4*2+2*2*4+3,55*2+2*2)		36,70000					
		dvur :		63,80000					
		(1*3*2+1,2*2*3+1,2*2*2+2*1,2*2+0,6*2*2+2*1,2*2+1*2+2*1,2+2,4*2+2*2,35+1*2*2+2*1,2*2+3,55*2+2*2)							
		Mezisoučet		224,30000					
		ztratné : 244,3*0,2		48,86000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupen - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupen - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	28355332R	páska těsnicí samolepicí; jednostranně; š = 250,0 mm; l = 15,000 m; funkce k utěsnění prostupů podstřeší, paropropustnost, utěsnění prostupů a vpustí	m	273,16000	126,00	34 418,16	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		pohled severní : (3,55*4*2+2*2*4)		44,40000					
		pohled západní : (3,55*6*2+2*2*6+1,2*2*2+2*2*2)		79,40000					
		pohled jižní : (1,2*4*2+2*2*4+3,55*2+2*2)		36,70000					
		dvur : (1*3*2+1,2*2*3+1,2*2*2+2*1,2*2+0,6*2*2+2*1,2*2+1*2+2*1,2+2,4*2+2*2,35+1*2*2+2*1,2*2+3,55*2+2*2)		63,80000					
		Mezisoučet		224,30000					
		ztratiné : 244,3*0,2		48,86000					
81	283762312R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 0,950 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	105,61320	138,00	14 574,62	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 96,01200*1,1

105,61320

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					304 002,90		
82 631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,	m3	0,60907	7 573,00	4 612,49	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I	

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

dojezd výtahuá - podkl. beton :

dojezd výťahu : $(1,695+0,5*2)*(1,76+0,5)*0,1$

0,60907

83	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, , Hmota nátěrová funkce: penetrační, zpevnění povrchu, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiér; podklad: beton; ředidlo: voda; spotřeba...	m2	8,65000	191,00	1 652,15	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 8,65000

8,65000

84	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	8,65000	886,00	7 663,90	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 8,65000

8,65000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupen - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupen - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
85	632441047RRR	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.60 mm, samonivelační potěr MFC Anhydrit 030 vč dilat pásy u stěn	m2	687,38000	422,00	290 074,36		Vlastní	Indiv

[Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 687,38000](#)

[687,38000](#)

Díl: 64		Výplně otvorů	642,00						
86	648991113RT6	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm	m	64,20000	10,00	642,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

[1,2*6+3,55*7+3,55*5+1*6+1,2*4+2,4+0,6*2](#)

[64,20000](#)

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				3 380,13			
87	931981013R00	Zřízení těsnění pracovní spáry bentonitovou páskou včetně mřížky, rozměr 15x10 mm	m	13,91000	243,00	3 380,13	801-5	RTS 22/ I	RTS 22/ I

[dojezd výtahu :](#)

[podlaha -stěna : \(1,76+0,3\)*2+\(1,695+0,3*2\)*2](#)

[8,71000](#)

[stěna : 1,3*4](#)

[5,20000](#)

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	396 977,15						
88	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 118,19200	54,00	114 382,37	800-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I

[včetně kotvení](#)

[pohled severní : 28,245*15](#)

[423,67500](#)

[pohled západní : \(36,55+1,2*2\)*\(13+14\)/2](#)

[525,82500](#)

[pohled jižní : \(7,62+9,415+8,465\)*\(14+12\)/2](#)

[331,50000](#)

[dvůr : \(6,775+5,025+1,2+6,28+1,695+1,76*2+1,2*2+3,536\)*12](#)

[365,17200](#)

[\(2,29+2,93+5,4+1,2*2+2,975+2,465+8,295+5,11+1,2+6,27\)*12](#)

[472,02000](#)

89	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	4 236,38400	24,00	101 673,22	800-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	-------	-----------	-----------

[včetně kotvení](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 2118,19200*2](#)

[4 236,38400](#)

90	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	2 118,19200	29,00	61 427,57	800-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 2118,19200				2 118,19200					
91	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	695,44000	132,00	91 798,08	800-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 8,05000				8,05000					
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 639,35000				639,35000					
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 48,04000				48,04000					
92	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	10,40000	219,00	2 277,60	800-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
bourání komínů : 1,2*1*7+2*1*1				10,40000					
93	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 118,19200	5,00	10 590,96	800-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 2118,19200				2 118,19200					
94	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	4 236,38400	2,00	8 472,77	800-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 4236,38400				4 236,38400					
95	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 118,19200	3,00	6 354,58	800-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 2118,19200				2 118,19200					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					78 558,12		
96	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	695,44000	98,00	68 153,12	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 639,35000				639,35000					
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 48,04000				48,04000					
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 8,05000				8,05000					
97	953943112R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	4,00000	205,00	820,00	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání									
hasící přístroje : 4				4,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupen - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupen - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
98	953943122RRR	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus, vč. dodávky kotevního prvku	kus	25,00000	197,00	4 925,00		Vlastní	Indiv
pozednice : 25				25,00000					
99	44984140RRR	Přístroj hasící 21A/113 B	kus	4,00000	1 165,00	4 660,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí			215 600,63				
100	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	9,29241	906,00	8 418,92	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)									
okno v místě dveří výtahu : (3,18-2,25)*1,27*0,6				0,70866					
rozšíření otvoru pro dveře výtahu 1.NP : (1,495*3-1*3)*0,75				1,11375					
zdivo 3.NP : (1,2*3*0,25+1*3*0,25+1*3*0,25+0,3*0,3)*3				7,47000					
101	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	20,98620	1 121,00	23 525,53	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)									
(1,2*0,45+1,75*0,45*2+1,2*0,45+0,45*0,45*4+1,2*0,45)*(12,34-7,1)				20,98620					
102	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	24,00000	268,00	6 432,00	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
m.č.112 : 10*1,2*2				24,00000					
103	963053936R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných	m2	11,90000	1 389,00	16 529,10	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
m.č.112 : 4*1,2*2+2,3*1				11,90000					
104	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	764,32710	57,00	43 566,64	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,									
stávající půda : 28,245*(7,385+0,3+2,55)+(36,55-7,385-0,3-2,55)*(6,84+0,3+2,25)+(7,62+9,415+8,465-6,84-0,3-2,25)*8,435				672,07328					
5,11*8,295+5,4*2,93+6,775*5,025				92,25383					
105	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	8,65000	101,00	873,65	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
m.č.112 : 3,5*2,3+0,6*1				8,65000					
106	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	11,80000	29,00	342,20	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár m.č.112 : 3,5*2+2,3*2-1+0,6*2			11,80000				
107	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 stávající půda - předpoklad tl. 15cm : (28,245*(7,385+0,3+2,55)+(36,55-7,385-0,3-2,55)*(6,84+0,3+2,25)+(7,62+9,415+8,465-6,84-0,3-2,25)*8,435)*0,15 (5,11*8,295+5,4*2,93+6,775*5,025)*0,15	m3	114,64907	400,00	45 859,63	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					100,81099				
108	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), okno v místě dveří výtahu : 1,27*2,25	m2	2,85750	288,00	822,96	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					2,85750				
109	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, m.č.112 : 1 výtah 1.NP : 1	kus	2,00000	33,00	66,00	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					1,00000				
					1,00000				
110	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy do 2 m2 m.č.112 : 0,9*2 výtah 1.NP - odhad : 1*3	m2	4,80000	430,00	2 064,00	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					1,80000				
					3,00000				
111	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm spřažená deska : 37+13,8+24,5+4,6+4*2+6+12,5+6,3*2+4,1*2+13,2+11,4+32+46,8+4,6*2+3,2*2+1+0,6+6*2+7,6*2	m	275,00000	244,00	67 100,00	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					275,00000				
Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 942,00			
112	979-99	demontáž přídtřešku nad dveřmi 2.NP	ks	1,00000	1 942,00	1 942,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					275 990,44			
113	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	781,84261	353,00	275 990,44	801-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou									
Díl: 711	Izolace proti vodě					31 300,20			
114	711212000RW1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	38,14650	79,00	3 013,57	800-711	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 38,14650				38,14650					
115	711212001RS1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	20,78870	324,00	6 735,54	800-711	RTS 22/ I	RTS 22/ I
dojezd výtahu : $((1,76+0,3)*2+(1,695+0,3*2))*1,3*2$				16,67900					
$(1,76+0,3)*(1,695+0,3)$				4,10970					
116	711212002RW1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	38,14650	560,00	21 362,04	800-711	RTS 22/ I	RTS 22/ I
m.č.303+313+314+317+318+319 : 8,741+1,25+8,24+4,48+2,72				25,43100					
vytažení nastěny : 25,431*0,5				12,71550					
117	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,14945	1 265,00	189,05	800-711	RTS 22/ I	RTS 22/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 712	Povlakové krytiny					379 006,15			
118	712441659RZ3	Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož	m2	1 112,82700	317,00	352 766,16	800-711	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1112,82700				1 112,82700					
119	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,11900	5 126,00	26 239,99	800-711	RTS 22/ I	RTS 22/ I
50 m vodorovně									
Díl: 713	Izolace tepelné					1 006 816,19			
120	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá	m2	687,39000	85,00	58 428,15	800-713	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 639,35000				639,35000					
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 48,04000				48,04000					
121	713111221RK2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	687,39000	81,00	55 678,59	800-713	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 639,35000				639,35000					
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 48,04000				48,04000					
122	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1 528,64710	19,00	29 044,29	800-713	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		stávající půda : $28,245 \cdot (7,385 + 0,3 + 2,55) + (36,55 - 7,385 - 0,3 - 2,55) \cdot (6,84 + 0,3 + 2,25) + (7,62 + 9,415 + 8,465 - 6,84 - 0,3 - 2,25) \cdot 8,435$ $5,11 \cdot 8,295 + 5,4 \cdot 2,93 + 6,775 \cdot 5,025$ 2 vrstva : $672,07 + 92,25$		672,07328					
123	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	687,38000	42,00	28 869,96	800-713	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		P3+P4 : $135,52 + 4,94 + 8,74 + 66,9 + 30,31 + 20,17 + 70,61 + 76,34 + 16,85 + 72,78 + 76,13 + 73,73 + 1,26 + 8,24 + 4,05 + 11,2 + 4,48 + 2,41 + 2,72$		687,38000					
124	713121111RV5	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 100 mm, jednovrstvá	m2	67,18478	396,00	26 605,17	800-713	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vyrovnání pod spřaženou desku tl. 100 mm : $8,435 \cdot 7,965$		67,18478					
125	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	13,34700	91,00	1 214,58	800-713	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		překlady : 2 : $1,5 \cdot 0,253 \cdot 8$ 4 : $1,5 \cdot 0,238 \cdot 3$ 6 : $0,2 \cdot 3,85 \cdot 12$		3,03600 1,07100 9,24000					
126	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	7,70400	194,00	1 494,58	800-713	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		tepel. izolace parapetů - viz det. : $(1,2 \cdot 6 + 3,55 \cdot 7 + 3,55 \cdot 5 + 1 \cdot 6 + 1,2 \cdot 4 + 2,4 + 0,6 \cdot 2) \cdot 0,12$		7,70400					
127	713131143R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na beton	m2	44,67750	233,00	10 409,86	800-713	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		zateplení věnců V1+2+3 : $(195 \cdot 0,215 + 8,1 \cdot 0,24 + 4,9 \cdot 0,165)$		44,67750					
128	713131143R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na beton	m2	55,32750	233,00	12 891,31	800-713	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		překlad otvoru š. 3,55m : $3,55 \cdot 12 \cdot 0,25$ zateplení věnců V1+2+3 : $(195 \cdot 0,215 + 8,1 \cdot 0,24 + 4,9 \cdot 0,165)$		10,65000 44,67750					
129	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	754,56478	47,00	35 464,54	800-713	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 67,18478 Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 687,38000		67,18478 687,38000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
130	283754621R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	1,17810	364,00	428,83	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				4 : 1,5*0,238*3*1,1	1,17810				
131	28375464R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	60,86025	573,00	34 872,92	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 55,32750*1,1	60,86025				
132	283754691R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,263 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	14,68170	1 346,00	19 761,57	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				překlady :	3,33960				
				2 : 1,5*0,253*8*1,1	1,17810				
				4 : 1,5*0,238*3*1,1	10,16400				
				6 : 0,2*3,85*12*1,1	10,16400				
133	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	0,23112	2 297,00	530,88	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 7,70400*0,03	0,23112				
134	28376283R	deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,700 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3	m2	756,11800	115,00	86 953,57	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 687,38000*1,1	756,11800				
135	63151376.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	756,12900	374,00	282 792,25	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 687,39000*1,1	756,12900				
136	63151377.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	756,12900	413,00	312 281,28	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 687,39000*1,1	756,12900				
137	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	8,20005	1 109,00	9 093,86	800-713	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				50 m vodorovně					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				742 463,35			
140	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm ²	m	107,20000	222,00	23 798,40	800-762	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		140*180 : 5,3*6+6*5+6*3,9		85,20000					
		160*140 : 22		22,00000					
141	762341210RT2	Montáž bednění střež rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m ²	1 112,82700	192,00	213 662,78	800-762	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		(12,285/2*8)/2*2+(29,435-5,6-10,8)*6,5*2+5,6*6,5/2*2+10,8*6,5/2+(37,655-10,8-9,1)*7,5*2+10,8*7,5/2+9,1*7,5/2		631,04500					
		(25,9-9,1-5,25)*5,8*2+9,1*5,8/2+5,25*5,8/2*2+(10,485/2*7)/2*2+8,045*6,1+5,57*3,5+7,03*6,5+14*10		481,78200					
142		Neobsazeno							
143		Neobsazeno							
144	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m ³	2,85103	1 388,00	3 957,23	800-762	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2,85103		2,85103					
145	762811100RT3	Záklon stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního přesahovaného zastropení m.č.112 : 4*2,8	m ²	11,20000	212,00	2 374,40	800-762	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		zastropení m.č.112 : 4*2,8		11,20000					
146	762822130RT2	Stropnice s dodávkou materiálu z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, z hranolů, 16/22 cm	m	15,00000	398,00	5 970,00	800-762	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		zastropení m.č.112 : 5*3		15,00000					
147	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m ³	0,45600	1 393,00	635,21	800-762	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		0,16*0,22*5+4*2,8*0,025		0,45600					
148	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m ³	39,36240	1 205,00	47 431,69	800-762	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 0,45600		0,45600					
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2,85103		2,85103					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1112,82708*0,024 latě a kontralatě : 1112,8/1*0,04*0,06+1112,8/0,4*0,06*0,04	26,70785 9,34752						
149	762-001	D+M oibslužné lávky, v.č.D1.1.05.04	m	25,00000	895,00	22 375,00		Vlastní	Indiv
150	762-002	Revizní lávka, v.č.D1.1.05.04, pozn.10	m	78,00000	899,00	70 122,00		Vlastní	Indiv
151	762900030RAB	Demontáž krovů s bedněním, s laťováním	m2	1 229,73293	192,00	236 108,72	AP-PSV	RTS 22/ I	Součtová
		jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu. 29,5*12,5+7,03*5,125+15,2*(37,655-12,5)+(25,9+15,2)*10,485+4,6*5,105-2,93*1,84-2,955*2,175							
		1 229,73293							
152	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštáři	m2	764,32710	87,00	66 496,46	AP-PSV	RTS 22/ I	Součtová
		stávající půda : 28,245*(7,385+0,3+2,55)+(36,55-7,385-0,3-2,55)*(6,84+0,3+2,25)+(7,62+9,415+8,465-6,84-0,3-2,25)*8,435 5,11*8,295+5,4*2,93+6,775*5,025							
		672,07328 92,25383							
153	60515256R	hranol SM/JD; tl = 160,0 mm; š = 180 mm; l = od 6 000 mm; jakost I	m3	2,85103	5 945,00	16 949,37	SPCM	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		140*180 : (5,3*6+6*5+6*3,9)*0,14*0,18*1,08 160*140 : 22*0,14*0,16*1,08							
		2,31880 0,53222							
154	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	4 072,76	8,00	32 582,09	800-762	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 763		Dřevostavby	516 412,18						
155	763100101RRR	D+M vazníků impregnovaných, příhradový vazník, vč kotevních prvků, výrobní dokumentace	m	878,25200	588,00	516 412,18		Vlastní	Součtová
		12,085*(13+1+1+1)+8,53*3+6,04+5,06*2+4,07*2+3,15*2+3,15*4+1,04*4+10,36*(10+1+1+1)+7,31*2+5,23+4,28*2+3,32*2 2,32*2+1,25*4+11,27*16+10,231*2+9,21*2+8,21*(2+2+2+2)+3,3*4+2,3*4+1,3*4+4,3*2+4,3*(2+2+2)+8,74+9,74+10,74+7,9+8,8+9,75+5							
		436,04000 442,21200							
Díl: 764		Konstrukce klempířské	1 933 412,59						
156	764322320R00	Oplechování z hliníkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 330 mm	m	159,00000	253,00	40 227,00	800-764	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
157	764331350R00	Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 500 mm	m	9,00000	406,00	3 654,00	800-764	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		4,5*2		9,00000					
158	764391320R00	Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 330 mm, z Al plechu tloušťky 0,80 mm	m	22,00000	278,00	6 116,00	800-764	RTS 22/ I	RTS 22/ I
159	764392340R00	Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu výroba a montáž úžlabí , rš 500 mm, z Al plechu tloušťky 0,80 mm	m	19,00000	406,00	7 714,00	800-764	RTS 22/ I	RTS 22/ I
160	764711151R00	Krytina hladká na drážky, osazená na dřevo, z hliníkového lakovaného plechu, tl. 0,7 mm, dodávka a montáž	m2	1 112,82700	1 253,00	1 394 372,23	800-764	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků							
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 1112,82700		1 112,82700					
161	764771316R00	Ostatní prvky ke střeším stoupací plošina 250x1200 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž K13	kus	8,00000	1 954,00	15 632,00	800-764	RTS 22/ I	RTS 22/ I
162	764292614RRR	Oplech. hřebene s odvětráním, K 03	m	59,00000	908,00	53 572,00		Vlastní	Indiv
163	764454391RRR	Montáž trub Al odpadních kruhových, K 16 - kompletní provedení	m	154,00000	171,00	26 334,00		Vlastní	Indiv
164	764771315RRR	stoupací plošina dl. 420 mm š. 250 mm,tašky, K 06+K07-kompletní provedení	kus	27,00000	1 424,00	38 448,00		Vlastní	Indiv
		K06 : 14		14,00000					
		K07 : 13		13,00000					
165	764771318RRR	nalepovací prostup - K 09	kus	32,00000	1 603,00	51 296,00		Vlastní	Indiv
166	764772315RRR	stoupací plošina dl. 600 mm š.250 mm,, K 17 - kompletní provedení	kus	11,00000	1 566,00	17 226,00		Vlastní	Indiv
167	764773317RRR	nalepovací prostup - K 08	kus	3,00000	1 923,00	5 769,00		Vlastní	Indiv
168	764775304RRR	ukončovací hřebenáč pro větr. střechy, K 04	kus	2,00000	245,00	490,00		Vlastní	Indiv
169	764775307RRR	ochranná mřížka proti ptákům, K01	m	159,00000	64,00	10 176,00		Vlastní	Indiv
170	764775314RRR	K 07 výlezové okno 1200x700 EW 15 DP3, včetně lemování a schodů	kus	2,00000	7 443,00	14 886,00		Vlastní	Indiv
171	764812670RRR	Oplechování říms z lakovaného AL plechu, rš 500 mm	m	91,00000	406,00	36 946,00		Vlastní	Indiv
		K06 : 91		91,00000					
172	764816144RRR	Oplechování parapetů, lakovaný AL plech, rš 445 mm	m	64,20000	487,00	31 265,40		Vlastní	Indiv
		K01+K02+K03+K04+K05 : 1,2*10+3,55*12+1*6+2,4+0,6*2		64,20000					
173	764919406RRR	D+M sněhového zachytávače K 10	m	159,00000	631,00	100 329,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
173a	764-K13	D+M plošiny pro VZT jednotku	kus	8,00000	2 428,00	19 424,00			
173b	764-K14	D+M alu podokapní žlab vč doplňku	m	159,00000	278,00	44 202,00			
174	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	25,00000	374,00	9 350,00	Prav.M	RTS 22/ I	RTS 22/ I
demontáž stávajících klemp. výrobků : 25				25,00000					
175	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	4,66404	1 283,00	5 983,96	800-764	RTS 22/ I	RTS 22/ I
50 m vodorovně									

Díl: 765	Krytiny tvrdé							257 384,82		
176	765900010RAB	Demontáž střešních krytin krytiny pálené, drážkové	m2	1 598,66349	161,00	257 384,82	AP-PSV	RTS 22/ I	Součtová	
(29,5*12,5+7,03*5,125+15,2*(37,655-12,5)+(25,9+15,2)*10,4852+4,6*5,105-2,93*1,84-2,955*2,175)*1,3				1 598,66349						

Díl:	766	Konstrukce truhlářské	2 290 934,92						
177	766-12	D+M sanitární kabiny 3035x2000	kus	1,00000	42 722,00	42 722,00		Vlastní	Indiv
178	766-13	D+M sanitární kabiny 2935/2000	kus	1,00000	50 197,00	50 197,00		Vlastní	Indiv
179	769-01/P	D+M dveří 01/P -3000/3000, vč zárubně a povrch úpravy, Sklo opatřené ochrannou fólií ve třídě odolnosti 2B2	kus	3,00000	137 394,00	412 182,00		Vlastní	Indiv
180	769-02/L	D+M dveří 02/L -3000/3000, vč zárubně a povrch úpravy, Sklo opatřené ochrannou fólií ve třídě odolnosti 2B2	kus	3,00000	103 047,00	309 141,00		Vlastní	Indiv
181	769-03/P	D+M dveří 03/P1000/3000, vč zárubně a povrch úpravy	kus	1,00000	20 610,00	20 610,00		Vlastní	Indiv
182	769-04/P	D+M dveří 04/P - 900/3000, VČ ZÁRUBNĚ A POVRCH ÚPRAVY	kus	3,00000	20 610,00	61 830,00		Vlastní	Indiv
183	769-05/L	D+M dveří 05/L - 900/3000, vč zárubně a povrch úpravy	kus	2,00000	20 610,00	41 220,00		Vlastní	Indiv
184	769-06/L	D+M dveří 06/L - 800/3000, vč zárubně a povrch úpravy	kus	2,00000	20 610,00	41 220,00		Vlastní	Indiv
185	769-08	D+M dveří 08 - 2000/3000 PO EI 30 DP3-C, vč zárubně a povrch úpravy	kus	1,00000	125 172,00	125 172,00		Vlastní	Indiv
186	769-09	D+M dveří 09 - 900/2100, vč zárubně a povrch úpravy	kus	1,00000	13 739,00	13 739,00		Vlastní	Indiv
187	769-10	D+M dveří 10 - 900/2100, vč zárubně a povrch úpravy	kus	1,00000	24 569,00	24 569,00		Vlastní	Indiv
188	766420020RAB	Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva cementotřískovými deskami tl. 16mm	m2	105,67900	1 603,00	169 403,44	AP-PSV	RTS 22/ I	Součtová
obklad římsy :				105,67900					
(0,4+0,3)*(29,435+37,655+25,9+7,03+5,125+10,995+1,84+2,93+5,57+2,95+2,175+8,045+5,105+6,215)									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
189	766670029RA0	Okna a dveře plastové okno, atyp	m2	128,28000	6 890,00	883 849,20	AP-PSV	RTS 22/ I	Součtová

dodávka a montáž plastových oken typových včetně těsnění spár polyuretanovou pěnou, bez parapetu.

01+02+03+04+05+06+07:

128,28000

1,2*2*6+3,55*2*7+3,55*2*5+1*1,2*6+1,2*1,2*4+2,4*2,35*1+0,6*1,2*2

189a	766670029RA0	D+M dřevěného okna kruhového prům. 1800, atyp	kus	3,00000	23 604,00	70 812,00	AP-PSV	RTS 22/ I	Součtová
190	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	12 134,14	2,00	24 268,28	800-766	RTS 22/ I	RTS 22/ I

50 m vodorovně

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					997 606,74		
191	767-Z/03	D+M zábradlí Z/03	m	12,60000	7 993,00	100 711,80		Vlastní	Indiv
192	767110119RRR	Montáž stěn z ocelových profilů, zasklení bezp. sklem, kompletní provedení - včetně dodávky, lešení, kotvení	m2	78,21700	11 441,00	894 880,70		Vlastní	Součtová

výtah šachta : (1,76*2+1,695)*(13,8)

71,96700

střecha výt š. : 2,5*2,5

6,25000

193	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 007,12	2,00	2 014,24	800-767	RTS 22/ I	RTS 22/ I
-----	--------------	--	---	----------	------	----------	---------	-----------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					231 475,44		
194	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	164,95000	37,00	6 103,15	800-771	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 8,65000

8,65000

m.č.301 : 118,96

118,96000

m.č.302+303+314+315+317+318+319 : 4,53+9,14+8,44+4,37+5,02+3,3+2,54

37,34000

195	771475014RT6	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele včetně D+M profilu pro zapuštěný sokl	m	103,25500	144,00	14 868,72	800-771	RTS 22/ I	RTS 22/ I
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 11,80000

11,80000

m.č.301 : 20,68+32+8,755+3,015+6,6+17,2+13,6-0,9*9-0,8*2-1-0,9*2-4,275

85,07500

m.č.319 : 0,9*2+2,74*2-0,9

6,38000

196	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	103,25500	1,00	103,26	800-771	RTS 22/ I	RTS 22/ I
-----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 103,25500

103,25500

197	771575107RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	45,99000	728,00	33 480,72	800-771	RTS 22/ I	RTS 22/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
m.č.302+303+314+315+317+318+319 : 4,53+9,14+8,44+4,37+5,02+3,3+2,54				37,34000					
m.č.112 : 3,5*2,3+0,6*1				8,65000					
198	771575118RU7	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 660 x 660 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	118,96000	610,00	72 565,60	800-771	RTS 22/ I	RTS 22/ I
m.č.301 : 118,96				118,96000					
199	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	103,25500	73,00	7 537,62	800-771	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 103,25500				103,25500					
200	597642021RRR	Dlažba keramická, materiál mrazuvzdorný slinutý; tl. = 8,0 mm; a = 200 mm; b = 200 mm; povrch: hladký; protiskluznost: R9; barva: více-barvé, béžové a šedé s matným povrchem, styl dlaždic je málo proměnlivý	m2	52,58880	486,00	25 558,16		Vlastní	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 45,99000*1,1				50,58900					
m.č.319 : (0,9*2+2,74*2-0,9)*1,1*0,1				0,70180					
m.č.112 : (3,5*2+2,3*2-1+0,6*2)*0,1*1,1				1,29800					
201	597642070RRR	Dlažba keramická, materiál mrazuvzdorný slinutý; tl. = 10,0 mm; a = 660 mm; b = 660 mm; povrch: hladký; protiskluznost: R9; barva: více-barvé, béžové a šedé s matným povrchem, styl dlaždic je málo proměnlivý	m2	140,21425	486,00	68 144,13		Vlastní	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 118,96000*1,1				130,85600					
m.č.301 : (20,68+32+8,755+3,015+6,6+17,2+13,6-0,9*9-0,8*2-1-0,9*2-4,275)*0,1*1,1				9,35825					
202	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	4,54610	685,00	3 114,08	800-771	RTS 22/ I	RTS 22/ I
50 m vodorovně									
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					3 944,00			
203	775981113RV1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	11,60000	340,00	3 944,00	800-775	RTS 22/ I	RTS 22/ I
1*10+0,8*2				11,60000					
Díl: 776	Podlahy povlakové					596 831,24			
204	776520110RRR	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka, podlahovina sametový vinyl	m2	516,29000	1 156,00	596 831,24		Vlastní	Součtová

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.304+305+307+308+309+310+311+312+316 : 71,15+38,43+77,76+71,28+16,85+76,7+76,95+75,14+12,03	516,29000						
Díl: 781	Obklady keramické								107 675,77
205	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	85,87600	34,00	2 919,78	800-771	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		m.č.302 : (3,025*2+1,495*2)*1,4-0,9*1,4	11,39600						
		m.č.303 : (3,05*2+3,02*2)*1,4-0,9*1,4	15,73600						
		m.č.314 : (2,895*2+2,935*2)*1,4-0,9*1,4	15,06400						
		m.č.315 : (2,9*2+1,51*2)*1,4-0,9*1,4	11,08800						
		m.č.317 : (2,74*2+1,815*2)*1,4-1*1,4	11,35400						
		m.č.318 : (2,745*2+1,2*2)*1,4	11,04600						
		m.č.319 : (2,74*2+0,9*2)*1,4	10,19200						
206	781475116RRR	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, vč. D+m LIŠT	m2	85,87600	728,00	62 517,73		Vlastní	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 85,87600	85,87600						
207	5978136380RRR	Obklad keramický, materiál mrazuvzdorný slinutý; tl. = 8,0 mm; a = 200 mm; b = 200 mm; povrch: hladký; protiskluznost: R9; barva: více-barvé, béžové a šedé s matným povrchem, styl dlaždic je málo proměnlivý	m2	94,46360	437,00	41 280,59		Vlastní	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 85,87600*1,1	94,46360						
208	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,39806	685,00	957,67	800-771	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 783	Nátěry								15 015,14
209	783832110R00	Nátěry omítek chlorkaučukové omítek stěn, jednonásobné s 2x emailováním	m2	13,06720	267,00	3 488,94	800-783	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		dojezd výtahu :							
		dojezd výtahu : (1,76+0,3)*(1,695+0,3*2)	4,72770						
		dojezd výtahu : ((1,76+0,3)*2+(1,695+0,3*2))*1,3	8,33950						
210	783896211RRR	Nátěr betonových povrchů, samonivelační stěrka na bázi cementu s pevností v tlaku min 40 MPa	m2	19,60238	588,00	11 526,20		Vlastní	RTS 22/ I
		sokl schodiště : (12*0,16*2+11*0,3*2+3*0,16+2*0,16)*0,1+(1,665*2+4,275)*0,1	1,88450						
		stupně : (12*0,163*2+11*0,304*2)	10,60000						
		m podesta : 1,665*4,275	7,11788						
Díl: 784	Malby								92 916,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
211	784403801R00	Odstanění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m <i>m.č.112 : (3,5*2+2,3*2)*3,8-1*2+0,6*(1+2*2)</i>	m2	45,08000	19,00	856,52	800-784	RTS 22/ I	RTS 22/ I
212	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná <i>Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 12,75825</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 45,08000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 8,05000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1363,72780</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 23,91900</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 639,35000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 48,04000</i>	m2	2 140,92505	11,00	23 550,18	800-784	RTS 22/ I	RTS 22/ I
213	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; vrstva: vrchní; interiér; podklad: minerální, sádrokarton; barva: bílá; lesk: matný (G3); b... <i>Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 2140,92505</i>	m2	2 140,92505	32,00	68 509,60	800-784	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 786		Čalounické úpravy				213 999,00			
214	786-001	Z/01 - D+M venkovní žaluzie 1200x2200	kus	6,00000	16 182,00	97 092,00		Vlastní	Indiv
215	786-02	Z/02 - D+M venkovní žaluzie 3,55x2,2	kus	7,00000	16 701,00	116 907,00		Vlastní	Indiv
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				809 752,00			
219	330030020RAB	Výtahy nákladní, osobní, a lůžkové výtah nákladní (trakční), 1000/0,63, 3 stanice, 3 nákladíště	kus	1,00000	553 426,00	553 426,00	AP-M	RTS 21/ I	Součtová
220	330030120RRR	Plošina pro invalidy Z/4, kompletní provedení	kus	1,00000	256 326,00	256 326,00		Vlastní	Součtová
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				328 582,68			
221	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	325,28845	140,00	45 540,38	832-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
222	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	325,28845	172,00	55 949,61	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
223	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	650,57691	153,00	99 538,27	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I
226	979-01	17 01 01 Beton - naložení, odvoz k recyklaci	t	43,25000	310,00	13 407,50	801-3	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2	I. stupeň - RPD
R:	HBP17/11	ZS Chrlice - SO 02-2 I stupeň - RPD-změna 06-2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
227	979-02	17 01 02 Cihelná sut - naložení, odvoz na recyklaci	t	141,50000	47,00	6 650,50		Vlastní	Součtová
228	979-03	17 01 03 Tašky a keramické výrobky - naložení, odvoz na recyklaci	t	45,00000	47,00	2 115,00		Vlastní	Součtová
229	979-04	17 02 01 Dřevo - naložení, odvoz k energetickému využití	t	9,40000	45,00	423,00		Vlastní	Součtová
230	979-05	17 04 05 železo a ocel - naložení, odvoz, výzisk materiálu (jednotková cena musí být záporná)	t	3,10000	-154,25	-478,18		Vlastní	Součtová
230.b		Naložení na dopravní prostředek a odvoz - železo a ocel	t	3,10000	47,00	145,70			
231	979-06	17 04 07 Směsné kovy - naložení, odvoz, výzisk materiálu (jednotková cena musí být záporná)	t	3,20000	-150,00	-480,00		Vlastní	Součtová
231.b		Naložení na dopravní prostředek a odvoz - směsné kovy	t	3,20000	47,00	150,40			
232	979-07	17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 - naložení, odvoz na skládku, poplatek za uložení	t	2,20000	47,00	103,40		Vlastní	Součtová
233	979-08	17 06 04 izolační materiály - naložení, odvoz na skládku, poplatek za uložení	t	5,20000	47,00	244,40		Vlastní	Součtová
234	979-09	17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady - naložení, odvoz na skládku, poplatek za uložení	t	65,50000	18,00	1 179,00		Vlastní	Součtová
235	979-10	15 01 01 Papírové a lepenkové obaly - naložení, odvoz na skládku, poplatek za uložení	T	1,40000	47,02	65,83		Vlastní	Součtová
236	979-11	15 01 02 Plastové obaly - naložení, odvoz na skládku, poplatek za uložení	t	2,20000	47,00	103,40		Vlastní	Součtová
237	979-12	20 03 01 směsný komunální odpad - naložení, odvoz na skládku, poplatek za uložení	t	3,35000	47,00	157,45		Vlastní	Součtová
238	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	325,28845	287,00	93 357,79	800-2	RTS 22/ I	RTS 22/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,									
239	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	650,57691	16,00	10 409,23	800-2	RTS 22/ I	RTS 22/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,									
Celkem						18 961 322,04			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9. SIL	SIL
R:	HBP17/11	SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				19 177,68			
1	Pol__0006	spínač, řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní (přístroj, kryt, jednonásobný rámeček)	ks	3,00000	207,82	623,46		Vlastní	Indiv
2	Pol__0007	spínač, řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní (přístroj, kryt, jednonásobný rámeček)	ks	1,00000	259,66	259,66		Vlastní	Indiv
3	Pol__0008	tlačítko řaz. 1/0, se signal. doutnavkou 250V, 10A, IP20, bílé, zapuštěné, kompletní (přístroj, kryt, , jednonás. rám.)	ks	7,00000	239,24	1 674,68		Vlastní	Indiv
4	Pol__0009	přepínač žaluziový 250V, 10A, bílý, IP20, zapuštěný, kompletní (přístroj, kryt, jednonásobný, rámeček)	ks	12,00000	387,69	4 652,28		Vlastní	Indiv
5	Pol__0011	tlačítko řaz. 1/0+1/0, 250V, 10A, IP20, bílé zapuštěné, kompletní (přístroj, kryt, jednonásobný, rámeček)	ks	13,00000	291,86	3 794,18		Vlastní	Indiv
6	Pol__0012	spínač, řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní (přístroj s krytem a rámečkem)	ks	5,00000	265,94	1 329,70		Vlastní	Indiv
7	Pol__0013	spínač jednobolový vačkový 230V 40A IP65, kompletní, plastový ochranný kryt	ks	1,00000	1 118,98	1 118,98		Vlastní	Indiv
8	Pol__0014	spínač jednobolový vačkový 230V 25A IP65, kompletní, plastový ochranný kryt	ks	5,00000	857,86	4 289,30		Vlastní	Indiv
9	Pol__0010	tlačítko řaz. 1/0, 250V, 10A, IP20, bílé, zapuštěné, kompletní (přístroj, kryt, jednonásobný, rámeček)	ks	6,00000	239,24	1 435,44		Vlastní	Indiv
Díl: 3		ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP20				39 720,85			
10	Pol__0015	1x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná, kompletní (přístroj, kryt, jednonásobný, rámeček)	ks	11,00000	224,68	2 471,48		Vlastní	Indiv
11	Pol__0016	2x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná, kompletní (přístroj, kryt, dvojnásobný, vodor. rámeček)	ks	17,00000	332,08	5 645,36		Vlastní	Indiv
12	Pol__0017	3x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná, kompletní (přístroj, kryt, trojnásobný, vodor. rámeček)	ks	6,00000	441,07	2 646,42		Vlastní	Indiv
13	Pol__0018	3x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná, kompletní (přístroj, kryt) 1x zásuvka, datová - součást profese slaboproud, rámeček čtyřnásobný bílý, vodorovný	ks	12,00000	713,51	8 562,12		Vlastní	Indiv
14	Pol__0019	4x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná, kompletní (přístroj, kryt, čtyřnásobný, vodor. rámeček)	ks	1,00000	553,28	553,28		Vlastní	Indiv
15	Pol__0021	zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP44, bílá, zapuštěná, kompletní (přístroj s krytem a rámečkem)	ks	4,00000	335,43	1 341,72		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9. SIL	SIL
R:	HBP17/11	SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	Pol__0022	podlahová krabice, 175x80x68, rám podlahové krabice, 3x 45x45, (2x230V, 1x slabo data - součást, profese slp)	ks	1,00000	2 874,09	2 874,09		Vlastní	Indiv
17	Pol__0023	podlahová krabice, 175x80x68, rám podlahové krabice, 3x 45x45, (3x230V)	ks	5,00000	2 830,40	14 152,00		Vlastní	Indiv
18	Pol__0020	zásuvka dvojnásobná 250V, 16A, IP40, s natočenou dutinkou, bílá, zapuštěná, kompletní přístroj	ks	6,00000	245,73	1 474,38		Vlastní	Indiv
Díl: _4		SPÍNAČE A ZÁSUVKY VE SPOLEČNÝCH VÍCERÁMEČCÍCH VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				4 892,40			
19	Pol__0024	2x zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP40, bílá, zapuštěná, kompletní, 1x spínač, řaz.1, 250V, 10A,, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní, rámeček trojnásobný bílý	ks	9,00000	543,60	4 892,40		Vlastní	Indiv
Díl: _5		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A RECYKLACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ				1 044 993,45			
20	Pol__0025	A1 - Stropní svítidlo, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 153W, teplá 3000K, 13000lm, Ra80, stmív, 230V, IP20, d=1000mm, h=100mm	ks	4,00000	17 788,10	71 152,40		Vlastní	Indiv
21	Pol__0026	A2 - Stropní svítidlo, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 40W, teplá 3000K, 3400lm, Ra80, stmív, 230V, IP20, d=500mm, h=100mm	ks	41,00000	4 851,85	198 925,85		Vlastní	Indiv
22	Pol__0027	B1 - Stropní, přisazené svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 29W, 3674lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=740mm	ks	1,00000	13 972,50	13 972,50		Vlastní	Indiv
23	Pol__0028	B2 - Stropní, přisazené svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 20W, 2651lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=550mm	ks	2,00000	3 613,50	7 227,00		Vlastní	Indiv
24	Pol__0029	B3 - Stropní, přisazené svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, 1893lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=380mm	ks	2,00000	5 928,25	11 856,50		Vlastní	Indiv
25	Pol__0030	C1 - Závěsné svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 29W, 3674lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=740mm, vč lankového kabelu l=1960mm lze zkrátit	ks	1,00000	14 835,00	14 835,00		Vlastní	Indiv
26	Pol__0031	C2 - Závěsné svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 20W, 2652lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=550mm, vč lankového kabelu l=1946mm lze zkrátit	ks	1,00000	9 504,75	9 504,75		Vlastní	Indiv
27	Pol__0032	C3 - Závěsné svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, 1893lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=380mm, vč lankového kabelu l=1920mm lze zkrátit	ks	1,00000	6 831,00	6 831,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9. SIL	SIL
R:	HBP17/11	SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	Pol__0033	D1 - Stropní svítidlo kostka, těleso termoplast, povrch bílá, pro úspornou žárovku 1x23W, E27, 230V, do koupelny IP65, tř.2, 300x300mm	ks	3,00000	5 623,50	16 870,50		Vlastní	Indiv
29	Pol__0034	D2 - Stropní svítidlo kostka, těleso termoplast, povrch bílá, pro úspornou žárovku 1x20W, E27, 230V, do koupelny IP65, tř.2, 210x210mm	ks	5,00000	5 065,75	25 328,75		Vlastní	Indiv
30	Pol__0035	E1 - Závěsné svítidlo z hliníkového profilu tvar prstenec, povrch bílá, difuzor opál, LED 176W, 21120lm, neutr 4000K, stmív, 230V, IP20, 3000x75x70mm, vč. lank záv l=2000m, lze zkr. nap kab SAMOST	ks	1,00000	73 601,00	73 601,00		Vlastní	Indiv
		difuzor opál							
31	Pol__0036	E2 - Závěsné svítidlo z hliníkového profilu tvar prstenec, povrch bílá, difuzor opál, LED 52W, 7560lm, teplá 3000K, stmív,230V, IP20, 1220x75x70mm, vč. lank záv l=2000m, lze zkr. nap kab SAMOST	ks	2,00000	34 499,00	68 998,00		Vlastní	Indiv
		opál							
32	Pol__0037	F1 - Závěsné svítidlo, LED, prizmatický difuzor, 50000h, přímá distribuce světla, prášková barva/elox, 60W-120W, 7000lm - 12000lm, 81 lm/W, 4000K, průměr 180 cm	ks	1,00000	14 750,00	14 750,00		Vlastní	Indiv
33	Pol__0038	F2 - Závěsné svítidlo, LED, prizmatický difuzor, 50000h, přímá distribuce světla, prášková barva/elox, 60W-120W, 7000lm - 12000lm, 81 lm/W, 4000K, průměr 120 cm	ks	2,00000	17 500,00	35 000,00		Vlastní	Indiv
34	Pol__0039	G - Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív, 230V, IP20, rozměry 1500x80x65mm	ks	32,00000	6 003,00	192 096,00		Vlastní	Indiv
35	Pol__0040	J - závěsné světlo 840 170 ,6cm, hliník, bílé, 4000K, stmívatelný,1290 lm, ost. rozměry 16,8x4x8,5cm	ks	6,00000	990,00	5 940,00		Vlastní	Indiv
36	Pol__0041	H - LED svítidlo nástěnné 12W, 790lm, 4000K, IP44, 600x60x140mm, hliníkové, nad zrcadlo	ks	6,00000	750,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
	Pol__0041A	K - LED svítidlo nástěnné 18W, 1306lm, 4000K, IP20, 905x40x40mm, hliníkové, pod kuch. linku	ks	9,00000	750,00	6 750,00			
37	Pol__0042	L - Vestavné zápusné svítidlo, kruh, těleso hliník, povrch bílá, LED 7W, 580lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, do koupelny IP44, rozměry d=103mm, h=56,5mm	ks	6,00000	21 614,75	129 688,50		Vlastní	Indiv
38	Pol__0043	M - Vestavné zápusné svítidlo, kruh, těleso hliník, povrch bílá, LED 25W, 2500lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, do koupelny IP44, rozměry d=210mm, h=60mm	ks	8,00000	2 754,00	22 032,00		Vlastní	Indiv
39	Pol__0044	N - svítidlo nouzové přisazené stropní LED 1W, značící směr úniku, svítící při výpadku 3h	ks	21,00000	733,20	15 397,20		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9. SIL	SIL
R:	HBP17/11	SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	Pol__0045	N1 - LED svítidlo přisazené/vestavné nouzové optika koridor, protipanické, 6W, 450lm, 5000K	ks	14,00000	1 736,50	24 311,00		Vlastní	Indiv
41	Pol__0046	N2 - LED svítidlo přisazené/vestavné nouzové optika area, protipanické, 6W, 450lm, 5000K	ks	3,00000	1 736,50	5 209,50		Vlastní	Indiv
42	Pol__0047	recyklace svítidel	ks	128,00000	9,50	1 216,00		Vlastní	Indiv
43	Pol__0048	zdroj pro napájení sběrnice	m	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Indiv
44	Pol__0049	univerzální tlačítkový ovladač, nezávisle nastavitelné vstupy, instalace pod vypínač	m	15,00000	3 500,00	52 500,00		Vlastní	Indiv
45	Pol__0050	seřízení systému a uvedení do provozu, včetně zaškolení obsluhy	hod	20,00000	500,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: _6		INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ				65 619,36			
46	Pol__0051	Krabice pod omítku - krabice univerzální s víčkem s bezšroubovými svorkami, zapuštěná, o68	ks	82,00000	64,64	5 300,48		Vlastní	Indiv
47	Pol__0052	Krabice pod omítku -krabice odbočná s víčkem s bezšroubovými svorkami, zapuštěná o 97	ks	12,00000	84,20	1 010,40		Vlastní	Indiv
48	Pol__0053	Krabice pod omítku -krabice přístrojová zapuštěná o 68	ks	144,00000	57,68	8 305,92		Vlastní	Indiv
49	Pol__0054	Krabice pod omítku -krabice 150x150 na povrch, s ekvipotenciální svorkovnicí, pro 5x CY 16mm	ks	1,00000	556,76	556,76		Vlastní	Indiv
50	Pol__0055	Krabice do hořlavého materiálu (do dutých stěn) - krabice přístrojová zapuštěná o 68	ks	53,00000	79,28	4 201,84		Vlastní	Indiv
51	Pol__0056	Krabice lištové - krabice přístrojová, nástěnná, 80x28, bílá, pro 2 přístroje	ks	1,00000	80,84	80,84		Vlastní	Indiv
52	Pol__0057	Krabice v uzavřeném prostředí - krabice odbočná s víčkem s bezšroubovými svorkami, plastová, IP54,, na povrch	ks	32,00000	80,36	2 571,52		Vlastní	Indiv
53	Pol__0058	žlab 125/100 včetně víka, s přepážkou, konzol a montážních dílů	m	50,00000	302,80	15 140,00		Vlastní	Indiv
54	Pol__0059	žlab 62/50 včetně víka, s přepážkou, konzol a montážních dílů	m	60,00000	189,92	11 395,20		Vlastní	Indiv
55	Pol__0061	trubka ohebná, UV stabilní PVC o 28,5/22,6mm (dn/di), vč. uložení	m	40,00000	166,20	6 648,00		Vlastní	Indiv
56	Pol__0062	zatahovací vodič	m	40,00000	23,96	958,40		Vlastní	Indiv
57	Pol__0063	nosný materiál do 5kg	ks	21,00000	100,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
58	Pol__0064	nosný materiál do 10kg	ks	4,00000	150,00	600,00		Vlastní	Indiv
59	Pol__0060	stropní kabelová příchytka	m	270,00000	25,00	6 750,00		Vlastní	Indiv
Díl: _7		KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ				216 412,15			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9. SIL	SIL
R:	HBP17/11	SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	Pol__0065	kabel CYKY-J 5x10mm	m	30,00000	180,04	5 401,20		Vlastní	Indiv
61	Pol__0066	kabel CYKY-J 5x6mm	m	75,00000	118,77	8 907,75		Vlastní	Indiv
62	Pol__0067	kabel CYKY-J 3x4mm	m	220,00000	73,44	16 156,80		Vlastní	Indiv
63	Pol__0068	kabel CYKY-J 5x2,5mm	m	55,00000	68,40	3 762,00		Vlastní	Indiv
64	Pol__0069	kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	1 115,00000	53,40	59 541,00		Vlastní	Indiv
65	Pol__0071	kabel CYKY-O 5x1,5mm	m	120,00000	53,40	6 408,00		Vlastní	Indiv
66	Pol__0072	kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	565,00000	44,16	24 950,40		Vlastní	Indiv
67	Pol__0073	kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	220,00000	44,16	9 715,20		Vlastní	Indiv
68	Pol__0074	kabel CXKH-R-J 3x2,5mm, B2ca s1 d1	m	45,00000	71,88	3 234,60		Vlastní	Indiv
69	Pol__0075	kabel CXKH-R-J 5x1,5mm, B2ca s1 d1	m	115,00000	74,04	8 514,60		Vlastní	Indiv
70	Pol__0076	kabel CXKH-R-O 5x1,5mm, B2ca s1 d1	m	95,00000	74,04	7 033,80		Vlastní	Indiv
71	Pol__0077	kabel CXKH-R-J 3x1,5mm, B2ca s1 d1	m	85,00000	58,68	4 987,80		Vlastní	Indiv
72	Pol__0078	kabel UTP Cat.6	m	25,00000	40,68	1 017,00		Vlastní	Indiv
73	Pol__0079	vodič pro pospojování CY 16mm	m	230,00000	82,20	18 906,00		Vlastní	Indiv
74	Pol__0081	vodič pro pospojování CY 4mm	m	60,00000	43,20	2 592,00		Vlastní	Indiv
75	Pol__0070	kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	540,00000	53,40	28 836,00		Vlastní	Indiv
76	Pol__0080	vodič pro pospojování CY 6mm	m	130,00000	49,60	6 448,00		Vlastní	Indiv
Díl: 8		BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				83 952,76			
77	Pol__0082	svorka křížová Fe/Zn	ks	15,00000	72,40	1 086,00		Vlastní	Indiv
78	Pol__0083	svorka spojovací Fe/Zn	ks	98,00000	57,04	5 589,92		Vlastní	Indiv
79	Pol__0084	svorka pro připojení kovových částí Fe/Zn	ks	30,00000	61,00	1 830,00		Vlastní	Indiv
80	Pol__0085	svorka okapová Fe/Zn	ks	20,00000	64,12	1 282,40		Vlastní	Indiv
81	Pol__0086	podpěra vedení pod hřebenače Fe/Zn	ks	174,00000	103,72	18 047,28		Vlastní	Indiv
82	Pol__0087	podpěra vedení pod tašky Fe/Zn	ks	206,00000	62,80	12 936,80		Vlastní	Indiv
83	Pol__0088	jímací tyč, l = 2000mm	ks	3,00000	454,72	1 364,16		Vlastní	Indiv
84	Pol__0089	svorka k jímací tyči		3,00000	53,40	160,20		Vlastní	Indiv
85	Pol__0091	drát AlMgSi o 8mm	m	400,00000	66,64	26 656,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9. SIL	SIL
R:	HBP17/11	SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	Pol__0090	stojan pro jímací tyč, 3x podstavec, 3x gumová podložka pod podstavec, 1x objímka jímací tyče, 3x, očnice lanová 3mm, 6x lanová svorka, 10-12m lanko nerezové Ř 3mm, 3x napínací šroub	ks	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: _9		NOUZOVÁ SIGNALIZACE PRO WC IMOBILNÍ VČETNĚ MONTÁŽE, DOPRAVY A ZAPOJENÍ				10 614,80			
87	Pol__0092	modul s alarmem a signálním světlem 15-28V AC/18-35V DC	m	1,00000	8 213,80	8 213,80		Vlastní	Indiv
88	Pol__0093	transformátor pro signalizační modul modul 230V/15V/2VA	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní	Indiv
89	Pol__0094	spínací tlačítko	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
Díl: 0		Nepřirazený díl				119 272,80			
90	Pol__0001	RH - STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU - DOPLNĚNÍ 1x D/3-25A - pro výtah	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
91	Pol__0002	R1.2 - STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ V 1.NP - DOPLNĚNÍ 1x C/3-16A - pro plošinu	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
92	Pol__0003	R2.5 - STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ VE 2.NP - DOPLNĚNÍ 1x B/3-40A - pro rozvaděč R3	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
93	Pol__0004	R3 - ROZVADĚČ PRO 3.NP IP40/20, oceloplechový, zapuštěný, modulový, 1200/600/200 (v/š/hl), 1x, hlavní vypínač 63A/3f, 1x přepětová ochrana stupně "T1+T2" (TN-S), 4x jistič B/3-25A, 1x jistič	ks	1,00000	66 772,80	66 772,80		Vlastní	Indiv

B/3-20A, 1x jistič B/3-16A, 7x jistič C/1-25A, 3x jistič C/1-16A, 26x jistič B/1-16A, 12x jistič C/1-10A, 4x jistič B/1-10A, 1x jistič C/1-6A, 1x jistič B/1-6A 11x pom.kontakt, 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou C/1-10A/0,03A, 4x proudový chránič 4/40A/0,03A, 1x proudový chránič 4/25A/0,03A, apod. - dle výkresu č. D.1.4d-05 Schéma rozvaděče R3

94	Pol__0005	RT - ROZVADĚČ S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU STUPNĚ T1+T2, 1+N IP43/20, plastový, modulový, nástěnný, svodič, přepětí T1+T2, HakeI	ks	8,00000	6 000,00	48 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 799		OSTATNÍ				103 255,00			
95	Pol__0095	kabelový vývod pro technologie, ukončení a zapojení	ks	34,00000	150,00	5 100,00		Vlastní	Indiv
96	Pol__0096	zemnicí svorka pro pospojování kovových trubek umyvadel a kabelových žlabů	ks	42,00000	100,00	4 200,00		Vlastní	Indiv
97	Pol__0097	štítky na krabice, zásuvky a spínače	ks	337,00000	15,00	5 055,00		Vlastní	Indiv
98	Pol__0098	vrtání otvorů do o 10cm	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní	Indiv
99	Pol__0099	zhotovení drážky v cihle	m	55,00000	50,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
100	Pol__0101	začištění drážky, konečná úprava	m	55,00000	100,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
101	Pol__0102	požární prostupy dle počtu kabelů	ks	5,00000	500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
102	Pol__0103	pomocný instalační materiál	ks	260,00000	50,00	13 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9. SIL	SIL
R:	HBP17/11	SIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
103	Pol__0104	koordinace ostatních profesí během stavby	hod	24,00000	350,00	8 400,00		Vlastní	Indiv
104	Pol__0105	demontáž bleskosvodu	hod	16,00000	300,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
105	Pol__0106	revize elektroinstalace	hod	24,00000	500,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
106	Pol__0107	revize bleskosvodu	hod	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
107	Pol__0108	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
108	Pol__0109	PPV obor 001-025	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
109	Pol__0100	hrubá výplň drážky	m	55,00000	30,00	1 650,00		Vlastní	Indiv

Celkem	1 707 911,25								
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.- UT	UT
R:	5	D.1.4c_UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 733		Rozvod potrubí				98 923,00			
1	733164101RT2	Montáž potrubí z měděných trubek D 6 - 12 mm, pajením na tvrdo, bez závěsů a objímek	m	55,00000	72,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
2	733164103R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	10,00000	79,00	790,00		Vlastní	Indiv
3	733164104R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	8,00000	90,00	720,00		Vlastní	Indiv
4	733164102R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	160,00000	78,00	12 480,00		Vlastní	Indiv
5	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	160,00000	265,00	42 400,00		Vlastní	Indiv
6	733163101R00	Potrubí z měděných trubek D 12 x 1,0 mm	m	55,00000	336,00	18 480,00		Vlastní	Indiv
7	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	8,00000	395,00	3 160,00		Vlastní	Indiv
8	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	10,00000	336,00	3 360,00		Vlastní	Indiv
9	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	1,50000	3 850,00	5 775,00	800-731	RTS 22/ II	Indiv
10	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	233,00000	7,00	1 631,00	800-731	RTS 22/ II	Indiv
11	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového D 22 mm	kus	9,00000	165,00	1 485,00	800-731	RTS 22/ II	Indiv
12	733191906R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených montáž , DN 32	m	8,00000	424,00	3 392,00	800-731	RTS 22/ II	Indiv
13	722181215RW2	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	8,00000	72,00	576,00		Vlastní	Indiv
14	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	10,00000	53,00	530,00		Vlastní	Indiv
15	722181214RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyethylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm	m	8,00000	23,00	184,00	800-721	RTS 22/ II	Indiv
Díl: 734		Armatury				63 627,00			
16	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	40,00000	424,00	16 960,00	800-731	RTS 22/ II	Indiv
17	5513730620R	Hlavice termostatická pro veř. prostory, antivandal	kus	40,00000	451,00	18 040,00		Vlastní	Indiv
18	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4"	kus	9,00000	61,00	549,00		Vlastní	Indiv
19	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	9,00000	56,00	504,00	800-731	RTS 22/ II	Indiv
20	734209102R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	8,00000	53,00	424,00	800-731	RTS 22/ II	Indiv
21	734209112R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	8,00000	72,00	576,00	800-731	RTS 22/ II	Indiv
22	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 10	kus	8,00000	231,00	1 848,00		Vlastní	Indiv
23	734233111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 10	kus	8,00000	231,00	1 848,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.- UT	UT
R:	5	D.1.4c_UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	734265112R00	Automatický regulační ventil DN 15	kus	9,00000	2 184,00	19 656,00		Vlastní	Indiv
25	734233112R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	358,00	3 222,00	800-731	RTS 22/ II	Indiv
Díl: 735		Otopná tělesa				163 342,00			
26	735157549R00	Otopná těl.panel. 21 500/1400	kus	1,00000	3 614,00	3 614,00		Vlastní	Indiv
27	735157645R00	Otopná těl.panel. 22 500/ 900	kus	10,00000	3 753,00	37 530,00		Vlastní	Indiv
28	735157545R00	Otopná těl.panel. 21 500/ 900	kus	5,00000	3 031,00	15 155,00		Vlastní	Indiv
29	735157242R00	Otopná těl.panel. 11 500/ 600	kus	3,00000	2 558,00	7 674,00		Vlastní	Indiv
30	735157244R00	Otopná těl.panel. 11 500/ 800	kus	1,00000	2 958,00	2 958,00		Vlastní	Indiv
31	735157546R00	Otopná těl.panel. 21 500/1000	kus	11,00000	3 317,00	36 487,00		Vlastní	Indiv
32	735157646R00	Otopná těl.panel. 22 500/1000	kus	9,00000	4 168,00	37 512,00		Vlastní	Indiv
33	735156910R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	4,00000	94,00	376,00	800-731	RTS 22/ II	Indiv
34	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	36,00000	111,00	3 996,00	800-731	RTS 22/ II	Indiv
35	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	40,00000	451,00	18 040,00	800-731	RTS 22/ II	Indiv
Celkem						325 892,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.- ZTI	ZTI
R:	4	D.1.4b_ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34		Stěny a příčky	3 495,00						
1	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce, osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m ²	kus	5,00000	572,00	2 860,00		RTS 22/ II	Indiv
2	28349052R	dvířka vanová materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm	kus	5,00000	127,00	635,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	35 579,00						
3	612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm <i>jakékoliv šířky rýhy,</i>	m	14,00000	73,00	1 022,00		RTS 22/ II	Indiv
4	612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm <i>jakékoliv šířky rýhy,</i>	m	77,00000	107,00	8 239,00		RTS 22/ II	Indiv
5	612403384RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm <i>jakékoliv šířky rýhy,</i>	m	26,00000	121,00	3 146,00		RTS 22/ II	Indiv
6	612403386RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm <i>jakékoliv šířky rýhy,</i>	m	54,00000	243,00	13 122,00		RTS 22/ II	Indiv
7	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm <i>jakékoliv šířky rýhy,</i>	m	25,00000	402,00	10 050,00		RTS 22/ II	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí	43 298,00						
8	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	1,00000	2 365,00	2 365,00		RTS 22/ II	Indiv
9	970051035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, d 35-39 mm	m	1,00000	2 481,00	2 481,00		RTS 22/ II	Indiv
10	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	2,00000	2 563,00	5 126,00		RTS 22/ II	Indiv
11	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	2,00000	3 152,00	6 304,00		RTS 22/ II	Indiv
12	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	1,00000	3 685,00	3 685,00		RTS 22/ II	Indiv
13	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	14,00000	76,00	1 064,00		RTS 22/ II	Indiv
14	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	77,00000	89,00	6 853,00		RTS 22/ II	Indiv
15	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	26,00000	121,00	3 146,00		RTS 22/ II	Indiv
16	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	26,00000	109,00	2 834,00		RTS 22/ II	Indiv
17	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	28,00000	155,00	4 340,00		RTS 22/ II	Indiv
18	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	25,00000	204,00	5 100,00		RTS 22/ II	Indiv
Díl: 97		Prorážení otvorů	568,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.- ZTI	ZTI
R:	4	D.1.4b_ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	4,00000	142,00	568,00		RTS 22/ II	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
Díl: 713		Izolace tepelné	1 581,00						
20	713571115R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm	kus	1,00000	1 581,00	1 581,00		RTS 22/ II	Indiv
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	141 276,82						
21	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	10,00000	219,00	2 190,00		RTS 22/ II	Indiv
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
22	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	24,00000	347,00	8 328,00		RTS 22/ II	Indiv
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
23	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	6,50000	424,00	2 756,00		RTS 22/ II	Indiv
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
24	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	9,00000	479,00	4 311,00		RTS 22/ II	Indiv
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
25	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	33,00000	424,00	13 992,00		RTS 22/ II	Indiv
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
26	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	25,00000	479,00	11 975,00		RTS 22/ II	Indiv
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
27	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70	m	3,50000	424,00	1 484,00		RTS 22/ II	Indiv
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
28	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,50000	479,00	1 676,50		RTS 22/ II	Indiv
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
29	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	754,00	3 016,00		RTS 22/ II	Indiv
30	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	3,00000	798,00	2 394,00		RTS 22/ II	Indiv
31	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	115,50000	28,00	3 234,00		RTS 22/ II	Indiv
32	722172712R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí	m	106,00000	358,00	37 948,00		RTS 22/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.- ZTI	ZTI
R:	4	D.1.4b_ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
33	722172713R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí	m	46,00000	453,00	20 838,00		RTS 22/ II	Indiv
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
34	28020001	Kaučuková izolace na bázi EPDM d28, tl. 20mm	m	20,00000	155,00	3 100,00		Vlastní	Indiv
35	721100100	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám, 100x100mm vč. montáže	kus	13,00000	688,00	8 944,00		Vlastní	Indiv
36	28615289.AR	koleno PP; 87,5 °; D = 50,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	1,00000	24,00	24,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
37	28615292.AR	koleno PP; 45,0 °; D = 75,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	4,00000	46,00	184,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
38	28615297.AR	koleno PP; 45,0 °; D = 110,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	3,00000	63,00	189,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
39	28615326.AR	odbočka PP; 67,0 °; d1 = 75 mm; d2 = 75 mm; d3 = 75 mm; l = 153 mm; hladká, hrdlovaná; DN 70,0 mm; DN2 70 mm	kus	1,00000	418,00	418,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
40	28615326AR01	Odbočka HTED dvojité D 75/ 50/ 50 mm 67,5° PP	kus	1,00000	418,00	418,00		Vlastní	Indiv
41	28615328.AR	odbočka PP; 67,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 110 mm; d3 = 110 mm; l = 201 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0, mm; DN2 100 mm	kus	3,00000	735,00	2 205,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
42	28615352.AR	odbočka PP; 87,0 °; d1 = 75 mm; d2 = 50 mm; l = 118 mm; hladká, hrdlovaná; DN 70,0 mm; DN2 50 mm	kus	11,00000	68,00	748,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
43	28615357.AR	odbočka PP; 87,0 °; d1 = 75 mm; d2 = 75 mm; l = 142 mm; hladká, hrdlovaná; DN 70,0 mm; DN2 70 mm	kus	1,00000	77,00	77,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
44	28615370.AR	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 110 mm; l = 226 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 100 mm	kus	1,00000	127,00	127,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
45	28615400AR01	Redukce nesouosá HTR DN 50/ 32 mm PP	kus	8,00000	49,00	392,00		Vlastní	Indiv
46	28615402.AR	redukce excentrická; PP; d = 75,0 mm; d2 = 50 mm; hladká	kus	2,00000	37,00	74,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
47	28615403.AR	redukce excentrická; PP; d = 100,0 mm; d2 = 50 mm; hladká	kus	1,00000	53,00	53,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
48	28615404.AR	redukce excentrická; PP; d = 110,0 mm; d2 = 75 mm; hladká	kus	3,00000	60,00	180,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
49	28615421.AR	zátky hrdlové DN 50,0 mm; PP	kus	1,00000	18,00	18,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
50	28615422.AR	zátky hrdlové DN 70,0 mm; PP	kus	1,00000	28,00	28,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
51	28615482.AR	přechod plast-litina DN 70,0 mm; PP	kus	1,00000	160,00	160,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
52	28615483.AR	přechod plast-litina DN 100,0 mm; PP	kus	3,00000	208,00	624,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
53	R812	Žlab pozinkovaný (v délce 2000mm - cena za kus) D 25	kus	25,00000	72,00	1 800,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.- ZTI	ZTI
R:	4	D.1.4b_ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	R813	Žlab pozinkovaný (v délce 2000mm - cena za kus) D 32	kus	20,00000	86,00	1 720,00		Vlastní	Indiv
55	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,42813	10 450,00	4 473,96		RTS 22/ II	Indiv
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
56	998721192R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,42813	2 750,00	1 177,36		RTS 22/ II	Indiv
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 722		Vnitřní vodovod				188 154,19			
57	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky, materiálu	m	60,00000	439,00	26 340,00		RTS 22/ II	Indiv
58	722131913R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 25	ks	1,00000	495,00	495,00		RTS 22/ II	Indiv
59	722172962R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí, polyfuzí včetně T-kusu, D 20 mm	kus	1,00000	165,00	165,00		RTS 22/ II	Indiv
60	722172964R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí, polyfuzí včetně T-kusu, D 32 mm	kus	1,00000	231,00	231,00		RTS 22/ II	Indiv
61	722172965R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí, polyfuzí včetně T-kusu, D 40 mm	kus	1,00000	314,00	314,00		RTS 22/ II	Indiv
62	722172611R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí	m	45,00000	329,00	14 805,00		RTS 22/ II	Indiv
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
63	722172612R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí	m	14,00000	424,00	5 936,00		RTS 22/ II	Indiv
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
64	722172613R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí	m	32,00000	516,00	16 512,00		RTS 22/ II	Indiv
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
65	722172614R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí	m	28,00000	626,00	17 528,00		RTS 22/ II	Indiv
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí									
66	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí	m	96,00000	347,00	33 312,00		RTS 22/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.- ZTI	ZTI
R:	4	D.1.4b_ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
67	722172632R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí	m	18,00000	441,00	7 938,00		RTS 22/ II	Indiv
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
68	722172633R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí	m	42,00000	549,00	23 058,00		RTS 22/ II	Indiv
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
69	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	141,00000	20,00	2 820,00		RTS 22/ II	Indiv
70	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	32,00000	23,00	736,00		RTS 22/ II	Indiv
71	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	74,00000	29,00	2 146,00		RTS 22/ II	Indiv
72	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	28,00000	39,00	1 092,00		RTS 22/ II	Indiv
73	722181224RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	1,00000	45,00	45,00		RTS 22/ II	Indiv
74	722181225RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou, hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	1,00000	61,00	61,00		RTS 22/ II	Indiv
75	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	226,00	1 356,00		RTS 22/ II	Indiv
76	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	296,00	888,00		RTS 22/ II	Indiv
77	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	387,00	387,00		RTS 22/ II	Indiv
78	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	516,00	516,00		RTS 22/ II	Indiv
79	722254201RT4	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 19/30	kus	1,00000	8 250,00	8 250,00		RTS 22/ II	Indiv
80	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	275,00000	23,00	6 325,00		RTS 22/ II	Indiv
81	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	60,00000	23,00	1 380,00		RTS 22/ II	Indiv
82	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	335,00000	28,00	9 380,00		RTS 22/ II	Indiv
83	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	1,18727	3 850,00	4 570,99		RTS 22/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.- ZTI	ZTI
R:	4	D.1.4b_ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodorovně do 50 m							
84	998722192R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní, vzdálenost do 100 m	t	1,18727	1 320,00	1 567,20		RTS 22/ II	Indiv
		vodorovně do 50 m							
Díl: 725		Zařizovací předměty				169 064,07			
85	725013125R00	Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm, úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a	ks	1,00000	6 050,00	6 050,00		RTS 22/ II	Indiv
		maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru							
86	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	ks	6,00000	385,00	2 310,00		RTS 22/ II	Indiv
87	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	ks	4,00000	495,00	1 980,00		RTS 22/ II	Indiv
88	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	ks	1,00000	2 316,00	2 316,00		RTS 22/ II	Indiv
89	725017161R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	ks	6,00000	989,00	5 934,00		RTS 22/ II	Indiv
90	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	ks	3,00000	330,00	990,00		RTS 22/ II	Indiv
91	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	ks	1,00000	3 944,00	3 944,00		RTS 22/ II	Indiv
92	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez, připojovací trubičky, DN 10 mm	ks	34,00000	138,00	4 692,00		RTS 22/ II	Indiv
93	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu, maximální průtok vody 6 litrů/min	kus	6,00000	1 088,00	6 528,00		RTS 22/ II	Indiv
94	725829201R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné, chromové, maximální průtok vody 6 litrů/min	kus	1,00000	220,00	220,00		RTS 22/ II	Indiv
95	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP,; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	138,00	828,00		RTS 22/ II	Indiv
96	725860215R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová-nábytková D 32, 40 mm x 5/4" se, svislým odtokem i jako varianta k umyvadlům pro tělesně postižené pro úsporu místa pod umyvadlem,	kus	1,00000	468,00	468,00		RTS 22/ II	Indiv
		včetně dodávky materiálu							
97	725823110	Mtž baterie umyvadlové stoján., bez otvír.odpadu, základní	kus	8,00000	220,00	1 760,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.- ZTI	ZTI
R:	4	D.1.4b_ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
98	72595113	Umyvadlová piletá pevná, vč. montáže	kus	6,00000	534,00	3 204,00		Vlastní	Indiv
99	72595114	Umyvadlový sifon chromový, vč. montáže	kus	6,00000	468,00	2 808,00		Vlastní	Indiv
100	64251269012	Pisoár s integrovaným zdrojem na 230V, bílý, maximálně 2 litry/mísu/hodinu	kus	4,00000	9 075,00	36 300,00		Vlastní	Indiv
101	725100003	Baterie nástěnná páková s raménkem 210mm, maximální průtok vody 6 litrů/min	kus	1,00000	1 128,00	1 128,00		Vlastní	Indiv
102	72595081	Klozet závěsný	kus	6,00000	2 261,00	13 566,00		Vlastní	Indiv
103	72595082	WC sedátko	kus	6,00000	501,00	3 006,00		Vlastní	Indiv
104	72595101	Umývatko 400x220 mm	kus	1,00000	758,00	758,00		Vlastní	Indiv
105	72595102	Umyvadlo 500x450 mm	kus	3,00000	1 018,00	3 054,00		Vlastní	Indiv
106	72595104	Umyvadlo 1200x450 mm	kus	2,00000	3 850,00	7 700,00		Vlastní	Indiv
107	72595115	Umyvadlová stojánková bateriebez výpusti, maximální průtok vody 6 litrů/min	kus	8,00000	1 088,00	8 704,00		Vlastní	Indiv
108	72595210	Zrcadlo průměr 70cm	kus	1,00000	1 411,00	1 411,00		Vlastní	Indiv
109	72595211	Zrcadlo průměr 100cm	kus	3,00000	2 817,00	8 451,00		Vlastní	Indiv
110	72595220	Osoušeč rukou	kus	5,00000	7 425,00	37 125,00		Vlastní	Indiv
111	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,52742	7 150,00	3 771,05		RTS 22/ II	Indiv

vodorovně do 50 m

112	998725192R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,52742	110,00	58,02		RTS 22/ II	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	--	------------	-------

vodorovně do 50 m

Díl: 726		Předstěnové systémy	31 069,25						
113	7262001020	Předstěnový instalační modul W II/1000 k obezdění vč. Montáže, úplný objem splachovací vody, maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru	ks	6,00000	4 289,00	25 734,00		Vlastní	Indiv
114		Neobsazeno				0,00		Vlastní	Indiv
115	7262001022	Ovládací tlačítko UNI, vč. montáže	ks	6,00000	864,00	5 184,00		Vlastní	Indiv
116	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,05500	2 750,00	151,25		RTS 22/ II	Indiv

vodorovně do 50 m

Díl: 781		Obklady keramické	5 386,65						
-----------------	--	--------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.- ZTI	ZTI
R:	4	D.1.4b_ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
117	781415013R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	4,00000	827,00	3 308,00		RTS 22/ II	Indiv
118	597813532R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva béžová; mat	m2	4,00000	504,00	2 016,00	SPCM	RTS 22/ II	Indiv
119	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,06112	810,00	49,51		RTS 22/ II	Indiv
120	998781192R00	Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší, dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,06112	215,00	13,14		RTS 22/ II	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 465,20			
121	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	2,82880	161,00	455,44		RTS 22/ II	Indiv
pro vodorovnou dopravu									
122	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,82880	867,00	2 452,57		RTS 22/ II	Indiv
123	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,82880	406,00	1 148,49		RTS 22/ II	Indiv
124	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,82880	45,00	127,30		RTS 22/ II	Indiv
125	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	2,82880	423,00	1 196,58		RTS 22/ II	Indiv
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,									
126	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	11,31520	33,00	373,40		RTS 22/ II	Indiv
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,									
127	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	2,82880	605,00	1 711,42		RTS 22/ II	Indiv
Díl: ND		Nepřiřazený díl				5 500,00			
128	005122 R	Provozní vlivy	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00		RTS 22/ II	Indiv
Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.									
129	00523 R	Zkoušky a revize	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00		RTS 22/ II	Indiv
Celkem						632 437,18			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.-SLP	SLP
R:	HBP17/11	SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 10		Rozvod e.zabezpečovací signalizace - montáž				47 638,00			
1	220 111501	Číslování rozvodné skříně, krabice	ks	2,00000	204,00	408,00		Vlastní	Indiv
2	220 300001	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2(i pro možnou náhradu stáv.vedení)	ks	8,00000	105,00	840,00		Vlastní	Indiv
3	220 300002	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu datovém	ks	8,00000	105,00	840,00		Vlastní	Indiv
4	220 300601	Ukončení kabelů návěštních do 5x1 až 2.5	ks	8,00000	66,00	528,00		Vlastní	Indiv
5	220 321711/S1	Montáž koncentrátoru nebo jiného adresného modulu na sběrnici	ks	1,00000	495,00	495,00		Vlastní	Indiv
6	220 321736	Montáž držáku infrapasivního nebo duálního čidla	ks	4,00000	132,00	528,00		Vlastní	Indiv
7	220 321751	Montáž infrapasivního čidla - nástěnný	ks	4,00000	132,00	528,00		Vlastní	Indiv
8	220 330166	Montáž vnitřní nezálohované sirény	ks	1,00000	132,00	132,00		Vlastní	Indiv
9	220 330191	Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky	ks	4,00000	66,00	264,00		Vlastní	Indiv
10	220 330206	Kontrola funkce čidla	ks	4,00000	66,00	264,00		Vlastní	Indiv
11	220 330741	Uvedení čidla do trvalého provozu	ks	4,00000	66,00	264,00		Vlastní	Indiv
12	220 330751	Revize stávajícího systému EPS do 48 hlásičů	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
13	220 410166	Montáž zálohovaného napaječe	ks	1,00000	880,00	880,00		Vlastní	Indiv
14	220 410533	Montáž akumulátoru do externího napaječe	ks	1,00000	66,00	66,00		Vlastní	Indiv
15	Pol__0124	Montáž ovládací klávesnice s LCD displejem	ks	1,00000	275,00	275,00		Vlastní	Indiv
16	Pol__0128	Měření akumulátoru pro externí napaječ	ks	1,00000	66,00	66,00		Vlastní	Indiv
17	Pol__0141	Montáž tamper kontaktu	ks	4,00000	66,00	264,00		Vlastní	Indiv
18	Pol__0148	Pomocné montážní práce	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
19	Pol__0149	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
20	Pol__0151	Revize prvků systému EZS	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
21	220 111431	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	pa	32,00000	66,00	2 112,00		Vlastní	Indiv
22	220 280221	Kabel SYKFY do 5x2x0,5 (nebo podob.) v trubkách, žlabech, lištách	m	260,00000	39,00	10 140,00		Vlastní	Indiv
23	220 280222	Kabel datový pro sběrnici systému v trubce, žlabu, na roštu	m	122,00000	39,00	4 758,00		Vlastní	Indiv
24	220 281303	Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil	m	122,00000	39,00	4 758,00		Vlastní	Indiv
25	220 300913	Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž vč. dodávky)	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní	Indiv
26	220 300924	Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky)	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.-SLP	SLP
R:	HBP17/11	SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	220 330121	Popis čidla štítkem (nové + stávající)	ks	4,00000	66,00	264,00		Vlastní	Indiv
28	220 330342	Naprogramování systému EZS do 96 hlásičů	ks	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní	Indiv
29	220 330791	Programování zobrazovaného textu pro čidlo	ks	4,00000	66,00	264,00		Vlastní	Indiv
Díl: 11		Rozvod e.zabezpečovací signalizace - dodávka				24 641,00			
30	PC0097360	SYKFY (3x2x0,5) (i pro možnou náhradu stáv.vedení)	ks	260,00000	18,00	4 680,00		Vlastní	Indiv
31	Pol__0153	Akumulátor 12V / 18Ah	ks	1,00000	2 079,00	2 079,00		Vlastní	Indiv
32	Pol__0157	Konzole pro montáž detektoru	ks	4,00000	308,00	1 232,00		Vlastní	Indiv
33	Pol__0161	Kabel FTP, PowerCat kat.5E, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m	m	122,00000	13,00	1 586,00		Vlastní	Indiv
34	Prestige QD	Vnitřní digitální infradetektor pohybu, dosah 15m	ks	4,00000	1 298,00	5 192,00		Vlastní	Indiv
35	K641LX-868	Drátová LCD klávesnice, která umožňuje zobrazování všech zón	ks	1,00000	3 179,00	3 179,00		Vlastní	Indiv
36	KEV0509530	JYTY 4BX1,0	m	122,00000	21,00	2 562,00		Vlastní	Indiv
37	PARADOX ZX8	expander 8 vstupů + box	ks	1,00000	1 419,00	1 419,00		Vlastní	Indiv
38	SA913	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m	ks	1,00000	314,00	314,00		Vlastní	Indiv
39	UNIPOWER MINI/	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a odpojovačem	ks	1,00000	2 398,00	2 398,00		Vlastní	Indiv
Díl: 12		Chránění stávajících rozvodů a zařízení				11 690,00			
40	220 261634	Osazení hmoždinky 12 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	ks	62,00000	11,00	682,00		Vlastní	Indiv
41	Pol__0162	Chránění stávajících rozvodů a zařízení	hod	6,00000	495,00	2 970,00		Vlastní	Indiv
42	Pol__0163	Demontáž kab.ze stáv. uložení za provozu	m	12,00000	39,00	468,00		Vlastní	Indiv
43	Pol__0164	Provizorní uložení a chránění kabeláže	m	12,00000	39,00	468,00		Vlastní	Indiv
44	Pol__0165	Kabel sdělovací do dělené trubky	m	36,00000	39,00	1 404,00		Vlastní	Indiv
45	Pol__0167	Měření jednoho segmentu kabeláže po překládce	ks	3,00000	66,00	198,00		Vlastní	Indiv
46	Pol__0168	Zhotovení chránění stávajících rozvodů po dobu stavby	hod	8,00000	495,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
47	Pol__0169	Materiál pro chránění - plastové fólie	m2	6,00000	66,00	396,00		Vlastní	Indiv
48	Pol__0170	Materiál pro chránění - řezivo	m3	0,30000	1 980,00	594,00		Vlastní	Indiv
49	Pol__0171	Materiál pro chránění - pomocný materiál	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2		Rozvod univerzální kabelové sítě - montáž				120 321,00			
50	220 110643	Závěrečné práce ve skřini RACK	ks	2,00000	1 650,00	3 300,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.-SLP	SLP
R:	HBP17/11	SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	220 270324	Vodič v trubkovodu CY 4	m	40,00000	28,00	1 120,00		Vlastní	Indiv
52	PC0066660	Montáž nástěnné 19" skříně (RACKu) do 36U	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
53	Pol__0035	Montáž 19" panelu do 48 portů RJ 45 - nestín.	ks	1,00000	275,00	275,00		Vlastní	Indiv
54	Pol__0036	Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt	m	1 950,00000	28,00	54 600,00		Vlastní	Indiv
55	Pol__0037	Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.	ks	84,00000	55,00	4 620,00		Vlastní	Indiv
56	Pol__0038	Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.	ks	30,00000	55,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
57	Pol__0039	Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45	ks	15,00000	66,00	990,00		Vlastní	Indiv
58	Pol__0040	Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín.	ks	30,00000	55,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
59	Pol__0041	Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín.	ks	30,00000	55,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
60	Pol__0042	Kompletace a vyhotovení měřicího protokolu	hod	8,00000	495,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
61	Pol__0044	Revize stávajících rozvaděčů	hod	6,00000	495,00	2 970,00		Vlastní	Indiv
62	Pol__0045	Revize stávající účastnické části rozvodu	hod	8,00000	495,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
63	Pol__0046	revize příp. přeskupení stáv. prvků v rozvaděči pro doplnění	hod	8,00000	495,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
64	Pol__0053	Pomocné montážní práce	hod	6,00000	495,00	2 970,00		Vlastní	Indiv
65	Pol__0054	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	8,00000	495,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
66	Pol__0055	Zatažení svetlovod.kabelu 2-8vl. ručně - vlákna SM	m	148,00000	44,00	6 512,00		Vlastní	Indiv
67	Pol__0056	Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu - vlákna sm	ks	8,00000	550,00	4 400,00		Vlastní	Indiv
68	Pol__0057	Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk. 2-8vl. - vlákna sm	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní	Indiv
69	Pol__0058	Uložení konce (spoj) svetlovod kab. 2-8vl. v kab. rozv. - vlákna sm	ks	2,00000	990,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
70	Pol__0059	Montáž panelu 19" pro ukončení opt.kab. do 24 portů prázdný	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní	Indiv
71	Pol__0060	Montáž adaptéru dvojitého (LC) pro vlákna SM	ks	8,00000	132,00	1 056,00		Vlastní	Indiv
72	Pol__0061	Montáž pigtailu pro vlákna sm	ks	16,00000	132,00	2 112,00		Vlastní	Indiv
73	Pol__0062	Montáž kazety pro sváry na kabelu - vlákna sm	ks	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv
74	Pol__0063	Ochrana svárů vlákna sm	ks	16,00000	32,00	512,00		Vlastní	Indiv
75	Pol__0064	Uložení délkové rezervy opt.kabelu do 50m - vlákna sm	ks	1,00000	495,00	495,00		Vlastní	Indiv
76	Pol__0065	Měření na jednom vlákně sm opt.kabelu	ks	8,00000	385,00	3 080,00		Vlastní	Indiv
77	220 111761	Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)	ks	1,00000	275,00	275,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.-SLP	SLP
R:	HBP17/11	SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	220 111765	Změnění zemního odporu	ks	1,00000	204,00	204,00		Vlastní	Indiv
79	220 111876	Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu)	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
80	KEV0008730	CY 4 H	m	40,00000	20,00	800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3		Rozvod univerzální kabelové sítě - dodávka				57 300,00			
81	Pol__0066	RACK 19" stojanový, 600x600mm, 32U, kovový, skleněná čelní stěna	ks	1,00000	9 889,00	9 889,00		Vlastní	Indiv
82	Pol__0067	Rámeček s popiskami, design shodný s rozvodem NN	ks	15,00000	28,00	420,00		Vlastní	Indiv
83	Pol__0068	Modul RJ45, EIA 568B, kat. 6, přímý se záclon.do rám.	ks	30,00000	72,00	2 160,00		Vlastní	Indiv
84	Pol__0069	Kabel UTP kat. 6,, 4 páry, cívka 500m	m	1 950,00000	12,00	23 400,00		Vlastní	Indiv
85	Pol__0070	UTP kat. 6 kabel 2 metry, šedý	ks	33,00000	57,00	1 881,00		Vlastní	Indiv
86	Pol__0071	Patch panel 2U, 48xRJ45, kat. 6, 568B	ks	1,00000	3 289,00	3 289,00		Vlastní	Indiv
87	Pol__0072	Univerzální optický kabel 9/125um, 8 vláken	m	148,00000	32,00	4 736,00		Vlastní	Indiv
88	Pol__0073	Vana výsuvného panelu, určená pro osazení čely	ks	2,00000	1 309,00	2 618,00		Vlastní	Indiv
89	Pol__0074	Čelo panelu pro osazení 24x LC, neosazený	ks	2,00000	468,00	936,00		Vlastní	Indiv
90	Pol__0075	LC-LC duplex adaptér SM s montážními otvory	ks	8,00000	204,00	1 632,00		Vlastní	Indiv
91	Pol__0076	Duplex LC/LC záslepka, sada 3ks	ks	7,00000	33,00	231,00		Vlastní	Indiv
92	Pol__0077	Pigtail 1m, 9/125	ks	16,00000	130,00	2 080,00		Vlastní	Indiv
93	Pol__0078	LC-LC patchcord 9/125 dvojitý	ks	8,00000	275,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
94	Pol__0079	Teplem smršťitelná ochrana svaru	ks	16,00000	22,00	352,00		Vlastní	Indiv
95	Pol__0080	Optická kazeta na 12 svárů	ks	2,00000	457,00	914,00		Vlastní	Indiv
96	Pol__0081	Víčko optické kazety	ks	2,00000	46,00	92,00		Vlastní	Indiv
97	Pol__0082	Držák svárů pro 6 vláken do kazety	ks	2,00000	235,00	470,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4		Rozvod datové sítě - montáž				19 965,00			
98	220 110643	Závěrečné práce ve skříní RACK	ks	2,00000	1 650,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
99	PC0066600	Montáž kompletního panelu přívodu NN	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní	Indiv
100	PC0066610	Montáž ventilační jednotky do RACKu	ks	1,00000	715,00	715,00		Vlastní	Indiv
101	PC0066790	MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps + nastavení	KUS	2,00000	2 750,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
102	Pol__0086	Montáž+nastavení kompletního přístupového bodu WLAN do LAN	ks	2,00000	2 750,00	5 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.-SLP	SLP
R:	HBP17/11	SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
103	Pol__0088	Pomocné montážní práce	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
104	Pol__0089	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
Díl: 5		Rozvod datové sítě - dodávka				131 120,00			
105	Cisco SFP	SFP transceiver 1000BASE-LX, SM, 10km, 1310nm (FP), compatible	ks	2,00000	2 189,00	4 378,00		Vlastní	Indiv
106	Pol__0095	19" ventilační jednotka do víka rozvaděče, 2 ventilátory, 2U, 220 V / 30 W, termostat	ks	1,00000	3 795,00	3 795,00		Vlastní	Indiv
107	Pol__0096	19" rozvodný panel 1U; 8x zásuvka, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m přepětová ochrana, podsvícený, vypínač	ks	2,00000	1 265,00	2 530,00		Vlastní	Indiv
108	APC Smart UPS S	UPS 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower	ks	2,00000	13 750,00	27 500,00		Vlastní	Indiv
109	Cisco SG500-28P	Switch 28x10/100/1000 portů (RJ45),2xcombo port (SFP-RJ45),2xSFP,POE 30 W,QoS,VLAN	ks	1,00000	32 890,00	32 890,00		Vlastní	Indiv
110	Cisco SG500-52	Switch 52x10/100/1000 portů (RJ45),2xcombo port (SFP-RJ45),2xSFP,POE 375 W,QoS,VLAN	ks	1,00000	43 450,00	43 450,00		Vlastní	Indiv
111	ZyXEL NWA5121-I	Unifikovaný přístupový bod 802.11 a/b/g/n	ks	2,00000	5 049,00	10 098,00		Vlastní	Indiv
112	ZyXEL NXC2500	WLAN Controller	ks	1,00000	6 479,00	6 479,00		Vlastní	Indiv
Díl: 6		Rozvod jednotného času - montáž				17 628,00			
113	210 100501	Ukončení CYKY (nebo pod.) 2 x 1.5 nebo 2.5 mm2	ks	8,00000	88,00	704,00		Vlastní	Indiv
114	Pol__0104	Revize stávajících rozvaděčů	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
115	Pol__0105	Revize stávající ústředny	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
116	Pol__0106	Revize stávající účastnické části rozvodu	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
117	Pol__0107	Vyhledání a revize nápojného bodu na stáv. rozvod	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
118	210 800101	CYKY (nebo pod.) 750V 2 x 1.5 uložený pod omítkou	m	158,00000	28,00	4 424,00		Vlastní	Indiv
119	220 300913	Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž vč. dodávky)	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní	Indiv
120	220 300924	Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky)	ks	8,00000	50,00	400,00		Vlastní	Indiv
121	220 320042	Mont.podruž.hodin (analogových) oboustr.na tyči,konstrukci	ks	2,00000	1 320,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
122	220 320271	Přezkoušení hodin podružných	ks	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv
Díl: 7		Rozvod jednotného času - dodávka				43 996,00			
123	Pol__0108	CYKY 4BX1,5	m	158,00000	32,00	5 056,00		Vlastní	Indiv
124	PHKV30/2	Oboustran.analogové hodiny, pr.30cm + strpní závěs	ks	2,00000	19 470,00	38 940,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.-SLP	SLP
R:	HBP17/11	SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		Rozvod místního rozhlasu - montáž	20 990,00						
125	210 100502	Ukončení CYKY (nebo pod.) 4 x 1.5 nebo 2.5 mm ²	ks	34,00000	50,00	1 700,00		Vlastní	Indiv
126	220 111502	Číslování svorek v rozvaděči (montáž vč. dodávky)	ks	22,00000	28,00	616,00		Vlastní	Indiv
127	Pol__0115	Pomocné montážní práce	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
128	Pol__0116	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
129	Pol__0117	Revize stávajících rozvaděčů rozvodu místního rozhlasu	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
130	Pol__0118	Revize stávající rozhlasové ústředny	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
131	Pol__0119	Revize stávající účastnické části rozvodu	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
132	Pol__0120	Vyhledání a revize nápojného bodu na stáv. rozvod	hod	4,00000	495,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
133	210 800109	CYKY (nebo pod.) 750V 4 x 1.5 uložený pod omítkou	m	168,00000	28,00	4 704,00		Vlastní	Indiv
134	220 300913	Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž vč. dodávky)	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní	Indiv
135	220 300924	Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky)	ks	22,00000	50,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
Díl: 9		Rozvod místního rozhlasu - dodávka	28 971,00						
136	ARS 321	Nástěnná reproduktorová soustava 3-6W, 100V	ks	11,00000	2 145,00	23 595,00		Vlastní	Indiv
137	KEV0001100	CYKY 4BX1,5	m	168,00000	32,00	5 376,00		Vlastní	Indiv
Díl: 0		Nepřirazený díl	270 004,00						
138	220 261641	Osazení hmoždinky 6 mm beton (mont. vč. materiálu)	ks	188,00000	11,00	2 068,00		Vlastní	Indiv
139	220 261642	Osazení hmoždinky 8 mm beton (mont. vč. materiálu)	ks	36,00000	12,00	432,00		Vlastní	Indiv
140	220 261643	Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu)	ks	42,00000	13,00	546,00		Vlastní	Indiv
141	220 261644	Osazení hmoždinky 12 mm beton (mont. vč. materiálu)	ks	12,00000	14,00	168,00		Vlastní	Indiv
142	220 270301	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	958,00000	20,00	19 160,00		Vlastní	Indiv
143	460 680025/S1	Průraz stropem	ks	3,00000	1 320,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
144	460 680042	Průraz zdívkou z betonu, z tvrdého kamene, tloušťka 30cm	ks	3,00000	1 320,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
145	460 680043	Průraz zdívkou z betonu, z tvrdého kamene, tloušťka 45cm	ks	3,00000	1 980,00	5 940,00		Vlastní	Indiv
146	460 680044	Průraz zdívkou z betonu, z tvrdého kamene, tloušťka 60cm	ks	4,00000	2 750,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
147	Pol__0019	Značení kabeláží, tras a rozvaděčů	ks	1,00000	1 320,00	1 320,00		Vlastní	Indiv
148	Pol__0020	Pomocné montážní práce	hod	8,00000	495,00	3 960,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	14.9.-SLP	SLP
R:	HBP17/11	SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
149	Pol__0021	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	8,00000	495,00	3 960,00		Vlastní	Indiv
150	Pol__0022	Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.)	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
151	Pol__0027	Zapravení průrazů	hod	6,00000	495,00	2 970,00		Vlastní	Indiv
152	Pol__0032	Malířské práce	hod	12,00000	495,00	5 940,00		Vlastní	Indiv
153	460 680002	Zapravení drážky ve zdivu cihleném 5/5cm (mont. vč. materiálu)	m	122,00000	204,00	24 888,00		Vlastní	Indiv
154	460 680003	Zapravení drážky ve zdivu cihelném 10/5cm (mont. vč. materiálu)	m	148,00000	275,00	40 700,00		Vlastní	Indiv
155	210 020912	Protipož.ucpávka průch.stropem t= do 50 cm (mont. vč. materiálu)	m2	0,40000	4 950,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
156	210 020922	Protipož.ucpávka průch.stěnou t= do 30 cm (mont. vč. materiálu)	m2	0,50000	4 290,00	2 145,00		Vlastní	Indiv
157	220 260021	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	ks	100,00000	55,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
158	220 260024	Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	ks	60,00000	94,00	5 640,00		Vlastní	Indiv
159	220 260027	Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	ks	12,00000	198,00	2 376,00		Vlastní	Indiv
160	220 260028	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	ks	9,00000	319,00	2 871,00		Vlastní	Indiv
161	220 260106	Vyhledání vývodu, krabice	ks	99,00000	50,00	4 950,00		Vlastní	Indiv
162	220 260111	Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit	ks	158,00000	22,00	3 476,00		Vlastní	Indiv
163	220 260113	Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby	ks	21,00000	28,00	588,00		Vlastní	Indiv
164	220 260552	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu)	m	958,00000	39,00	37 362,00		Vlastní	Indiv
165	220 260554	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu)	m	168,00000	44,00	7 392,00		Vlastní	Indiv
166	220 260733	Žlab PVC 40/ 40 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu)	m	12,00000	55,00	660,00		Vlastní	Indiv
167	220 260734	Žlab PVC 70/40 mm (mont. vč. základního i instalačního materiálu)	m	14,00000	94,00	1 316,00		Vlastní	Indiv
168	220 261661	Značení trasy vedení	m	958,00000	11,00	10 538,00		Vlastní	Indiv
169	460 680002	Drážka ve zdivu cihleném 5/5cm	m	122,00000	94,00	11 468,00		Vlastní	Indiv
170	460 680003	Drážka ve zdivu cihelném 10/5cm	m	148,00000	165,00	24 420,00		Vlastní	Indiv
171	KEV0500400	AY 2,5 B	m	958,00000	15,00	14 370,00		Vlastní	Indiv

Celkem	794 264,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2 VZT	VZT
R:	3	D.1.4a_VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zařízení č. 1 - Chlazení vybraných místností nástavby				741 963,00			
1	1.1	Vekovní kondenzační jednotka - Multisplit system inverter, R410A, 230 V - chladicí výkon Qch = 8,0 kW, topný výkon Qt = 9,6 kW, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1	ks	6,00000	35 378,00	212 268,00		Vlastní	Indiv
2	1.2	Vnitřní kazetová kompaktní jednotka - chladicí výkon Qch = 4,0 kW, topný výkon Qt = 5,0 kW, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1 - včetně čerpadla kondenzátu	ks	6,00000	9 861,00	59 166,00		Vlastní	Indiv
3	Pol_0003	- včetně dekoračního panelu	ks	6,00000	2 360,00	14 160,00		Vlastní	Indiv
4	1.3	Vnitřní kazetová kompaktní jednotka - chladicí výkon Qch = 5,0 kW, topný výkon Qt = 6,0 kW, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1 - včetně čerpadla kondenzátu	ks	6,00000	10 337,00	62 022,00		Vlastní	Indiv
5	Pol_0005	- včetně dekoračního panelu	ks	6,00000	2 360,00	14 160,00		Vlastní	Indiv
6	Pol_0006	- včetně sběrače chladiwa	ks	6,00000	1 485,00	8 910,00		Vlastní	Indiv
7	Pol_0007	- včetně drátového ovladače	ks	6,00000	1 485,00	8 910,00		Vlastní	Indiv
8	1.4	Vekovní kondenzační jednotka - Split system inverter, R410A, 230 V - chladicí výkon Qch = 3,4 kW, topný výkon Qt = 4,0 kW, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1	ks	1,00000	35 378,00	35 378,00		Vlastní	Indiv
9	1.5	Vnitřní nástěnná jednotka - chladicí výkon Qch = 3,4 kW, topný výkon Qt = 4,0 kW, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1 - bez čerpadla kondenzátu	ks	1,00000	5 941,00	5 941,00		Vlastní	Indiv
10	Pol_0010	- včetně komunikační desky	ks	1,00000	558,00	558,00		Vlastní	Indiv
11	Pol_0011	- včetně drátového ovladače	ks	1,00000	1 671,00	1 671,00		Vlastní	Indiv
12	1.6	Vekovní kondenzační jednotka - Multisplit system inverter, R410A, 230 V - chladicí výkon Qch = 6,8 kW, topný výkon Qt = 8,0 kW, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1	ks	1,00000	35 378,00	35 378,00		Vlastní	Indiv
13	1.7	Vnitřní nástěnná jednotka - chladicí výkon Qch = 3,5 kW, topný výkon Qt = 4,0 kW, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1 - bez čerpadla kondenzátu	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2 VZT	VZT
R:	3	D.1.4a_VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	Pol__0014	- včetně komunikační desky	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
15	Pol__0015	- včetně drátového ovladače	ks	2,00000	1 113,00	2 226,00		Vlastní	Indiv
16	1.30	Cu potrubí R6,35 mm / R9,52 mm, včetně komunikačního kabelu a izolace odolné proti UV	bm	48,00000	650,00	31 200,00		Vlastní	Indiv
17	Pol__0014	Cu potrubí R6,35 mm / R12,70 mm, včetně komunikačního kabelu a izolace odolné proti UV	bm	172,00000	700,00	120 400,00		Vlastní	Indiv
18	Pol__0015	Montážní, těsnící a spojovací materiál	ks	1,00000	14 560,00	14 560,00		Vlastní	Indiv
19	Pol__0016	Montáž VZT zařízení	ks	1,00000	97 055,00	97 055,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2					Zařízení č. 2 - Větrání hygienického zázemí nástavby				
					56 361,16				
17	2.1	Diagonální ventilátor tříotáčkový, průměru O160 mm, do kruhového potrubí, IP44	ks	1,00000	3 003,00	3 003,00		Vlastní	Indiv
- průtok vzduchu Vo = 290 m3/h, externí tlaková ztráta pext,o = 175 Pa, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1									
18	Pol__0018	- včetně spojovacích manžet průměru O160 mm	ks	2,00000	118,30	236,60		Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	- včetně zpětné klapky průměru O160 mm	ks	1,00000	282,10	282,10		Vlastní	Indiv
20	2.2	Diagonální ventilátor tříotáčkový, průměru O160 mm, do kruhového potrubí, IP44	ks	1,00000	3 003,00	3 003,00		Vlastní	Indiv
- průtok vzduchu Vo = 395 m3/h, externí tlaková ztráta pext,o = 145 Pa, ostatní parametry viz TZ a její příloha číslo 1									
21	Pol__0021	- včetně spojovacích manžet průměru O160 mm	ks	2,00000	118,30	236,60		Vlastní	Indiv
22	Pol__0022	- včetně zpětné klapky průměru O160 mm	ks	1,00000	282,10	282,10		Vlastní	Indiv
23	2.3	Výfuková hlavice pozinkovaná průměru O200 mm, RAL dle stavby	ks	2,00000	1 456,00	2 912,00		Vlastní	Indiv
24	2.4	Odvodní plastový talířový ventil O125 mm, včetně zděře	ks	6,00000	154,70	928,20		Vlastní	Indiv
25	2.5	Odvodní plastový talířový ventil O160 mm, včetně zděře	ks	4,00000	245,70	982,80		Vlastní	Indiv
26	2.6	Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 400x150 mm, včetně upínacího, rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, uzavřená, RAL dle stavby	ks	2,00000	630,00	1 260,00		Vlastní	Indiv
27	2.7	Stěnová mřížka hliníková - jednořadá, upínání pružinami, rozměry 600x150 mm, včetně upínacího, rámečku, lamely horizontální, tvar lamel 2, rozteč lamel 20,0, uzavřená, RAL dle stavby	ks	4,00000	784,00	3 136,00		Vlastní	Indiv
28	2.8	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměru O160 mm, délka 600 mm	ks	4,00000	1 365,00	5 460,00		Vlastní	Indiv
29	2.9 až 2.29	Neobsazeno		0,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HBP17/11	ZS Chrlice
O:	SO 02-2 VZT	VZT
R:	3	D.1.4a_VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	2.30	Kruhové spiro potrubí průměru Ø125 mm, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek	bm	15,00000	309,40	4 641,00		Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	Kruhové spiro potrubí průměru Ø160 mm, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek	bm	21,00000	400,40	8 408,40		Vlastní	Indiv
32	Pol__0032	Kruhové spiro potrubí průměru Ø200 mm, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek	bm	2,00000	509,60	1 019,20		Vlastní	Indiv
33	2.31	Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice průměru Ø125 mm, tl. izolace 25 mm	bm	12,00000	182,00	2 184,00		Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice průměru Ø160 mm, tl. izolace 25 mm	bm	8,00000	200,20	1 601,60		Vlastní	Indiv
35	2.32	Tepelná/hluková izolace - pěnový polyethylen tl. 20 mm	m2	2,00000	450,00	900,00		Vlastní	Indiv
36	Pol__0036	Montážní, těsnící a spojovací materiál	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
37	Pol__0037	Montáž VZT zařízení	ks	1,00000	13 084,56	13 084,56		Vlastní	Indiv
Díl: 3		Zařízení č. 3 - Neobsazeno				0,00			
Díl: 4		Zařízení č. 4 - Neobsazeno				0,00			
Díl: 799		Nepřiřazený díl				66 404,00			
56	O.1	Náklady na dopravu	ks	1,00000	26 704,00	26 704,00		Vlastní	Indiv
57	O.2	Zvedací a manipulační technika	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
58	O.3	Požární ucpávky	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
59	O.4	Zkoušky technologie zařízení	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
60	O.5	Uvedení do provozu zařízení VZT, včetně zaregulování systému	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
61	O.6	Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
62	O.7	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem	864 728,16
---------------	-------------------

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:

Stavbyvedoucím je osoba, která musí mít:

- odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, **v oboru „Pozemní stavby“**,
- praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v souvislosti s realizací minimálně 3 stavebních prací, jejichž předmětem byla novostavba či přístavba, nástavba nebo stavební úprava (rekonstrukce) budovy v hodnotě alespoň 13.000.000,00 Kč bez DPH/stavba;
- min. 5 let praxe ve funkci stavbyvedoucího na staveništi v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení.

Jméno a příjmení stavbyvedoucího budou sděleny dle odst. XV.11. Smlouvy na základě písemné informace Zhotovitele, aniž by bylo třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

Jiří Daler, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

specialista kontroly jakosti

Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████ vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi

Autorský dozor:

HB Projekt Plus, s.r.o., IČO: 29235421, se sídlem Jaroslava Foglara 862/5, 639 00 Brno

PODMÍNKY PRO ÚPRAVU SJEDNANÉ CENY – INFLAČNÍ DOLOŽKA

Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „*Změna nákladů*“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle.

Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování Změny nákladů jako přílohu faktury objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího kalendářního roku, za která je úprava ceny díla prováděna nebo do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku Změny nákladů. Faktura s vyúčtováním Změny nákladů za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá inflační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o jeho přepracování.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje.

Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snižená postupem podle této inflační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, ve kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC využíván index pro kód „CC-CZ“ = 1263 Školy, univerzity a budovy pro výzkum (dále jen „*Cenový index*“).

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku Změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

$$UC_n = F_{nz} * (P_{nz} - 1)$$

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

$$P_{nz} = \prod_{i=0}^n (L_i / 100)$$

kde:

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této inflační doložky

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku Změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této inflační doložky

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“)

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,96 až 1,04 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).

POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět smlouvy v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a v souladu s níže uvedenými právními předpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat,
- Úmluva č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat,
- Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci,
- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce,
- Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání,
- Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce,
- Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty,
- Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání),
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci předmětu Smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu.

Zhotovitel je povinen v rámci všech obchodních a jiných smluvních vztahů zachovávat rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování.

V případě, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců a dalších shora uvedených pravidel, je Zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu Smlouvy v souladu s těmito základními

pracovními standardy, mezinárodními úmluvami, právními předpisy a dalšími shora uvedenými pravidly. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související s dodržováním povinností definovaných v tomto odstavci Smlouvy nese Zhotovitel, resp. jeho poddodavatel.

Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu Smlouvy kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv, právních předpisů a dalších shora uvedených pravidel.

V případě, že bude Zhotovitel zřizovat při realizaci předmětu Smlouvy nová pracovní místa, Objednatel preferuje, aby výběr nových zaměstnanců byl prováděn tak, aby v případech, kdy je to možné, v maximální možné míře poskytl zaměstnání vhodným kvalifikovaným pracovníkům, např. i z řad evidence uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce. O provedených výběrových řízení zaměstnanců či vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce je Zhotovitel povinen vést záznamy a příslušné informace poskytnout na výzvu Objednateli.

**PLÁN PŘÍPRAVY OPĚTOVNÉHO POUŽITÍ ČI RECYKLACE STAVEBNÍHO A
DEMOLIČNÍHO ODPADU VZNIKLÉHO NA STAVENIŠTI NEBO JINÝCH DRUHŮ
MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ**

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Přehled a možnosti zařazení předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě.

Číslo odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu	Množství (t)	Způsob nakládání s odpady
17 01 01	Beton	O	43,25	R5 recyklace
17 01 02	Cihly	O	141,5	R5 recyklace
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O	45	R5 recyklace
17 02 01	Dřevo	O	9,4	R1 energetické využití
17 03 01*	Asfaltové směsi s obsahem dehtu	N	0	---
17 04 05	Železo a ocel	O	3,1	R4 recyklace
17 04 07	Směsné kovy	O	3,2	R4 recyklace
17 04 09*	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	N	0	
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	O	2,2	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	0	---
17 06 04	Izolační materiály	O	5,2	D1 skládka
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady	O	65,5	R5 recyklace
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	1,4	R5 recyklace
15 01 02	Plastové obaly	O	2,2	R5 recyklace
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	3,35	D1 skládka

**dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.*

***dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech*

Pozn: množství odpadů se týká odpadů, u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně závazná.

**** množství musí být vyplněno pouze u demolic objektů a dále u výkopové zeminy ze základů (nezapočítávat ornici, ta není odpad!)*

Způsoby nakládání: R1 – energetické využití/R3 – regenerace organických látek vč. kompostování/ R4-recyklace kovů a ostatních anorganických látek/R5 – Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů/ R10 – aplikace do půdy/D1 skládka/ N1-terénní úpravy

Celkem vyprodukovaných odpadů je 325,3 t, z toho 305,15 t je určeno k recyklaci, což je více jak 94 % odpadu určeno k recyklaci.