

**Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace**  
**Zámecká 57, 664 52 Sokolnice**  
**IČO: 00209392**

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl pr. vložka 1261

---

**Taube s.r.o.**  
**Táborská 273/252**  
**615 00 Brno**  
**IČ: 02365618**

**Objednávka č. 35/2023 – „Oprava dlažby z kostek před zámkem“**

Objednáváme tímto u Vás opravu dlažby z kostek před zámkem Domov pro seniory Sokolnice dle Vaší cenové nabídky.


Cena: 199 557 Kč bez DPH  
241 464 Kč včetně 21% DPH

Fakturace proběhne po předání bezvadného díla.

Ostatní smluvní ujednání se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Děkuji a jsem s pozdravem

V Sokolnicích dne 13.10.2023

  
MVDr. Petr Nováček  
*ředitel organizace*



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>43100610</b>	<b>Oprava dlažby z kostek před zámkem</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>0610</b>	<b>Oprava dlažby z kostek před zámkem</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>4310</b>	<b>Areál DPS Sokolnice</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	TAUBE s.r.o. Brno		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	199 557	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		199 557	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		199 557	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		199 557	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		199 557 Kč
DPH	21,0	%		41 907 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>241 464 Kč</b>

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	4310 Areál DPS Sokolnice	Rozpočet: 43100610
Objekt :	0610 Oprava dlažby z kostek před zámkem	Oprava dlažby z kostek před zámkem DPS Sokolnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	15,88	58,52	929,30
		10% plochy:				
		15,88		15,88		
2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	118,00	44,95	5 304,10
		90% plochy:				
		118		118,00		
3	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	133,88	22,02	2 948,04
		133,88		133,88		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>9 181,44</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
4	564831111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 4-8 mm	m2	133,88	172,73	23 125,09
		133,88		133,88		
5	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	15,88	624,27	9 913,41
		15,88		15,88		
6	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	118,00	656,59	77 477,62
		118		118,00		
7	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2		694,10	
		Pro zpětnou montáž použité stávající kostky.: Případný dokup nula. Chybějící kostky by doplnil investor z vlastních zdrojů:				
		0				
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>110 516,12</b>
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
8	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	7,94	40,51	321,65
		50%:				
		15,88*0,5		7,94		
9	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	59,00	44,95	2 652,05
		50%:				
		118*0,5		59,00		
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>2 973,70</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	53,28	268,19	14 290,30
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>14 290,30</b>
<b>Díl: 99934 Doprava materiálu v rámci staveniště - kostky</b>						
11	979082111RBB	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m odvoz kostek v rámci staveniště	t	35,20	387,38	13 634,23
		55,8335-20,6375		35,20		
12	979082121RBB	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m dovoz kostek zpět k novému položení	t	70,39	43,13	3 036,01
		35,196*2		70,39		
<b>Celkem za 99934 Doprava materiálu v rámci staveniště - kostky</b>						<b>16 670,23</b>
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,64	274,25	5 659,83
		20,6375		20,64		
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	392,11	25,25	9 900,84
		20,6375*19		392,11		
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,64	387,38	7 994,55
		20,6375		20,64		
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m dovoz kostek zpět k novému položení	t	165,10	43,13	7 120,76
		20,6375*8		165,10		



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>4310 Areál DPS Sokolnice</b>	Rozpočet: 43100610
Objekt :	<b>0610 Oprava dlažby z kostek před zámkem</b>	Oprava dlažby z kostek před zámkem DPS Sokolnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti <i>20,6375</i>	t	20,64 <i>20,64</i>	334,86	6 910,67
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, jen za podkl. vrstvy, vyb. kostky zůstávají na stavbě <i>20,6375</i>	t	20,64 <i>20,64</i>	404,05	8 338,58
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>45 925,25</b>

