

Změnový list č. 1

Stavba:

Most Přebuz - převedení vody vs. čerpání

KSO:

Místo: Přebuz

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

KÚ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Videst s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Zoufálek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Videst s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 746,82 Kč

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	89 746,82 Kč	21,00%	18 846,83 Kč
	0,00	15,00%	- Kč

Cena s DPH

v CZK

108 593,65 Kč

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

BAUCO

Jungmannova 1393

IČO: 035 85 638 DIČ:

Spisová značka: C_30395 v

Zhotovitel

VIDEST S.R.O.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most Přebuz - převedení vody vs. čerpání

Místo: Přebuz

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: KÚ

Projektant: Ing. Zoufálek

Zhotovitel: Videst s.r.o.

Zpracovatel: Videst s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	115001106	Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 (skutečnost min. 1000 mm)	m	18,000		
		položka Kros	položka Kros do max. 900 mm				
2	K	124453100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	21,060		
		položka Kros	=19,5*1,2*0,9				
3	K	124453109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 v tekoucí vodě při LTM	m3	21,060		
		položka Kros					
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,060		
		položka Kros	= 50% objemu při odkopávkách + 50 % objemu při zpětné úpravě				
5	K	166151111	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m3	21,060		
		položka Kros	= 50% objemu při odkopávkách + 50 % objemu při zpětné úpravě				
6	K	451595111R	Lože pod potrubí otevřený výkop z jílu	m3	4,500		
			R položka v ceně Kros				
7	M	58125110	jíl surový kusový	t	12,825		
		položka Kros	= 4,5*2,85 měrná hmotnost				
8	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	4,212		
		položka Kros	= 20% objemu vytlačené kubatury				
9	K	175111201R	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození při LTM (ruční přípomoc do 20%)	m3	16,848		
		R položka	= 80% objemu vytlačené kubatury				
10	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	16,848		
		položka Kros	= zpětná úprava - 80% objemu vytlačené kubatury				
11	K	181006116	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m v rovině a sklonu do 1:5	m2	28,080		
		položka Kros	= zpětná úprava - 20% objemu vytlačené kubatury při tl. 150 mm				
12	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	12,825		
		položka Kros	pro dodávku jílu				
13	K	11512	Čerpání vody do 1000l/min	t	-200,000		

odečet poměru výkonu z původního předpokladu / soupisu prací

CELKEM BEZ DPH:

89 746,82 Kč