

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Oprava el.přípojky pro elektrokotel v žst.Blíževedly

pro objednávku č.: OŘ HKR_SEE HK_27_64023031_2023

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	množství	J. cena	Cena celkem	Cenová soustava	Bližší specifikace	Poznámka
		Elektromontáže							
1	749580082-R	Rozváděč elektroměrový - do 50A	kus	1,000			RS 2023-2024		
2	7495552011-R	Montáž rozváděče elektroměrového - do 50A	kus	1,000			RS 2023-2024		
3	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m	30,000			RS 2023-2024		
4	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2	m	30,000			RS 2023-2024		
5	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus	2,000			RS 2023-2024		
6	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	30,000			RS 2023-2024		
7	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2	m	30,000			RS 2023-2024		
8	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2	kus	2,000			RS 2023-2024		
9	7492400460	Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks)	sada	1,000			RS 2023-2024		
10	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	10,000			RS 2023-2024		
11	7491100120	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 50 rudá	m	8,000			RS 2023-2024		
12	7491151010	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm	m	8,000			RS 2023-2024		
13	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	8,000			RS 2023-2024		
14	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,000			RS 2023-2024		
15	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000			ÚOŽI 2023_1		
		Stavební práce							
16	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	1,000			RS 2023-2024		
17	460172113	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř II skupiny 4	m3	5,000			RS 2023-2024		
18	7593500609	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)	m	5,000			RS 2023-2024		
19	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	5,000			ÚOŽI 2023_1		
20	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	0,800			RS 2023-2024		
21	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	5,000			RS 2023-2024		
22	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	5,000			RS 2023-2024		
23	1811111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	30,000			RS 2023-2024		
24	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	0,500			RS 2023-2024		
25	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	3,000			RS 2023-2024		
		VRN							
26	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod	6,000			RS 2023-2024		
27	020001000-R	Příprava staveniště	hod	5,000			RS 2023-2024		
28	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod	4,000			RS 2023-2024		
29	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod	1,000			RS 2023-2024		
30	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod	4,000			RS 2023-2024		
		CELKEM				131 278,00 Kč			

dne: 13.10.2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4045508

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2948a179-dae2-45ad-b7da-ccb842c4fa35

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.10.2023 09:04:00



685ca98d-3ea1-49c2-9f7d-56cf54faa55c