

Položkový rozpočet

Rozpočet: Parkovací místa		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Světlov 60	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Parkovací místa	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	296 169,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Miroslav Korner	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	292 919,00	
	PSV celkem	3 250,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		296 169,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		296 169,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Miroslav Korner		Jméno:	Jméno:
Datum: 9.8.2023		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	0,0% činí:	296 169,00 Kč	
DPH	0,0% činí:	0,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		296 169,00 Kč	

Popis:

Cena bez DPH 296 169,- Kč
 DPH 21% 62 195,- Kč

 celkem s DPH 358 836,- Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
--------------	-----	-----	---------	--------	-----

Stavba:	Parkovací místa	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Světlov 60	Datum tisku: 9.8.2023	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	64 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	177 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	37 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
Celkem objekt:	292 919,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00

Stavba:	Parkovací místa	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Světlov 60	Datum tisku: 9.8.2023	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	49,0000	562,00	27 538,00
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	3,0000	2 370,00	7 110,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	49,0000	154,00	7 546,00
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	49,0000	48,30	2 366,70
5	112201103R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,0000	850,00	850,00
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	56,0000	228,00	12 768,00
7	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,4000	8 370,00	3 348,00
8	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	21,0000	62,00	1 302,00
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	6,0000	91,00	546,00
10	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	26,0000	58,00	1 508,00
Celkem za: 1		Zemní práce				64 882,70
Díl: 5		Komunikace				
11	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění flouštky 25 cm	m2	114,0000	296,00	33 744,00
12	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění flouštky 8 cm	m2	114,0000	116,50	13 281,00
13	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	114,0000	262,50	29 925,00
14	564722111RK1	Podklad z kam.drčeného 0-63	m3	2,0000	1 710,00	3 420,00
15	584921111R00	Osazení panelů z předpjatého betonu do 6 t/ks	m2	18,0000	564,00	10 152,00
16	1	Dlažba 40x40	m2	120,0000	508,00	60 960,00
17	2	Zásyp křemík	ks	56,0000	108,00	6 048,00
18	3	Panel silniční KZD 300x1000x15	ks	6,0000	3 350,00	20 100,00
Celkem za: 5		Komunikace				177 630,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5	m	60,0000	295,00	17 700,00
20	919735122R00	Řezání dlaždic tl. 5 cm	m	28,0000	308,50	8 638,00
21	1	Obrubník chodníkový	ks	64,0000	171,00	10 944,00
Celkem za: 91		Doplňující práce na komunikaci				37 282,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	107,0000	78,50	8 399,50
23	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	21,0000	225,00	4 725,00
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				13 124,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
24	721211502R00	Vpusť podlahová Geberit Varino d 110 mm	kus	1,0000	3 250,00	3 250,00
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				3 250,00