

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4389 - Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry

Změna soupisu množství č. 1.07

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	564851111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	1 480,000	1 500,250	20,250	73,40	108 632,00	110 118,35	1 486,35	1,37
27	564851115.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 190 mm	M2	2 123,800	2 144,050	20,250	73,40	155 886,92	157 373,27	1 486,35	0,95
28	565145121.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	M2	1 480,000	1 500,250	20,250	394,50	583 860,00	591 848,63	7 988,63	1,37
29	573111112.	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	1 480,000	1 500,250	20,250	19,60	29 008,00	29 404,90	396,90	1,37
30	573231111.	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	M2	1 505,000	1 525,250	20,250	15,50	23 327,50	23 641,38	313,88	1,35
31	577144121.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 505,000	1 525,250	20,250	365,70	550 378,50	557 783,93	7 405,43	1,35
51	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	1 724,860	1 744,200	19,340	47,30	81 585,88	82 500,66	914,78	1,12
52	122252204.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500	M3	637,140	647,265	10,125	110,50	70 403,97	71 522,78	1 118,81	1,59
53	162751117.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	637,140	647,265	10,125	221,20	140 935,37	143 175,02	2 239,65	1,59
54	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Z	M3	6 371,400	6 472,650	101,250	17,60	112 136,64	113 918,64	1 782,00	1,59
55	171201221.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	1 146,906	1 165,131	18,225	210,30	241 194,33	245 027,05	3 832,72	1,59

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4389 - Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry

Změna soupisu množství č. 1.07

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	181152302.	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	M2	2 123,800	2 144,050	20,250	27,60	58 616,88	59 175,78	558,90	0,95
57	213141111.	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	2 123,800	2 144,050	20,250	20,80	44 175,04	44 596,24	421,20	0,95
58	564871116.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	M2	2 123,000	2 143,250	20,250	316,90	672 778,70	679 195,93	6 417,23	0,95
59	693110640T1.	Geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 300 cm	M2	2 548,560	2 572,860	24,300	34,30	87 415,61	88 249,10	833,49	0,95
60	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 464,870	1 486,130	21,260	47,30	69 288,35	70 293,95	1 005,60	1,45
		Nové položky									
61	564861111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	M2	0,000	20,250	20,250	269,30	0,00	5 453,33	5 453,33	100,00
Celkem								3 029 623,69	3 073 278,94	43 655,25	1,44

Za zhotovitele:

Datum: 16.10.2023

Za objednavatele:

Datum: 16.10.2023