

Příloha č. 2 k dohodě o ukončení k SoD č. 6440-0503-2023-38
REKAPITULACE SOUPISŮ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Kód: 6440-0503-2023-38

Stavba: Oprava podlah (závada BOZP)

Místo: VZ Nový ples

Datum: 04.10.2023

Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis		Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		234 404,00	283 628,84
01	SO - 17 - základní smluvní cena		
02	Vícepráce		
03	Náklady na odvoz nezabudovaného materiálu		

Ing.
Tomáš
Jansa

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Jansa
Datum: 2023.10.09
16:56:39 +02'00'

SOUPISŮ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah (závada BOZP)

Objekt:

SO - 17 - základní smluvní cena

Místo:

Datum: 04.10.2023

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Zhotovitel:

INGBAU CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				
1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2			
D	2		Zakládání				
2	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2			
3	M	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				
5	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			
6	K	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3			
7	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu	m3			
8	K	631319185	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon přes 15 do 35°	m3			
9	K	631362021	Vyztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			
10	K	632481215	Separční vrstva z geotextilie	m2			
11	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
12	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu	kus			
13	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m			
14	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m			
D	96		Bourání konstrukcí				
15	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2			
16	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3			
17	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3			
D	997		Přesun sutě				
18	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t			
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				
22	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
23	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2			
24	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž				
25	K	74311100R	Soubor - demontáž a montáž EPS a EZS firmou TRADE FIDES s.r.o. včetně práce a materiálu - po dohodě s objednatelém provedena pouze demontáž	soubor			
D 767			Konstrukce zámečnické				
26	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg			
27	M	13011069	<i>úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x8mm</i>	t			
28	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
29	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
30	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor			
D VRN6			Územní vlivy				
31	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

SOUPISŮ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah (závada BOZP)

Objekt:

02 - Vícepráce

Místo:

Datum: 04.10.2023

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Zhotovitel:

INGBAU CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				
5	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			
7	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu	m3			
6	K	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3			
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			
10	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2			
11	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m			
D		96	Bourání konstrukcí				
16	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3			
17	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3			
15	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2			
D		997	Přesun sutě				
18	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t			
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
D		998	Přesun hmot				
22	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t			

SOUPISŮ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah (závada BOZP)

Objekt:

03 - Náklady na odvoz nezabudovaného materiálu

Místo:

Datum:

04.10.2023

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Zhotovitel:

INGBAU CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

▫ HSV

Práce a dodávky HSV

Odvoz nezabudovaného materiálu - KARI síť + geotextilie

1	K		HZS - nakládání a skládání MTZ, doprava na pracoviště a zpět	hod			
2	K		Doprava Hradec Králové - Nový Ples a zpět	km			
3	K		Nakládání a skládání - hydraulická ruka	1/4hod			