

SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba:

Oprava LC Knižecí LS Choceň

Místo: České Mlýny

Datum: 30.8.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							335 942,10	
o HSV Práce a dodávky HSV							335 942,10	
D 1 Zemní práce							2 496,00	
6	K	111211211	Snesení větvi stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211211				
VV				15		15,000		
2	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horizontální třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	108,000	12,00	1 296,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111				
VV				(30*3)+10 "začátek úseku"		108,000		
D 5 Komunikace pozemní							287 070,00	
5	K	564831111	Podklad ze šlérkodití ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	756,000	115,00	86 940,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111				
VV				(237*1)*2 "ŠD frakce 0/63 mm kolejová 1. úsek"		474,000		
VV				(141*1)*2 "ŠD frakce 0/63 mm kolejová 3. úsek"		282,000		
VV				Součet		756,000		
4	K	564851111	Podklad ze šlérkodití ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	282,000	155,00	43 710,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111				
VV				(141*1)*2 "DK frakce 0/125 mm kolejová 5. koleje 1,0 m prům. tl. 150 mm"		282,000		
3	K	564871116	Podklad ze šlérkodití ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	474,000	330,00	156 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116				
VV				(237*1)*2 "DK frakce 0/125 mm 1. úsek koleje š.1,0 m prům. tl. 300mm"		474,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 500,00	
1	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	75,000	60,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902112				
VV				45*30 "začátek úseku"		75,000		
D 998 Přesun hmot							41 876,10	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	598,230	70,00	41 876,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111				

SOUPIS PRACÍ

LESY ČR

stavba:

Oprava LC Planiřka²_LS Chocov

Místo:

Březiny u Poličky

Datum:

30.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PG	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							132 264,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				132 264,00	
D	1		Zemní práce				14 400,00	
4	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m ³	m ³	46,800	160,00	7 488,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/124253100					
	VV		(25*3*0,2)*3 "Zemní průřeh km 0,015 + 0,080 + 0,185"		45,000			
	VV		0,6*3 "odtokové rýhy km 0,015 + 0,090 + 0,185"		1,800			
	VV		Sauččet		46,800			
1	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuňnění	m ²	576,000	12,00	6 912,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/181951111					
	VV		(186*3)*18		576,000			
D	5		Komunikace pozemní				116 064,00	
3	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m ² , po zhuňnění tl. 100 mm	m ²	558,000	115,00	64 170,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/564831111					
	VV		186*3 "ŠD frakce 0/63 mm"		558,000			
2	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m ² , po zhuňnění tl. 150 mm	m ²	334,800	155,00	51 894,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		(186*0,9)*2 "koteže šířky 0,9 m DK frakce 0/125 mm"		334,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 800,00	
5	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikačních příkopovým nypádem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpěvněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	30,000	60,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_02/938902112					
	VV		30 "Začátek úseku"		30,000			

