

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Výchozí rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Sanace rampy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
A-2017-01	Sanace vstupní rampy-Pardubice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier Novotná s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier Novotná s.r.o.			
Objednatel	Ministerstvo obrany ČR			
Dodavatel	Bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	A-2017-01
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	124 617	Vedlejší rozpočtové náklady	0
	PSV celkem	84 407		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	209 024		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	209 024	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	209 024	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		209 024 Kč
DPH		21,0 %		43 895 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				252 919 Kč

Poznámka :

Je uvažováno s 50-ti % opravou vnějších omítek s následným celoplošným přetažením silikonovou omítkou - bude upřesněno dle skutečného provedení.

Stavba :	A-2017-01 Sanace vstupní rampy-Pardubice	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Sanace rampy	Výchozí rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 600	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	45 139	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	47 946	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 521	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	8 838	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 862	0	0	0	0
712.1 Povlakové krytiny	0	80 247	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 735	0	0	0
784 Malby	0	425	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	12 711	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	124 617	84 407	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady			209 024	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-01 Sanace vstupní rampy-Pardubice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Sanace rampy	Výchozí rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková oprava vnitřní omítky odhad:5	m2	5,00		5,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
2	601011188RT5	Omítka stropů tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, zrnitost 1,0 mm celá plocha: stropy:2,7*(9,06-0,33)+0,25*(7,85+16,91+2,59)	m2	30,41		30,41
3	601011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	30,41		30,41
4	602011188RS5	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, zrnitost 1,0 mm celká plocha: stěny:1,1*(0,3*2+2,64*2+0,33+2,59*2)+7*2,6-1,17*2,3+0,7*(1,17+2,3*2) pilíře:1,05*(0,27*4+0,32*4+0,32*2+0,42*2)	m2	36,11		36,11
5	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	36,11		36,11
6	622311521RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 včetně úprav napojení na stávající omítku stávající soklová část zdiva na rampě:0,6*(7,26+0,25+0,25+0,4)+0,004	m2	4,90		4,90
7	622422521R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 % odhad: stropy:2,7*(9,06-0,33)+0,25*(7,85+16,91+2,59) stěny:1,1*(0,3*2+2,64*2+0,33+2,59*2)+7*2,6-1,17*2,3+0,7*(1,17+2,3*2) pilíře:1,05*(0,27*4+0,32*4+0,32*2+0,42*2)	m2	66,52		66,52
8	62-01	Oprava stávající mozaikové omítky otlučení+nová omítka+začištění odhad:3	m2	3,00		3,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
9	632411110RT1	Samonivelační stěrka Ceresit CN76 včetně penetrace 2,59*16,91+0,25*1,45+0,05*7,85 zaokrouhlení:44,6-44,5519	m2	44,60		44,60
10	632922914R00	Kladení dlaždic 40 x 60 cm na terče plastové včetně dodávky terčů	m2	44,60		44,60
11	632922991R00	Kladení dlaždic na terče, čelní - zádržná lišta dodávka+montáž 7,85+16,91+2,59	m	27,35		27,35
12	5924626090	Dlaždice 600/400/40 vymývaná Dunaj včetně profezu:44,6*1,07 zaokrouhlení:48-47,722	m2	48,00		48,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	965081923R00	Bourání dlažeb beton.,čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2 2,59*16,91+0,25*1,45+0,05*7,85 zaokrouhlení:44,6-44,5519	m2	44,60		44,60
14	96-01	Zkrácení trapézového plechu délka řezu 2,6m	kus	1,00		1,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-01 Sanace vstupní rampy-Pardubice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Sanace rampy	Výchozí rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % oprava vnitřní omítky odhad:5	m2	5,0	5,0	5,0
16	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % odhad: stropy:2,7*(9,06-0,33)+0,25*(7,85+16,91+2,59) stěny:1,1*(0,3*2+2,64*2+0,33+2,59*2)+7*2,6- 1,17*2,3+0,7*(1,17+2,3*2) pilíře:1,05*(0,27*4+0,32*4+0,32*2+0,42*2)	m2	66,3	0,0	30,0
17	978041108R00	Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou stávající soklová část zdiva na rampě:0,6*(7,26+0,25+0,25+0,4)+0,004	m2	4,9	4,9	4,9
18	978057331R00	Odsekání obkladů keramických soklíků 9,06-1,45+0,25*2	m	8,1	8,1	8,1
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,4	8,4	8,4
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 712.1		Povlakové krytiny				
20	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° 2vrstvé	m2	44,6	44,6	44,6
21	712371801RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	44,6	44,6	44,6
22	712378003R00	Okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm 7,85+16,91+2,59	m	27,3	27,3	27,3
23	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm styk stěna x podlaha:7,26+0,25+0,25+0,4	m	8,1	8,1	8,1
24	712391171RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci vodorovná část:44,6 svislá část:0,4*(7,26+0,25+0,25+0,4)+0,036	m2	47,9	44,6	3,3
25	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci včetně kotvení (0,4+0,3)*(7,26+0,25+0,25+0,4)-0,012	m2	5,7	5,7	5,7
26	712.1-01	Zaizolování ocelových sloupků zábradlí	kus	18,0	18,0	18,0
27	712.1-02	Tmelení horního lince svislé hydroizolace PU tmelem 7,26+0,25+0,25+0,4	m	8,1	8,1	8,1
28	712.1-03	Pojistná zálivka svislá hydroizolace:7,26+0,25+0,25+0,4 u okapnice:7,85+16,91+2,59	m	35,4	8,1	27,3
29	712.1-04	Těsnící profil z lehčeného Pe u okapnice:7,85+16,91+2,59	m	27,3	27,3	27,3
30	69366195	Textilie sklovláknitá FILTEK V 120 g/m2 š. 200cm 47,9*1,15	m2	55,0	55,0	55,0
31	712.1-0001	Fólie Fatrafol 818/V-UV tl.1,8mm 44,6*1,15	m2	51,3	51,3	51,3
32	712.1-0002	Fólie Fatrafol 810V tl.1,5mm 5,7*1,2	m2	6,8	6,8	6,8
33	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1,0	1,0	1,0
Celkem za		712.1 Povlakové krytiny				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2017-01 Sanace vstupní rampy-Pardubice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Sanace rampy	Výchozí rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
34	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm	m	27,35
		7,85+16,91+2,59		27,35
35	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské		
Díl:	784	Malby		
36	784422911R00	Oprava, malba váp.2x, 1bar. obrus. místn. do 3,8m	m2	5,00
		oprava vnitřní omítky odhad:5		5,00
Celkem za		784 Malby		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,73
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	69,55
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,73
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,73
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		