

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Vymístění rozváděče z VB žst. Meziměstí

pro objednávku č.: OŘ HKR_SEE HK_28_64023031_2023

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	množství	J. cena	Cena celkem	Genová soustava	Bližší specifikace	Poznámka
		Elektromontáže							
1	7491251015	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 50/50 - 50/100 mm	m	10,000			ÚOŽI 2023_1		
2	7491400260	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LHD 40x20 vkladací bílá 2m	kus	5,000			ÚOŽI 2023_1		
3	7491400130	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kryt LH 40x20 ohybový bílý	kus	2,000			ÚOŽI 2023_1		
4	7491400150	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kryt LH 40x20 rohový vnitřní bílý	kus	2,000			ÚOŽI 2023_1		
5	7491400360	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kryt LH 40x20 rohový vnější bílý	kus	2,000			ÚOŽI 2023_1		
6	7491400140	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kryt LH 40x20 spojovací bílý	kus	6,000			ÚOŽI 2023_1		
7	7491400380	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kryt LH 40x20 koncový bílý	kus	2,000			ÚOŽI 2023_1		
8	7491151010	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm	m	300,000			RS 2023-2024		
9	7491100340	Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8020 pr.20 1250N PVC černá	m	300,000			ÚOŽI 2023_1		
	7491152010	Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých z PVC uložených pevně na povrchu, volně nebo pod omítkou průměru do 40 mm	m	52,000			RS 2023-2024		
10	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	52,000			RS 2023-2024		
11	7593501060	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09040 průměr 40/32 mm	m	52,000			ÚOŽI 2023_1		
12	7491252030	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice dvojitě pro lištové rozvody s víčkem a svorkovnicí	kus	28,000			RS 2023-2024		
13	7491201550	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabicová rozvodka 6455-11, acidur, IP67 5P	kus	28,000			RS 2023-2024		
14	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ²	m	186,000			RS 2023-2024		
15	7492501760	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	186,000			RS 2023-2024		
16	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ²	m	449,000			RS 2023-2024		
17	7492502020	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J4 (5Cx4)	m	440,000			ÚOŽI 2023_1		
18	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m	9,000			RS 2023-2024		
19	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm ²	kus	56,000			RS 2023-2024		
20	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ²	kus	61,000			RS 2023-2024		
21	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	20,000			RS 2023-2024		
22	7492400460	Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks)	sada	1,000			RS 2023-2024		
23	7592827095	Demontáž součástí výstražníku žárovky	kus	19,000			ÚOŽI 2023_1		
24	7592825095	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	19,000			ÚOŽI 2023_1		
25	7590720515	Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001)	kus	19,000			ÚOŽI 2023_1		
26	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	9,000			RS 2023-2024		
27	7494003128	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	9,000			RS 2023-2024		
28	7494351032	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A	kus	3,000			ÚOŽI 2023_1		

29	7494004520	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	kus	3,000		ÚOŽI 2023_1
30	7493655010	Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 mm2 jednosazbové, včetně jističe do 80 A do výklenku	kus	1,000		RS 2023-2024
31	7493600860	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozvaděč pro dvousazbový třífázový elektroměr 40A až 80A do výklenku ve stěně (zděném pilíři), PUR lak	kus	1,000		RS 2023-2024
32	7494371015	Demontáž zařízení jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	kus	6,000		RS 2023-2024
33	7491171010	Demontáže elektroinstalace stávajících trubkových rozvodů	m	20,000		RS 2023-2024
34	9901000900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 200 km	kus	3,000		ÚOŽI 2023_1
35	7499351015	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn silových, manipulačních, ovládacích, reléových, stejnosměrných 1 pole	kus	1,000		ÚOŽI 2023_1
36	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000		ÚOŽI 2023_1
37	7499151010	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	14,000		RS 2023-2024
38	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	26,000		RS 2023-2024
		Stavební práce				
39	ADI.0035711.URS	Balení 20ks červených příchytok pro trubku 25mm	kus	6,000		ÚRS 2023_2
40	30909148	šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K ZB 6,3x60mm	100 kus	4,000		ÚRS 2023_2
41	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	1,000		ÚRS 2023_2
42	468101122	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	16,000		ÚRS 2023_2
43	460941222	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	16,000		ÚRS 2023_2
44	468091243	Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elektroinstalační zařízení pl přes 0,16 do 0,25 m2 a hl přes 30 do 45 cm	kus	1,000		ÚRS 2023_2
45	460903214	Zazdění skříní nn bez koncového dílu hl do 30 cm, v 60 cm a š přes 60 do 75 cm	kus	1,000		ÚRS 2023_2
46	741210831	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2	kus	28,000		ÚRS 2023_2
47	783517301	Krycí jednonásobný syntetický nátěr s fungicidní přísadou krytiny z dřevěných šindelů sklonu do 30°	m2	6,000		ÚRS 2023_2
48	TLR.U216000017035	TELPUR S 200 MAT RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová polyuretanová dvousložková antikorozní, tónovatelná dle RAL, ČSN	kg	2,000		ÚRS 2023_2
		VRN				
49	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod	22,000		RS 2023-2024
50	020001000-R	Příprava staveniště	hod	12,000		RS 2023-2024
51	030003001-R	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	hod	2,000		RS 2023-2024
52	031002000-R	Související práce pro zařízení staveniště	hod	5,000		RS 2023-2024
53	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod	5,000		RS 2023-2024
54	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod	5,000		RS 2023-2024
55	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod	10,000		RS 2023-2024
		CELKEM				452 923,80 Kč

dne: 16.10.2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4046935

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b39a7474-86f8-4acb-a272-55193b51ca50

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.10.2023 14:26:04



bafd0524-b451-46c5-b810-8cff5eb5f1d6