

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0200** **KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zařízení“**  
**ZL 12** **Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)**

Objednatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje IČ: 72052767  
 J. A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767  
 76001 Zlín

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151  
 Mařkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	105 615,04
PSV	98 861,83
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>204 476,87</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	204 476,87 CZK
Základní DPH	21 %	42 940,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **247 417,01 CZK**

Ve Zlíně

dne

03.08.2023




KALAHA a.s.  
IČ: 255 62 151

Mařkova 1, 621 00 Brno  
DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
ZLÍNSKÉ ŘEDITELSTVÍ  
ZLÍNSKÉHO KRAJE  
PRÁVY NEMOVITOSTÍ  
760 01 ZLÍN, J. A. BATI 5637



matele a TDS/AD



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)	0,00	204 476,87	42 940,14	247 417,01	100,00
1	MP	0,00	-14 619,98	-3 070,20	-17 690,18	-7,15
2	VCP	0,00	219 096,85	46 010,34	265 107,19	107,15
Celkem za stavbu		0,00	204 476,87	42 940,14	247 417,01	100,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
#1	Dodávky	HSV			4 416,00	2,16
#10	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			2 277,00	1,11
#4	Svítlidla-viz v.č D.1.4.4-2 až 3	HSV			6 171,97	3,02
#4	Zař.č.3 - Větrání kuchyněk 2.NP až 9.NP, stoupačka S2 (v.č.: D.1.4.3-5,6)	HSV			-5 785,94	-2,83
#5	Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.D.1.4.4-2 až 3	HSV			1 895,94	0,93
#5	Zař.č.4 - Větrání skladů 2.NP až 9.NP (v.č.: D.1.4.3-5,6)	HSV			12 641,84	6,18
#6	Kabely, trubky, úložné konstrukce	HSV			8 508,50	4,16
#8	Zednické výpomoci	HSV			331,20	0,16
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 924,77	11,70
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			25 851,42	12,64
64	Výplně otvorů	HSV			6 440,00	3,15
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			704,97	0,34
997	Přesun sutě	HSV			38,17	0,02
998	Přesun hmot	HSV			17 322,12	8,47
N00	Vybavení hygienických zařízení	HSV			877,08	0,43
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			295,55	0,14
714	Akustická a protiotřesová opatření	PSV			11 746,42	5,74
725	Zařizovací předměty	PSV			20 064,00	9,81
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 045,65	5,40
771	Podlahy z dlaždic	PSV			14 891,42	7,28
776	Podlahy povlakové	PSV			-7 794,37	-3,81
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			45 973,40	22,48
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			2 639,76	1,29
Cena celkem					204 476,87	100,00

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
<b>C:</b>	1	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>-7 794,37</b>
1	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	-4,00000	22,00	-88,00

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

2.np - sprcha : -4,00000

2	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-12,00000	11,00	-132,00
---	-----------	---------------------------------	----	-----------	-------	---------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

2. np sprcha :

P1\*3 :

-12,00000

3	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	-4,00000	38,50	-154,00
---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	---------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

2. np sprcha : -4,00000

4	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-4,00000	187,00	-748,00
---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	---------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

2. np sprcha : -4,00000

5	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	-2,00000	88,00	-176,00
---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	----------	-------	---------

"předpoklad cca 50% ve dvou vrstvách" sprcha :

-2,00000

6	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	-4,00000	88,00	-352,00
---	-----------	------------------------------------------------------------	----	----------	-------	---------

2.np - sprcha : -4,00000

7	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-4,00000	159,50	-638,00
---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	---------

2. np sprcha : -4,00000

8	284110-01	PVC hybridní vinylová podlahová krytina tl.2mm	m2	-4,60000	869,00	-3 997,40
---	-----------	------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
C:	1	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k položce:

upřesnit dle architekta popř. investora

Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina v rolích s lepaným povrchem . Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze skloně sítě, silně lisovaná homogenní nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, laserem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím a dezinfekcím (eosin, betadin apod.) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí.

- celková tloušťka 2 mm / šířka role 2m

- povrchová úprava : laserem tvrzená povrchová úprava, s matným efektem ProtecSol2

- hmotnost mater. 2580-2680 g/m2

- třída zátěže 34-43

- třída otěru „T“

- obsah pojiva ISO 10582 - I.

- s certifikátem „floorscore“

- antibakteriální přísada sanosol v celkové tl. materiálu

- tloušťka nášlapné celoprobarvené homogenní vrstvy bez pliv min. 1 mm.

- dle normy EN 425 vhodná na židle s pojezdovými kolečky.

- rozměrová stálost dle normy EN 434 splňující hodnoty ? 0,40%,

- reakce na oheň dle normy EN ISO 13501-1 vyhovující třídě Bfl s1.

- sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kV.

- kročejový útlum je dle normy EN ISO 717/2 ?Lw: + 8 dB.

- barevná stálost EN ISO 105-B02 s výsledkem ? 6

- odolnost proti chemikáliím dle normy EN 423- dobrá

- protiskluznost materiálu za mokra R10

- barevnost dle výběru architekta a uživatele

- součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5, TVOC po 28 dnech < 10µg/ m3 dle ISO 16000-6

-4,0\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

-4,6

-4,60000

9	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	-3,00000	71,50	-214,50
---	-----------	-----------------------------------------------------------	---	----------	-------	---------

2. np sprcha :

P1\*0,75 :

-3,0

-3,00000

10	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	-4,60000	33,00	-151,80
----	-----------	------------------------------------------------------	---	----------	-------	---------

OL :

2.np - sprcha : -4,6

-4,60000

11	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-4,60000	60,50	-278,30
----	-----------	---------------------------------	---	----------	-------	---------

2.np - sprcha :

-(3,4+1,2)

-4,60000

12	697512-02	lišta obvodová pro PVC krytiny 55x9mm vč.koncovek,rohů a koutů	m	-4,83000	93,50	-451,61
----	-----------	----------------------------------------------------------------	---	----------	-------	---------

-4,6\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

-4,83

-4,83000

13	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	-4,60000	27,50	-126,50
----	-----------	-----------------------------------	---	----------	-------	---------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysání podlahy a setření vlhkým mopem.

2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.

2.np - sprcha :

-(3,4+1,2)

-4,60000

14	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	-4,00000	55,00	-220,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	---------

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk -- P 2.0 -- ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
C:	1	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

- V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysání podlahy a setření vlhkým mopem.
- V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.

2. np sprcha : -4,0

-4,00000

15	998776104R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	-0,03384	979,00	-33,13
----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, 4, 7, 8, 11, 12, 13 :

Součet : -0,03384

-0,03384

16	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,03384	979,00	-33,13
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	--------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
- Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3, 4, 7, 8, 11, 12, 13 :

Součet : -0,03384

-0,03384

<b>Díl 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>-22,91</b>
17	997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	-0,01800	391,00	-7,04

Poznámka k souboru cen:

- V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
  - vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
  - svislou dopravu provedenou výškou budovy,
  - naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
  - náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

pol. 5,6,10 : -0,018

-0,01800

18	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,01800	329,22	-5,93
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	-------

Poznámka k souboru cen:

- Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -0,01800

-0,01800

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař.
<b>R:</b>	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
<b>C:</b>	1	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

19	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-0,18000	20,73	-3,73
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	-------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

*Poznámka k položce:*

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -0,01800\*10

-0,18000

20	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,01800	345,00	-6,21
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	-------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -0,01800

-0,01800

<b>Díl 784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>	<b>-1 016,76</b>
----------------	-------------------------------------------	------------------

21	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-10,12000	5,75	-58,19
----	-----------	-----------------------------------------------------------	----	-----------	------	--------

2. np sprcha :

"dtto malby"-10,12 :

-10,12

-10,12000

22	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-10,12000	18,98	-192,08
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	---------

2. np sprcha :

"dtto malby"-10,12 :

-10,12

-10,12000

23	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-10,12000	69,99	-708,30
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	---------

"stěny" :

"nové omítky stěn (po pohled)" :

"2.np" sprcha- pod obklady : -(1,2+3,4)\*(2,2)

-10,12000

24	784211163	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	-10,12000	5,75	-58,19
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	------	--------

2. np sprcha :

"stěny" :

"dtto malby"-10,12 :

-10,12

-10,12000

<b>Díl #4</b>	<b>Zař.č.3 - Větrání kuchyněk 2.NP až 9.NP, stoupačka S2 (v.č.: D.1.4.3-5,6)</b>	<b>-5 785,94</b>
---------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------

### Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
C:	1	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	Pol__0044~1	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí s doběhem pr.100mm; Qv=100m3/h; 55Pa; 24dB(A); IP44; 230V; 29W; 0,17A; vč.upínacích spon	ks	-1,00000	3 340,70	-3 340,70
	2.NP : -1			-1,00000		
26	Pol__0047~1	Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010	ks	-1,00000	303,60	-303,60
	2.NP : -1			-1,00000		
27	Pol__0049~1	Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm	m	-1,00000	278,30	-278,30
	2.NP : -1			-1,00000		
28	Pol__0050~1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/50%lv.	m	-1,00000	706,20	-706,20
	2.NP : -1			-1,00000		
29	Pol__0054~1	Montáž zař.č.3 celkem	kpl	-0,04870	23 760,55	-1 157,14
	2.NP : -0,0487			-0,04870		

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>23 924,77</b>
1	342255026RT1	Příčky z desek Ytong tl. 125 mm, desky Klasik, 599 x 249 x 125 mm	m2	23,54800	1 016,00	23 924,77

2. np sprcha a sklad : (3,4+2,7+2,8)\*3,0-(2\*0,8\*1,97)

23,54800

<b>Díl 6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>25 851,42</b>
2	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	51,78400	38,62	1 999,90

2. np sprcha a sklad :

"dtto om.hrubá" : 30,184

30,18400

"dtto om.štuková" : 21,6

21,60000

3	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	51,78400	25,00	1 294,60
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------

2. np sprcha a sklad :

"dtto om.hrubá" : 30,184

30,18400

"dtto om.štuková" : 21,6

21,60000

4	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	25,89200	99,74	2 582,47
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Pořazení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených komitání u novostaveb.

4. Vyrovnáním se rozumí:

a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),

b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

2. np sprcha a sklad :

"dtto om.hrubá"30,184\*0,5 : 30,184\*0,5

15,09200

"dtto om.štuková"21,6\*0,5 : 21,6\*0,5

10,80000

5	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zalížená svislých konstrukcí stěn	m2	18,66400	199,47	3 722,91
---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

2. np sprcha a sklad :

"pod ker.obklady"KO+KO1 : 18,664

18,66400

6	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	30,18400	279,71	8 442,77
---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	----------



## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
C:	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

2. np sprcha a sklad :

"nové omítky stěn (po podhled)" :

"2.np" sprcha : (1,2\*2+3,4\*2)\*(2,6-2,2)

3,68000

"2.np" sklad : (2,0\*2+3,4\*2)\*2,6-(0,8\*1,97)

26,50400

7	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	21,60000	56,26	1 215,22
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednolivých malých ploch.

2. np sprcha a sklad :

"chodby (po podhled)" :

2np stěna skladu a sprchy : (3,55+3,65)\*3,0

21,60000

8	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,41000	24,80	258,17
---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednolivých konstrukcí a prvků.
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

2. np sprcha a sklad :

"prostory dotčené rekonstrukcí" :

2. np sprcha a sklad : 4,0+6,41

10,41000

9	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	9,48000	55,73	528,32
---	-----------	----------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

"2.np"sprcha a sklad : (0,8+1,97\*2)\*2

9,48000

10	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	25,89200	28,75	744,40
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.

2. np sprcha a sklad :

"dtto om.hrubá" : 30,184/2

15,09200

"dtto om.štuková" : 21,6/2

10,80000

11	56284233	omítník PVC II omítky II 10mm	m	27,18660	12,42	337,66
----	----------	-------------------------------	---	----------	-------	--------

25,892\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

27,1866

27,18660

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP ZIK – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

12	632902-01	Příprava bet.podkladu horního líce stropní k-ce (alt.zákl.desky) pro provádění nového bet.podkladu nového souvrství podlah (očistění,vyrovnaní,odmaštění)	m2	10,41000	305,80	3 183,38
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	----------

2. np sprcha a sklad :

P1+D1 :

10,41

10,41000

13	633991111	Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů	m2	10,41000	148,09	1 541,62
----	-----------	--------------------------------------------------	----	----------	--------	----------

2. np sprcha a sklad :

P1+D1 :

10,41

10,41000

<b>Díl 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>704,97</b>
--------------	--------------------------------------------	---------------

14	952901111R00	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	10,41000	67,72	704,97
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------

2np sprcha a sklad : 4,0+6,41

10,41000

<b>Díl 997</b>	<b>Přesun sutě</b>	<b>61,08</b>
----------------	--------------------	--------------

15	997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	0,04800	391,00	18,77
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

- a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
- b) svislou dopravu provedenou výškou budovy,
- c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
- d) náklady na rozhrnutí a urovňání sutí na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudové), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

pol. 31 : 0,048

0,04800

16	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,04800	329,22	15,80
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,04800

0,04800

17	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,48000	20,73	9,95
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	------

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP ZIK – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

*Poznámka k položce:*

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,04800\*10

0,48000

18	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,04800	345,00	16,56
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,04800

0,04800

<b>Díl 998</b>		<b>Přesun hmot</b>	<b>17 322,12</b>			
19	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	5,31500	3 259,10	17 322,12

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlžení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

pol. 1,2,4,5,6,7,71 : 5,315

5,31500

<b>Díl 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>	<b>295,55</b>			
20	711411001R00	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	6,41000	23,00	147,43

"dlto nátěrová hydroizolace vodorovná"NIV :

'2.np - sklad : 6,41

6,41000

21	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00224	57 500,00	128,80
----	----------	--------------------------	---	---------	-----------	--------

*Poznámka k položce:*

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

2. np sklad :

6,41\*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství :

0,00224

0,00224

22	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,00224	5 750,00	12,88
----	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	-------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21 :

Součet : 0,00224

0,00224

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,00224	2 875,00	6,44

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21 :

Součet : 0,00224

0,00224

<b>Díl 714</b>		<b>Akustická a protitřesová opatření</b>					<b>11 746,42</b>
24	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních srozsířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	10,41000	242,00	2 519,22	

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů narázuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

2.np - sprcha : 4,0

4,00000

2.np -sklad : 6,41

6,41000

25	36101777-01	Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm s viditelnou k-cí (sociální zařízení)-plný popis viz.TZ	m2	10,93050	528,00	5 771,30
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	----------

*Poznámka k položce:*

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 15 nebo 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rástru jsou opatřeny ostrou nebo zahtoubenou hranou.

Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílů a škrubu neobsahující formalehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" vyráběné technologií wet-felt opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem disperzní barvy jemně děrovaná deska ve formátu 600x600x 15 mm, provedení hrany s podélnou kolmou hranou. čelní kolmou hranou. Odrazivost světla >=87%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 ?w>=0,55, NRC>= 0,6, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 34 [dB], barva bílá podobná RAL9010.

Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 15/24 mm. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kolvíčků prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.

10,41\*1,05 \*Přepočtené koeficientem množství :

10,9305

10,93050

26	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	20,00000	77,00	1 540,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	----------

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 5%.
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti, apod.
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

2.np - sprcha: : (1,2+3,4)\*2

9,20000

2.np - sklad: : (2,0+3,4)\*2

10,80000

27	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	21,00000	77,00	1 617,00
----	----------	----------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	----------

20,0\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

21

21,00000

28	998714104R00	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,03623	5 500,00	199,27
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

24, 25, 26, 27 :

Součet : 0,03623

0,03623

29	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,03623	2 750,00	99,63
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	-------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

24, 25, 26, 27 :

Součet : 0,03623

0,03623

<b>Díl 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>11 045,65</b>
30	766-201	201-Vnitř.dveře dř.hl.pl.800/1970mm HPL do STÁV.oc.zárubně s novým nátěrem,kování,zámek bezp.,těsnění,mřížka 450/100mm-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	2,00000	5 441,70	10 883,40

*Poznámka k položce:*

zárubeň ocelová stávající vč.nového nátěru RAL 9007 lesk

klíka-klíka

Rw-27dB

zámek bezpečnostní

kování:štitly-nikl satén,závěs 3x na křídlo

povrch:vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL

těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích

vč.seřízení

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Sprcha : 1 1,00000  
 Sklad : 1 1,00000

31	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,00000	69,00	138,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

Sprcha : 1 1,00000  
 Sklad : 1 1,00000

32	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	110,21400	0,22	24,25
----	--------------	---------------------------------------------------	---	-----------	------	-------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

30, 31 :

Součet : 110,21400 110,21400

<b>Díl 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>					<b>14 891,42</b>
33	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	8,00000	11,00	88,00

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

2. np sprcha :

D1\*2 :

8,0 8,00000

34	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,00000	61,60	246,40
----	-----------	----------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

2.np - sprcha : 4,0

4,00000

35	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	4,00000	325,60	1 302,40
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

2.np - sprcha : 4,0

4,00000

36	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,80000	132,00	105,60
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

2.np - sprcha : 0,8

0,80000

37	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	0,88000	119,90	105,51
----	----------	---------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

0,8\*1,1 \*Přepočtené koeficientem množství :

0.88

0,88000

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
C:	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

38	771574241	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	4,00000	547,80	2 191,20
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.

2.np - sprcha : 4,0

4,00000

39	597614-0.1 vl	dlažba velkoformátová keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 - realizovaná dlažba	m2	4,80000	736,58	3 535,58
----	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

4,0\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :

4,8

4,80000

40	771577111R00	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek kcenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m	4,00000	75,90	303,60
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	--------

2.np - sprcha : 4,0

4,00000

41	771577114R00	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek kcenám za dvousložkový spárovací tmel	m	4,00000	429,00	1 716,00
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

2.np - sprcha : 4,0

4,00000

42	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,60000	466,40	2 145,44
----	-----------	------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.

3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

NIV\*0,15 :

4,6

4,60000

43	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	8,40000	93,50	785,40
----	-----------	-------------------------------------------------	---	---------	-------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.

3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

"styk dlažba-obklad"8,4 :

8,4

8,40000

44	771591123	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	8,40000	38,50	323,40
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.

3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

"styk dlažba-obklad"8,4 :

8,4

8,40000

45	771591237	Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	8,40000	60,50	508,20
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.

3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

"styk dlažba-obklad"8,4 :

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP ZIK – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

8,4

8,40000

46	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	8,82000	110,00	970,20
----	----------	--------------------------------------------	---	---------	--------	--------

8,4\*1,05 \*Přepočtené koeficientem množství :

8,82

8,82000

47	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	4,00000	38,50	154,00
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--------

2.np - sprcha : 4,0

4,00000

48	998771104R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,18659	1 650,00	307,87
----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 :

Součet : 0,18659

0,18659

49	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,18659	550,00	102,62
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 :

Součet : 0,18659

0,18659

<b>Díl 781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>					<b>45 973,40</b>
50	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	18,66400	11,00	205,30

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.

2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.

3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

2.np - sprcha: (1,2+3,4)\*2\*2,2-(0,8\*1,97) :

18,664

18,66400

51	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	18,66400	61,60	1 149,70
----	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.

2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.

3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

2.np - sprcha: (1,2+3,4)\*2\*2,2-(0,8\*1,97) :

18,664

18,66400

52	781131112	izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,52000	466,40	1 175,33
----	-----------	------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------



## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
C:	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatíženou přechodnou vlhkostí.
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

ker.obklad-soc.zař. :

2.np sprcha $0,3 \cdot (1,2 \cdot 2 + 3,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 0,3 \cdot 1)$  :

2,52

2,52000

53	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	13,54000	60,50	819,17
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

"dtto silikonování"13,54 :

13,54

13,54000

54	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	14,21700	110,00	1 563,87
----	----------	--------------------------------------------	---	----------	--------	----------

13,54\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

14,217

14,21700

55	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	8,40000	33,00	277,20
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.
3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

"ukončovací profil-ker.obklad-soc.zař." :

2.np sprcha $(1,2 \cdot 2 + 3,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 1)$  :

8,4

8,40000

56	590541-01	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů nerezový 11x2500mm	m	9,24000	171,60	1 585,58
----	-----------	---------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

8,4\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

9,24

9,24000

57	781474152	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	18,66400	547,80	10 224,14
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

2.np - sprcha:  $(1,2 + 3,4) \cdot 2 \cdot 2 - (0,8 \cdot 1,97)$  :

18,664

18,66400

58	5976100.2-vl	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 - realizovaný obklad	m2	22,39680	736,58	16 497,03
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

18,664\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství :

22,3968

22,39680

59	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	18,66400	429,00	8 006,86
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

2.np - sprcha:  $(1,2 + 3,4) \cdot 2 \cdot 2 - (0,8 \cdot 1,97)$  :

18,664

18,66400

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

60	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	0,36000	823,97	296,63
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

"nad umyvadly":

2.np sprcha "0,6\*0,6 :  
0,36

0,36000

61	634651-01	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm vč.nerez rámečku	m2	0,39600	665,85	263,68
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

0,36\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

0,396

0,39600

62	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	13,54000	93,50	1 265,99
----	-----------	--------------------------------------------------------------	---	----------	-------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

"kouty a okolo dveří":

"2.np" sprcha 2,2\*4+1,97\*2+0,8 : 13,54

13,54000

63	781495124	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	13,54000	38,50	521,29
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

"dtko silikonování"13,54 :

13,54

13,54000

64	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	18,66400	38,50	718,56
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------

2.np - sprcha: (1,2+3,4)\*2\*2,2-(0,8\*1,97) :

18,664

18,66400

65	998781104R00	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,63776	1 650,00	1 052,30
----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64 :

Součet : 0,63776

0,63776

66	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,63776	550,00	350,77
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64 :

Součet : 0,63776

0,63776

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>	<b>3 656,52</b>
----------------	-------------------------------------------	-----------------

67	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,39400	5,75	209,27
----	-----------	-----------------------------------------------------------	----	----------	------	--------

2.np sprcha a sklad - nové příčky :

"dtto malby"36,394 :

36,394

36,39400

68	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,39400	18,98	690,76
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------

2.np sprcha a sklad - nové příčky :

"dtto malby"36,394 :

36,394

36,39400

69	784211101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,39400	69,99	2 547,22
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------

"stěny" :

"nové omítky stěn (po pohled)" :

"2.np" sprcha - nové příčky : (1,2+3,4)\*(2,6-2,2)

1,84000

"2.np" sklad - nové příčky : (1,35+2,8+3,4)\*2,6-(0,8\*1,97)

18,05400

"chodby (po pohled)" :

2.np nově vystavěná stěna skladu a sprchy : (2,8+2,7)\*3,0

16,50000

70	784211163	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	36,39400	5,75	209,27
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	------	--------

2.np sprcha a sklad - nové příčky :

"stěny" :

"dtto malby"36,394 :

36,394

36,39400

<b>Díl 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>	<b>6 440,00</b>
---------------	----------------------	-----------------

71	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	2,00000	3 220,00	6 440,00
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------

Sprcha : 1

1,00000

Sklad : 1

1,00000

<b>Díl N00</b>	<b>Vybavení hygienických zařízení</b>	<b>877,08</b>
----------------	---------------------------------------	---------------

72	Háčky	Háčky na stěnu (dvojháček),nerez provedení vč.kotvení (pro odkládání oděvů)-D+M	ks	2,00000	438,54	877,08
----	-------	---------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

Poznámka k položce:

položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a stavební přenos

sprcha : 2

2,00000

<b>Díl 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>	<b>20 064,00</b>
----------------	----------------------------	------------------

73	725-012 PC	Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m-chrom	sada	1,00000	2 787,00	2 787,00
----	------------	-----------------------------------------------------------	------	---------	----------	----------

výkres č.3,4 až 23

1x11

2.np - sprcha : 1

1,00000

74	725-1001 PC	Sprchová vanička litý mramor 90/1200+sifon	ks	1,00000	9 457,00	9 457,00
----	-------------	--------------------------------------------	----	---------	----------	----------

výkres č.3,4 až 23- viz TZ

1x1

2.np - sprcha : 1

1,00000

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař.
<b>R:</b>	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

75	725017124	Umyvadlo na šrouby hranaté 65 x 46 cm, bílé, vč záp.uz.chrom	soubor	1,00000	4 895,00	4 895,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------	--------	---------	----------	----------

výkres č.3,4 až 23 viz TZ  
1x50

sprcha : 1

1,00000

76	725845111	Baterie sprchová páková nástěnná ruční, bez příslušenství-chrom	kus	1,00000	2 925,00	2 925,00
----	-----------	-----------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------

výkres č.13 až 21,23

1x11

2.np - sprcha : 1

1,00000

<b>Díl #5</b>	<b>Zař.č.4 - Větrání skladů 2.NP až 9.NP (v.č.: D.1.4.3-5,6)</b>					<b>12 641,84</b>
---------------	------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------

77	42912016R	potrubní ventilátor TD 350/125 Silent T	kus	1,00000	6 723,00	6 723,00
----	-----------	-----------------------------------------	-----	---------	----------	----------

2. np sprcha a sklad : 1

1,00000

potrubní ventilátor, regulovatelný, velmi tichý, IP44 :

78	Pol_0062~1	Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010	ks	3,00000	234,30	702,90
----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

2. np sprcha a sklad : 3

3,00000

79	Pol_0066~1	Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm	m	3,00000	239,80	719,40
----	------------	------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

2. np sprcha a sklad : 3

3,00000

80	Pol_0069~1	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/50%tv.	m	3,00000	617,10	1 851,30
----	------------	------------------------------------------------------------	---	---------	--------	----------

2. np sprcha a sklad : 3

3,00000

81	Pol_0073~1	Montáž zař.č.4 celkem	kpl	0,10110	26 164,60	2 645,24
----	------------	-----------------------	-----	---------	-----------	----------

2. np sprcha a sklad : 0,1011

0,10110

<b>Díl #4</b>	<b>Svítlidla-viz v.č D.1.4.4-2 až 3</b>					<b>6 171,97</b>
---------------	-----------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

82	Pol_0023	vestavné svítidlo v kazetovém podhledu, 600x600, hliníkový kryt, difuzor, led zdroj, 4100 lm, 4000 K, 230V, IP20	ks	2,00000	1 407,05	2 814,10
----	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	----------

2. np sklad : 2,0

2,00000

83	Pol_0024	nástěnné svítidlo (přisazené) v koupelně, dl. 0,6 m, matný kryt, 725 lm, 4500 K, IP44, 230V	ks	1,00000	740,78	740,78
----	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

2. np sprcha : 1,0

1,00000

84	Pol_0025	zapuštěné led svítidlo s matným stínítkem, D274, 2480lm, 20W, IP20, 230V	ks	1,00000	718,43	718,43
----	----------	--------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

2. np sklad : 1,0

1,00000

85	Pol_0026	zapuštěné led svítidlo s matným stínítkem, D274, 2480lm, 20W, IP54, 230V	ks	2,00000	949,33	1 898,66
----	----------	--------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

2. np sprcha : 2,0

2,00000

<b>Díl #5</b>	<b>Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.D.1.4.4-2 až 3</b>					<b>1 895,94</b>
---------------	----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

86	Pol_0031	spínače řazení 1, 10A, 250V	ks	2,00000	238,82	477,64
----	----------	-----------------------------	----	---------	--------	--------

2. np sprcha a sklad : 2,0

2,00000

87	Pol_0040	jednonásobná, s ochranným kolíčkem,	ks	3,00000	208,58	625,74
----	----------	-------------------------------------	----	---------	--------	--------

2. np sprcha a sklad : 3,0

3,00000

88	Pol_0045	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	8,00000	82,02	656,16
----	----------	--------------------------------	----	---------	-------	--------

2. np sprcha a sklad : 8,0

8,00000

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 12	Zřízení nového skladu a soc. zařízení v m.č. 201 (2.NP)
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

89	37120203.vl3	Krabice abox	kus	1,00000	136,40	136,40
		2.NP : 1		1,00000		

<b>Díl #6</b>	<b>Kabely, trubky, úložné konstrukce</b>	<b>8 508,50</b>
---------------	------------------------------------------	-----------------

90	Pol_0054	CYKY 3Ax1.5 mm2,	m	10,00000	43,12	431,20
		2. np sprcha a sklad : 10,		10,00000		
91	Pol_0055	CYKY 3Cx1.5 mm2,	m	45,00000	43,12	1 940,40
		2. np sprcha a sklad : 45		45,00000		
92	Pol_0056	CYKY 3Cx2.5 mm2,	m	110,00000	44,99	4 948,90
		2. np sprcha a sklad : 110		110,00000		
93	Pol_0059	do 5x10 mm2	ks	8,00000	148,50	1 188,00
		2. np sprcha a sklad : 8,0		8,00000		

<b>Díl #10</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>2 277,00</b>
----------------	---------------------------------	-----------------

94	Pol_0074	S ostatními profesemi	hod	4,00000	330,00	1 320,00
		2. np sprcha a sklad : 4,0		4,00000		
95	Pol_0075	Revizní technik	hod	2,00000	330,00	660,00
		2. np sprcha a sklad : 2,0		2,00000		
96	Pol_0076	Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,00000	297,00	297,00
		2. np sprcha a sklad : 1,0		1,00000		

<b>Díl #1</b>	<b>Dodávky</b>	<b>4 416,00</b>
---------------	----------------	-----------------

97	220-vl1	Stávající rozvaděč kanceláře - úpravy	kus	1,00000	4 416,00	4 416,00
		2.NP sklad : 1,0		1,00000		
		úprava vnitřního krytu, provedení otvoru pro el. prvky				
		2x jističochranič 16B/2/0, 03, typ A				
		drátování,propoje, svorky				

<b>Díl #8</b>	<b>Zednické výpomoci</b>	<b>331,20</b>
---------------	--------------------------	---------------

98	973-vl2	Kapsa pro krabici 78mm	kus	8,00000	41,40	331,20
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		2. np sprcha a sklad : 8,0		8,00000		



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0200** **KŘP Zik – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zařízení“**  
**ZL 13** **Výměna ohřivače vody (TUV)**

Objednatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje IČ: 72052767  
 J. A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767  
 76001 Zlín

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 182,72
PSV	145 495,94
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>146 678,66</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	146 678,66 CZK
Základní DPH	21 %	30 802,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **177 481,18 CZK**

Ve Zlíně \_\_\_\_\_

dne

**03.08.2023**

**KALAHA®**  
 KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno  
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele

POLICIE ČESKÉ REP  
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ  
 ZLÍNSKÉHO KRAJE  
 ODD. SPRÁVY NEMOV  
 760 01 ZLÍN, J. A. BATI 56

ele s TDS/AD

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
H713	Izolace tepelné	HSV			234,08	0,16
H722	Vnitřní vodovod	HSV			948,64	0,65
713	Izolace tepelné	PSV			6 517,16	4,44
722	Vnitřní vodovod	PSV			30 129,28	20,54
732	Strojovny	PSV			108 849,50	74,21
Cena celkem					146 678,66	100,00



## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 13	Výměna ohříváče vody (TUV)

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>	<b>6 517,16</b>
----------------	------------------------	-----------------

1	713-2000 PC	Montáž-izolační potrubní pouzdra min.vlna s AL povrchem	m	24,00000	17,71	425,04
		m 1.39 : 24		24,00000		

2	713-2215 PC	izolační potrubní pouzdra minertální.vláknna s Alu folií 50/30 mm	m	8,00000	205,22	1 641,76
		výkres č.3,13 až 21,23 generováno počítačem 71x1 m 1.39 : 8		8,00000		

3	713-2217 PC	izolační potrubní pouzdra minertální.vláknna s Alu folií 75/30 mm	m	16,00000	233,33	3 733,28
		výkres č.3,13 až 21,23 generováno počítačem 19x1 m 1.39 : 16		16,00000		

4	713400843	Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy	m2	14,00000	51,22	717,08
		m 1.39 : 14		14,00000		

<b>Díl 722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>	<b>30 129,28</b>
----------------	------------------------	------------------

5	722130803	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	8,00000	26,68	213,44
		m 1.39 : 8		8,00000		

6	722130805	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	16,00000	40,55	648,80
		m 1.39 : 16		16,00000		

7	722172344	Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 50x6,9 mm	m	8,00000	927,65	7 421,20
		dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkres č.3,13 až 21,23 generováno počítačem 1x21 m 1.39 : 8		8,00000		

8	722172346	Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 75x10,3 mm	m	16,00000	1 306,01	20 896,16
		dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkres č.3 generováno počítačem 1x591 m 1.39 : 16		16,00000		

9	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	8,00000	11,67	93,36
		m 1.39 : 8		8,00000		

10	722290229	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	12,00000	45,88	550,56
		m 1.39 : 12		12,00000		

11	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	24,00000	12,74	305,76
		m 1.39 : 24		24,00000		

<b>Díl 732</b>	<b>Strojovny</b>	<b>108 849,50</b>
----------------	------------------	-------------------

12	732211815R00.vl	Demontáž ohříváče	kpl	1,00000	2 850,00	2 850,00
		m 1.39 : 1		1,00000		

13	725534328R00.vl	Ohříváč WHRS 750l vč. izolace	kpl	1,00000	90 436,20	90 436,20
		Včetně upevnění zásobníků na příčky II. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. m 1.39 : 1		1,00000		

Vysoce výkonný ohříváč vody o objemu 750l , provozní tlak 10bar, s vestavěnou bezúdržbovou anodou, včetně izolace :

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 13	Výměna ohřívače vody (TUV)

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

14	732219301R00-vl	Montáž ohřívače	kpl	1,00000	5 130,00	5 130,00
----	-----------------	-----------------	-----	---------	----------	----------

m 1.39 : 1

1,00000

Montáž ohřívače o objemu 750ml, včetně kotvení :

15	732321112R00-vl	Nádoba expanzní k ohřívači TUV - 50l vč. výstroje	kpl	1,00000	7 925,30	7 925,30
----	-----------------	---------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------

m 1.39 : 1

1,00000

nádobu o objemu 50l, s nožičkami včetně výstroje, odolná vůči opotřebení :

16	732329112R00-vl	Montáž nádoby expanzní	kpl	1,00000	1 425,00	1 425,00
----	-----------------	------------------------	-----	---------	----------	----------

m 1.39 : 1

1,00000

17	732339994R00-vl	Revize TNS - výchozí	kpl	1,00000	1 083,00	1 083,00
----	-----------------	----------------------	-----	---------	----------	----------

m 1.39 : 1

1,00000

<b>Díl H713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					<b>234,08</b>
-----------------	------------------------	--	--	--	--	---------------

18	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	0,15200	1 540,00	234,08
----	-----------	------------------------------------------------	---	---------	----------	--------

0,152

0,15200

<b>Díl H722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>					<b>948,64</b>
-----------------	------------------------	--	--	--	--	---------------

19	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	0,17600	5 390,00	948,64
----	-----------	------------------------------------------------	---	---------	----------	--------

0,176

0,17600

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0200** **KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zařízení“**  
**ZL 14** **Dodatečná výměna pohledu v 5.NP**

Objednatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje IČ: 72052767  
 J. A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767  
 76001 Zlín

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	37 601,54
PSV	102 938,94
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>140 540,48</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	140 540,48 CZK
Základní DPH	21 %	29 513,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 170 053,98 CZK**

V \_\_\_\_\_

dne

02.08.2023

**KALAHA**  
 KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno  
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ  
 ZLÍNSKÉHO KRAJE  
 ODD. SPRÁVY NEMOVITNOSTÍ  
 760 01 ZLÍN, J. A. BATI 563

Ing. R. Zlámalá  
 Zlín  
 J. A. Bati 5637  
 760 01 Zlín

ednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Cellkem	%
#10	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			1 287,00	0,92
#4	Svítlidla-viz v.č D.1.4.4-2 až 3	HSV			12 647,17	9,00
#6	Kabely, trubky, úložné konstrukce	HSV			862,40	0,61
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			10 799,04	7,68
997	Přesun sutě	HSV			7 537,25	5,36
998	Přesun hmot	HSV			4 468,68	3,18
714	Akustická a protiotřesová opatření	PSV			71 678,71	51,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 916,35	6,34
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			22 343,88	15,90
Cena celkem					140 540,48	100,00

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP ZIK – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 14	Dodatečná výměna podhledu v 5.NP
<b>C:</b>	1	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl #4</b>	<b>Svítlidla-viz v.č D.1.4.4-2 až 3</b>	<b>12 647,17</b>
---------------	-----------------------------------------	------------------

1	Pol_0023	vestavné svítidlo v kazetovém podhledu, 600x600, hliníkový kryt, difuzor, led zdroj, 4100 lm, 4000 K, 230V, IP20	ks	8,00000	1 407,05	11 256,40
---	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	-----------

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP : 8,0 8,00000

2	Pol_0029	zapašžené led svítidlo, symetrická charakteristika, vlastní baterie, 5W, 420 lm, 230V, 60 min.	ks	1,00000	1 390,77	1 390,77
---	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	----------

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP : 1,0 1,00000

<b>Díl #10</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>1 287,00</b>
----------------	---------------------------------	-----------------

3	Pol_0074	S ostatními profesemi	hod	2,00000	330,00	660,00
---	----------	-----------------------	-----	---------	--------	--------

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP : 2,0 2,00000

4	Pol_0075	Revizní technik	hod	1,00000	330,00	330,00
---	----------	-----------------	-----	---------	--------	--------

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP : 1,0 1,00000

5	Pol_0076	Spoluprace s reviz.technikem	hod	1,00000	297,00	297,00
---	----------	------------------------------	-----	---------	--------	--------

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP : 1,0 1,00000

<b>Díl #6</b>	<b>Kabely, trubky, úložné konstrukce</b>	<b>862,40</b>
---------------	------------------------------------------	---------------

6	Pol_0055	CYKY 3Cx1.5 mm2,	m	20,00000	43,12	862,40
---	----------	------------------	---	----------	-------	--------

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP : 20,0 20,00000

<b>Díl 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>10 799,04</b>
--------------	--------------------------------------------	------------------

7	95-01	Zednická výpomoc pro profese vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	32,00000	337,47	10 799,04
---	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	--------	-----------

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP : 32 32,00000

vyvěšení veškerých stávajících kabelů, včetně konzolek a uchycení :

<b>Díl 714</b>	<b>Akustická a protiotřesová opatření</b>	<b>71 678,71</b>
----------------	-------------------------------------------	------------------

8	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních srozsřífenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt polozapuššžený	m2	63,22040	275,00	17 385,61
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP : (6,3\*12.1)-(4,74\*10,54) 26,27040

1,6\*12,8 20,48000

2,7\*6,1 16,47000

9	361017-02	Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm s polozapuššženou k-cl (chodby)-plný popis viz.TZ	m2	66,38142	588,50	39 065,47
---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 14	Dodatečná výměna podhledu v 5.NP
<b>C:</b>	1	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k položce:*

*Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou nebo zahlobenou hranou.*

*Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílů a škrubu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x19mm, provedení hrany s podélnou polozapuštěnou hranou, čelní polozapuštěnou hranou. Odrazivost světla >= 88%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkostí až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 ?w>=0,95, NRC >= 0,90, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 28 [dB], barva bílá podobná RAL9010.*

*Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím stupňovitých okrajových profilů 25/15/8/15 mm v bílé barvě. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.*

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 63,22040\*1,05

66,38142

10	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	83,20000	77,00	6 406,40
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do třídy dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP : (6,3+12,1)\*2

36,80000

(1,6+12,8)\*2

28,80000

(2,7+6,1)\*2

17,60000

11	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	87,36000	77,00	6 726,72
----	----------	----------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 83,20000\*1,05

87,36000

12	998714104R00	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,25388	5 500,00	1 396,34
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	----------

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

8, 9, 10, 11 :

Součet : 0,25388

0,25388

13	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,25388	2 750,00	698,17
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 14	Dodatečná výměna podhledu v 5.NP
<b>C:</b>	1	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8, 9, 10, 11 :

Součet : 0,25388

0,25388

<b>Díl 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>8 916,35</b>
----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

14	767581802R00	Demontáž podhledů lamel	m2	63,22040	103,50	6 543,31
----	--------------	-------------------------	----	----------	--------	----------

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP : (6,3\*12,1)-(4,74\*10,54)

26,27040

1,6\*12,8

20,48000

2,7\*6,1

16,47000

15	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	63,22040	34,50	2 181,10
----	--------------	-------------------------	----	----------	-------	----------

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP : (6,3\*12,1)-(4,74\*10,54)

26,27040

1,6\*12,8

20,48000

2,7\*6,1

16,47000

16	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	87,24410	2,20	191,94
----	--------------	---------------------------------------------------	---	----------	------	--------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

14, 15 :

Součet : 87,24410

87,24410

<b>Díl 784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>					<b>22 343,88</b>
----------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	------------------

17	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	222,39360	5,75	1 278,76
----	-----------	-----------------------------------------------------------	----	-----------	------	----------

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP- mimo původní zadání :

6,3\*2,43\*2+12,1\*2,43\*2

89,42400

12,8\*2,43\*2+1,6\*2,43\*2

69,98400

2,7\*2,43\*2+6,1\*2,43\*2

42,76800

10% oprava stěn : 0,1

20,21760

18	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	222,39360	18,98	4 221,03
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	----------

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP- mimo původní zadání :

6,3\*2,43\*2+12,1\*2,43\*2

89,42400

12,8\*2,43\*2+1,6\*2,43\*2

69,98400

2,7\*2,43\*2+6,1\*2,43\*2

42,76800

10% oprava stěn : 0,1

20,21760

19	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	222,39360	69,99	15 565,33
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP- mimo původní zadání :

6,3\*2,43\*2+12,1\*2,43\*2

89,42400

12,8\*2,43\*2+1,6\*2,43\*2

69,98400

2,7\*2,43\*2+6,1\*2,43\*2

42,76800

10% oprava stěn : 0,1

20,21760

20	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	222,39360	5,75	1 278,76
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	------	----------

navazující chodba v sousedním objektu ve 4NP- mimo původní zadání :

6,3\*2,43\*2+12,1\*2,43\*2

89,42400

12,8\*2,43\*2+1,6\*2,43\*2

69,98400

2,7\*2,43\*2+6,1\*2,43\*2

42,76800

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 14	Dodatečná výměna podhledu v 5.NP
<b>C:</b>	1	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

10% oprava stěn : 0,1

20,21760

<b>Díl</b>	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>	<b>7 537,25</b>			
21	997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle soomezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	0,37932	391,00	148,31

*Poznámka k souboru cen:*

1. Vcenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu provedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově), užíví se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

pol 14,15 : 0,379322

0,37932

22	997013314	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 30 do 40 m	m	10,80000	460,00	4 968,00
----	-----------	-------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.

3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot.

10,8

10,80000

23	997013324	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu kceně - 3314	m	43,20000	48,30	2 086,56
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.

3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot.

*Poznámka k položce:*

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

10,8\*4

43,20000

24	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,37932	329,22	124,88
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,37932

0,37932

25	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,79322	20,73	78,63
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-------



### Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 14	Dodatečná výměna podhledu v 5.NP
C:	1	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

*Poznámka k položce:*

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,37932\*10

3,79322

26	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,37932	345,00	130,87
----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,37932

0,37932

Díl 998	Přesun hmot					4 468,68
27	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	1,37114	3 259,10	4 468,68

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplátky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 1,37114

1,37114



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**      **01 -0200**      **KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zařízení“**

**ZL 15**      **Srovnání výškových úrovní podlah 1-8.NP**

**Objednatel:**      Krajské ředitelství policie Zlínského kraje      IČ: 72052767  
                          J. A. Bati 5637      DIČ: CZ72052767  
                          76001      Zlín

**Zhotovitel:**      KALAHA a.s.      IČ: 25562151  
                          Maříkova 1899/1      DIČ: CZ25562151  
                          62100      Brno-Řečkovice

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny** **Celkem**

HSV			393 735,94
PSV			1 705,63
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
<b>Celkem</b>			<b>395 441,57</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		395 441,57 CZK
Základní DPH	21 %		83 042,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **478 484,30 CZK**

Ve Zlíně \_\_\_\_\_

dne

03.08.2023

**KALAHA**  
 KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno  
 IČ: 255 62 151      DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele

Objednatel s TDS/AD

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			168 585,00	42,63
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			41 008,79	10,37
96	Bourání konstrukcí	HSV			66 381,12	16,79
997	Přesun sutě	HSV			55 817,89	14,12
998	Přesun hmot	HSV			61 943,14	15,66
771	Podlahy z dlaždic	PSV			1 705,63	0,43
Cena celkem					395 441,57	100,00

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 15	Srovnání výškových úrovní podlah 1-8.NP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>168 585,00</b>
--------------	---------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

1	632452441R00	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2	230,49000	731,42	168 585,00
---	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	------------

	8.29, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36 : 2,77+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	19,37000
	7.29, 7.31, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38 : 2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	23,96000
	6.29, 6.31, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38 : 2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	23,96000
	5.29, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, : 2,77+7,24+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	26,61000
	4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.34, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40 : 2,25+1,35+2,25+4,5+2,77+5,39+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	35,11000
	3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.34, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 : 2,25+1,35+2,25+4,51+2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	34,32000
	2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 : 2,25+1,35+2,25+4,51+2,77+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	29,73000
	1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 2.27 : 2,92+6,38+3,50+6,87+4,89+4,37+1,91+1,37+5,22	37,43000

<b>Díl 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>41 008,79</b>
2	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	13,82940	1 507,00	20 840,91

	8.29, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36 : (2,77+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	1,16220
	7.29, 7.31, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38 : (2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	1,43760
	6.29, 6.31, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38 : (2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	1,43760
	5.29, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, : (2,77+7,24+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	1,59660
	4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.34, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40 : (2,25+1,35+2,25+4,5+2,77+5,39+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	2,10660
	3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.34, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 : (2,25+1,35+2,25+4,51+2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	2,05920
	2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 : (2,25+1,35+2,25+4,51+2,77+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	1,78380
	1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 2.27 : (2,92+6,38+3,50+6,87+4,89+4,37+1,91+1,37+5,22)*0,06	2,24580

3	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	230,49000	87,50	20 167,88
---	--------------	-------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

	8.29, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36 : 2,77+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	19,37000
	7.29, 7.31, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38 : 2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	23,96000
	6.29, 6.31, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38 : 2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	23,96000
	5.29, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, : 2,77+7,24+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	26,61000
	4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.34, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40 : 2,25+1,35+2,25+4,5+2,77+5,39+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	35,11000
	3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.34, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 : 2,25+1,35+2,25+4,51+2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	34,32000
	2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 : 2,25+1,35+2,25+4,51+2,77+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	29,73000

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 15	Srovnání výškových úrovní podlah 1-8.NP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 2.27 :  
2,92+6,38+3,50+6,87+4,89+4,37+1,91+1,37+5,22 37,43000

<b>Díl 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>					<b>1 705,63</b>
4	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	230,49000	7,40	1 705,63

8.29, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36 : 2,77+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	19,37000
7.29, 7.31, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38 : 2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	23,96000
6.29, 6.31, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38 : 2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	23,96000
5.29, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, : 2,77+7,24+3,76+1,68+6,79+1,8+2,55	25,61000
4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.34, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40 : 2,25+1,35+2,25+4,5+2,77+5,39+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	35,11000
3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.34, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 : 2,25+1,35+2,25+4,51+2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	34,32000
2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 : 2,25+1,35+2,25+4,51+2,77+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55	29,73000
1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 2.27 : 2,92+6,38+3,50+6,87+4,89+4,37+1,91+1,37+5,22	37,43000

<b>Díl 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>66 381,12</b>
5	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	13,82940	4 800,00	66 381,12

8.29, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36 : (2,77+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	1,16220
7.29, 7.31, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38 : (2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	1,43760
6.29, 6.31, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38 : (2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	1,43760
5.29, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, : (2,77+7,24+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	1,59660
4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.34, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40 : (2,25+1,35+2,25+4,5+2,77+5,39+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	2,10660
3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.34, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 : (2,25+1,35+2,25+4,51+2,77+4,59+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	2,05920
2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 : (2,25+1,35+2,25+4,51+2,77+3,78+1,68+6,79+1,8+2,55)*0,06	1,78380
1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 2.27 : (2,92+6,38+3,50+6,87+4,89+4,37+1,91+1,37+5,22)*0,06	2,24580

<b>Díl 997</b>	<b>Přesun sutě</b>					<b>55 817,89</b>
6	997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	30,42468	391,00	11 896,05

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 15	Srovnání výškových úrovní podlah 1-8.NP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu provedenou výškou budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

položka 5 : 30,42468

30,42468

7	997013314	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 30 do 40 m	m	11,60000	460,00	5 336,00
---	-----------	-------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plicního trychtýře.

3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.

9.NP : 11,6

11,60000

8	997013324	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu kceně - 3314	m	243,60000	48,30	11 765,88
---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plicního trychtýře.

3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.

*Poznámka k položce:*

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

2.NP-8.NP : 11,6\*3\*7

243,60000

9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,42468	329,22	10 016,41
---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 30,42468

30,42468

10	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	304,24680	20,73	6 307,04
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

*Poznámka k položce:*

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 30,42468\*10

304,24680

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 15	Srovnání výškových úrovní podlah 1-8.NP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	30,42468	345,00	10 496,51

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 30,42468

30,42468

Díl	998	Přesun hmot	<b>61 943,14</b>			
12	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	19,00621	3 259,10	61 943,14

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užij se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3 :

Součet : 19,00621

19,00621



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0200** KŘP ZIk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zařízení“  
**ZL 16** Změny v průběhu výstavby 1-7.NP

Objednatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje IČ: 72052767  
 J. A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767  
 76001 Zlín

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			342 935,73
PSV			-248 868,56
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
<b>Celkem</b>			<b>94 067,17</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 067,17 CZK
Základní DPH	21 %	19 754,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 113 821,28 CZK**

Ve Zlíně \_\_\_\_\_ dne

dne

03.08.2023

**KALAHA**

KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno  
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele

ednatele a TDS/AD

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP	0,00	94 067,17	19 754,11	113 821,28	100,00
1	VCP	0,00	342 935,73	72 016,50	414 952,23	364,56
2	MP	0,00	-248 868,56	-52 262,40	-301 130,96	-264,56
Celkem za stavbu		0,00	94 067,17	19 754,11	113 821,28	100,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			22 602,79	24,03
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			132 211,55	140,55
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			32 558,61	34,61
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			31 629,07	33,62
997	Přesun sutě	HSV			21 857,39	23,24
998	Přesun hmot	HSV			102 076,32	108,51
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-75 418,57	-80,18
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-61 197,54	-65,06
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			-112 252,45	-119,33
Cena celkem					94 067,17	100,00

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP
C:	1	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>22 602,79</b>
--------------	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

1	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30	m3	2,82800	3 075,00	8 696,10
---	--------------	----------------------------------------	----	---------	----------	----------

podezdívka pod záchod :

9.23 : 1,7*0,4*0,2	0,13600
8.36 : 1,7*0,4*0,2	0,13600
7.36 : (0,8*2+0,1)*0,4*0,2	0,13600
7.38 : 1,7*0,4*0,2	0,13600
6.36 : (0,8*2+0,1)*0,4*0,2	0,13600
6.38 : 1,7*0,4*0,2	0,13600
5.31 : 0,85*0,4*0,2	0,06800
5.34 : (0,8*2+0,1)*0,4*0,2	0,13600
5.36 : 1,7*0,4*0,2	0,13600
4.29 : 0,9*0,4*0,2	0,07200
4.31 : 1,15*0,4*0,2	0,09200
4.38 : (0,8*2+0,1)*0,4*0,2	0,13600
4.40 : 1,7*0,4*0,2	0,13600
3.29 : 0,9*0,4*0,2	0,07200
3.31 : 1,15*0,4*0,2	0,09200
3.39 : (0,8*2+0,1)*0,4*0,2	0,13600
3.41 : 1,7*0,4*0,2	0,13600
2.23 : 0,9*0,4*0,2	0,07200
2.25 : 1,15*0,4*0,2	0,09200
2.30 : (0,8*2+0,1)*0,4*0,2	0,13600
2.32 : 1,7*0,4*0,2	0,13600
1.20 : 0,85*0,4*0,2	0,06800
1.22 : 0,85*2*0,4*0,2	0,13600
1.24 : 1,1*0,4*0,2	0,08800
1.26 : 0,9*0,4*0,2	0,07200

2	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	14,14000	847,00	11 976,58
---	--------------	------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

podezdívka pod záchod :

9.23 : 1,7*0,4	0,68000
8.36 : 1,7*0,4	0,68000
7.36 : (0,8*2+0,1)*0,4	0,68000
7.38 : 1,7*0,4	0,68000
6.36 : (0,8*2+0,1)*0,4	0,68000
6.38 : 1,7*0,4	0,68000
5.31 : 0,85*0,4	0,34000
5.34 : (0,8*2+0,1)*0,4	0,68000
5.36 : 1,7*0,4	0,68000
4.29 : 0,9*0,4	0,36000
4.31 : 1,15*0,4	0,46000
4.38 : (0,8*2+0,1)*0,4	0,68000
4.40 : 1,7*0,4	0,68000
3.29 : 0,9*0,4	0,36000
3.31 : 1,15*0,4	0,46000
3.39 : (0,8*2+0,1)*0,4	0,68000
3.41 : 1,7*0,4	0,68000
2.23 : 0,9*0,4	0,36000

### Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP
C:	1	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2.25 :	1,15*0,4		0,46000
2.30 :	(0,8*2+0,1)*0,4		0,68000
2.32 :	1,7*0,4		0,68000
1.20 :	0,85*0,4		0,34000
1.22 :	0,85*2*0,4		0,68000
1.24 :	1,1*0,4		0,44000
1.26 :	0,9*0,4		0,36000

3	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	14,14000	136,50	1 930,11
---	--------------	---------------------------------------------	----	----------	--------	----------

*Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.*

*podezdívka pod záchod :*

9.23 :	1,7*0,4		0,68000
8.36 :	1,7*0,4		0,68000
7.36 :	(0,8*2+0,1)*0,4		0,68000
7.38 :	1,7*0,4		0,68000
6.36 :	(0,8*2+0,1)*0,4		0,68000
6.38 :	1,7*0,4		0,68000
5.31 :	0,85*0,4		0,34000
5.34 :	(0,8*2+0,1)*0,4		0,68000
5.36 :	1,7*0,4		0,68000
4.29 :	0,9*0,4		0,36000
4.31 :	1,15*0,4		0,46000
4.38 :	(0,8*2+0,1)*0,4		0,68000
4.40 :	1,7*0,4		0,68000
3.29 :	0,9*0,4		0,36000
3.31 :	1,15*0,4		0,46000
3.39 :	(0,8*2+0,1)*0,4		0,68000
3.41 :	1,7*0,4		0,68000
2.23 :	0,9*0,4		0,36000
2.25 :	1,15*0,4		0,46000
2.30 :	(0,8*2+0,1)*0,4		0,68000
2.32 :	1,7*0,4		0,68000
1.20 :	0,85*0,4		0,34000
1.22 :	0,85*2*0,4		0,68000
1.24 :	1,1*0,4		0,44000
1.26 :	0,9*0,4		0,36000

<b>Díl 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		<b>132 211,55</b>
--------------	--------------------------------------	--	-------------------

4	342241162R00	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	43,20000	1 029,51	44 474,83
---	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	----------	-----------

*Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.*

*stoupačky(druhá strana jádra) 2.-9.np : (3,0\*1,8)\*8*

43,20000

5	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	14,40000	44,05	634,32
---	-----------	--------------------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

### Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP
C:	1	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve sroji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce přičky.

2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.

3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.

4. Množství jednotek se určuje v m styku přičky s konstrukcí.

stoupačky 2.-9.np : 1,8\*8

14,40000

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
6	311271175RT1	Zdivo z tvárnice Ylong hladkých tl. 20 cm, tvárnice Klasik P 2 - 500, 599 x 249 x 200 mm	m2	70,70000	1 232,00	87 102,40
		9.23 (všechna podlaží - dozdní stěny za geberity): 1,7*2		3,40000		
		8.36 : 1,7*2		3,40000		
		7.36 : (0,8*2+0,1)*2		3,40000		
		7.38 : 1,7*2		3,40000		
		6.36 : (0,8*2+0,1)*2		3,40000		
		6.38 : 1,7*2		3,40000		
		5.31 : 0,85*2		1,70000		
		5.34 : (0,8*2+0,1)*2		3,40000		
		5.36 : 1,7*2		3,40000		
		4.29 : 0,9*2		1,80000		
		4.31 : 1,15*2		2,30000		
		4.38 : (0,8*2+0,1)*2		3,40000		
		4.40 : 1,7*2		3,40000		
		3.29 : 0,9*2		1,80000		
		3.31 : 1,15*2		2,30000		
		3.39 : (0,8*2+0,1)*2		3,40000		
		3.41 : 1,7*2		3,40000		
		2.23 : 0,9*2		1,80000		
		2.25 : 1,15*2		2,30000		
		2.30 : (0,8*2+0,1)*2		3,40000		
		2.32 : 1,7*2		3,40000		
		1.20 : 0,85*2		1,70000		
		1.22 : 0,85*2*2		3,40000		
		1.24 : 1,1*2		2,20000		
		1.26 : 0,9*2		1,80000		

Díl	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				32 558,61
7	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	43,20000	38,62	1 668,38
		"dlto om.štuková" : 43,2		43,20000		
8	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	43,20000	25,00	1 080,00
		"dlto om.štuková" : 43,2		43,20000		
9	612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch mallou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	21,60000	99,74	2 154,38

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP
C:	1	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potázení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné lhaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovnosti podkladu ploch určených komitání u novostaveb.
4. Vyrovnáním se rozumí:
  - a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),
  - b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.

"vyrovnání nerovností cca 50% :

"dlto om.štuková" : 43,2\*0,5 21,60000

10	612142001	Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	70,70000	220,26	15 572,38
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

9.23 : 1,7*2	3,40000
8.36 : 1,7*2	3,40000
7.35 : (0,8*2+0,1)*2	3,40000
7.38 : 1,7*2	3,40000
6.36 : (0,8*2+0,1)*2	3,40000
6.38 : 1,7*2	3,40000
5.31 : 0,85*2	1,70000
5.34 : (0,8*2+0,1)*2	3,40000
5.36 : 1,7*2	3,40000
4.29 : 0,9*2	1,80000
4.31 : 1,15*2	2,30000
4.38 : (0,8*2+0,1)*2	3,40000
4.40 : 1,7*2	3,40000
3.29 : 0,9*2	1,80000
3.31 : 1,15*2	2,30000
3.39 : (0,8*2+0,1)*2	3,40000
3.41 : 1,7*2	3,40000
2.23 : 0,9*2	1,80000
2.25 : 1,15*2	2,30000
2.30 : (0,8*2+0,1)*2	3,40000
2.32 : 1,7*2	3,40000
1.20 : 0,85*2	1,70000
1.22 : 0,85*2*2	3,40000
1.24 : 1,1*2	2,20000
1.26 : 0,9*2	1,80000

11	612321141	Omítky vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	43,20000	279,71	12 083,47
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP
<b>C:</b>	1	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Pro ocenění nanášení omítek v llouštce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

2.-9.np : (3,0\*1,8)\*8

43,20000

<b>Díl 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>31 629,07</b>
12	962031133R00	Bourání příček cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	61,68000	470,48	29 019,21

7.36 : 1,4\*2,2

3,08000

6.36 : 1,4\*2,2

3,08000

5.34 : 1,4\*2,2

3,08000

4.38 : 1,4\*2,2

3,08000

3.39 : 1,4\*2,2

3,08000

2.30 : 1,4\*2,2

3,08000

stoupačky 2.-9.np : (3,0\*1,8)\*8

43,20000

13	968072455R00	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	14,18400	184,00	2 609,86
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	----------

kovově zárubně :

7.36 : 0,6\*1,97\*2

2,36400

6.36 : 0,6\*1,97\*2

2,36400

5.34 : 0,6\*1,97\*2

2,36400

4.38 : 0,6\*1,97\*2

2,36400

3.39 : 0,6\*1,97\*2

2,36400

2.30 : 0,6\*1,97\*2

2,36400

<b>Díl 997</b>	<b>Přesun sutě</b>					<b>21 857,39</b>
14	997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	17,17646	391,00	6 716,00

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu provedenou výškou budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

položky 12,13 : 17,17646

17,17646

15	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,17646	329,22	5 654,83
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	----------

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP
<b>C:</b>	1	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 17,17646

17,17646

16	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	171,76460	20,73	3 560,68
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

*Poznámka k položce:*

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 17,17646\*10

171,76460

17	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	17,17646	345,00	5 925,88
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 17,17646

17,17646

<b>Díl 998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>102 076,32</b>
18	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby smezím mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	31,32040	3 259,10	102 076,32

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 :

Součet : 31,32040

31,32040



### Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP
C:	2	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>					<b>-75 418,57</b>
1	763121426	Stěna předsazená ze sádkartonových desek snosnou konstrukcí zocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	-46,91250	792,00	-37 154,70

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádkartonových desek.

"SDK předsaz.stěna-soc.zař." :

9.23 : -1,2*1,7	-2,04000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*1,7	-0,25500
8.36 : -1,2*1,7	-2,04000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*1,7	-0,25500
7.36, 7.38 : -1,2*(0,8*2+1,7)	-3,96000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(0,8*2+1,7)	-0,49500
6.36, 6.38 : -1,2*(0,8*2+1,7)	-3,96000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(0,8*2+1,7)	-0,49500
5.31, 5.34, 5.36 : -1,2*(0,85+0,8*2+1,7)	-4,98000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(0,85+0,8*2+1,7)	-0,62250
4.29 4.31, 4.38, 4.40 : -1,2*(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-6,42000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-0,80250
3.29, 3.31, 3.39, 3.41 : -1,2*(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-6,42000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-0,80250
2.23, 2.25, 2.30, 2.32 : -1,2*(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-6,42000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-0,80250
1.20, 1.22, 1.24. 1.25 : -1,2*(0,85*3+1,1+0,9)	-5,16000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(0,85*3+1,1+0,9)	-0,68250

2	763121621	Stěna předsazená ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm	m2	-46,91250	187,00	-8 772,64
---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádkartonových desek.

"SDK předsaz.stěna-soc.zař." :

9.23 : -1,2*1,7	-2,04000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*1,7	-0,25500

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP ZIK -- P 2.0 -- ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP
C:	2	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

8.36 : -1,2*1,7	-2,04000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*1,7	-0,25500
7.36, 7.38 : -1,2*(0,8*2+1,7)	-3,96000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(0,8*2+1,7)	-0,49500
6.36, 6.38 : -1,2*(0,8*2+1,7)	-3,96000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(0,8*2+1,7)	-0,49500
5.31, 5.34, 5.36 : -1,2*(0,85+0,8*2+1,7)	-4,98000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(0,85+0,8*2+1,7)	-0,62250
4.29, 4.31, 4.38, 4.40 : -1,2*(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-6,42000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-0,80250
3.29, 3.31, 3.39, 3.41 : -1,2*(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-6,42000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-0,80250
2.23, 2.25, 2.30, 2.32 : -1,2*(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-6,42000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-0,80250
1.20, 1.22, 1.24, 1.25 : -1,2*(0,85*3+1,1+0,9)	-5,46000
horní (popř.boční) čelo : -0,15*(0,85*3+1,1+0,9)	-0,68250

3	59030025	deska SDK impregnovaná H2 II 12,5mm	m2	-49,25813	132,00	-6 502,07
Odkaz na min. položky pořadí 2 : -46,91250*1,05				-49,25813		

4	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	-34,75000	187,00	-6 498,25
---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek.

"SDK předsaz.stěna-soc.zař." :

9.23 : -1,7	-1,70000
8.36 : -1,7	-1,70000
7.36, 7.38 : -(0,8*2+1,7)	-3,30000
6.36, 6.38 : -(0,8*2+1,7)	-3,30000
5.31, 5.34, 5.36 : -(0,85+0,8*2+1,7)	-4,15000
4.29, 4.31, 4.38, 4.40 : -(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-5,35000
3.29, 3.31, 3.39, 3.41 : -(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-5,35000
2.23, 2.25, 2.30, 2.32 : -(1,15+0,8*2+1,7+0,9)	-5,35000
1.20, 1.22, 1.24, 1.25 : -(0,85*3+1,1+0,9)	-4,55000

5	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	-98,51626	71,50	-7 043,91
---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP
<b>C:</b>	2	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

- Vcenách jsou započteny i náklady na Imelení a výzlužnou pásku.
- Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
- Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.
- Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny.
- Vceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
- Vcenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
- Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17. pro příčky ze sádrokartonových desek.

H2\*2 :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -49,25813\*2

-98,51625

6	998763304	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	-1,14509	5 500,00	-6 298,00
---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	----------	-----------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
- Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu ocení individuálně.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4 :

Součet : -1,14509

-1,14509

7	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,14509	2 750,00	-3 149,00
---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	----------	-----------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
- Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu ocení individuálně.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4 :

Součet : -1,14509

-1,14509

<b>Díl 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>-61 197,54</b>			
8	766-205	205-Vnitř.dveře dř.hl.pl.600/1970mm HPL do STÁV.oc.zárubně s novým nátěrem,kování,zámek mechanický.,těsnění-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	-12,00000	5 088,60	-61 063,20

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP ZLK -- P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP
<b>C:</b>	2	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k položce:*  
*záruční ocelová stávající vč.nového nátěru RAL 9007 lesk*  
*klíka-klíka*  
*Rw-27dB*  
*zámek mechanický s knoflíkem (WC klíčka)*  
*kování:štlly-nikl satén,závěs 3x na křídlo*  
*povrch:vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL*  
*lěsnění celobvodové silikonové spojeno v rozích*  
*vč.seřízení*

dveře 205 WC muži :

7.36	: -2			-2,00000	
6.36	: -2			-2,00000	
5.34	: -2			-2,00000	
4.38	: -2			-2,00000	
3.39	: -2			-2,00000	
2.30	: -2			-2,00000	

9	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	-610,63200	0,22	-134,34
---	--------------	---------------------------------------------------	---	------------	------	---------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

8 :

Součet : -610,63200 -610,63200

<b>Díl 781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>					<b>-112 252,45</b>
10	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	-36,96000	11,00	-406,56

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.
3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

7.36	: -(1,4*2,2*2)			-6,16000	
6.36	: -(1,4*2,2*2)			-6,16000	
5.34	: -(1,4*2,2*2)			-6,16000	
4.38	: -(1,4*2,2*2)			-6,16000	
3.39	: -(1,4*2,2*2)			-6,16000	
2.30	: -(1,4*2,2*2)			-6,16000	

11	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-36,96000	61,60	-2 276,74
----	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.
3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

7.36	: -(1,4*2,2*2)			-6,16000	
6.36	: -(1,4*2,2*2)			-6,16000	
5.34	: -(1,4*2,2*2)			-6,16000	
4.38	: -(1,4*2,2*2)			-6,16000	
3.39	: -(1,4*2,2*2)			-6,16000	
2.30	: -(1,4*2,2*2)			-6,16000	

12	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-7,92000	466,40	-3 693,89
----	-----------	------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP
C:	2	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207, 78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

7.36 :	-(0,8*2+1,4*2)*0,3	-1,32000
6.36 :	-(0,8*2+1,4*2)*0,3	-1,32000
5.34 :	-(0,8*2+1,4*2)*0,3	-1,32000
4.38 :	-(0,8*2+1,4*2)*0,3	-1,32000
3.39 :	-(0,8*2+1,4*2)*0,3	-1,32000
2.30 :	(0,8*2+1,4*2)*0,3	-1,32000

13	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	-80,88000	60,50	-4 893,24
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207, 78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

7.36 :	-(1,97*4+0,6*2+2,2*2)	-13,48000
6.36 :	-(1,97*4+0,6*2+2,2*2)	-13,48000
5.34 :	-(1,97*4+0,6*2+2,2*2)	-13,48000
4.38 :	-(1,97*4+0,6*2+2,2*2)	-13,48000
3.39 :	-(1,97*4+0,6*2+2,2*2)	-13,48000
2.30 :	-(1,97*4+0,6*2+2,2*2)	-13,48000

14	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	-84,92400	110,00	-9 341,64
----	----------	--------------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : -80,88000\*1,05

-84,92400

15	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	-26,40000	33,00	-871,20
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	---------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.
3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

7.36 :	-(1,4*2+0,8*2)	-4,40000
6.36 :	-(1,4*2+0,8*2)	-4,40000
5.34 :	-(1,4*2+0,8*2)	-4,40000
4.38 :	-(1,4*2+0,8*2)	-4,40000
3.39 :	-(1,4*2+0,8*2)	-4,40000
2.30 :	-(1,4*2+0,8*2)	-4,40000

16	590541-01	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů nerezový 11x2500mm	m	-29,04000	171,60	-4 983,26
----	-----------	---------------------------------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : -26,40000\*1,1

-29,04000

17	781474152	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	-36,96000	547,80	-20 246,69
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	------------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

7.36 :	-(1,4*2,2*2)	-6,16000
6.36 :	-(1,4*2,2*2)	-6,16000
5.34 :	-(1,4*2,2*2)	-6,16000
4.38 :	-(1,4*2,2*2)	-6,16000

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP
C:	2	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

3.39 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000  
 2.30 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000

18	5976100.2-vl	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m <sup>2</sup> - realizovaný obklad	m <sup>2</sup>	-44,35200	736,58	-32 668,80
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : -36,96000\*1,2 -44,35200

19	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m <sup>2</sup>	-36,96000	429,00	-15 855,84
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	--------	------------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

7.36 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000  
 6.36 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000  
 5.34 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000  
 4.38 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000  
 3.39 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000  
 2.30 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000

20	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	-80,88000	93,50	-7 562,28
----	-----------	-----------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.  
 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

7.36 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000  
 6.36 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000  
 5.34 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000  
 4.38 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000  
 3.39 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000  
 2.30 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000

21	781495124	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	-80,88000	38,50	-3 113,88
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.  
 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

7.36 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000  
 6.36 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000  
 5.34 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000  
 4.38 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000  
 3.39 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000  
 2.30 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000

22	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m <sup>2</sup>	-36,96000	38,50	-1 422,96
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	-------	-----------

7.36 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000  
 6.36 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000  
 5.34 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000  
 4.38 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000  
 3.39 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000  
 2.30 : -(1,4\*2,2\*2) -6,16000

23	998781104R00	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	-2,23430	1 650,00	-3 686,60
----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	----------	-----------

### Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 16	Změny v průběhu výstavby 1-7.NP
C:	2	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 :

Součet : -2,23430

-2,23430

24	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-2,23430	550,00	-1 228,87
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají lehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů očištěných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 :

Součet : -2,23430

-2,23430

