



I/20 Lnáře - rozšíření u č.p. 2 a 3 -VYHRAZENÉ POLOŽKY

## Soupis prací objektu

Stavba: 2018/0078 I/20 Lnáře, rozšíření u č.p. 2 a 3

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
5	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	■	■	■
			Zjištění inženýrských sítí vč. jejich ochrany				
			1 = 1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	02910	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MERENÍ	KPL	■	■	■
			Podrobné vytýčení				
			dle datového předpisu ŘSD B2/C				
			1 = 1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				

4	02910	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICSKÁ MERENÍ	KPL	■	■	■
			Zaměření skutečného provedení stavby, geodetické práce během výstavby dle datového předpisu ŘSD B2/C				
			<i>1 = 1,000 [A]</i>				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
1	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORME	KPL	■	■	■
			Obsah dokumentace dle platných předpisů ŘSD				
			<i>1 = 1,000 [A]</i>				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
2	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE	KUS	■	■	■
			IDENTIFIKAČNÍ TABULE STAVBY SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI O DÍLE SPECIFIKACE DLE JEDNOTNÉHO STYLU ŘSD ČR "OZNAČENÍ STAVBY SPOLUFINANCOVANÉ Z FONDŮ EU" VIZ WWW.RSD.CZ/ORGANIZACE RSD/GRAFICKÝ STYL Informační tabule" bude odsouhlasena se Správcem stavby (vzhled, obsah a umístění). Po dokončení stavby zajistí zhotovitel odstranění těchto tabulí				
			<i>2 = 2,000 [A]</i>				
			položka zahrnuje: - dodání a osazení informacních tabulí v predepsaném provedení a množství s obsahem predepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				



## Soupis prací objektu

Stavba: 2018/0078 I/20 Lnáře, rozšíření u č.p. 2 a 3

Rozpočet: SO 101 Silnice I/20

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
36	96687		VYBOURÁNÍ ULICNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku <i>2 = 2,000 [A]</i>	KUS	■	■	■
			položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

40	89721		VPUST KANALIZACNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	■	■	■
			Počet odečten digitálně ze situace				
			1 = 1,000 [A]				
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mříže s rámem, koše na bahno,</li> <li>- dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odskrůžovacích prostředků,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,</li> <li>- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>				

24	89712		VPUST KANALIZACNÍ ULICNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCU	KUS	■	■	■
			Počet odečten digitálně ze situace				
			<i>2 = 2,000 [A]</i>				
			položka zahrnuje: - dodávku a osazení predepsaných dílu včetne mříže - výpln, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - predepsané podkladní konstrukce				



## Soupis prací objektu

Stavba: 2018/0078 I/20 Lnáře, rozšíření u č.p. 2 a 3

Rozpočet: SO 180 DIO

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02710		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PRÍSTUP CESTY	KPL	■	■	■
			Dopravně inženýrská opatření (DIO) v průběhu provádění prací. Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zřízením DIO po celou dobu prací zohledňující pracovní postup zhotovitele. Včetně regulace a řízení provozu poučenými osobami v průběhu provádění prací. Vč. případného zpracování konkrétního návrhu prováděných opatření, vč. projednání. Včetně dopravního značení, SSZ - dodání, montáž, provozování, demontáž s odvozem. Opatření budou v souladu s TP 66.				
			1 = 1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				