

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23OPR537
Stavba: č. 162 - Ústí nad Labem - západ - Oprava betonového vjezdu

KSO:
Místo: UL západ st.1

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				272 113,19
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	272 113,19	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	272 113,19
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23OPR537

Stavba: č. 162 - Ústí nad Labem - západ - Oprava betonového vjezdu

Místo: UL západ st.1

Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
23OPR537	č. 162 - Ústí nad Labem - západ - Oprava betonového vjezdu	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č. 162 - Ústí nad Labem - západ - Oprava betonového vjezdu

KSO:

Místo: UL západ st.1

18. 9. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00
---------------------	--	-------------

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č. 162 - Ústí nad Labem - západ - Oprava betonového vjezdu

Místo: UL západ st.1

18. 9. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č. 162 - Ústí nad Labem - západ - Oprava betonového vjezdu

Místo: UL západ st.1

18. 9. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
D	1		Zemní práce			0,00	
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	30,000	0,00	
	PP		Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně				
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm ručně	m2	47,800	0,00	
	PP		Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl do 100 mm ručně				
3	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	25,800	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181911102				
D	5		Komunikace pozemní			0,00	
4	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	22,000	0,00	
	PP		Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm				
5	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	25,800	0,00	
	PP		Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
6	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,600	0,00	
	PP		Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30				
7	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	9,600	0,00	
	PP		Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu				
8	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	9,600	0,00	
	PP		Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže				
9	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101				
10	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	5,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102				
11	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,551	0,00	
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
12	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	18,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919731112				
13	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,600	0,00	
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2				
14	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	9,600	0,00	
	PP		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112				
15	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	18,500	0,00	
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm				
D	997		Přesun sutě			0,00	
16	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	29,349	0,00	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace				
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	440,235	0,00	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		29,349*15 'Přepočtené koeficientem množství		440,235		
18	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	29,349	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
19	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	29,524	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602				
	D	998	Přesun hmot			0,00	
20	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	39,002	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011014				
21	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	39,002	0,00	
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
22	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště			0,00	
23	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00	
	PP		Zařízení staveniště				
	D	VRN4	Inženýrská činnost			0,00	
24	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00	
	PP		Inženýrská činnost				
	D	VRN6	Územní vlivy			0,00	
25	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00	
	PP		Územní vlivy				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00	
26	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště				
	D	VRN7	Provozní vlivy			0,00	
27	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00	
	PP		Provozní vlivy				
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00	
28	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00	
	PP		Ostatní náklady				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4047759

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f67ddfe2-ac14-4189-92d4-db8ac23148d2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.10.2023 08:24:01



a8bc43d6-1230-470b-b739-9818c7c6729b