Položkový rozpočet

S:	26-18 VCP-Z	ZŠO Waldorfská, Na Mlýnici 36
O:	01	Objekt
R:	31	poydlahy v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		**Úpravy povrchu, podlahy**				**111 171,88**
1	602011121RT1	Omítka jádrová sanační Cemix 084, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	143,04500	656,00	93 837,52
2	602011151R00	Štuk na stěnách sanační Cemix 034, ručně	m2	101,07500	171,50	17 334,36
		151,045		151,04500		
		odpočet obklady : -49,97		-49,97000		
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**51 869,12**
3	711471051RR2	Provedení izolace proti vodě, na ploše svislé, fóliemi PVC, kotveno na stěnu včetně dodávky fólie Penefol Lithoplast tl. 1,0 mm	m2	72,76200	362,86	26 402,42
4	R001	Kotvení folie LITHOPLAST 8-12kotev na m2	m2	72,76200	350,00	25 466,70
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**36 582,75**
5	632419220R00	Samonivelační anhydritová stěrka, PCI Pericem® 440 tl. 20 mm	m2	57,25000	639,00	36 582,75
		Samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro vyrovnání nerovných podlah.				
		Místnost 025 a 026 : 12,35+44,90		57,25000		
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**24 073,58**
6	711471051RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, fóliemi PVC, volně včetně dodávky fólie Penefol Lithoplast tl. 1,0 mm	m2	62,97500	362,00	22 796,95
		místnosti 025 a 026 : (12,35+44,90)*1,1		62,97500		
7	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	227,96950	5,60	1 276,63
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**25 712,58**
8	713133112RR1	Montáž PVC lišty pro izolaci, sanaci	m	80,47000	117,03	9 417,40
		Vyvrtání otvorů, montáž hmoždinek, připevnění zakádací lišty vruty.				
9	553927391R	Lišta PVC soklová sanační14x70x2000mm	m	80,47000	202,50	16 295,18