

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO101/ZL137	Číslo změny stavby: 137
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Doplnění přídlažby z žulové kostky a úprava parkoviště		

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS): SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet 2. Grafické znázornění	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
1 x	TDS						
1 x	Zhotovitel						
1 x	Projektant (autorský dozor)						

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Jedná se o pokládku 192m dvouřádku žulové kostky 8/10 pro oddělení asfaltové plochy a kamenných obrubníků a 90m dvojrádku kolem šterbinových žlabů. Zároveň je změněná asfaltová plocha mezi šterbinovými žlaby za žulovou kostku.

Odůvodnění změny:
 Na žádost objednatele a z důvodu možného poškození přiléhajících kamenných obrubníků a šterbinových žlabů při realizaci asfaltových ploch. V tomto změnovém listě je uvažováno s dodávkou materiálu ze strany Objednatele vč. dopravy.
 Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavce 5.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-70 367,31	-0,07%	98 599,95	0,10%	28 232,64

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Richard Průša	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Petr Horňák	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ludvík Michalec	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy - Doplnění přídlažby z žulové kostky a úprava parkoviště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 232,64	
Méněpráce							-70 367,31	
24	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-94,501	390,72	-36 923,08	SOD; 101a - část komunikace; oddíl 5; položka 24
	VV	Výkaz výměr	dvojrádek z kostky kolem obrubníku: 128,8 m, šířka 0,22 m = 28,336 m2 dvojrádek z kostky kolem štěrbinových žlabů: 90,26 m, š. 0,22 m = 19,86 m2 jednořádek z kostky, ohraničení mezi žlaby - 10,5 m, š. 0,11 m = 1,155 m2 záměna asfaltu za žulové kostky - 2x 22,575 m2 = 45,15 m2					
56	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-94,501	46,32	-4 377,08	SOD; 101a - část komunikace; oddíl 5; položka 56
55	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-94,501	17,81	-1 683,41	SOD; 101a - část komunikace; oddíl 5; položka 55
54	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-94,501	289,77	-27 383,74	SOD; 101a - část komunikace; oddíl 5; položka 54
Vícepráce							98 599,95	
1_137		591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	49,351	812,00	40 073,01	URS 2023
	VV	Výkaz výměr	dvojrádek z kostky kolem obrubníku: 128,8 m, šířka 0,22 m = 28,336 m2 dvojrádek z kostky kolem štěrbinových žlabů: 90,26 m, š. 0,22 m = 19,86 m2 jednořádek z kostky, ohraničení mezi žlaby - 10,5 m, š. 0,11 m = 1,155 m2					
	P		Položka dle ÚRS, kladení do lože z betonu prostého jako u pol.č 117 a č. 118					
2_137	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	45,150	523,90	23 654,07	SOD; 101a - část komunikace; oddíl 5; položka 44
	VV	Výkaz výměr	záměna asfaltu za žulové kostky - 2x 22,575 m2 = 45,15 m2					
3_137	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	45,150	737,49	33 297,485	SOD; 101a - část komunikace; oddíl 5; položka 57
	P		Poznámka k položce: štípaná					
7	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	4,935	319,22	1 575,38	SOD; 101a - část komunikace; oddíl 5; položka 44

PŘÍDLAŽBA

