

Podklady pro změnový list č. 1

Změnový list č. 1 - VCP

Změnový list č. 1 - MNP

Změnový list č. 1 - celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu VCP celkem					
Náklady soupisu MNP celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
0	K	1 - TEXT - 001	Z důvodu změny skladby podlahy v m.č.4 - pro část "IGLU" je skutečná potřeba odkopávek na kótu -0,5m a ne dle PD na kótu -0.65m		
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-15,750
	VV		m.č.4		
	VV		výměra dle PD		
	VV		(47+58)*-0,15		-15,750
	VV		Součet		-15,750
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-15,750
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	-47,250
	VV		celkem 40m		
	VV		-3*15,75		-47,250
	VV		Součet		-47,250
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-15,750
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-78,750
	VV		předpoklad 15km		
	VV		-5*15,75		-78,750
	VV		Součet		-78,750
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-31,500
	VV		-15,75*2		-31,500
	VV		Součet		-31,500
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
0	K	711 - TEXT - 001	Dle nové skladby bude použit modul IGLÚ 200 mm místo v PD uvedeném modulu 350 mm		
8	K	711211140	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 300 do 350 mm se zabetonováním	m2	-105,000
9	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-796,620
0	K	776 - TEXT - 001	Z důvodu změny finální podlahové krytiny bude skladba ukončena na kótě -30 mmm		0,000
10	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-238,100
11	M	284011/R	<i>dílce vinylové tl 3,0mm, třída zátěže 42 - přesný typ dle PD</i>	<i>m2</i>	<i>-261,910</i>
12	K	7760000/R	Příplatek za kvalitnější lepidlo - typ dle PD	m2	-238,100
13	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	-127,000
14	M	284001/R	<i>lišta soklová vinylová 15x60mm</i>	<i>m</i>	<i>-129,540</i>

15	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-238,100
16	K	7760001/R	Vyrovnávací stěrka pod vinylovou podlahu tl. 0-30mm - přesný typ dle PD - komplet	m2	-238,100
17	K	7760002/R	Penetrace pod vyrovnávací stěrku - přesný typ dle PD - komplet	m2	-238,100
18	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-238,100
19	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	-11,000
20	M	590001/R	<i>přechodový profil (lišta) - typ dle PD</i>	<i>m</i>	<i>-11,220</i>
21	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	-4 607,189

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

0,00
-539 646,05

-539 646,05

J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------------	-------------------	-----------------

0,00

-539 646,05

-37 584,07

-37 584,07

674,25 **-10 619,44**

127,20 **-2 003,40**

97,00 **-4 583,25**

127,54 **-2 008,76**

25,26 **-1 989,23**

520,00 **-16 380,00**

	-502 061,98
	-502 061,98
758,69	-79 662,45
3,00	-2 389,86
	0,00
0,00	0,00
246,55	-58 703,56
685,00	-179 408,35
35,60	-8 476,36
159,11	-20 206,97
50,20	-6 502,91

15,74	-3 747,69
446,00	-106 192,60
63,20	-15 047,92
43,82	-10 433,54
161,45	-1 775,95
232,00	-2 603,04
1,50	-6 910,78

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--
