

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: I [redacted] Správy toků – oblast povodí Labe, dle
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

TH-Stav Invest s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1036/4, Nové Dvory, 674 01 Třebíč

IČO: 191 86 444

DIČ: CZ19186444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 133418

zastoupená: Tomášem Hájkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2402543306/2010

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Slučí rybníky - oprava BP, lávky - realizace stavebních prací**“, evidenční číslo zakázky: **S953/2023/142**, a to dle projektové dokumentace e „Slučí rybníky – oprava BP, lávky – projektová dokumentace“, vypracované [REDACTED] [REDACTED] IČO: 141 54 234, se sídlem Čenkovice č. p. 38, 561 64 Jablonné nad Orlicí (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
4. Předmětem závazku je oprava dvou lávek k požeráku a oprava bezpečnostního přelivu – včetně betonových pasů a opravy dlažeb.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii sdělení k udržovacím pracím vydaného Městským úřadem Vrchlabí dne 28. 6. 2023 pod č. j. MUVR/25097/2023/HAVAN.
6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- relativní zaměření veškerých řešených stávajících konstrukcí ke zvoleným pevným bodům,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest, čištění kol stavební techniky před výjezdem ze staveniště,
 - informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě), pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději v den zahájení prací (stavebních nebo zemních). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: **20. 10. 2023**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **27. 11. 2023**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **716 926,30 Kč (slovy: sedm set šestnáct tisíc devět set dvacet šest korun českých a třicet haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové**; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelém stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelém mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Kácení dřevin nebude prováděno.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (práci) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v nádrži anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v provádění díla v nádrži, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat.
31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
32. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.

33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
36. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
37. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).

38. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu,

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve

výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 35 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý pokácený strom.
6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý

- případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 34 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že se kterýkoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 38 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 38 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
 12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

- a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 38 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. V. odst. 38 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 38 písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Criminal Compliance doložka

- 1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
- 2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
- 3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XI.

Závěrečná ustanovení

- 1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
- 2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

..... – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....

Tomáš Hájek

jednatel společnosti
TH-Stav Invest s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230001

Stavba: Slučí rybníky - oprava BP, lávky

KSO:

Místo: Dolní a Horní Slučí rybník

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

TH-Stav Invest s.r.o.

IČ:

19186444

DIČ:

CZ19186444

Projektant:

IČ:

141 54 234

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

141 54 234

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

716 926,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	716 926,30	150 554,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

867 480,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230001

Stavba: Slučí rybníky - oprava BP, lávky

Místo: Dolní a Horní Slučí rybník

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TH-Stav Invest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		716 926,30	867 480,82	
SO.01	Bezpečnostní přeliv Horní Slučí rybník	316 423,81	382 872,81	STA
SO.02	Lávka - Horní Slučí rybník	170 281,61	206 040,75	STA
SO.03	Lávka, dluže - Dolní Slučí rybník	199 220,88	241 057,26	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	31 000,00	37 510,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slučí rybníky - oprava BP, lávky

Objekt:

SO.01 - Bezpečnostní přeliv Horní Slučí rybník

KSO:

Místo: Dolní a Horní Slučí rybník

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

TH-Stav Invest s.r.o.

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

IČ:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

19186444

DIČ:

CZ19186444

IČ:

141 54 234

DIČ:

IČ:

141 54 234

DIČ:

Cena bez DPH

316 423,81

DPH základní
snížená

Základ daně
316 423,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
66 449,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

382 872,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slučí rybníky - oprava BP, lávky

Objekt:

SO.01 - Bezpečnostní přeliv Horní Slučí rybník

Místo:

Dolní a Horní Slučí rybník

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:


TH-Stav Invest s.r.o.

Datum:

5. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

316 423,81

HSV - Práce a dodávky HSV

314 254,10

1 - Zemní práce	61 507,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	143 927,60
4 - Vodorovné konstrukce	59 688,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 517,82
997 - Přesun sutě	17 759,35
998 - Přesun hmot	5 853,10

PSV - Práce a dodávky PSV

2 169,71

767 - Konstrukce zámečnické	1 246,76
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	922,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slučí rybníky - oprava BP, lávky
Objekt: SO.01 - Bezpečnostní přeliv Horní Slučí rybník

Místo: Dolní a Horní Slučí rybník
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: TH-Stav Invest s.r.o.
Datum: 5. 4. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 316 423,81

D HSV Práce a dodávky HSV 314 254,10

D 1 Zemní práce 61 507,99

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	9,000	1 490,00	13 410,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103					
P			Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměněno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.2.					
VV			45*0,2		9,000			
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	9,000	734,00	6 606,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202					
VV			9		9,000			
3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	9,000	403,00	3 627,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301					
4	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	6,000	226,00	1 356,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203401					
VV			"vytříděný kámen bez odpadu"					
VV			6		6,000			
5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	72,000	14,40	1 036,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123					
VV			"Horní - přeliv"					
VV			72,0		72,000			
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	57,150	110,00	6 286,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251103					
P			Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměněno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.2.					
VV			"Horní - přeliv"					
VV			4,5*1,5+9,05*1,5+1,65*5		28,575			
VV			"výkop vhodné těsnící zeminy (ČSN 75 2410) ze zemníku"					
VV			28,575		28,575			
VV			Součet		57,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,150	50,50	2 886,08	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
	P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.2. Předpokládá se využití zemníku v místě stavby (lokalita v pravém zavázání hráze Horního rybníka).					
	VV		"odvoz nevhodného výkopku do zemníku"					
	VV		28,575		28,575			
	VV		"dovoz vhodné zeminy ze zemníku"					
	VV		28,575		28,575			
	VV		Součet		57,150			
8	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílů přes 20 do 50 %	m3	28,575	84,90	2 426,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103202					
	P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.2. Vhodná zemina z výkopku případně ze zemníku (typ dle ČSN 75 2410). Zhutněno na min. 95%.					
	VV		"Horní - přeliv"					
	VV		4,5*1,5+9,05*1,5+1,65*5		28,575			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,575	156,00	4 457,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	P		Poznámka k položce: Zpětný zásyp zemníku.					
	VV		"zpětný zásyp zemníku výkopkem"					
	VV		28,575		28,575			
10	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	36,000	6,51	234,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
	VV		72*0,5		36,000			
11	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,720	100,00	72,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		36*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,720			
12	K	181411123	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	36,000	15,50	558,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411123					
	VV		72*0,5		36,000			
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,720	100,00	72,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		36*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,720			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	57,903	24,80	1 435,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
	P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.2.					
	VV		"prahy"					
	VV		1,4*8,1+1,45*9,0		24,390			
	VV		"dlažba přelivu mezi prahy"					
	VV		((((1.7+1.5+1.7)+(2.55+2.55+2)))*4,7)/2)		28,200			
	VV		"dlažba přelivu za stabilizačním prahem"					
	VV		1.25*(1.85+1.3+1.1)		5,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			57,903			
15	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	67,865	59,70	4 051,54	CS ÚRS 2023 01
PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101						
P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.2.						
VV		4,7*3,4*2+2,6*1,0*2+1,35*7,5+(1,55+0,9)*8,4			67,865			
16	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	72,000	111,00	7 992,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023						
P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1.						
VV		Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.2.			72,000			
VV		72			72,000			
17	K	R 0	Převod vody během stavby (čerpání, dočasné jímky, zemní hrázka)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Převod vody během stavby (čerpání, dočasné jímky)						
P		Poznámka k položce: Převod vody během stavby: Čerpání vody ze stavební jámy. Vyhroubení dočasných jímek pro odčerpání prosakující vody do výkopu.						
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				143 927,60	
18	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	11,024	5 520,00	60 852,48	CS ÚRS 2023 01
PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321115						
P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1.						
VV		Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.2.			11,024			
VV		Beton třídy C25/30-XC4, XF3-S3			11,024			
VV		"Horní - přeliv"			11,024			
VV		11,3*0,4+16,26*0,4			11,024			
19	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	60,160	950,00	57 152,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010						
P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1.						
VV		Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.2.			60,160			
VV		"Horní - přeliv"			60,160			
VV		2*11,3+2*0,3+2*0,7+2*16,26+2*0,46+2*1,06			60,160			
20	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	60,160	157,00	9 445,12	CS ÚRS 2023 01
PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010						
P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1.						
VV		Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.2.			60,160			
VV		"Horní - přeliv"			60,160			
VV		2*11,3+2*0,3+2*0,7+2*16,26+2*0,46+2*1,06			60,160			
21	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,428	38 500,00	16 478,00	CS ÚRS 2023 01
PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211						
P		Poznámka k položce: Kari síť R6 mm oka 100×100 mm, pruty R10 mm, jakost oceli B500B (R10505) viz výkres D.2.2						
VV		"Horní - přeliv"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			427,84/1000		0,428			
D	4		Vodorovné konstrukce				59 688,24	
22	K	451317114	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 200 do 250 mm	m2	33,513	850,00	28 486,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317114					
	P		Poznámka k položce: BETONOVÉ LOŽE TL. 250 mm, C25/30-XC4, XF1, XA1-S1					
	VV		"dlažba přelivu mezi prahy, lože tl. 250 mm"		28,200			
	VV		((((1.7+1.5+1.7)+(2.55+2.55+2))*4,7)/2					
	VV		"dlažba přelivu za stabilizačním prahem, lože tl. 250 mm"					
	VV		1.25*(1.85+1.3+1.1)		5,313			
	VV		Součet		33,513			
23	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,272	4 770,00	6 067,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311162					
	P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1, D.2.2. Beton třídy C25/30-XC4, XF3-S3					
	VV		"Horní - přeliv - příčné prahy"		1,272			
	VV		8,4*0,8*0,1+7,5*0,8*0,1					
24	K	465512127	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 200 mm	m2	33,513	750,00	25 134,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465512127					
	P		Poznámka k položce: Kamenná dlažba bude ukládána očištěná a navlhčená přímo na zavlhlou vrstvu betonového lože.					
	VV		"dlažba přelivu mezi prahy"		28,200			
	VV		((((1.7+1.5+1.7)+(2.55+2.55+2))*4,7)/2)					
	VV		"dlažba přelivu za stabilizačním prahem"					
	VV		1.25*(1.85+1.3+1.1)		5,313			
	VV		Součet		33,513			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 517,82	
35	K	953334124	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání	m	11,600	427,00	4 953,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334124					
	P		Poznámka k položce: Dotěsnění vodorovné pracovní spáry příčných prahů.					
	VV		"přelivný práh"					
	VV		2*2,8		5,600			
	VV		"stabilizační práh"					
	VV		2*3,0		6,000			
	VV		Součet		11,600			
25	K	966071131	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	0,362	2 560,00	926,72	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071131					
	P		Poznámka k položce: Nosná konstrukce bude využita pro opravu lávky Dolního rybníka.					
	VV		"Horní - přeliv - využití na stavbu nové lávky Dolního rybníka"					
	VV		(0,85*7,09+2*7,19*18,8+4*1,06*8,34+50)/1000		0,362			
26	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	11,070	1 250,00	13 837,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981513114					
	P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměřeno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.1.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Horní - přeliv"					
	VV		8,3*0,4+15,5*0,5		11,070			
27	K	R 1	Výroba a montáž hrazení (dluže) z dubového dřeva tl. 45 mm, výroba z mokrého dřeva namočeného min. 14dní v kuse před výrobou, vyřezování potřebných drážek (1× manipulační + 2× těsnící ozub).	m2	0,853	6 800,00	5 800,40	
	PP		Výroba a montáž hrazení (dluže) z dubového dřeva tl. 45 mm, výroba z mokrého dřeva namočeného min. 14dní v kuse před výrobou, vyřezování potřebných drážek (1× manipulační + 2× těsnící ozub).					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz technická zpráva kap. D.1.</i>					
	VV		<i>Odměněno z výkresové dokumentace - výkresy D.2.2.</i>					
	VV		"Dubové dluže přelivného prahu"					
	VV		1,55*0,55		0,853			
	D	997	Přesun sutě				17 759,35	
28	K	R 2	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy	t	50,741	350,00	17 759,35	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Stavební betonová suť - 170101 Beton - Odstranění stávající konstrukce přelivu. Odstranění stávající kamenné dlažby - 170107.</i>					
	VV		<i>Skládka například.: ENVISTONE, spol. s r.o. - Vrchlabí - vzdálená 10 km od stavby.</i>					
	VV		"Bourané konstrukce přelivu"					
	VV		44,141		44,141			
	VV		"vytříděný kámen z demolice dlažby - odpad"					
	VV		3*2,2		6,600			
	VV		Součet		50,741			
	D	998	Přesun hmot				5 853,10	
29	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázení a vodní elektrárny	t	15,650	374,00	5 853,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázení a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998324011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 169,71	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 246,76	
30	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	21,979	52,10	1 145,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114					
	VV		"Horní - přeliv drážky, práh"					
	VV		2*0,75*7,09+1,6*7,09		21,979			
31	M	13010812	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65	t	0,022	3 000,00	66,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65					
	VV		"Horní - přeliv drážky, práh"					
	VV		(2*0,75*7,09+1,6*7,09)/1000		0,022			
32	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,023	1 550,00	35,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
	Online PSC		výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101					
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				922,95	
33	K	789421232	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 100 µm	m2	0,806	802,00	646,41	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy II (1,560 kg Zn/m2)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789421232					
	VV		"Horní - přeliv drážky, práh"					
	VV		2*0,75*0,065*4+1,6*0,065*4		0,806			
34	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	1,257	220,00	276,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		drát metalizační Zn D 3mm					
	VV		0,806*1,56 'Přepočtené koeficientem množství		1,257			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slučí rybníky - oprava BP, lávky

Objekt:

SO.02 - Lávka - Horní Slučí rybník

KSO:

Místo: Dolní a Horní Slučí rybník

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

TH-Stav Invest s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

IČ:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

19186444

DIČ:

CZ19186444

IČ:

141 54 234

DIČ:

IČ:

141 54 234

DIČ:

Cena bez DPH

170 281,61

DPH základní

Základ daně

170 281,61

Sazba daně

21,00%

Výše daně

35 759,14

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

206 040,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slučí rybníky - oprava BP, lávky

Objekt: **SO.02 - Lávka - Horní Slučí rybník**

Místo: Dolní a Horní Slučí rybník


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: TH-Stav Invest s.r.o.

Datum: 5. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 170 281,61

HSV - Práce a dodávky HSV	18 015,79
----------------------------------	------------------

1 - Zemní práce	1 236,50
-----------------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 369,75
-----------------------------------	----------

4 - Vodorovné konstrukce	1 126,38
--------------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	891,48
--	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 683,35
---	----------

997 - Přesun sutě	1 506,00
-------------------	----------

998 - Přesun hmot	202,33
-------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	152 265,82
----------------------------------	-------------------

767 - Konstrukce zámečnické	138 771,13
-----------------------------	------------

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	13 494,69
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slučí rybníky - oprava BP, lávky

Objekt: SO.02 - Lávka - Horní Slučí rybník

Místo: Dolní a Horní Slučí rybník
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: TH-Stav Invest s.r.o.

Datum: 5. 4. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 170 281,61

D HSV Práce a dodávky HSV 18 015,79

D 1 Zemní práce 1 236,50

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,000	14,40	43,20	CS ÚRS 2023 01
PP Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123								
P Poznámka k položce: Plocha byla odměřena z výkresové dokumentace. Výkresy D.2.3								
VV "Horní - základ lávka"								
VV 3,0								
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,250	250,00	312,50	CS ÚRS 2023 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101								
P Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměřeno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.3.								
VV "Horní - základ lávka"								
VV 0,5*2,5								
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,250	156,00	195,00	CS ÚRS 2023 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101								
P Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměřeno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.3.								
VV "Horní - základ lávka"								
VV 0,5*2,5								
4	K	181411123	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	3,000	15,50	46,50	CS ÚRS 2023 01
PP Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411123								
VV 3								
5	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,060	100,00	6,00	CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová								
VV 3*0,02 'Přepočtené koeficientem množství								
6	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	3,878	69,70	270,30	CS ÚRS 2023 01
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101								
VV 1,5*1,65+0,85*1,65								
7	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,000	121,00	363,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023 Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměněno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.3.					
VV			3		3,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 369,75	
8	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	0,175	6 700,00	1 172,50	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115 Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměněno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.3. Beton třídy C25/30-XC4, XF3-S3					
P			"Horní - základ lávka"					
VV			1*0,7*0,25		0,175			
9	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,750	1 570,00	2 747,50	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010 Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměněno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.3.					
P			"Horní - základ lávka"					
VV			2*0,175+2*0,7		1,750			
10	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,750	257,00	449,75	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010 Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměněno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.3.					
P			"Horní - základ lávka"					
VV			2*0,175+2*0,7		1,750			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 126,38	
11	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,054	4 770,00	257,58	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311162 Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměněno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.3. Beton třídy C25/30-XC4-S3					
P			"Horní - základ lávka"					
VV			1,2*0,45*0,1		0,054			
12	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	0,240	3 620,00	868,80	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212111 "Horní - přístup lávka"					
VV			0,4*0,6*1,0		0,240			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				891,48	
13	K	628613111	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2	m2	0,782	1 140,00	891,48	CS ÚRS 2023 01
PP	Online PSC		Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prachu a nečistot plochy jednotlivé do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Očištění a nátěr stávajícího rámu poklopu včetně stávajících 4 ks kotevních ok uzavírání poklopu.								
P								
VV			0,17*4,6		0,782			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 683,35	
14	K	953945231	Kotvy mechanické M 12 dl 135 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 12, délka 135 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953945231					
VV			"Kotvení platle lávky na stěnu požeráku (úhelník 80/80/8 mm)"					
VV			3		3,000			
15	K	966071131	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	0,271	5 850,00	1 585,35	CS ÚRS 2023 01
PP			Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071131					
VV			"Horní - základ lávka"					
VV			(2*5,2*18,8+3*1*8,34+50)/1000		0,271			
16	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	0,200	2 990,00	598,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981513114					
P			Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1.					
VV			Odměněno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.3.					
VV			"Horní - základ lávka"					
VV			0,2*1,0		0,200			
17	K	R 0	Odstranění a likvidace stávající latě, výroba a montáž nové vodočetné latě včetně spojovacího materiálu a dubové fošny pro osazení na stěnu požeráku.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Odstranění a likvidace stávající latě, výroba a montáž nové vodočetné latě včetně spojovacího materiálu a dubové fošny pro osazení na stěnu požeráku.					
P			Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz - Výkres D.2.3 a technická zpráva D.1.					
VV			1		1,000			
D	997		Přesun sutě				1 506,00	
18	K	R 1	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy	t	0,753	2 000,00	1 506,00	
PP			Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy					
P			Poznámka k položce: Stavební betonová sut' - 170101 Beton - Odstranění stávající konstrukce.					
VV			Skládka například: ENVISTONE, spol. s r.o. - Vrchlabí - vzdálená 10 km od stavby.					
D	998		Přesun hmot				202,33	
19	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	0,541	374,00	202,33	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998324011					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				152 265,82	
D	767		Konstrukce zámečnické				138 771,13	
20	M	R 2	Zámek visací - do náročního vlhkého, venkovního prostředí	kus	2,000	80,00	160,00	
PP			Zámek visací - do náročního vlhkého, venkovního prostředí.					
P			Poznámka k položce: Přesný typ zámku upřesní investor na stavbě - například: Yale Y220B/51/118/3.					
VV			2		2,000			
21	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	150,000	38,20	5 730,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767590120					
VV			150		150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	55347050	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm	kus	6,000	3 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm					
23	M	55347079	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1200x1000mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1200x1000mm					
24	K	767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	4,000	79,90	319,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevněných Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767590192					
	VV		"Horní - poklop požeráku"					
	VV		2+1,2		3,200			
	VV		"Horní - lávka"					
	VV		0,8		0,800			
	VV		Součet		4,000			
25	K	R 3	Výroba a montáž lávky včetně oboustranného uzamykání poklopu požeráku, sanace stěny požeráku po odstranění stávající nosné konstrukce lávky (zalití betonem min. třídy C20/25).	kg	427,365	250,00	106 841,25	
	PP		Výroba a montáž lávky včetně oboustranného uzamykání poklopu požeráku, sanace stěny požeráku po odstranění stávající nosné konstrukce lávky (zalití betonem min. třídy C20/25).					
	P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměněno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.3.					
	VV		"Horní - lávka, zpětné využití stávajících nosných profilů UPN160 a IPN100"					
	VV		(2*5,1*18,8+3*0,69*8,34+2*5,1*3,87+(8*1,25+2*5,8)*5,54+6*1,633*3,55)+0,92*9,63+2*1,95*3,99		427,365			
26	M	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm	t	0,039	3 990,00	155,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm					
	VV		"Horní - lávka"					
	VV		2*5,1*3,87/1000		0,039			
27	M	14550248	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm	t	0,120	3 990,00	478,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm					
	VV		"Horní - lávka"					
	VV		(8*1,25+2*5,8)*5,54/1000		0,120			
28	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,009	3 990,00	35,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm					
	VV		"Horní - lávka"					
	VV		0,92*9,63/1000		0,009			
29	M	14550138	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm	t	0,023	3 990,00	91,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm					
	VV		"Horní - lávka"					
	VV		4*1,633*3,55/1000		0,023			
30	M	13010224	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x10mm	t	0,016	3 990,00	63,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x10mm					
	VV		"Horní - lávka"					
	VV		2*1,95*3,99/1000		0,016			
31	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,577	1 550,00	894,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101					
	VV		(427,365+150)/1000		0,577			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				13 494,69	
32	K	789421232	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 100 µm	m2	16,046	802,00	12 868,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy II (1,560 kg Zn/m2)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789421232					
	VV		"Horní - lávka"					
	VV		(2*5,1*0,160*4+3*0,69*0,100*4+2*5,1*(2*0,06+2*0,04)+(8*1,25+2*5,8)*4*0,05+6*1,633*(2*0,05+2*0,03))+0,92*4*0,08+2*1,95*(2*0,05+2*0,01)		16,046			
33	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	25,032	25,00	625,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		drát metalizační Zn D 3mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16,046*1,56 'Přepočtené koeficientem množství		25,032			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slučí rybníky - oprava BP, lávky

Objekt:

SO.03 - Lávka, dluže - Dolní Slučí rybník

KSO:

Místo: Dolní a Horní Slučí rybník

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

TH-Stav Invest s.r.o.

Projektant:

████████████████████

Zpracovatel:

████████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

IČ:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

19186444

DIČ:

CZ19186444

IČ:

141 54 234

DIČ:

IČ:

141 54 234

DIČ:

Cena bez DPH

199 220,88

DPH základní
snížená

Základ daně
199 220,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
41 836,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

241 057,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slučí rybníky - oprava BP, lávky

Objekt: **SO.03 - Lávka, dlouže - Dolní Slučí rybník**

Místo: Dolní a Horní Slučí rybník

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: TH-Stav Invest s.r.o.

Datum: 5. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 199 220,88

HSV - Práce a dodávky HSV	39 477,42
----------------------------------	------------------

1 - Zemní práce	1 218,27
-----------------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 369,75
-----------------------------------	----------

4 - Vodorovné konstrukce	1 126,38
--------------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	891,48
--	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 098,60
---	-----------

997 - Přesun sutě	1 516,00
-------------------	----------

998 - Přesun hmot	256,94
-------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	159 743,46
----------------------------------	-------------------

767 - Konstrukce zámečnické	145 420,40
-----------------------------	------------

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	14 323,06
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slučí rybníky - oprava BP, lávky
Objekt: SO.03 - Lávka, dluže - Dolní Slučí rybník

Místo: Dolní a Horní Slučí rybník

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: TH-Stav Invest s.r.o.

Datum: 5. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

199 220,88

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 218,27

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,000	14,40	43,20	CS ÚRS 2023 01
PP Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123								
P Viz technická zpráva kap. D.1.								
VV Odměřeno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.4.								
VV "Dolní - základ lávka"								
VV 3,0								
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,250	250,00	312,50	CS ÚRS 2023 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101								
P Poznámka k položce:								
P Viz technická zpráva kap. D.1.								
VV Odměřeno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.4.								
VV "Dolní - základ lávka"								
VV 0,5*2,5								
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,250	156,00	195,00	CS ÚRS 2023 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101								
P Poznámka k položce:								
P Viz technická zpráva kap. D.1.								
VV Odměřeno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.4.								
VV "Dolní - základ lávka"								
VV 0,5*2,5								
4	K	181411123	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	3,000	15,50	46,50	CS ÚRS 2023 01
PP Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411123								
VV 3								
5	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,060	100,00	6,00	CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová								
VV 3*0,02 'Přepočtené koeficientem množství								
6	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	3,878	65,00	252,07	CS ÚRS 2023 01
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101								
P Poznámka k položce:								
P Viz technická zpráva kap. D.1.								
Odměřeno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.4.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*1,65+0,85*1,65		3,878			
7	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,000	121,00	363,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023					
	P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1.					
	VV		Odměreno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.4.					
	VV		3		3,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 369,75	
8	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	0,175	6 700,00	1 172,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115					
	P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1.					
	VV		Odměreno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.4.					
	VV		Beton třídy C25/30-XC4, XF3-S3					
	VV		"Dolní - základ lávka"					
	VV		1*0,7*0,25		0,175			
9	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,750	1 570,00	2 747,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010					
	P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1.					
	VV		Odměreno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.4.					
	VV		"Dolní - základ lávka"					
	VV		2*0,175+2*0,7		1,750			
10	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,750	257,00	449,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010					
	P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1.					
	VV		Odměreno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.4.					
	VV		"Dolní - základ lávka"					
	VV		2*0,175+2*0,7		1,750			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 126,38	
11	K	452311162	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,054	4 770,00	257,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311162					
	P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1.					
	VV		Odměreno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.4.					
	VV		Beton třídy C25/30-XC4-S3					
	VV		"Dolní - základ lávka"					
	VV		1,2*0,45*0,1		0,054			
12	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	0,240	3 620,00	868,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463212111					
	P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1.					
	VV		Odměreno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.4.					
	VV		"Dolní - přístup lávka"					
	VV		0,4*0,6*1,0		0,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				891,48	
13	K	628613111	Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2	m2	0,782	1 140,00	891,48	CS ÚRS 2023 01
	PP		Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prachu a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613111					
	P		Poznámka k položce: Očištění a nátěr stávajícího rámu poklopu včetně stávajících 4 ks kotevních ok uzamykání poklopu.					
	VV		0,17*4,6		0,782			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 098,60	
14	K	953945231	Kotvy mechanické M 12 dl 135 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 12, délka 135 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953945231					
	VV		"Kotvení platě lávky na stěnu požeráku (úhelník 80/80/8 mm)"					
	VV		3		3,000			
15	K	R 0	Výroba a montáž hrazení (dluže) z dubového dřeva tl. 45 mm, výroba z mokrého dřeva namočeného min. 14dní v kuse před výrobou, vyfrézování potřebných drážek (1× manipulační + 2× těsnící ozub).	m2	3,145	6 800,00	21 386,00	
	PP		Výroba a montáž hrazení (dluže) z dubového dřeva tl. 45 mm, výroba z mokrého dřeva namočeného min. 14dní v kuse před výrobou, vyfrézování potřebných drážek (1× manipulační + 2× těsnící ozub).					
	P		Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměřeno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.4.					
	VV		"Dubové dluže požeráku"					
	VV		0,98*1,7+0,87*1,7		3,145			
16	K	966071131	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	0,276	5 850,00	1 614,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071131					
	VV		"Dolní - základ lávka"					
	VV		(2*5,6*18,8+3*0,63*8,34+50)/1000		0,276			
17	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	0,200	2 990,00	598,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/981513114					
	P		Poznámka k položce: Odstranění stávající konstrukce přelivu. viz technická zpráva kap. D.1.2.5, výkres D.1.2.2.2, D.1.2.2.3					
	VV		"Dolní - základ lávka"					
	VV		0,2*1,0		0,200			
18	K	R 1	Odstranění a likvidace stávající latě, výroba a montáž nové vodočetné latě včetně spojovacího materiálu a dubové fošny pro osazení na stěnu požeráku.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Odstranění a likvidace stávající latě, výroba a montáž nové vodočetné latě včetně spojovacího materiálu a dubové fošny pro osazení na stěnu požeráku.					
	P		Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz - Výkres D.2.4 a technická zpráva D.1.					
	VV		1		1,000			
D	997		Přesun sutě				1 516,00	
19	K	R 2	Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy	t	0,758	2 000,00	1 516,00	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení, hrubého urovnání na skládce, poplatku za uložení dle platné legislativy					
	P		Poznámka k položce: Stavební betonová suť - 170101 Beton - Odstranění stávající konstrukce přelivu. Odstranění stávající kamenné dlažby - 170107. Skládka například.: ENVISTONE, spol. s r.o. - Vrchlabí - vzdálená 10 km od stavby.					
D	998		Přesun hmot				256,94	
20	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	0,687	374,00	256,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998324011					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				159 743,46	
D	767		Konstrukce zámečnické				145 420,40	
21	M	R 3	Zámek visací - do náročního vlhkého, venkovního prostředí	kus	2,000	80,00	160,00	
PP			Zámek visací - do náročního vlhkého, venkovního prostředí.					
P			Poznámka k položce: Přesný typ zámku upřesní investor na stavbě - například: Yale Y220B/51/118/3.					
22	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	150,000	38,20	5 730,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767590120					
VV			150			150,000		
23	M	55347050	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm	kus	6,000	3 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm					
24	M	55347079	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1200x1000mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1200x1000mm					
25	K	767590192	Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu (krácení)	m	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767590192					
VV			"Dolní - poklop požeráku"					
VV			2+1,2			3,200		
VV			"Dolní - lávka"					
VV			0,8			0,800		
VV			Součet			4,000		
26	K	R 4	Výroba a montáž lávky včetně oboustranného uzamykání poklopu požeráku, sanace stěny požeráku po odstranění stávající nosné konstrukce lávky (zalití betonem min. třídy C20/25).	kg	453,586	250,00	113 396,50	
PP			Výroba a montáž lávky včetně oboustranného uzamykání poklopu požeráku, sanace stěny požeráku po odstranění stávající nosné konstrukce lávky (zalití betonem min. třídy C20/25).					
P			Poznámka k položce: Viz technická zpráva kap. D.1. Odměřeno z výkresové dokumentace - Výkresy D.2.4.					
VV			"Dolní - lávka, zpětné využití stávajících nosných profilů UPN160 a IPN100 z konstrukce lávky přelivu"					
VV			(2*5,5*18,8+3*0,69*8,34+2*5,5*3,87+(8*1,25+2*6,2)*5,54+6*1,767*3,55)+0,92*9,63+2*2,05*3,99			453,586		
27	M	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm	t	0,043	3 990,00	171,57	CS ÚRS 2023 01
PP			úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm					
VV			"Dolní - lávka"					
VV			2*5,5*3,87/1000			0,043		
28	M	14550248	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm	t	0,124	3 990,00	494,76	CS ÚRS 2023 01
PP			profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm					
VV			"Dolní - lávka"					
VV			(8*1,25+2*6,2)*5,54/1000			0,124		
29	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,009	3 990,00	35,91	CS ÚRS 2023 01
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm					
VV			"Dolní - lávka"					
VV			0,92*9,63/1000			0,009		
30	M	14550138	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm	t	0,038	3 990,00	151,62	CS ÚRS 2023 01
PP			profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x3mm					
VV			"Dolní - lávka"					
VV			6*1,767*3,55/1000			0,038		
31	M	13010224	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x10mm	t	0,016	3 990,00	63,84	CS ÚRS 2023 01
PP			tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x10mm					
VV			"Dolní - lávka"					
VV			2*2,05*3,99/1000			0,016		
32	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,604	1 550,00	936,20	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101					
	VV		0,453586+0,150		0,604			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				14 323,06	
33	K	789421232	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 100 µm	m2	17,031	802,00	13 658,86	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy II (1,560 kg Zn/m2)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789421232					
	VV		"Dolní - lávka"					
	VV		(2*5,5*0,160*4+3*0,69*0,100*4+2*5,5*(2*0,06+2*0,04)+(8*1,25+2*6,2)*4*0,05+6*1,767*(2*0,05+2*0,03))+0,92*4*0,08+2*2,05*(2*0,05+2*0,01)		17,031			
34	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	26,568	25,00	664,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		drát metalizační Zn D 3mm					
	VV		17,031*1,56 'Přepočtené koeficientem množství		26,568			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slučí rybníky - oprava BP, lávky

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Dolní a Horní Slučí rybník

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

TH-Stav Invest s.r.o.

Projektant:

████████████████████

Zpracovatel:

████████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

IČ: 19186444

DIČ: CZ19186444

IČ: 141 54 234

DIČ:

IČ: 141 54 234

DIČ:

Cena bez DPH

31 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
31 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 510,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

37 510,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slučí rybníky - oprava BP, lávky
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dolní a Horní Slučí rybník
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: TH-Stav Invest s.r.o.

Datum: 5. 4. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	31 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 000,00
0 - Vedlejší a ostatní náklady	31 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slučí rybníky - oprava BP, lávky
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dolní a Horní Slučí rybník
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: TH-Stav Invest s.r.o.

Datum: 5. 4. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00

D 0 Vedlejší a ostatní náklady 31 000,00

1	K	R1	Relativní zaměření zhotovitelem veškerých řešených stávajících konstrukcí ke zvoleným pevným bodům, od kterých bude možné zpětně vytyčit navrhované konstrukce do původního umístění.	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Relativní zaměření zhotovitelem veškerých řešených stávajících konstrukcí ke zvoleným pevným bodům, od kterých bude možné zpětně vytyčit navrhované konstrukce do původního umístění.					
2	K	R2	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.					
3	K	R3	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací, a to před zahájením stavebních prací a po dokončení stavby po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
4	K	R4	Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.					
5	K	R5	Zpracování a předání zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušen	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Zpracování a předání zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vycíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST