

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **PD2023\_08 Bílý dům-sál Břetislava Bakaly, stavební úpravy divadelního zázemí**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**GRADIOR, spol. s r.o.**

IČO: **43389406**

DIČ: **CZ43389406**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			1 070 535,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			168 053,80
<b>Celkem</b>			<b>1 238 589,00</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 238 589,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH**

**1238589,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí


Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
1	<b>Stavební úpravy divadelního zázemí</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238 589,00</b>		<b>1 238 589,00</b>	<b>####</b>
1	ZTI	0,00	779 491,35		779 491,35	####
2	Vytápění	0,00	459 097,65		459 097,65	####
Celkem za stavbu					1 238 589,00	####

Popis stavby: PD2023\_08 - Bílý dům-sál Břetislava Bakaly, stavební úpravy divadelního zázemí

Popis objektu: 1 - Stavební úpravy divadelního zázemí

Popis rozpočtu: 1 - ZTI

Popis rozpočtu: 2 - Vytápění



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			111 699,86	9,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			252 068,52	20,4
725	Zařizovací předměty	PSV			327 557,73	26,4
733	Rozvod potrubí	PSV			210 761,74	17,0
734	Armatury	PSV			28 398,76	2,3
735	Otopná tělesa	PSV			140 048,59	11,3
ON	Ostatní náklady	ON			168 053,80	13,6
Cena celkem					1 238 589,00	100,0

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PD2023_08	Bílý dům-sál Břetislava Bakaly, stavební úpravy divadelního zázemí
O:	1	Stavební úpravy divadelního zázemí
R:	1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>111 699,86</b>		
1	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100 normálních a kyselinovzdorných,	m	10,0000	683,73	6 837,31	800-721	RTS 23/ II
2	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	3,0000	2 698,94	8 096,81	800-721	RTS 23/ II
3	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	5,0000	629,75	3 148,76	800-721	RTS 23/ II
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	13,0000	809,68	10 525,86	800-721	RTS 23/ II
5	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,0000	989,61	2 968,83	800-721	RTS 23/ II
6	721176114R00	Potrubí HT odpadní svisté vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	5,0000	1 079,58	5 397,88	800-721	RTS 23/ II
7	721176115R00	Potrubí HT odpadní svisté vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	8,0000	1 223,52	9 788,15	800-721	RTS 23/ II
8	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	10,0000	1 169,54	11 695,40	800-721	RTS 23/ II
9	721213011R00	Montáž sprchového odtokového žlabu bez závlivky betonem Bez dodávky betonu. Bez hydroizolace.	kus	2,0000	12 235,19	24 470,37	800-721	RTS 23/ II
10	721220801R00	Demontáž zápachových uzávěrek DN 70	kus	3,0000	755,70	2 267,11	800-721	RTS 23/ II
11	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	2,0000	3 238,73	6 477,45	800-721	RTS 23/ II
12	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	44,0000	170,93	7 521,04	800-721	RTS 23/ II
13	721290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý, v objektech výšky přes 12 do 24 m vodorovně do 100 m Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,09820 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00930	t	0,10750	61 175,93	6 576,41	800-721	RTS 23/ II
14	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,00190 Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,00611 Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,00456 Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,00390 Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,01048 Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,00740	t	0,03435	97 161,77	3 337,51	800-721	RTS 23/ II
15	721-01	zátky HTM DN40	ks	1,0000	71,97	71,97		Vlastní
16	721-02	zátky HTM DN75	ks	1,0000	89,96	89,96		Vlastní
17	721-03	zátky HTM DN110	ks	1,0000	107,96	107,96		Vlastní
18	721-04	čističí kus HTRE DN75	ks	1,0000	701,72	701,72		Vlastní
19	721-05	Revizní mřížka	ks	2,0000	809,68	1 619,36		Vlastní
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>252 068,52</b>		
20	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	20,0000	251,90	5 038,02	800-721	RTS 23/ II
21	722130901R00	Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu,	kus	3,0000	449,82	1 349,47	800-721	RTS 23/ II
22	722131911R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 15 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	soubor	1,0000	6 837,31	6 837,31	800-721	RTS 23/ II
23	722131913R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 25 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	soubor	2,0000	8 096,81	16 193,63	800-721	RTS 23/ II
24	722172431R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	42,0000	809,68	34 006,62	800-721	RTS 23/ II
25	722172432R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	40,0000	935,63	37 425,28	800-721	RTS 23/ II
26	722172433R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	28,0000	1 007,60	28 212,90	800-721	RTS 23/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PD2023_08	Bílý dům-sál Břetislava Bakaly, stavební úpravy divadelního zázemí
O:	1	Stavební úpravy divadelního zázemí
R:	1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	30,00000	28,79	863,66	800-721	RTS 23/ II
28	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	40,00000	32,39	1 295,49	800-721	RTS 23/ II
29	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	4,00000	43,18	172,73	800-721	RTS 23/ II
30	722181224RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	12,00000	116,95	1 403,45	800-721	RTS 23/ II
31	722181224RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	12,00000	151,14	1 813,69	800-721	RTS 23/ II
32	722181225RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	12,00000	170,93	2 051,19	800-721	RTS 23/ II
33	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	82,00000	151,14	12 393,52	800-721	RTS 23/ II
34	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	28,00000	176,33	4 937,26	800-721	RTS 23/ II
35	722182096R00	Montáž tepelné izolace potrubí příplatek za montáž izolačních tvarovek přes DN 40 do DN 80	kus	82,00000	116,95	9 590,23	800-721	RTS 23/ II
36	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu Včetně vyvedení a upevnění vypustek.	ks	18,00000	1 529,40	27 529,17	800-721	RTS 23/ II
37	722223131R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	809,68	2 429,04	800-721	RTS 23/ II
38	722229101R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	3,00000	755,70	2 267,11	800-721	RTS 23/ II
39	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	755,70	755,70	800-721	RTS 23/ II
40	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 529,40	3 058,80	800-721	RTS 23/ II
41	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1/2"	kus	1,00000	629,75	629,75	800-721	RTS 23/ II
42	722239103R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 1"	kus	2,00000	1 061,58	2 123,16	800-721	RTS 23/ II
43	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	110,00000	116,95	12 864,94	800-721	RTS 23/ II
44	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	110,00000	70,17	7 718,96	800-721	RTS 23/ II
45	722290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m vodorovně do 100 m, Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,04260	t	0,04260	136 746,20	5 825,39	800-721	RTS 23/ II
46	767885001R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol.	m	12,00000	161,94	1 943,24	800-767	RTS 23/ II
47	767885003R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm Položky neobsahují montáž objímek a konzol.	m	24,00000	188,93	4 534,22	800-767	RTS 23/ II
48	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,02058 Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,02440 Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,02240 Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,00090 Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,00240 Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 0,00020 Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 0,00036 Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 0,00048 Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 0,00048 Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 35 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 36 : 0,02664 Odkaz na hmot. položky pořadí 37 : 0,00057 Odkaz na hmot. položky pořadí 38 : 0,00012 Odkaz na hmot. položky pořadí 39 : 0,00018 Odkaz na hmot. položky pořadí 40 : 0,00096 Odkaz na hmot. položky pořadí 41 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 42 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 43 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 44 : 0,00110 Odkaz na hmot. položky pořadí 46 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 47 : 0,00000	t	0,10177	50 380,18	5 127,19	800-721	RTS 23/ II
49	722-01	napuštění/vypuštění rozvodů vody	soubor	1,00000	10 435,89	10 435,89		Vlastní
50	722-02	izolační páska, 20m	ks	4,00000	107,96	431,83		Vlastní
51	722-03	izolační AL páska, 50m	ks	1,00000	809,68	809,68		Vlastní
<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>327 557,73</b>		
52	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných						
53	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm. výška 400 mm	soubor	3,00000	1 169,54	3 508,62	800-721	RTS 23/ II
			soubor	2,00000	8 276,74	16 553,49	800-721	RTS 23/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PD2023_08	Bílý dům-sál Břetislava Bakaly, stavební úpravy divadelního zázemí
O:	1	Stavební úpravy divadelního zázemí
R:	1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	2,00000	2 878,87	5 757,73	800-721	RTS 23/ II
55	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	2,00000	1 439,43	2 878,87	800-721	RTS 23/ II
56	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	989,61	2 968,83	800-721	RTS 23/ II
57	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	5,00000	3 418,85	17 093,27	800-721	RTS 23/ II
58	725219201R00	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	6,00000	2 339,08	14 034,48	800-721	RTS 23/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
59	725017351R00	Umyvátko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm	soubor	1,00000	2 519,01	2 519,01	800-721	RTS 23/ II
60	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	2,00000	30 587,97	61 175,93	800-721	RTS 23/ II
61	725019121R00	Dřez jednoduchý keramický, bílý, šířka 590 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	18 892,57	18 892,57	800-721	RTS 23/ II
62	725319101R00	Dřez jednoduchý Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	6 297,52	6 297,52	800-721	RTS 23/ II
63	725590813R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,16356	44 982,30	7 357,31	800-721	RTS 23/ II
vodorovně do 100 m,								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,10260								
0,10260								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,05838								
0,05838								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,00258								
0,00258								
64	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávek materiálu	kus	5,00000	5 038,02	25 190,09	800-721	RTS 23/ II
65	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	5 217,95	5 217,95	800-721	RTS 23/ II
66	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	6,00000	2 339,08	14 034,48	800-721	RTS 23/ II
67	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 10tvoru	soubor	3,00000	899,65	2 698,94	800-721	RTS 23/ II
68	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové	kus	2,00000	6 837,31	13 674,62	800-721	RTS 23/ II
69	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	449,82	449,82	800-721	RTS 23/ II
70	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	629,75	629,75	800-721	RTS 23/ II
71	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí ružice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávek materiálu	kus	6,00000	755,70	4 534,22	800-721	RTS 23/ II
72	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zař. předměty dřezové jednoduché, D 40	kus	8,00000	629,75	5 038,02	800-721	RTS 23/ II
73	726211121R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zenědu, stavební výška 108 cm, včetně dodávek materiálu	soubor	2,00000	15 114,05	30 228,11	800-721	RTS 23/ II
Včetně dodávek a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
74	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,16405	39 584,43	6 493,83	800-721	RTS 23/ II
vodorovně do 50 m								
Odkaz na hmot. položky pořadí 53 : 0,03778								
0,03778								
Odkaz na hmot. položky pořadí 54 : 0,00178								
0,00178								
Odkaz na hmot. položky pořadí 55 : 0,00000								
0,00000								
Odkaz na hmot. položky pořadí 57 : 0,07005								
0,07005								
Odkaz na hmot. položky pořadí 58 : 0,00504								
0,00504								
Odkaz na hmot. položky pořadí 60 : 0,00034								
0,00034								
Odkaz na hmot. položky pořadí 61 : 0,02131								
0,02131								
Odkaz na hmot. položky pořadí 62 : 0,00072								
0,00072								
Odkaz na hmot. položky pořadí 64 : 0,00425								
0,00425								
Odkaz na hmot. položky pořadí 65 : 0,00164								
0,00164								
Odkaz na hmot. položky pořadí 66 : 0,00024								
0,00024								
Odkaz na hmot. položky pořadí 69 : 0,00028								
0,00028								
Odkaz na hmot. položky pořadí 70 : 0,00022								
0,00022								
Odkaz na hmot. položky pořadí 71 : 0,00120								
0,00120								
Odkaz na hmot. položky pořadí 72 : 0,00120								
0,00120								
Odkaz na hmot. položky pořadí 73 : 0,01800								
0,01800								
75	725-01	sprchový žlab, dl. 0,8m, vč. mřížky	ks	2,00000	10 435,89	20 871,79		Vlastní
76	725-02	ventil rohový 1/2"x3/8", vč. mtž	ks	16,00000	431,83	6 909,28		Vlastní
77	725-03	ventil rohový 1/2"x3/4", vč. mtž	ks	1,00000	269,89	269,89		Vlastní
78	725-04	nástěnná tyč - sprcha, chrom	ks	2,00000	989,61	1 979,22		Vlastní
79	725-05	Ruční sprcha, chrom	ks	2,00000	1 529,40	3 058,80		Vlastní
80	725-06	Sprchová hadice 1,8m, chrom	ks	2,00000	1 115,56	2 231,12		Vlastní
81	725-07	Přípojka hadice fixit	ks	2,00000	449,82	899,65		Vlastní
82	725-08	Podomítkové těleso	ks	2,00000	5 038,02	10 076,04		Vlastní
83	725-09	sprchová podomítková baterie, chrom	ks	2,00000	7 017,24	14 034,48		Vlastní
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>88 165,24</b>		
84	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební prace	h	40,00000	899,65	35 985,84		RTS 23/ II
85	ON-01	uložení potrubí	soubor	1,00000	16 193,63	16 193,63		Vlastní
86	ON-02	Posouzení možnosti napojení na stáv. rozvod vody a kanalizace	soubor	1,00000	14 394,34	14 394,34		Vlastní
87	ON-03	PD skutečného provedení stavby-ZTI	soubor	1,00000	21 591,43	21 591,43		Vlastní

**Celkem**

**779 491,35**

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PD2023_08	Bílý dům-sál Břetislava Bakaly, stavební úpravy divadelního zázemí
O:	1	Stavební úpravy divadelního zázemí
R:	2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>							<b>210 761,74</b>	
1	733110803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 15	m	30,0000	359,86	10 795,75	800-731	RTS 23/ II
2	733151212R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1,2 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	56,0000	1 169,54	65 494,23	800-731	RTS 23/ II
3	733151213R00	Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 1,2 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	32,0000	1 295,49	41 455,69	800-731	RTS 23/ II
4	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	88,0000	80,97	7 125,20	800-731	RTS 23/ II
5	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkoumáním a zavařením DN 15	kus	8,0000	1 169,54	9 356,32	800-731	RTS 23/ II
6	733191924R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odboček na dosavadní potrubí DN 20	kus	2,0000	5 038,02	10 076,04	800-731	RTS 23/ II
7	733890803R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,03000	t	0,0300	134 946,91	4 048,41	800-731	RTS 23/ II
8	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků), otopných těles	m2	600,0000	44,98	26 989,38	800-731	RTS 23/ II
9	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,03808 Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,02528 Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,00240 Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,00120 Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,00000	t	0,06696	93 563,19	6 264,99	800-731	RTS 23/ II
10	733-01	Tepelná izolace s AL polepem D15/20mm	m	56,0000	152,94	8 564,63		Vlastní
11	733-02	Tepelná izolace s AL polepem D18/20mm	m	32,0000	165,53	5 297,12		Vlastní
12	733-03	izolační páska hliníková 50mmx50m	ks	2,0000	629,75	1 259,50		Vlastní
13	733-04	uložení potrubí	soubor	1,0000	14 034,48	14 034,48		Vlastní
<b>Díl: 734 Armatury</b>							<b>28 398,76</b>	
14	342264514R00	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EW 30	kus	1,0000	4 498,23	4 498,23	801-1	RTS 23/ II
15	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	6,0000	809,68	4 858,09	800-731	RTS 23/ II
16	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	6,0000	1 349,47	8 096,81	800-731	RTS 23/ II
17	734215133R00	Ventil automatický, odvodušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	4,0000	1 223,52	4 894,07	800-731	RTS 23/ II
18	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,0000	629,75	3 778,51	800-731	RTS 23/ II
19	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,0000	449,82	899,65	800-731	RTS 23/ II
20	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,00712 Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,00040 Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 0,00108 Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,00038	t	0,00898	152 939,83	1 373,40	800-731	RTS 23/ II
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>							<b>140 048,59</b>	
21	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	66,0000	485,81	32 063,38	800-731	RTS 23/ II
22	735139004R00	Otopné těleso nízkoenergetické montáž dvouřadých, do délky 3000 mm, bez dodávky materiálu	kus	2,0000	6 297,52	12 595,04	800-731	RTS 23/ II
23	735157169R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	1,0000	18 892,57	18 892,57	800-731	RTS 23/ II
24	735157184R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 900 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	1,0000	17 093,27	17 093,27	800-731	RTS 23/ II
25	735171311R00	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1500 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,9 l, včetně dodávky materiálu	kus	2,0000	6 837,31	13 674,62	800-731	RTS 23/ II
26	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	2,0000	5 757,73	11 515,47	800-731	RTS 23/ II
27	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )	m2	66,0000	93,56	6 175,17	800-731	RTS 23/ II
28	735890802R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky přes 6 do 12 m Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 1,57080	t	1,57080	9 896,11	15 544,80	800-731	RTS 23/ II
29	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,01740 Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,01536 Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,02420	t	0,05696	44 982,30	2 562,19	800-731	RTS 23/ II
30	735-01	Termostatická hlavice R460H	ks	2,0000	809,68	1 619,36		Vlastní
31	735-02	Termostatická hlavice R460	ks	2,0000	719,72	1 439,43		Vlastní
32	735-03	Připojovací armatura, rohová, pro VK, R388 3/4"x3/4"E	ks	2,0000	809,68	1 619,36		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PD2023_08	Bílý dům-sál Břetislava Bakaly, stavební úpravy divadelního zázemí
O:	1	Stavební úpravy divadelního zázemí
R:	2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
33	735-04	Adaptér R178E 3/4"Ex15	ks	4,00000	143,94	575,77		Vlastní
34	735-05	Adaptér R483 1/2"x3/4"E	ks	4,00000	152,94	611,76		Vlastní
35	735-06	Termostatický ventil, rohový R411TG 1/2"x16	ks	2,00000	755,70	1 511,41		Vlastní
36	735-07	Adaptér R178 16x15	ks	4,00000	143,94	575,77		Vlastní
37	735-08	Regulační a uzavíratelné šroubení, rohové, R29TG 1/2"x16	ks	2,00000	989,61	1 979,22		Vlastní
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>79 888,56</b>		
38	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	899,65	21 591,50		RTS 23/ II
39	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	32,00000	809,68	25 909,81		RTS 23/ II
40	ON-01	PD skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	19 792,21	19 792,21		Vlastní
41	ON-02	Posouzení možnosti napojení na stáv. rozvod	soubor	1,00000	12 595,04	12 595,04		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>459 097,65</b>		